

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ООО «CREATIVE YOUTH PROJECT»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ БУХАРСКОГО ГОРОДСКОГО
РОДИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В ПОСЁЛОКЕ "МОХИ ХОССА."
(2 этап)**

ТОМ IV

Сметная документация.

г.Бухара 2022г.

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ООО «CREATIVE YOUTH PROJECT»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

*ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ БУХАРСКОГО ГОРОДСКОГО
РОДИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В ПОСЁЛОКЕ «МОХИ ХОССА.*

ТОМ IV

*Книга 4.1. Расчет стартовой стоимости в текущих
ценах, ведомости потребных ресурсов,
локальные ресурсные ведомости.*

Директор  Кузиев М.

Инженер-сметчик  Кузиев М.

Бухара 2022г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с письмом руководства _____ за № _____ на составление сметной документации по текущему ремонту, проведен расчет стартовой стоимости в текущих ценах по объекту

**Стройка - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ РОДИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА "МОХИ ХОСА" В
Г.БУХАРЕ - 2 ЭТАП**

Стоимость определена согласно составленной локальной ресурсной ведомости.

Затраты труда рабочих-строителей составляют **893,128** чел/час.
расчет заработной платы принят, согласно данным каталога текущих цен на материально-технические ресурсы за ___ квартал ___ года, среднечасовая зарплата рабочих-строителей с ___ года по ___ года по Бухарской области составила – _____ сум без учета отчислений на социальное страхование. Отчисление на социальное страхование принято в размере 12%.

Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы приняты по каталогу текущих цен за 2-квартал 2022 года (на основании письма _____)

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно перечня усреднённых прогнозируемых цен маш-часа машин и механизмов (без НДС) на 01.01.2020г., остальное по каталогу 4-кв. 2019г. (на основании письма _____)

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно письма руководства _____ за № _____ в пределах 20% от суммы прямых затрат.

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п.1 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года № 532 «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под правительственную гарантию».

Транспортные расходы на материалы приняты в размере 5%. Заготовительно-складские расходы не учтены.

Рекомендуемая стартовая стоимость в текущих ценах по объекту

**Стройка - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ РОДИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА "МОХИ ХОСА" В
Г.БУХАРЕ - 2 ЭТАП**

определилась в сумме **307277,231** тыс.сум.

(Триста семь миллионов двести семьдесят семь тысяч двести тридцать один сум) с учетом НДС.

Составила:



Камалитдинова Р.

Стартовая стоимость объекта в текущих ценах

Стройка - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ РОДИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА "МОХИ
ХОСА" В Г.БУХАРЕ - 2 ЭТАП

Объект - 2 ЭТАП

№ п.п	Наименование затрат	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ	201200,054
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	18667,321
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ (С УЧЕТОМ ЗАРПЛАТЫ МАШИНИСТОВ)	2087,031
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА	0,000
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА	44390,881
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	852,305
8	ЗАТРАТЫ ДЛЯ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	0,000
9	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	267197,592
10	НДС	40079,639
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	307277,231
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	0,000
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	307277,231
14	СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,000

ЗАКАЗЧИК

М.П.




ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ РОДИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА "МОХИ ХОСА" В Г. БУХАРЕ
(наименование стройки)

Форма N 5

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2
(локальная ресурсная смета)

2 ЭТАП, 2 ЭТАП
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Код строки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на ед. измерения	по проектным данным
2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
02-04-02	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100М2	2,0250	
02-04-02-01	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	46,11	93,3727
02-04-02-02	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,93	1,8832
02-04-02-03	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,93	1,8832
02-04-02-04	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	3,42	6,9255
02-04-04	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТЪЕМАХ	100ШТ	0,7500	
02-04-04-01	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	129,29	96,9675
02-04-04-02	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,7	0,525
02-04-04-03	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,45	2,5875
02-04-04-04	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	10,66	7,995
02-04-04-05	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН	100М2	2,1600	
02-04-04-05-01	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,82	49,2912
РАЗДЕЛ 2. ОКНА				
02-04-05	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	2,0250	
02-04-05-01	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	115,42	233,7255
02-04-05-02	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,95	12,0488
02-04-05-03	КРАБЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	3,78	7,6545
02-04-05-04	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	3,78	7,6545
02-04-05-05	ШРУСЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	6,8	13,77
02-04-05-06	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,17	4,3943
02-04-05-07	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	10,46	21,1815
02-04-05-08	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	133,65
02-04-05-09	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ОСТЕКЛЕННЫЕ СТЕКЛОПАКЕТАМИ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ПРИБОРАМИ	М2	100	202,5
02-04-05-10	ДОБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	533	1079,325
02-04-05-11	ШРУСЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	3,888
02-04-05-12	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ СВЫШЕ 0,51 М	100 М	1,1250	
02-04-05-12-01	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,38	24,0525
02-04-05-12-02	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,37	0,41625
02-04-05-12-03	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,07	0,07875
02-04-05-12-04	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,3	0,3375
02-04-05-12-05	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	450
02-04-05-12-06	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	М	100	112,5
РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
02-04-06-01	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНИЮ ПЛОСКИХ	100М2	0,3825	
02-04-06-01-01	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	204,06	78,0529
02-04-06-01-02	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,06	0,78795
02-04-06-01-03	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	2,06	0,78795
02-04-06-01-04	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1	0,03825
02-04-06-01-05	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	4,3	1,6447
02-04-06-02	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН /ОТКОСЫ/	100М2	0,3825	
02-04-06-02-01	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42,9	16,4093
02-04-06-02-02	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,17	0,065025
02-04-06-02-03	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,00765
02-04-06-02-04	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,057375
02-04-06-02-05	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	М2	0,065	0,024097
02-04-06-02-06	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	М2	0,05	0,019508
02-04-06-02-07	ШУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,3213
02-04-06-02-08	БЕТОШЬ	КГ	0,31	0,8875
РАЗДЕЛ 4. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
02-04-06-03	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНИЮ СТЕН	100М2	2,1600	
02-04-06-03-01	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	70,88	153,1008




1	2	3	4	5	6
02	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,78	6,0048
03	176	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,9	1,944
04	168	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	2,78	6,0048
05	1219	ВОДА	МЗ	0,35	0,756
06	1218	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,89	4,0824
07	02594-004-03	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	100М2	2,1600	
08	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,74	14,5584
09	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,05	0,108
10	176	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,16	0,3456
11	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,108
12	11054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,038	0,08208
13	02594-005-01	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100М	3,8250	
14	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32	122,4
15	176	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,19	4,5518
16	1219	ВОДА	МЗ	0,052	0,1989
17	1218	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0,67	2,5627
18	02594-004-02	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ /ОТКОСЫ/	100М2	0,3825	
19	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,74	2,5781
20	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,05	0,019125
21	176	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,16	0,0612
22	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,019125
23	11054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,038	0,014535
РАЗДЕЛ 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ					
24	02594-004-01	ПЕГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ. МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ: ПОГРУЗКА	Т	14,9205	
25	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,5777	8,6196
26	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,29	4,3269
27	160	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,29	4,3269
28	02594-004-01	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т	14,9205	
29	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,1052	1,5696
30	160	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,1052	1,5696

ИТОГОВЫЕ ЛОКАЛЬНЫЕ РЕСУРСОВЫЕ ВЕДОМОСТИ:

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
01		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		893,1285
02		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		27,2297
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
160		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч		5,8966
176		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч		7,6545
175		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч		0,4068
174		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч		6,4958
122		ПОДЪЕМНИКИ МАЧОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч		10,9371
168		РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ.-Ч		6,0048
2499		ШРУСОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч		13,77
2499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		0,1845
2499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		4,7317
2801		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		2,5875
2801		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		21,1815
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
1219		ВОДА	МЗ		0,9549
1218		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ		6,6834
1247		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2:5	МЗ		1,6447
12942		ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М		133,65
12944		БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ОСТЕКЛЕННЫЕ СТЕКЛОПАКЕТАМИ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ТРУБОРАМИ	М2		202,5
11054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т		0,120712
2499		ДЖЕБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ 65 ММ	ШТ		1079,325
1176		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т		0,019508
2499		ШЕЛКА ШИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2		0,3213
1409		ВЕЛОШЬ	КГ		0,118575
2499		ШРУТЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ		3,888
12944		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ		450
12944		ДЕККИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	М		112,5
1409		СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т		14,9205

КАМАЛИТДИНОВА Р.



УТВЕРЖДАЮ
 Главный врач
 Городского родильного комплекса
 Бозоров А.Г.
 2022г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ РОДИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА "МОХИ ХОСА" В ГОРОДЕ БУХАРЕ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ (2 этап).
 Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:
 оего члена произвели техническое обследование здания БУХАРСКОГО ГОРОДСКОГО РОДИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В ПОСЕЛКЕ "МОХИ ХОСА", после
 вывели перечень следующих видов ремонтно-строительных работ:

№ п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на ед. измерения	по проекту
1	3	4	5	
РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕДЕЛОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100М2		2,0250
2	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100шт		0,7500
3	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН	100М2		2,1600
РАЗДЕЛ 2. ОКНА				
4	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2		2,0250
5	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ИВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ СВЫШЕ 0,51 М.	100 М		1,1250
РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
6	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100М2		0,3825
7	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН /ОТКОСЫ/	100М2		0,3825
РАЗДЕЛ 4. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
8	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2		2,1600
9	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	100М2		2,1600
10	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100М		3,8250
11	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ /ОТКОСЫ/	100М2		0,3825
РАЗДЕЛ 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ				
12	ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ. МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ: ПОГРУЗКА	Т		14,9205
13	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т		14,9205

Инженер ТБ:

СамХот:

СамХот:

Раунова М.К.

Раунова М.К.

Пулотов А.

Пулотов А.

Хакбердиев Р.

Хакбердиев Р.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

хоро вилояти

0011, Toshkent shahri, Abay ko'chasi, 6-uy, Tel. 244-04-85, E-mail:davexpertiza@exat.uz,
vexpertiza@umail.uz www.mc.uz

lati: Ijobiy
ektor: Fayziyev Said Aminovich
na:16-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 61223

Ob'ekt nomi «Buxoro viloyati Buxoro shahridagi Moxi Xossa tug'ruq kompleksini joriy ta'mirlash.(2-
sqich)»

Buyurtmachi - Buxoro viloyati Buxoro shahridagi Moxi Xossa tug'ruq
kompleksi.

Buyurtmachi loyiha muharriri - "CREATIVE YOUTH PROJECT" MCHJ
Buyurtma sanasi O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan berilgan 2020-
28-iyunda berilgan. AL-001052.

Buyurtma manbai - Mahalliy byudjet mablag'lari.

Buyurtma turi - tanlov savdolari natijalariga asosan.

Buyurtma turi joriy ta'mirlash

Buyurtma raqami: № 59045

Loyihalash uchun asos

Buyurtmachi tomonidan berilgan loyiha topshirig'i.
Belgilangan tartibda tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi.

Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Smeta hujjatlari.

Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Loyihada loyiha topshirig'iga, belgilangan tartibda tasdiqlangan nuqsonli dalolatnomaga muvofiq ishlarning
kibi va turlari ko'zda tutilgan.

Demontaj ishlari. Deraza romlari va panjaralarini demontaj qilish, tashqi devorlar yuzasidan gipsni olib
tashlash.

Yemirilish ishlari. Alyuminiy oyna romlarini o'rnatish, PVX deraza tokchalarini o'rnatish.

Yemirilish ishlari. Eshik yonbag'irlarini gipslash va suvli emulsiya bilan bo'yash.

Yemirilish ishlari. Devorlarni suvoqlash, fasadni polivinilatsetat bilan bo'yash.

Yemirilish ishlari. Chiqindilarni yuklash va tashish.

Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Yemirilish hujjatlari. Ko'rib chiqish uchun taqdim etilgan smeta hujjatlari "SHNK" smeta resurs normalari
qoidalariga muvofiq bo'yicha resurs usuli yordamida joriy narxlarda tuzilgan. Smeta hujjatlari doirasida quyidagilar
qoidalarida ta'min etiladi: lokal resurslar qaydnomasi, zarur resurslar ro'yxati, joriy narxlarda ob'ektning tavsiya

etilgan narxini hisobkitobi. Ob'ektning tavsifa etilgan narxi, qurilish ishchilarining o'rtacha oylik ish haqi, pudratning "boshqa xarajatlari" ulushi, qurilish materiallari va uskunalari narxlarini, mashinalarni va mexanizmlarni ekspluatatsiyasi, qurilish mahsulotlari uchun transport xarajatlari miqdori buyurtmachi tomonidan 2022 yil 06 sentabrda 02/192-sonli tasdiqlangan ma'lumotlarga asosan qabul qilindi. Tavakkalchilik koeffitsiyenti qabul qilinmasin.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Loyiha ko'rib chiqildi va tasdiqlandi: izohlarsiz buyurtmachi bilan:

6. Ekspertiza natijalari.

6.1 Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert xulosalari bo'yicha ish tartibida loyihaga hujjatlariga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- qurilish materiallarining narxi tuzatildi.

6.2. Ekspert tekshiruv natijalariga ko'ra buyurtmaching boshqa xarajatlarsiz qo'shimcha qiymat solig'i bilan 352 008,890 ming so'm miqdorida taqdim etilgan smeta qiymati 44 731,659 ming so'mga kamaytirildi. 307 277,231 ming so'm qilib belgilandi.

Shu jumladan:

Qurilish montaj ishlari - 267 197,592 ming so'm.

Qo'shimcha qiymat solig'i - 40 079,639 ming so'm.

6.3 Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.4. Buyurtmachi loyihaga smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolati organlar bilan kelishishi lozim.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrda 579-sonli qarorining 7-ilovasiga, 2022 yil 31 yanvardagi 46-sonli qaroriga, SHNK 1.03.06-13ga muvofiq «Shaharsozlik hujjatlarini ekspertizaga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifatini uchun javobgarlik buyurtmachi (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchilligi bo'yicha) va ishlab chiquvchi loyihaga tashkilotlariga (qabul qilingan loyihaga qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda «Buxoro viloyati Buxoro shahridagi Moxi Xossa tug'ruq kompleksini joriy ta'mirlash» (2-bosqich) ishchi loyihasi kelgusida ko'rib chiqib tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Arxitektura va qurilish qismi bo'yicha: Z.Viryaskina.

Smeta qismi bo'yicha: B.Karimov.

Bosh mutaxassis: Viryaskina Zoya Petrovna 438354628