

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Каттақўрғон Абу Али Ибн Сино

номидаги жамоат саломатлиги

техникуми директори

Нурназаров Э.Н



“ ”

2022й

Бажарувчи ташкилотни танлаб олиш учун

ТАНЛОВ ХУЖЖАТЛАРИ

Каттақўрғон шаҳар-2022

Танлов хужжатларинингмазмуни:

1. Танлов иштирокчилари учун йўриқнома
2. Техник қисм
3. Нархларқисми

## ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ УЧУН ЙЎРИКНОМА

### 1. ТАНЛОВ ПРЕДМЕТИ ВА ТАХМИНИЙ КИЙМАТИ

1. Танлов предмети: Каттақўрғон Абу Али Ибн Сино номидаги жамоат саломатлиги техникумига қарашли Каттақўрғон шаҳар Э.Миралиев кўчаси 100 уй манзилида жойлашган “Ўқувчи ёшлар турар жойи” биносини жорий таъмирлаш.

1.2. Каттақўрғон Абу Али Ибн Сино номидаги жамоат саломатлиги техникумига қарашли Каттақўрғон шаҳар Э.Миралиев кўчаси 100 уй манзилида жойлашган “Ўқувчи ёшлар турар жойи” биносини жорий таъмирлаш учун –жами 503 497 484 (Беш юз уч миллион тўрт юз тўқсон етти минг тўрт юз саксон тўрт сўм.

1.3. Каттақўрғон Абу Али Ибн Сино номидаги жамоат саломатлиги техникумига қарашли Каттақўрғон шаҳар Э.Миралиев кўчаси 100 уй манзилида жойлашган “Ўқувчи ёшлар турар жойи” биносини жорий таъмирлаш учун бўйича техник топшириқ танлов ҳужжатларининг техник қисмда илова қилинган. Ушбу танлов якунлари бўйича ғолиб чиққан бажарувчи ташкилот билан шартнома тузилади.

### 2. ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ

2.1. Каттақўрғон Абу Али Ибн Сино номидаги жамоат саломатлиги техникуми (бундан кейин-«Буюртмачи» деб аталади) –танлов ташкилотчиси ҳисобланади.

«Буюртмачи» манзили:, Самарқанд вилояти Каттақўрғон шаҳар У.Ҳайём кўчаси 221 уй

Танлов «Буюртмачи» томонидан танловлар ўтказиш бўйича тузилган Харид комиссияси томонидан ўтказилади.

2.2. Каттақўрғон Абу Али Ибн Сино номидаги жамоат саломатлиги техникуми «Буюртмачи» томонидан тузилган Харид комиссияси томонидан қонунда белгиланган тартибда, белгиланган муддатларда ўтказилади.

### 3. ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ

3.1. Танловда мулкчилик шаклидан қатъий назар шу мазмунда иш ва хизматлар курсатишга ихтисослашган, қаида 3 йил тажрибага эга булган барча юридик мақомга эга булган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

3.2. Танловда иштирок этиши учун талабгорларга қуйидаги малакавий талаблар қуйилади:

Танлов предменти қийматининг қаида 30 фоизи микдоридаги айланма маблағларнинг ёки қўрсатиб ўтилган маблағларни беришга банк қафолатномаси ишлар (хизматлар)ни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресуслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги;



Шартномалар тузиш юзасидан фуқаролик-муомала ҳуқуқий лаёкат ва ваколатлар;  
Танлов объектга ўхшаш объектларда ишлаш тажрибасининг мавжудлиги;

Низом маблағи микдори.

3.3. Агар танлов предменти бўлган товар (иш хизматлар)ни бажариш билан боғлиқ фаолият қонунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур бўлса танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга булган талабгорларга рухсат этилади.

#### **4. ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН МТАШКИЛОТЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ**

- 4.1. Иштирокчилар ўз таклифларини электрон кўринишда (etender.uzex.uz) порталига электрон танловлар ўтказиш учун жойлаштирилиши лозим.
- 4.2. Танлов учун таклифлар ва унга тегишли иловалар ва хужжатлар, маълумотлар “Буюртмачм” ва “Иштирокчи” ўзбек тилида тақдим қилиниши лозим.
- 4.3. Танлов иштирокчиси:
  - Фақат битта таклиф бериши мумкин;
  - Тақдим этилаётган хужжатларнинг ҳақиқийлиги ва маълумотларнинг ҳаққонийлигига тўлиқ жавобгар бўлади;
  - Таклиф бериш муддати тугагунга қадар ўз таклифларини қайтариб олиш ёки ўзгартириш киритиш ҳуқуқига эга.

#### **5. ТАКЛИФЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ МУДДАТИНИ УЗАЙТИРИШ**

- 5.1. Харид комиссияси танлов учун таклифларни қабул қилиш муддатини барча иштирокчилар учун тааблуқли ҳолда элон қилинган муддатдан яни 5 календар кунга узайтирилиши мумкин.
- 5.2. Таклифлар муддатини узайтирилиши фақат харид комиссияси йиғилиши қарори асосида амалга оширилади.
- 5.3. Танлов муддатини узайтириш тўғрисидаги қарор махсус ахборот порталида жойлаштирилиши лозим.

#### **6. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ**

- 6.1. Давлат харидлари тўғрисидаги Қонун талабларини бузган шахслар қонунчиликда белгиланган тартибда жавобгар бўладилар.
- 6.2. Харид комиссияси давлат харидлари бўйича қонунчиликда белгиланган тартибда ғолиб иштирокчиларни аниқлаш ва асосланган қарор қабул қилиш бўйича мажбурдир.



6.3. Танлов иштирокчиси тақдим этилган барча хужжатларни ҳақиқийлиги ва тўғрилигига жавобгардир. Ғолиб иштирокчи деб топилгандан сўнг қонунчиликда белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан ўрнатилган тартибда ва муддатларда шартнома тузишга мажбурдир.

## 7. БОШҚА ШАРТЛАР

7.1. Давлат буюртмачиси танлов хужжатларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида танловда иштирок этиш учун таклиф бериш муддати тугаган санадан камида уч кун олдин қарор қабул қилишга ҳақли. Товар(иш-хизмат)ни ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат танлов хужжатларига ўзгартиришлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак. Шу билан бир вақтда агар эълонда кўрсатилган ахборот ўзгартирилган бўлса, танлов ўтказиш тўғрисида эълонга ўзгартиришлар киритилади.

7.2. Танлов иштирокчиси танлов хужжатлари қоидаларини танлов ўтказиш учун эълонда белгиланган шаклда тушунтириш талаби билан давлат буюртмачисига сўров юборишга ҳақли. Сўров келиб тушган санадан эътиборан икки иш куни ичида давлат буюртмачиси, агар мазкур сўров давлат буюртмачисига таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида икки кун олдин келиб тушган бўлса, ушбу сўровга белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт. Танлов хужжатларининг қоидаларига доир тушунтиришлар уларнинг мазмун-моҳиятини ўзгартирмаслиги керак.

7.3. Таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси харид комиссиясининг барча аъзолари томонидан имзоланади ҳамда ундан олинган кўчирма у имзоланган кундан эътиборан уч иш куни ичида махсус ахборот порталида эълон қилинади.

7.4. Танловнинг исталган иштирокчиси таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси эълон қилинганидан сўнг давлат буюртмачисига танлов натижаларига доир тушунтиришларни тақдим этиш тўғрисида сўров юборишга ҳақли. Давлат буюртмачиси бундай сўров келиб тушган санадан эътиборан уч иш куни ичида танлов иштирокчисига тугишли тушунтиришларни тақдим этиши шарт.

7.5. Танлов натижалари бўйича шартнома танлов хужжатларида ва ўзи билан шартнома тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан белгиланган таклифда кўрсатилган шартлар асосида тузилди.



МЧЖ “Меъморқурилишлойиха Каттакургон”



СМЕТНАЯ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИИ ОБЩИЖИТИЕ ПО  
УЛИЦЕ Э.МИРАЛИЕВА ДОМ №100  
Г.КАТТАКУРГАНЕ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

КНИГА

Ресурсная смета в текущих ценах  
Ведомость объемов работ.

Каттакургон - 2022 г.



**МЧЖ “Меъморкурилишлойиха Каттакургон”**

# **СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИИ ОБЩИЖИТИЕ ПО УЛИЦЕ  
Э.МИРАЛИЕВА ДОМ №100 Г.КАТТАКУРГАНЕ  
САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ**

## **КНИГА**

**Ресурсная смета в текущих ценах  
Ведомость объемов работ.  
Дефектный акт**

**Директор**

**Г И П**



**Холов О.Х.**

**Холов Х.Т.**

**Каттакурган - 2022 г.**



## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

по объекту:

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИИ ОБЩИЖИТИЕ ПО УЛИЦЕ Э.МИРАЛИЕВА ДОМ №100  
Г.КАТТАКУРГАНЕ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Стоимость выполненных строительных работ по объекту рассчитана ресурсным методом, основанным на калькулировании затрат в текущих ценах и тарифах на ресурсы.

Текущие цены на материалы, оборудование и мебель взяты с «Каталога текущих цен на материально - технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» за 1 кв 2022 г.

Стоимость затрат труда (за 1 чел/час) приняты согласно данных Стат. Управления.


Согласно ШНК 4.01.16-04 (3-4) рассчитанная проектной организацией стоимость строительства (ремонта) объекта является рекомендуемой.

Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости для использования принимает заказчик.

Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости для использования принимает заказчика.

Смета составлена по предоставленному дефектному акту заказчика.

ГИП

  
ХОЛОВ Х.Т.



## РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ .

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИИ ОБЩИЖИТИЕ ПО УЛИЦЕ Э.МИРАЛИЕВА ДОМ №100 Г.КАТТАКУРГАНЕ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (ВСЕГО)	КУХНЯ 4-ЭТАЖНЫХ ЗДАНИЕ	НБК	ДУШЕВАЯ 4- ЭТАЖНЫХ ЗДАНИЕ	ДУШЕВАЯ 1-ЭТАЖНЫХ ЗДАНИЕ
2	3	4	5	8	9
ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	40 951 215	14 996 244		14 996 244	10 958 727
ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	243 107 824	65 292 931	5 084 812	146 861 429	25 868 651
ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	85 342 757	38 868 130	1 330 904	34 347 159	10 796 563
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	1 300 878	405 114	52 752	597 014	245 998
<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:</b>	<b>370 702 674</b>	<b>119 562 424</b>	<b>6 468 473</b>	<b>196 801 847</b>	<b>47 869 939</b>
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 18,11%	59 717 989	18 936 934	1 171 440	32 924 995	6 684 620
ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	1 377 346	443 198	24 448	735 126	174 575
КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД - 1,4%	6 025 889	1 938 991	106 959	3 216 176	763 764
<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ</b>	<b>437 823 899</b>	<b>140 881 547</b>	<b>7 771 320</b>	<b>233 678 144</b>	<b>55 492 898</b>
НДС - 15%	65 673 585	21 132 232	1 165 698	35 051 722	8 323 935
<b>ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ</b>	<b>503 497 484</b>	<b>162 013 779</b>	<b>8 937 017</b>	<b>268 729 865</b>	<b>63 816 832</b>
"Шаффоф курилиш"	251 749				
<b>ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ</b>	<b>503 749 232</b>				
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ	10 069 950				
<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ</b>	<b>513 819 182</b>				

ГИП



ХОЛОВ Х.Т.



**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИИ ОБЩИЖИТИЕ ПО УЛИЦЕ Э.МИРАЛИЕВА ДОМ №100 Г.КАТТАКУРГАНЕ  
САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№

(локальная ресурсная смета)

п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
				в базисном уровне	
				на.ед.изм.	общая
3	4	5	6	7	

**КУХНЯ**

**ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N**

**ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ**

1КВ 2022

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2009,8574	19338,75	38 868 130
<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:</b>	<b>СУМ</b>			<b>38 868 130</b>

**СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**

1	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,165632	72437	11 998
2	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	15,8906	655	10 408
3	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,910648	950	5 615
4	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,93248	0	0
5	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,055	124222	6 832
6	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	12,88677	0	0
7	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,09504	916	87
8	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	10,3768	18787	194 949
9	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,52	4556	2 369
10	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	3,87075	851	3 294
11	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,789288	54548	43 054
12	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,9732	54548	107 634
13	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,167	71069	11 869
14	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,95662	1176	7 005
15	<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:</b>	<b>СУМ</b>			<b>405 114</b>

**МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ**

16	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0022	3230917	7 108
17	ВОДА	МЗ	7,2461	950	6 884
18	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	3,5803	295154	1 056 740
19	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	МЗ	0,85312	295154	251 802
20	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	МЗ	2,82	295154	832 334
21	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,31416	832000	261 381
22	ФУГОМАССА	Т	0,0752	6000000	451 200
23	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	35,8992	7500	269 244
24	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ	КГ	0,20736	1900	394
25	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 55-120 ММ	Т	0,00008	5930000	474
26	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	Т	0,000228	7500000	1 710
27	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000173	7500000	1 298
28	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	9,6	1000	9 600
29	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,48	14000	6 720
30	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	34,56	649108	22 433 172
31	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,026692	160000	4 271
32	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	178,704	35652	6 371 155
33	КРАСКА	КГ	0,39	17760	6 926
34	ГРУНТОВКА	Т	0,034272	11400000	390 701
35	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,015525	11400000	176 985
36	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	287,9496	100	28 795
37	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,019447	6130435	119 219
38	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,023391	6130435	143 397
39	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,086899	1652174	143 572
40	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,10557	1652174	174 420
41	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,00325	10047000	32 653
42	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	10,5482	9400	99 153
43	ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-1 ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00344	8000001	27 520



3	4	5	6	7	
ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00039	11976000	4 671	
БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	МЗ	0,070848	3608696	255 669	
ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	МЗ	0,188	2000	376	
ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,009173	19197	176	
ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	1,7388	25000	43 470	
БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,000151	14000000	2 114	
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,078672	17760000	1 397 215	
БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	15,12	597952	9 041 034	
ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	18,144	20000	362 880	
ВЕТОШЬ	КГ	1,8971	3200	6 071	
ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ	М	161,6	5700	921 120	
ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	188	35652	6 702 576	
РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА 75	МЗ	6,1077	332390	2 030 138	
ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,000363	7500000	2 723	
ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,07	4650	326	
ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	8,16	1500	12 240	
СКОБЫ	10ШТ	36,4	367	13 359	
БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00127	14000000	17 780	
ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,156	75000	11 700	
ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00128	15000000	19 200	
БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000М2	0,001927	2200000	4 239	
ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,050624	30000	31 519	
ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОЛЕКС, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	12,1638	38000	462 224	
КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	42	50	2 100	
ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	М	10,5	46332	486 486	
СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,1344	3500	470	
СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,3344	2600	869	
СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	10,1024	2600	26 266	
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, ТИП С-1-05-6/220	ШТ	8	15500	124 000	
РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ	32	15900	508 800	
УМЫВАЛЬНИКИ ПОЛУКРУГЛЫЕ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ	ШТ	16	217391	3 478 256	
КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ 2Х2,5	М	130	2180	283 400	
КОРОБКА ОТСЕТИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	8	2100	16 800	
РЕШЕТКИ ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РАЗМ. 150Х150ММ	ШТ	8	4500	36 000	
СВЕТИЛЬНИК LED 18W	ШТ	32	44174	1 413 568	
СИФОН ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	КОМПЛ	16	18000	288 000	
СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	ШТ	16	54783	876 528	
<b>ИТОГО</b>				<b>62 193 191</b>	
<b>ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 5%</b>				<b>3 095 490</b>	
<b>ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА КАБЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ 1,5%</b>				<b>4 251</b>	
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:</b>	<b>СУМ</b>			<b>65 292 931</b>	
<b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>					
74 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ (НАСТЕННЫЙ) "АРИСТОН-80"	ШТ	8	1570400	12 563 200	
75 БАК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ, ЕМК. 2М3 ПЛАСТИКОВЫЙ	ШТ	1	1850000	1 850 000	
77 ВОДЯНОЙ ПРЕССКОНТРОЛЬ Q-20М3Ч, N-1,5ВТ, ФИРМА ПЕДРОЛЛА	КОМП	1	289000	289 000	
<b>ИТОГО</b>				<b>14 702 200</b>	
<b>ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 2%</b>				<b>294 044</b>	
<b>ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ</b>	<b>СУМ</b>			<b>14 996 244</b>	
<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>	<b>СУМ</b>			<b>119 562 420</b>	
<b>НВК ДЛЯ 4 ЭТАЖЕЙ ОБШИЖИТИЕ</b>					
<b>(наименование стройки)</b>					
№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
				в базисном уровне	
				на ед. изм.	общая
1	3	4	5	6	7
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N</b>					
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					<b>1КВ 2022</b>



3	4	5	6	7
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	68,8206	19338,75	1 330 904
<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:</b>	<b>СУМ</b>			<b>1 330 904</b>

**СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**

АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	3,2847	10891	35 774
КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3 Т	МАШ.-Ч	4,44	0	0
КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,01716	127627	2 190
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,13299	37409	4 975
АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,12	54548	6 546
АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02431	54548	1 326
УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	1,144	1697	1 941
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:</b>	<b>СУМ</b>			<b>52 752</b>

**МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ**

ВОДА	М3	4,864	950	4 621
ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ПТ-350	М2	0,03146	3000	94
ЗАГЛУШКА Д-110ММ	ШТ	1	6429	6 429
ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДУ50Х32ММ	ШТ	5	5400	27 000
КРЕПЛЕНИЕ(НАСТЕННОЕ)Д-110ММ	ШТ	25	800	20 000
ПРОЧИСТКА Д-110ММ	ШТ	6	6429	38 574
КРЕСТОВИНА КОСАЯ ГРАД 60 110Х3,5Х110Х3,5	ШТ	1	10000	10 000
КОНТРАЙКА Д-50	ШТ	4	15000	60 000
ПЕРЕХОД 110Х50ММ	ШТ	22	17774	391 028
ПЭ ОТВОД 90Д-110ММ	ШТ	18	4500	81 000
ТРОЙНИК 110Х3,5ММ Х 110Х3,5ММ КОСОЙ	ШТ	8	10000	80 000
ТРОЙНИК Д-110Х3,5 Х110Х3,5ММ (ПРЯМОЙ)	ШТ	8	9600	76 800
РЕВИЗИЯ ДУ110Х3,5ММ	ШТ	6	9972	59 832
КРЕПЛЕНИЕ НАСТЕННОЕ ДЛЯ ТРУБ ДУ50ММ	ШТ	50	525	26 250
МУФТА СТАЛЬНАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ ДУ50ММ	ШТ	4	12000	48 000
ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДУ50ММ	ШТ	4	4000	16 000
ВЕНТИЛЬ ШАРОВОЙ Д 50ММ	ШТ	3	52000	156 000
ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТР 50Х3	М	143	11680	1 670 240
ШАРОВОЙ КРАН ПЛОМБИРОВАНЫЙ Д 50ММ	ШТ	1	25000	25 000
ТРУБЫ ПВХ Д-110ММ	М	120	17043	2 045 160
УГОЛЬНИК СОЕДИНЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д 50ММ	ШТ	1	650	650
<b>ИТОГО</b>				<b>4 842 678</b>
<b>ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 5%</b>				<b>242 134</b>
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:</b>	<b>СУМ</b>			<b>5 084 812</b>

<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>	<b>СУМ</b>			<b>6 468 468</b>
-----------------------------	------------	--	--	------------------

**ДУШЕВАЯ 4 ЭТАЖНЫХ ЗДАНИЕ**

п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне	
				на ед.изм.	общая
1	3	4	5	6	7

**ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N**

**ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ**

1КВ 2022

1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1776,0796	19338,75	34 347 159
	<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:</b>	<b>СУМ</b>			<b>34 347 159</b>

**СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**

2	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,115085	72437	8 336
3	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	10,1584	655	6 654
4	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6,286788	950	5 972
5	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	5,2359	0	0
6	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,0352	124222	4 373
7	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	14,0269	0	0
8	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 М3/Ч	МАШ.-Ч	7,3771	18787	138 594
9	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,52	4556	2 369
10	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	13,7825	851	11 729
11	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,366752	54548	20 006
12	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	6,3966	54548	348 922
13	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,1312	71069	9 324
14	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	12,6593	1241	15 710
15	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	21,2064	1176	24 939
16	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,09504	916	87
	<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:</b>	<b>СУМ</b>			<b>597 014</b>



	3	4	5	6	7
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО		Т	0,0022	3230917	7 108
ВОДА		М3	4,6965	950	4 462
РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6		М3	2,5511	295154	752 967
РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5		М3	0,85312	295154	251 802
РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3		М3	1,9548	295154	576 967
СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ		Т	0,223344	832000	185 822
ФУТОМАССА		Т	0,052128	6000000	312 768
ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6		М	94,9792	7500	712 344
ПОВОККИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ		КГ	0,20736	1900	394
ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 55-120 ММ		Т	0,00008	5930000	474
ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ		Т	0,000162	7500000	1 215
ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т	0,000173	7500000	1 298
ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ		10 ШТ	20,8	1000	20 800
БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		КГ	0,12	14000	1 680
БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2	21,6	649108	14 020 733
ГИПСОВЫЕ ВЕЖУЩИЕ Г-3		Т	0,01873	160000	2 997
ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ		М2	114,24	35652	4 072 884
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ		Т	0,000624	17760000	11 082
КРАСКА		КГ	0,288	17760	5 115
ГРУНТОВКА		Т	0,024365	11400000	277 761
ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ		Т	0,01164	11400000	132 696
ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ		ШТ	760,5896	300	228 177
ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3		Т	0,012744	6130435	78 126
ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)		Т	0,017538	6130435	107 516
ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т	0,055552	1652174	91 782
ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ		Т	0,079152	1652174	130 773
ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ		Т	0,0024	10047000	24 113
СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ		М2	7,4989	9400	70 490
ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т	0,00344	8000001	27 520
ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ		Т	0,01248	520000	6 490
ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А		Т	0,000462	11976000	5 533
БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ		М3	0,070848	3608696	255 669
ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ		М3	0,13032	2000	261
ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ		М3	0,006413	19197	123
ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2	1,3037	25000	32 593
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ		Т	0,054494	17760000	967 813
БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2	15,12	597952	9 041 034
ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ		М2	18,144	19000	344 736
ВЕТОШЬ		КГ	1,3343	3200	4 270
ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ		М	129,28	5700	736 896
ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ		М2	130,32	35652	4 646 169
РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА 75		М3	3,9456	332390	1 311 478
ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т	0,000363	7500000	2 723
ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)		КГ	0,07	4650	326
ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ		ШТ	8,16	1500	12 240
СКОБЫ СКРЕПЛЯЮЩИЕ И ДЛЯ ПОДВЕСА		КГ	32	3500	112 000
СКОБЫ		10ШТ	26,88	367	9 865
БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т	0,00127	14000000	17 780
ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ		100ШТ	0,1152	75000	8 640
ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т	0,001568	15000000	23 520
БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2	0,001232	2200000	2 710
ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ	2,7435	30000	82 305
ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ	9,831	38000	373 578
КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ		ШТ	42	50	2 100



	3	4	5	6	7
ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ		М	10,5	46332	
СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО		КГ	0,0336	3500	
СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ		Т	18,623	2600	48 420
СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР		Т	6,6176	2600	17 206
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, ТИП С-1-05-6/220		ШТ	8	15500	124 000
РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ		ШТ	8	15900	127 200
ПЕРЕГОРОДОК ИЗ АКВА		М2	172	430181	73 991 132
ДУШЕВОЙ ПОДДОН РАЗМ. 1,0X1,0М ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ		ШТ	24	410000	9 840 000
СИФОН ДЛЯ УНИТАЗОВ		КОМПЛ	16	38000	608 000
УНИТАЗ С БАЧКОМ		КОМП	16	327000	5 232 000
СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ		ШТ	16	54783	876 528
КОРОБКА ОТСЕТИТЕЛЬНЫЕ		ШТ	8	2100	16 800
КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ 2X2,5		М	96	2180	209 280
СВЕТИЛЬНИК LED 18W		ШТ	16	44174	706 784
РЕШЕТКИ ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РАЗМ.150X150ММ		ШТ	8	4500	36 000
СИФОН ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА		КОМПЛ	16	18000	288 000
УМЫВАЛЬНИКИ ПОЛУКРУГЛЫЕ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ		ШТ	16	217391	3 478 256
СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ УСТАНОВОК СМ-Д-ШЛФ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ		КОМПЛ	24	117870	2 828 880
ТРАПЫ ДУ10 ИЗ ПВХ		ШТ	24	35300	847 200
<b>ИТОГО</b>					139 875 004
<b>ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 5%</b>					6 983 286
<b>ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА КАБЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ 1,5%</b>					3 139
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:</b>		<b>СУМ</b>			<b>146 861 429</b>

<b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>					
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ (НАСТЕННЫЙ) "АРИСТОН-80"		ШТ	8	1570400	12 563 200
БАК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ, ЕМК. 2М3 ПЛАСТИКОВЫЙ		ШТ	1	1850000	1 850 000
ВОДЯНОЙ ПРЕССКОНТРОЛЬ Q-20М3\Ч, N-1,5ВТ, ФИРМА ПЕДРОЛЛА		КОМПЛ	1	289000	289 000
<b>ИТОГО</b>					14 702 200
<b>ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 2%</b>					294 044
<b>ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:</b>		<b>СУМ</b>			<b>14 996 244</b>

<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>		<b>СУМ</b>			<b>196 801 847</b>
-----------------------------	--	------------	--	--	--------------------

<b>ДУШЕВАЯ ДЛЯ ОДНОЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ</b>					
Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость		
			в базисном уровне		
			на.ед.изм.	общая	
3	4	5	6	7	

<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N</b>					
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					<b>1КВ 2022</b>
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	558,2865	19338,75	10 796 563	
<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:</b>	<b>СУМ</b>				<b>10 796 563</b>

<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,0424	72437	3 071	
АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	1,9295	10891	21 014	
ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	3,0475	655	1 996	
ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,5777	950	2 449	
КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	1,256	0	0	
КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	2,4347	0	0	
КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,0222	124222	2 758	
ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	2,5667	0	0	
ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,09504	916	87	
РАСТВОРОНАСОСЫ 1 М3/Ч	МАШ.-Ч	2,725	18787	51 195	
УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	0,6	2291	1 375	
УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	2,47	4556	11 253	
ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	1,7973	851	1 530	
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,07812	37409	2 922	
АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,081706	54548	4 457	
АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,4605	54548	134 215	
АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0462	71069	3 283	



	3	4	5	6	7
УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ		МАШ.-Ч	0,672	1697	1 040
ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	2,7653	1176	3 252
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:</b>		<b>СУМ</b>			<b>245 988</b>
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО		Т	0,0022	3230917	7 108
ВОДА		М3	3,5158	950	3 340
РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25		М3	0,73476	257388	189 118
РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6		М3	0,93746	295154	276 695
РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5		М3	0,10578	295154	31 221
РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3		М3	0,72	295154	212 511
СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ		Т	0,0825	832000	68 640
КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ		1000 ШТ	1,2403	950000	1 178 285
ФУТОМАССА		Т	0,0192	6000000	115 200
ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6		М	12,1274	7500	90 956
ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ		КГ	0,20736	1900	394
ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 55-120 ММ		Т	0,00002	5930000	119
ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ		Т	0,00006	7500000	450
ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т	0,000173	7500000	1 298
ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ		10 ШТ	2,2	1000	2 200
БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		КГ	0,03	14000	420
ГИПСОВЫЕ ВКЛАДКИ Г-3		Т	0,01022	160000	1 635
ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ		М2	34,272	35652	1 221 865
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ		Т	0,00013	17760000	2 309
КРАСКА		КГ	0,21	17760	3 730
ГРУНТОВКА		Т	0,009	11400000	102 600
ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ		Т	0,003935	11400000	44 859
ДЮБЕЛЬ-ПРОВКИ ДЛ. 65 ММ		ШТ	97,1137	300	29 134
ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3		Т	0,003795	6130435	23 265
ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)		Т	0,005928	6130435	36 341
ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т	0,016666	1652174	27 535
ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ		Т	0,026755	1652174	44 204
ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350		М2	0,01848	3000	55
ПРОВОДОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ		Т	0,00175	10047000	17 582
СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ		М2	2,77	9400	26 038
ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т	0,00086	8000001	6 880
ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ		Т	0,0026	520000	1 352
ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А		Т	0,001785	11976000	21 377
БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ		М3	0,070848	3608696	255 669
ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ		М3	0,048	2000	96
ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ		М3	0,002065	19197	40
ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2	0,440664	25000	11 017
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА		М3	0,00157	3608696	5 666
ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 D25 /D"3/4, СТЕНКА 2,3/		М	13,692	6498	88 971
БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ		Т	0,000484	14000000	6 776
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ		Т	0,017432	17760000	309 592
БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2	1,89	597952	1 130 129
ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ		М2	18,144	20000	362 880
ВЕТОШЬ		КГ	0,463106	3200	1 482
ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ		М	40,4	5700	230 280
ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ		М2	48	35652	1 711 296
РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА 75		М3	1,1862	332390	394 281
ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т	0,000363	7500000	2 723



	3	4	5	6	7
ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ		0,07	4650	326
ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ		1,02	1500	1 530
СКОБЫ	10ШТ		19,6	367	7 193
ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ		6	4500	27 000
БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т		0,00127	14000000	17 780
ФРАМУТА	М2		1,44	484785	698 090
ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ		0,084	75000	6 300
ШРУТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т		0,00021	15000000	3 150
БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000М2		0,00037	2200000	814
ШРУТЫ САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ		0,349718	30000	10 492
ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ТЕРМИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ		0,2592	38000	9 850
СТЕКЛОПЛЕНТА ЛИТКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ		0,0084	3500	29
СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,0364	2600	95
СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т		1,9952	2600	5 188
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, ТИП С-1-05-6220	ШТ		1	15500	15 500
РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ		2	15900	31 800
КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ПОЛИРОВАННЫЕ ИЗ ЛАТУНИ ДЛЯ РАКОВИН И МОЕК МАРКИ КВ-20 ДИАМ. 20 ММ	ШТ		2	25000	50 000
ПЕРЕГОРОДОК ЭКРАН ИЗ АКВА	М2		24,5	430181	10 539 435
СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ УСТАНОВОК СМ-Д-ШЛФ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ	КОМПЛ		5	117870	589 350
СИФОН ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	КОМПЛ		2	18000	36 000
КОРОБКА ОПСЕТИТЕЛЬНЫЕ	ШТ		1	2100	2 100
ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТР 50X3	М		84	11680	981 120
КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ 2X2,5	М		70	2180	152 600
СВЕТИЛЬНИК LED 18W	ШТ		4	44174	176 696
РЕШЕТКИ ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РАЗМ.150X150ММ	ШТ		2	4500	9 000
ДУШЕВОЙ ПОДДОН РАЗМ. 1,0X1,0М ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ	ШТ		5	410000	2 050 000
СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	ШТ		2	54783	109 566
УМЫВАЛЬНИКИ ПОЛУКРУГЛЫЕ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ	ШТ		2	317391	634 782
ТРАПЫ ДУШ ИЗ ПВХ	ШТ		5	35300	176 500
<b>ИТОГО</b>					<b>24 641 897</b>
<b>ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 5%</b>					<b>1 224 465</b>
<b>ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА КАБЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ 1,5%</b>					<b>2 289</b>
<b>ИТОГО ВО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:</b>	<b>СУМ</b>				<b>25 868 651</b>
<b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>					
НАСТЕННЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ КОТЕЛ ДЛЯ ОБОГРЕВА ПОМЕЩЕНИЯ И ВОДЫ "АКВА 24 KW"	ШТ		1	4644000	4 644 000
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ (НАСТЕННЫЙ) "АРИСТОН-100"	ШТ		2	1980425	3 960 850
БАК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ, ЕМК. 2М3 ПЛАСТИКОВЫЙ	ШТ		1	1850000	1 850 000
ВОДЯНОЙ ПРЕССКОНТРОЛЬ Q-20M3\Ч, N-1,5ВТ, ФИРМА ПЕДРОЛЛА	КОМП		1	289000	289 000
<b>ИТОГО</b>					<b>10 743 850</b>
<b>ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 2%</b>					<b>214 877</b>
<b>ИТОГО ОБОРУДОВАНИИ</b>	<b>СУМ</b>				<b>10 958 727</b>
<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>	<b>СУМ</b>				<b>47 869 939</b>



**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИИ ОБЩИЖИТИЕ ПО УЛИЦЕ Э.МИРАЛИЕВА ДОМ №100 Г.КАТТАКУРГАНЕ САМАРКАНДСКОЙ**

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №**

(локальная ресурсная смета)

Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
		на. ед. измерения	по проектным данным
3	4	5	6
<b>КУХНЯ</b>			
<b>ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>			
РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	1,7520	
ОТШПАКОВКА ШТУКАТУРКИ С ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КИРПИЧНЫХ	100М2	3,7840	
РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ	100М2	0,3456	
РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100М2	0,1512	
РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ЦЕМЕНТНЫХ И ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ	100М	1,6000	
ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УМЫВАЛЬНИКОВ	100ПРИБ	0,1600	
ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: СИФОНОВ	100ПРИБ	0,1600	
ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	100ШТ	0,3200	
<b>ПРОЕМЫ</b>			
УСТАНОВКА В ЖИЛЬЯХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2	0,3456	
УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,1512	
УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ	100 М.П.	0,1050	
<b>ПОЛЫ</b>			
УСТРОЙСТВО СТЕЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	1,7520	
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСЯТЕЛЕМ	100М2	1,7520	
УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100М	1,6000	
<b>ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ</b>			
УЛУЧШЕНИЕ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ВОЛН 25	100М2	1,7520	
ОБЛЕЩЕНИЕ СТЕН ГАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	1,8800	
ОШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ В БЕТОНУ УЛУЧШЕНИЕ СТЕН	100М2	1,9040	
ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100М2	0,1984	
СЛОЙНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100М2	1,9040	
ВЫЧИТАЕТСЯ ВОЗНИКАЮЩИХ НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100М2	-1,9040	
УЛУЧШЕНИЕ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН+ОТКОСЫ	100М2	2,0700	
ОБЛЕЩЕНИЕ ПРЯМЫХ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА	100М2	0,1728	
<b>САНИТАРНО ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ</b>			
УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10КОМПЛ.	1,6000	
УМЫВАЛЬНИКИ ПОЛУКРУГЛЫЕ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ	ШТ	16,0000	
СИФОН ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	КОМПЛ	16,0000	
УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	1,6000	
СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	ШТ	16,0000	
УСТАНОВКА БАКОВ ДЛЯ ВОДЫ МАССОЙ ДО 2 Т	10БАКОВ	0,1000	
БАК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ, ЕМК. 2М3 ПЛАСТИКОВЫЙ	ШТ	1,0000	
МОНТАЖ ВОДЯНОГО ПРЕСКОНТРОЛЯ, МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1 Т	НАСОС	1,0000	
ВОДЯНОЙ ПРЕСКОНТРОЛЬ Q-20М3/Ч, N-1,5ВТ, ФИРМА ПЕДРОЛЛА	КОМП	1,0000	
ПРИБОРЫ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ.	ШТ	8,0000	
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ (НАСТЕННЫЙ) "АРИСТОН-80"	ШТ	8,0000	
УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ЩЕЛЕВЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ [P] НОМЕР 150 РАЗМЕР 150X150 ММ	РЕШЕТКА	8,0000	
РЕШЕТКА ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РАЗМ.150X150ММ	ШТ	8,0000	
<b>МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>			
СВЕТИЛЬНИК С ПОДВЕСКОЙ НА КРЮК ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ	100ШТ	0,3200	
СВЕТИЛЬНИК LED 15W	ШТ	32,0000	
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0800	
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, ТИП С-1-05-6/220	ШТ	8,0000	
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,3200	
РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ	32,0000	
ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	1,3000	
КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ 2X2,5	М	130,0000	
КОРОБКА ОТСЕТИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	8,0000	
<b>НВК ДЛЯ 4 ЭТАЖЕЙ ОБЩИЖИТИЕ</b>			
РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,0110	
РЫТЬЕ ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100М3	0,0480	
ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,0480	
УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	КМ	0,1430	
ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТР 50X3	М	143,0000	
ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДУ50X32ММ	ШТ	5,0000	
ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДУ50ММ	ШТ	4,0000	



3	4	5	6
НОМТА СТАЛЬНАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ ДУ50ММ	ШТ	4,0000	
КОНТРАЙКА Д-50	ШТ	4,0000	
КРЕПЛЕНИЕ НАСТЕННОЕ ДЛЯ ТРУБ ДУ50ММ	ШТ	50,0000	
ВЕНТИЛЬ ШАРОВОЙ Д 50ММ	ШТ	3,0000	
ШАРОВОЙ КРАН ПЛОМБИРОВАННЫЙ Д 50ММ	ШТ	1,0000	
УГОЛЬНИК СОЕДИНЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д 50ММ	ШТ	1,0000	
УКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ БЕЗНАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (ПВХ) И ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ	100М	1,2000	
ТРУБЫ ПВХ Д-110ММ	М	120,0000	
РЕЗЬБЫ ДУ110Х3,5ММ	ШТ	6,0000	
ПРОЙНИК Д-110Х3,5 X110Х3,5ММ (ПРЯМОЙ)	ШТ	8,0000	
ПРОЙНИК 110Х3,5ММ X 110Х3,5ММ КОСОЙ	ШТ	8,0000	
ПЕЗ-ОТВОД 90Д-110ММ	ШТ	18,0000	
ПЕРЕХОД 110Х3,5ММ	ШТ	22,0000	
ЗАГЛУШКА Д-110ММ	ШТ	1,0000	
КРЕСТОВИНА КОСАЯ ГРАД 60 110Х3,5X110Х3,5	ШТ	1,0000	
ПРОЧИСТКА Д-110ММ	ШТ	6,0000	
КРЕПЛЕНИЕ НАСТЕННОЕ Д-110ММ	ШТ	25,0000	
ДРУЖИТЕЛЬ 4 ЭТАЖНЫХ ЗДАНИЕ			
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ	100М2	0,7776	
РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	1,1200	
ОШПОНКА ШТУКАТУРКИ С ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КИРПИЧНЫХ	100М2	2,6568	
РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100М2	0,2160	
РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100М2	0,512	
РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ЦЕМЕНТНЫХ И ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ	100М	1,2800	
ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: ПОДДОН	100М2	0,2400	
ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УМЫВАЛЬНИКОВ	100М2	0,2400	
ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УНИТАЗОВ	100М2	0,2400	
ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: СИФОНОВ	100М2	0,2000	
ПРОЕМЫ			
УСТАНОВКА В ЖЕЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100М2	0,2160	
УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И	100М2	0,2160	
УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ	100М2	0,2160	
ПОЛЫ			
УСТРОЙСТВО СТЕЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	1,1200	
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСНЫМ	100М2	1,1200	
УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100М	1,2800	
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			
УЛУЧШЕНИЕ НАСЛЕДНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ВОЛН 25	100М2	1,1200	
ОБЛИЧКА СТЕП ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	1,2800	
ОШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕП	100М2	1,2800	
ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100М2	0,1960	
СЛОЙНИК ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕП	100М2	1,2800	
ВЫЧЕТ АТСЕ ВОЗНИКА: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕП	100М2	-1,2800	
УЛУЧШЕНИЕ ОКРАСКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕП-ОТКОСЫ	100М2	1,2800	
УСТАНОВКА В ЖЕЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ГЛУХИХ: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 5 М2	100 М2	1,7280	
ПЕРЕГОРОДОК ИЗ АЛБА	М2	172,0000	
ОБШИВКА ТРУБ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА	100М2	0,1728	
САНИТАРНО ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ			
УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ	10КОМПЛ.	2,4000	
ДУШЕВОЙ ПОДДОН РАЗМ. 1,0X1,0М ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ	ШТ	24,0000	
УСТАНОВКА ТРУБОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	10КОМПЛ.	2,4000	
ТРУБЫ ДУ110 ПВХ	ШТ	24,0000	
УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	2,4000	
СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ УСТАНОВОК СМ-Д-ШЛФ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ	КОМПЛ.	24,0000	
УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10КОМПЛ.	1,6000	
УМЫВАЛЬНИК ПОЛУКРУГЛЫЕ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ	ШТ	16,0000	
СИФОН ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	КОМПЛ.	16,0000	
УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	1,6000	
СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	ШТ	16,0000	
УСТАНОВКА УНИТАЗОВ	10КОМПЛ.	1,6000	
УНИТАЗ С БАЧКОМ	КОМП.	16,0000	
СИФОН ДЛЯ УНИТАЗОВ	КОМПЛ.	16,0000	
УСТАНОВКА БАКОВ ДЛЯ ВОДЫ МАССОЙ ДО 2 Т	10БАКОВ	0,1000	
БАК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ЕМК.2М3 ПЛАСТИКОВЫЙ	ШТ	1,0000	
МОНТАЖ ВОДИНГО ПРЕСКОНТРОЛЯ, МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1 Т	НАСОС	1,0000	
ВОДИНГО ПРЕСКОНТРОЛЬ Q-20М3Ч,N-1,5ВТ, ФИРМА ПЕДРОЛЛА	КОМП	1,0000	
ПРИБОРЫ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ.	ШТ	8,0000	
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ (НАСТЕННЫЙ) "АРИСТОН-80"	ШТ	8,0000	



	3	4	5	6
6	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ [P] НОМЕР 150 РАЗМЕР 150X150 ММ	РЕШЕТКА	8,0000	
7	РЕШЕТКИ ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РАЗМ.150X150ММ	ШТ	8,0000	
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
8	СВЕТИЛЬНИК С ПОДВЕСКОЙ НА КРЮК ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ	100ШТ	0,1600	
9	СВЕТИЛЬНИК LED 18W	ШТ	16,0000	
0	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0800	
1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, ТИП С-1-05-6/220	ШТ	8,0000	
2	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ, РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0800	
3	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ	8,0000	
4	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	0,9600	
5	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ 2Х2,5	М	96,0000	
6	КОРОБКА ОТСЕТИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	8,0000	

### ДУШЕВАЯ ДЛЯ ОДНОЭТАЖНОГО ЗДАНИИ

#### ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	0,3360	
	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КИРПИЧНЫХ	100М2	0,9747	
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ФРАМУГА	100М2	0,0144	
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100М2	0,0189	
	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ЦЕМЕНТНЫХ И ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ	100М	0,4000	
	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УМЫВАЛЬНИКОВ	100ПРИБ	0,0200	
	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	100ШТ	0,0400	
ПРОЕМЫ				
	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2	0,0144	
	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0189	

#### ПОЛЫ

0	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,3360	
1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0,3360	
2	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100М	0,4000	
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ				
3	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ ВНУТРЕННИХ ПОД ПОДДОНОВ	М3	3,1400	
4	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35	100М2	0,3360	
5	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУТОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	0,4800	
6	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100М2	0,5000	
7	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100М2	0,0246	
8	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100М2	0,5000	
9	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСК.ПОЧАЕТСЯ СТЕН	100М2	-0,5000	
0	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН+ОТКОСЫ	100М2	0,5246	
1	ОБШИВКА ТРУБ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА	100М2	0,1728	
2	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ГЛУХИХ: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 5 М2	100 М2	0,2450	
3	ПЕРЕГОРОДОК ЭКРАН ИЗ АКВА	М2	24,5000	

#### САНИТАРНО ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ

4	УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДНЫХ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ ИЛИ ГАЗЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, МВт [ГКАЛ/Ч], ДО 0.21 [0.18]	КОТЕЛ	1,0000	
5	НАСТЕННЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ КОТЕЛ ДЛЯ ОБОГРЕВА ПОМЕЩЕНИЯ И ВОДЫ "АКФА 24 КВт"	ШТ	1,0000	
6	КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ПОЛИРОВАННЫЕ ИЗ ЛАТУНИ ДЛЯ РАКОВИН И МОЕК МАРКИ КВ-20 ДИАМ. 20 ММ	ШТ	2,0000	
7	УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ	10КОМПЛ.	0,5000	
8	ДУШЕВОЙ ПОДДОН РАЗМ. 1,0X1,0М ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ	ШТ	5,0000	
9	УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	10КОМПЛ.	0,5000	
0	ТРАПЫ ДУ110 ИЗ ПВХ	ШТ	5,0000	
1	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,5000	
2	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ УСТАНОВОК СМ-Д-ШЛФ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ	КОМПЛ	5,0000	
3	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10КОМПЛ.	0,2000	
4	УМЫВАЛЬНИКИ ПОЛУКРУГЛЫЕ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ	ШТ	2,0000	
5	СИФОН ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	КОМПЛ	2,0000	
6	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,2000	
7	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	ШТ	2,0000	
8	УСТАНОВКА БАКОВ ДЛЯ ВОДЫ МАССОЙ ДО 2 Т	10БАКОВ	0,1000	
9	БАК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ, ЕМК.2М3 ПЛАСТИКОВЫЙ	ШТ	1,0000	
0	МОНТАЖ ВОДЯНОГО ПРЕСКОНТРОЛЯ, МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1 Т	НАСОС	1,0000	
1	ВОДЯНОЙ ПРЕСКОНТРОЛЬ Q-20М3/Ч, N-1,5ВТ, ФИРМА ПЕДРОЛЛА	КОМП	1,0000	
2	ПРИБОРЫ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ.	ШТ	2,0000	
3	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ (НАСТЕННЫЙ) "АРИСТОН-100"	ШТ	2,0000	
4	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ [P] НОМЕР 150 РАЗМЕР 150X150 ММ	РЕШЕТКА	2,0000	



	3	4	5	6
5	РЕШЕТКИ ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РАЗМ.150X150MM МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	ШТ	2,0000	
6	СВЕТИЛЬНИК С ПОДВЕСКОЙ НА КРЮК ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ	100ШТ	0,0400	
7	СВЕТИЛЬНИК LED 18W	ШТ	4,0000	
8	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0100	
9	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, ТИП С-1-05-6/220	ШТ	1,0000	
0	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0200	
1	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ	2,0000	
2	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	0,7000	
3	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ 2Х2,5	М	70,0000	
4	КОРОБКА ОТСЕТИТЕЛЬНЫЕ ВНУТРЕННЯЯ ВОДОПРОВОД	ШТ	1,0000	
5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НАРУЖНАЯ ВОДОПРОВОД	100М	0,1400	
6	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	КМ	0,0840	
7	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТР 50X3	М	84,0000	



"УТВЕРЖДАЮ"



*И. Нурмазаров*  
авучес 20.02.17 г.

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе:

*Фин. хоз. воп. Жураев А. За Вед. хоз. Ташипулатов Х*  
*Мусаев А. г. бухгалтер*

В результате осмотра выявлены следующие виды и объемы работ приведенные ниже:

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИИ ОБЩИЖИТИЕ ПО УЛИЦЕ Э.МИРАЛИЕВА ДОМ №100 Г.КАТТАКУРГАНЕ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ**  
(наименование стройки)

п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на ед. измерения	по проектным данным
1	3	4	5	6
<b>КУХНЯ</b>				
<b>ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>				
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	1,7520	
2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КИРПИЧНЫХ	100М2	3,7840	
3	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ	100М2	0,1728	
4	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100М2	0,1512	
5	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ЦЕМЕНТНЫХ И ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ	100М	1,6000	
6	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УМЫВАЛЬНИКОВ	100ПРИБ	0,1600	
7	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: СИФОНОВ	100ПРИБ	0,1600	
8	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	100ШТ	0,3200	
<b>ПРОЕМЫ</b>				
9	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2	0,1728	
10	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,1512	
11	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ	100 М.П.	0,1050	
<b>ПОЛЫ</b>				
12	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	1,7520	
13	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	1,7520	
14	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100М	1,6000	
<b>ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ</b>				
15	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35	100М2	1,7520	
16	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	1,8800	
17	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100М2	1,9040	
18	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100М2	0,1984	
19	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100М2	1,9040	
20	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100М2	-1,9040	
21	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН+ОТКОСЫ	100М2	2,0700	
22	ОБШИВКА ТРУБ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА	100М2	0,1728	
<b>САНИТАРНО ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ</b>				
23	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10КОМПЛ.	1,6000	
24	УМЫВАЛЬНИКИ ПОЛУКРУГЛЫЕ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ	ШТ	16,0000	
25	СИФОН ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	КОМПЛ	16,0000	
26	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	1,6000	
27	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	ШТ	16,0000	
28	УСТАНОВКА БАКОВ ДЛЯ ВОДЫ МАССОЙ ДО 2 Т	10БАКОВ	0,1000	
29	БАК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ЕМК.2М3 ПЛАСТИКОВЫЙ	ШТ	1,0000	
30	МОНТАЖ ВОДЯНОГО ПРЕСКОНТРОЛЯ, МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1 Т	НАСОС	1,0000	
31	ВОДЯНОЙ ПРЕСКОНТРОЛЬ Q-20М3Ч, N-1,5ВТ, ФИРМА ПЕДРОЛЛА	КОМП	1,0000	
32	ПРИБОРЫ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ.	ШТ	8,0000	
33	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ (НАСТЕННЫЙ) "АРИСТОН-80"	ШТ	8,0000	
34	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ЩЕЛЕВЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ [P] НОМЕР 150 РАЗМЕР 150X150 ММ	РЕШЕТКА	8,0000	
35	РЕШЕТКИ ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РАЗМ.150X150ММ	ШТ	8,0000	
<b>МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>				



1	3	4	5	6
36	СВЕТИЛЬНИК С ПОДВЕСКОЙ НА КРЮК ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ	100ШТ	0,3200	
37	СВЕТИЛЬНИК LED 18W	ШТ	32,0000	
38	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0800	
39	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, ТИП С-1-05-6/220	ШТ	8,0000	
40	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,3200	
41	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ	32,0000	
42	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	1,3000	
43	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ 2Х2,5	М	130,0000	
44	КОРОБКА ОТСЕТИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	8,0000	
<b>НВК ДЛЯ 4 ЭТАЖЕЙ ОБШИЖИТИЕ</b>				
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	0,0110	
2	РЫТЬЕ ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100МЗ	0,0480	
3	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	0,0480	
4	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	КМ	0,1430	
5	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТР 50Х3	М	143,0000	
6	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДУ50Х32ММ	ШТ	5,0000	
7	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДУ50ММ	ШТ	4,0000	
8	МУФТА СТАЛЬНАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ ДУ50ММ	ШТ	4,0000	
9	КОНТРГАЙКА Д-50	ШТ	4,0000	
10	КРЕПЛЕНИЕ НАСТЕННОЕ ДЛЯ ТРУБ ДУ50ММ	ШТ	50,0000	
11	ВЕНТИЛЬ ШАРОВОЙ Д 50ММ	ШТ	3,0000	
12	ШАРОВОЙ КРАН ПЛОМБИРОВАННЫЙ Д 50ММ	ШТ	1,0000	
13	УГОЛЬНИК СОЕДИНЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д 50ММ	ШТ	1,0000	
14	УКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ БЕЗНАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (ПВХ) И ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ	100М	1,2000	
15	ТРУБЫ ПВХ Д-110ММ	М	120,0000	
16	РЕВИЗИЯ ДУ110Х3,5ММ	ШТ	6,0000	
17	ТРОЙНИК Д-110Х3,5 Х110Х3,5ММ (ПРЯМОЙ)	ШТ	8,0000	
18	ТРОЙНИК 110Х3,5ММ Х 110Х3,5ММ КОСОЙ	ШТ	8,0000	
19	ПЭ ОТВОД 90Д-110ММ	ШТ	18,0000	
20	ПЕРЕХОД 110Х50ММ	ШТ	22,0000	
21	ЗАГЛУШКА Д-110ММ	ШТ	1,0000	
22	КРЕСТОВИНА КОСАЯ ГРАД 60 110Х3,5Х110Х3,5	ШТ	1,0000	
23	ПРОЧИСТКА Д-110ММ	ШТ	6,0000	
24	КРЕПЛЕНИЕ(НАСТЕННОЕ)Д-110ММ	ШТ	25,0000	
<b>ДУШЕВАЯ 4 ЭТАЖНЫХ ЗДАНИЕ</b>				
<b>ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>				
1	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ	100М2	0,7776	
2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	1,1200	
3	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КИРПИЧНЫХ	100М2	2,6568	
4	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100М2	0,2160	
5	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100М2	0,1512	
6	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ЦЕМЕНТНЫХ И ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ	100М	1,2800	
7	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: ПОДДОН	100ПРИБ	0,2400	
8	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УМЫВАЛЬНИКОВ	100ПРИБ	0,1600	
9	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УНИТАЗОВ	100ПРИБ	0,1600	
10	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: СИФОНОВ	100ПРИБ	0,3200	
<b>ПРОЕМЫ</b>				
11	УСТАНОВКА В ЖИЛЬНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2	0,2160	
12	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И	100М2	0,1512	
13	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ	100 М.П.	0,1050	
<b>ПОЛЫ</b>				
14	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	1,1200	
15	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	1,1200	
16	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100М	1,2800	
<b>ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ</b>				
17	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35	100М2	1,1200	
18	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУТОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК Г/УАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	1,3032	
19	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100М2	1,3536	
20	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100М2	0,1984	
21	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100М2	1,3536	
22	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100М2	-1,3536	
23	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН-ОТКОСЫ	100М2	1,5520	
24	УСТАНОВКА В ЖИЛЬНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ГЛУХИХ: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 5 М2	100 М2	1,7200	
ПЕРЕГОРОДОК ИЗ АКВА		М2	172,0000	



1	3	4	5	6
25	ОБШИВКА ТРУБ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА	100М2	0,1728	
САНИТАРНО ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ				
26	УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ	10КОМПЛ	2,4000	
27	ДУШЕВОЙ ПОДДОН РАЗМ. 1,0Х1,0М ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ	ШТ	24,0000	
28	УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	10КОМПЛ	2,4000	
29	ТРАПЫ ДУ110 ИЗ ПВХ	ШТ	24,0000	
30	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	2,4000	
31	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ УСТАНОВОК СМ-Д-ПЛФ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ	КОМПЛ	24,0000	
32	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10КОМПЛ	1,6000	
33	УМЫВАЛЬНИКИ ПОЛУКРУГЛЫЕ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ	ШТ	16,0000	
34	СИФОН ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	КОМПЛ	16,0000	
35	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	1,6000	
36	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	ШТ	16,0000	
37	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ	10КОМПЛ	1,6000	
38	УНИТАЗ С БАЧКОМ	КОМП	16,0000	
39	СИФОН ДЛЯ УНИТАЗОВ	КОМПЛ	16,0000	
40	УСТАНОВКА БАКОВ ДЛЯ ВОДЫ МАССОЙ ДО 2 Т	10БАКОВ	0,1000	
41	БАК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ, ЕМК 2М3 ПЛАСТИКОВЫЙ	ШТ	1,0000	
42	МОНТАЖ ВОДЯНОГО ПРЕСКОНТРОЛЯ, МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1 Т	НАСОС	1,0000	
43	ВОДЯНОЙ ПРЕСКОНТРОЛЬ Q-20МЗЧ, N-1,5ВТ, ФИРМА ПЕДРОЛЛА	КОМП	1,0000	
44	ПРИБОРЫ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ.	ШТ	8,0000	
45	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ (НАСТЕННЫЙ) "АРИСТОН-80"	ШТ	8,0000	
46	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ [P] НОМЕР 150 РАЗМЕР 150Х150 ММ	РЕШЕТКА	8,0000	
47	РЕШЕТКИ ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РАЗМ.150Х150ММ	ШТ	8,0000	
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
48	СВЕТИЛЬНИК С ПОДВЕСКОЙ НА КРЮК ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ	100ШТ	0,1600	
49	СВЕТИЛЬНИК LED 18W	ШТ	16,0000	
50	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0800	
51	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, ТИП С-1-05-6/220	ШТ	8,0000	
52	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0800	
53	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ	8,0000	
54	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	0,9600	
55	КАБЕЛЬ АВВГ СЧ4 2Х2,5	М	96,0000	
56	КОРОБКА ОТСЕТИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	8,0000	
ДУШЕВАЯ ДЛЯ ОДНОЭТАЖНОГО ЗДАНИИ				
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	0,3360	
2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КИРПИЧНЫХ	100М2	0,9747	
3	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ФРАМУГА	100М2	0,0144	
4	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100М2	0,0189	
5	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ЦЕМЕНТНЫХ И ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ	100М	0,4000	
6	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УМЫВАЛЬНИКОВ	100ПРИБ	0,0200	
7	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	100ШТ	0,0400	
ПРОЕМЫ				
8	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2	0,0144	
9	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0189	
ПОЛЫ				
10	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,3360	
11	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0,3360	
12	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100М	0,4000	
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ				
13	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ ВНУТРЕННИХ ПОД ПОДДОНОВ	М3	3,1400	
14	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАННЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35	100М2	0,3360	
15	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУТОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	0,4800	
16	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНУ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100М2	0,5000	
17	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНУ ПЛОСКИХ	100М2	0,0246	
18	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100М2	0,5000	
19	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100М2	-0,5000	
20	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН+ОТКОСЫ	100М2	0,5246	
21	ОБШИВКА ТРУБ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА	100М2	0,1728	
22	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ГЛУХИХ: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 5 М2	100 М2	0,2450	
23	ПЕРЕГОРОДОК ЭКРАН ИЗ АКВА	М2	24,5000	
САНИТАРНО ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ				



1	3	4	5	6
24	УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДНЫХ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ ИЛИ ГАЗЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, МВт [ГКАЛ/Ч], ДО 0.21 [0.18]	КОТЕЛ	1,0000	
25	НАСТЕННЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ КОТЕЛ ДЛЯ ОБОГРЕВА ПОМЕЩЕНИЯ И ВОДЫ "АКФА 24 KW"	ШТ	1,0000	
26	КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ПОЛИРОВАННЫЕ ИЗ ЛАТУНИ ДЛЯ РАКОВИН И МОЕК МАРКИ КВ-20 ДИАМ. 20 ММ	ШТ	2,0000	
27	УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ	10КОМПЛ	0,5000	
28	ДУШЕВОЙ ПОДДОН РАЗМ. 1,0X1,0М ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ	ШТ	5,0000	
29	УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	10КОМПЛ	0,5000	
30	ТРАПЫ ДУ110 ИЗ ПВХ	ШТ	5,0000	
31	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,5000	
32	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ УСТАНОВОК СМ-Д-ШЛФ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ	КОМПЛ	5,0000	
33	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10КОМПЛ	0,2000	
34	УМЫВАЛЬНИКИ ПОЛУКРУТЛЫЕ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ	ШТ	2,0000	
35	СИФОН ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	КОМПЛ	2,0000	
36	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,2000	
37	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	ШТ	2,0000	
38	УСТАНОВКА БАКОВ ДЛЯ ВОДЫ МАССОЙ ДО 2 Т	10БАКОВ	0,1000	
39	БАК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ, ЕМК. 2М3 ПЛАСТИКОВЫЙ	ШТ	1,0000	
40	МОНТАЖ ВОДЯНОГО ПРЕССКОНТРОЛЯ, МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1 Т	НАСОС	1,0000	
41	ВОДЯНОЙ ПРЕССКОНТРОЛЬ Q-20МЗЧ, N-1,5ВТ, ФИРМА ПЕДРОЛИА	КОМП	1,0000	
42	ПРИБОРЫ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ	ШТ	2,0000	
43	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ (НАСТЕННЫЙ) "АРИСТОН-100"	ШТ	2,0000	
44	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ЩЕЛЕВЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ [P] НОМЕР 150 РАЗМЕР 150X150 ММ	РЕШЕТКА	2,0000	
45	РЕШЕТКИ ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РАЗМ. 150X150ММ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	ШТ	2,0000	
46	СВЕТИЛЬНИК С ПОДВЕСКОЙ НА КРЮК ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ	100ШТ	0,0400	
47	СВЕТИЛЬНИК LED 18W	ШТ	4,0000	
48	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0100	
49	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, ТИП С-1-05-6/220	ШТ	1,0000	
50	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0200	
51	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ	2,0000	
52	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	0,7000	
53	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ 2X2,5	М	70,0000	
54	КОРОБКА ОТСЕТИТЕЛЬНЫЕ ВНУТРЕННЯЯ ВОДОПРОВОД	ШТ	1,0000	
55	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НАРУЖНАЯ ВОДОПРОВОД	100М	0,1400	
56	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	КМ	0,0840	
57	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТР 50X3	М	84,0000	

ПОДПИСИ:

1. *Александр Журавль* ОО
2. *Юрий Дусев* А
3. *Иван Ташпулатов* В Р





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel:(66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail:  
sam.expert@bk.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH

Sana:22-08-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 57695**

**Obyekt nomi** «Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahar Abu Ali Ibn Sino nomidagi jamoatchilik salomatligi texnikumining yotoqxona binosini joriy ta'mirlash.»

**Buyurtmachi** - Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahar Abu Ali Ibn Sino nomidagi jamoatchilik salomatligi texnikumi.

**Bosh loyihachi** - "MEMORQURILISHLOYIHA KATTAQO'RG'ON" MChJ

**Litsenziya** AL-000050 sonli 02-07-2019 yil.

**Moliyalashtirish manbai** - Mahalliy byudjet

**Bosh pudratchi** - Tender asosida

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash.

**Murojaat raqami:** № 53769

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahar Abu Ali Ibn Sino nomidagi jamoatchilik salomatligi texnikumi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Kitob 1 - Joriy narxlarda resurslar smetasi. Ish hajmlari ro'yxati.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

**3.1. Smeta qismi:**

Ishlarning tannarxini hisoblash O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qaroriga asosan resurs usulida amalga oshirildi. "Investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida" 12.05.2004 yil 226-son. "O'zbekiston Respublikasi Hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirishlar kiritish to'g'risida"gi va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq shartnomaviy joriy narxlarda qurilish qiymatini belgilash qoidalari.

Ob'ektning joriy narxlardagi qiymati hisob-kitob hujjatlari asosida "O'zbekiston Respublikasi qurilish sohasida foydalanilayotgan moddiy-texnika resurslarining joriy narxlari 1-chorak 2022 yil katalogi"dan foydalangan holda resurs usulida aniqlanadi. Ishlab chiqaruvchilarning ulgurji narxlari va Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra "Katalog"da bo'lmagan qurilish materiallari narxlari Buyurtmachi tomonidan



kelishiladi.

Mehnat xarajatlari (1 kishi/soat uchun) O'zbekiston Respublikasining Samarqand viloyati bo'yicha Davlat statistika qo'mitasi qurilish sohasida 2022-yil yanvaridan 2022-yil apreliga o'rtacha oylik ish haqi darajasining 12 foizi miqdoridagi ijtimoiy sug'urta badallarini hisobga olgan holda 19 338,75 so'mni tashkil etadi, deb xabar beradi

#### **4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1. Ekspertiza izohlari va takliflariga binoan smeta hujjatlariga ish tartibida quyidagi tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- inson/soat mehnat xarajatlari, mash/soat resurs ko'rsatkichlari aniqlandi;
- qurilish materiallari va mahsulotlariga bo'lgan ehtiyoj aniqlandi;
- materiallarni tashish xarajatlari aniqlandi;
- pudratchining boshqa xarajatlari aniqlandi.

- buyurtmachi tomonidan joriy shartnoma narxlarida QQS bilan 547 453,160 ming so'm miqdorida ta'mirlashning taxminiy qiymati, ish hajmi va xarajatlarini aniqlashtirish hisobiga QQS bilan 43 955,676 ming so'mga kamaytirildi. Ekspertiza izohlari va takliflariga muvofiq tuzatilgandan so'ng, ta'mirlashning taxminiy qiymati joriy shartnoma narxlarida QQS bilan 503 497,484 ming so'mni tashkil etdi.

Normativ mehnat zichligi 4 413,04 kishi-soat.

Buyurtmachining boshqa xarajatlari (10 321,698 ming so'm) ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmaydi.

6.2. Ish jarayonida buyurtmachiga belgilangan tartibda materiallarni qaytarish uchun mablag'larni hisobga olish kerak.

6.3. Buyurtmachining sharhlar va takliflar:

- ob'ektни birlamchi yong'inga qarshi vositalar bilan ta'minlang.

6.4. Loyiha mualliflariga ekspertiza sharhlari bo'yicha buyurtmachiga tuzatilgan smeta hujjatlarini topshirish.

6.5. Ekspert xulosasining amal qilish muddati ikki yil.

#### **7. Xulosalar.**

7.1. Ishchi loyiha: "Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahar Abu ALi Ibn Sino nomidagi jamoatchilik salomatligi texnikumining yotoqxona binosini joriy ta'mirlash.", Ekspert ko'rib chiqish natijalari va 6.2.-6.5 bandlari bo'yicha mulohazalar inobatga olingan holda. ushbu xulosa qo'shimcha ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi qarorlariga muvofiq. 261-son va ShNK 4.01.16.-09 uchun qurilish qiymati tavsiya etiladi va bajarilgan ishlar uchun buyurtmachi va pudratchi o'rtasidagi o'zaro hisob-kitoblar uchun asos bo'la olmaydi. Nazorat o'lchovi natijalarini hisobga olgan holda, belgilangan tartibda tasdiqlovchi hujjatlarga muvofiq buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikdagi haqiqiy xarajatlarga muvofiq belgilanadi. Shartnoma narxlari va bajarilgan ishlar hajmlari bo'yicha yakuniy qaror buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi.

**Bosh mutaxassis:** Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich