

**«ТАСДИКЛАЙМАН»  
«ФАРГОНА ТИФУК» УК  
Бош муҳандиси Ж.Эминов**

**22.09.2022й**

## **БАЖАРУВЧИ ТАШКИЛОТНИ ТАНЛАБ ОЛИШ УЧУН ТАНЛОВ ХУЖЖАТЛАРИ**

**ФАРГОНА - 2022**

**Танлов хужжатларининг мазмуни:**

- I. Танлов иштирокчилари учун йўриқнома**
- II. Техник қисм**
- III. Нархлар қисми**

# ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ УЧУН ЙЎРИҚНОМА

## 1. ТАНЛОВ ПРЕДМЕТИ ВА ТАХМИНИЙ ҚИЙМАТИ

1.1. Танлов предмети: Фаргона тумани Қорасув МФЙ Косманавт кўчаси 0.5 км қисмини жорий таъмирлаш ишлари учун

1.2. Танлов қиймати **299 086 996 (Икки юз тўқсон тўққиз миллион саксон олти минг тўққиз юз тўқсон олти) сўм.** Ушбу қийматдан ортиқ қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва кўриб чиқилмайди.

1.3. Махсулот бўйича Техник топшириқ танлов ҳужжатларининг техник қисмда илова қилинган.

**Ушбу танлов якунлари бўйича ғолиб чиққан бажарувчи ташкилот билан шартнома тузилади.**

1.4. Ишларни бажариш муддати шартнома имзоланган кундан бошлаб 2022 йил охиригача .

1.5 Ишларни бошлаш муддати— аванс маблағи ўтказилган кундан бошлаб ҳисобланади.

## 2. ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ

2.1. **"Фарғона туман йўлларлан фойдаланиш" УК**(бундан кейин- "Буюртмачи" деб аталади) -танлав ташкилотчиси ҳисобланади.

**"Буюртмачи"** манзили: **Фаргона шаҳар, Ўрмончилар м.ф.й, Мустақиллик шох кўчаси 350-Г уй**

Эл.адрес: **fartyfuk@u zex.uz**

ИНН: 200 197 217

Шх/р: **470010860302337045193118001**

Фарғона вилояти Ғазначилик бошқармаси

**ЯҒХ: 23 402 000 300 100 001 010**

Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент шаҳар

Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса маркази (ХККМ)

МФО: 00014 Ғазначилик бўлинмасининг

СТИР: 201 122 919

2.2. Танлов "Буюртмачи" томонидан танловлар ўтказиш бўйича тузилган Харид комиссияси томонидан ўтказилади

2.3. Танлов "Буюртмачи" томонидан тузилган Харид комиссияси томонидан қонунда белгиланган тартибда, белгиланган муддатларда ўтказилади.

## 3. ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ

3.1. Танловда мулкчилик шаклидан қатъий назар шу мазмунда иш ва хизматлар кўрсатишга ихтисослашган, камида 5 йил тажрибага эга бўлган барча юридик мақомга эга бўлган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

3.2. Танловда иштирок этиши учун талабгорларга қуйидаги малакавий талаблар қўйилади:

танлов предмети қийматининг камида 20 фоизи миқдоридаги айланма маблағларининг ёки кўрсатиб ўтилган маблағларни беришга банк кафолатномаси, ишлар (хизматлар)ни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги;

шартномалар тузиш юзасидан фуқаролик-муомала ҳуқуқий лаёқат ва ваколатлар;

танлов объектига ўхшаш объектларда ишлаш тажрибасининг мавжудлиги;  
ўз кучлари билан илгари бажарилган иш ҳажмлари тўғрисидаги маълумотлар;

танлов объектида ўз кучлари билан бажариладиган ишларнинг мўлжалланаётган ҳажми (50 фоиздан кам бўлмаган ҳолда);

Низом маблағи миқдори.

3.3. Агар танлов предмети бўлган ишлар (хизматлар)ни бажариш билан боғлиқ фаолият қонунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур бўлса, танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга бўлган талабгорларга рухсат этилади.

3.4. Қўйидаги талабгорларга танлов жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди:

қайта ташкил этилиш (ажратилиши, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар; мол-мулки мусодара қилинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир бирига молиявий қарамлиги мавжудлар.

#### **4. ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФЛАРНИ ТАКДИМ ЭТИШ**

4.1. Иштирокчилар ўз таклифларини электрон кўринишда (etender.uzex.uz ) порталига электрон танловлар ўтказиш учун жойлаштиришли лозим.

4.2. Танлов учун таклифлар ва унга тегишли иловалар ва ҳужжатлар, маълумотлар “Буюртмачи” ва “Иштирокчи” ихтиёрига кўра ўзбек ёки рус тилида тақдим этилиши мумкин.

4.3. танлов ҳужжатларида қўйидагилар тақдим этилиши лозим:

- Техник қисм, “Буюртмачи” томонидан қўйилган техник талабларни ва бажариладиган иш ва хизматлар кўрсатилиши керак;

- Нархлар қисми, Танлов шартларида белгиланган нархлар доирасида, хизматларни бажариш муддатлари, тўловлар тартиби ва якуний тўловлар ва бошқа боғлиқ кўрсаткичлар кўрсатилган бўлиши керак.

4.4. Қўйидаги ҳужжатлар тўлиқ бўлиши талаб этилади:

Техник ва нархлар бўйича қўйидаги таклифлар:

- Техник ҳужжатлар рўйхати (брошюралар, техник паспортлар ёки ўхшаш ҳужжатлар рўйхати илова қилинади);

4.5. Танлов иштирокчиси:

- фақат битта таклиф бериши мумкин;

- тақдим этилаётган ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва маълумотларнинг ҳаққонийлигига тўлиқ жавобгар бўлади;

- таклифлар бериш муддати тугагунга қадар ўз таклифларини қайтариб олиш ёки ўзгартириш киритиш ҳуқуқига эга.

#### **5. ТАКЛИФЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ МУДДАТИНИ УЗАЙТИРИШ**

5.1. Харид комиссияси танлов учун таклифларни қабул қилиш муддатини барча иштирокчилар учун таълуқли ҳолда эълон қилинган муддатдан яна 5-календар кунга узайтириши мумкин.



5.2. Таклифлар муддатини узайтирилиши фақат харид комиссияси йиғилиши қарори асосида амалга оширилади.

5.3. Танлов муддатини узайтириш тўғрисидаги қарор махсус ахборот порталида жойлаштирилиши лозим.

## **6. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ**

6.1. Давлат харидлари тўғрисидаги Қонун талабларини бузган шахслар қонунчиликда белгиланган тартибда жавобгар бўладилар

6.2. Харид комиссияси давлат харидлари бўйича қонунчиликда белгиланган тартибда ғолиб иштирокчиларни аниқлаш ва асосланган қарор қабул қилиш бўйича мажбурдир.

6.3. Танлов иштирокчиси тақдим этилган барча ҳужжатларни ҳақиқийлиги ва тўғрилиги жавобгардир. Ғолиб иштирокчи деб топилгандан сўнг қонунчиликда белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан ўрнатилган тартибда ва муддатларда шартнома тузишга мажбурдир.

## **7. БОШҚА ШАРТЛАР**

7.1. Давлат буюртмачиси танлов ҳужжатларига ўзгартишлар киритиш тўғрисида танловда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин қарор қабул қилишга ҳақли. Товари (ишни, хизматни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат танлов ҳужжатларига ўзгартишлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак. Шу билан бир вақтда, агар эълонда кўрсатилган ахборот ўзгартирилган бўлса, танлов ўтказиш тўғрисидаги эълонга ўзгартишлар киритилади.

7.2. Танлов иштирокчиси танлов ҳужжатлари қоидаларини танлов ўтказиш учун эълонда белгиланган шаклда тушунтириш талаби билан давлат буюртмачисига сўров юборишга ҳақли. Сўров келиб тушган санадан эътиборан икки иш куни ичида давлат буюртмачиси, агар мазкур сўров давлат буюртмачисига таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида икки кун олдин келиб тушган бўлса, ушбу сўровга белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт. Танлов ҳужжатларининг қоидаларига доир тушунтиришлар уларнинг мазмун-моҳиятини ўзгартирмаслиги керак.

7.3. Таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси харид комиссиясининг барча аъзолари томонидан имзоланади ҳамда ундан олинган кўчирма у имзоланган кундан эътиборан уч иш куни ичида махсус ахборот порталида эълон қилинади.

7.4. Танловнинг исталган иштирокчиси таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси эълон қилинганидан сўнг давлат буюртмачисига танлов натижаларига доир тушунтиришларни тақдим этиш тўғрисида сўров юборишга ҳақли. Давлат буюртмачиси бундай сўров келиб тушган санадан эътиборан уч иш куни ичида танлов иштирокчисига тегишли тушунтиришларни тақдим этиши шарт.

7.5 Танлов натижалари бўйича шартнома танлов ҳужжатларида ва ўзи билан шартнома тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан берилган таклифда кўрсатилган шартлар асосида тузилади





после госэкспертизы  
ФАРҒОНА ТУМАН КОРАСУВ МФЙ КОСМОНАВТ КУЧАСИ 0,5КМ

| №    | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ                                                                                                                       | СТОИМОСТЬ<br>(тыс.сум) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                          | 3                      |
| 1    | ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ                                                                                    | 17152,180              |
| 2    | ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ.                             | 184112,350             |
| 3    | ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ                                      |                        |
| 4    | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗА                                                                                                                            | 9633,234               |
| 5    | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:                                                                                              | 10858,416              |
| 5.1  | КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ ЧАСОВ В МЕСЯЦ НА 2020 г.-166,17 ЧАС (по данным Минтруда)                                                                | 166,17                 |
| 5.2  | СРЕДНЕГОДОВАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ В РАСЧЕТЕ НА МЕСЯЦ ПО ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ (Госстат Республики Узбекистон)                 | 2224,039               |
| 5.3  | СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА ( сум/ч.)                                                                                                | 13384,12               |
| 5.4  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                           | 724,367                |
| 5.5  | РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ                                                                                                                           | 9695,015               |
| 5.6  | ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар.платы)                                                                          | 1163,402               |
| 6    | ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ                                                                                                                        | 221756,181             |
| 7    | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА ( 17,28% от итогов прямых затрат)                                                                      | 38319,468              |
| 8    | ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.9                                                                                                                    | 260075,649             |
| 9    | ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ( % от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.) | 0,000                  |
| 10   | ИНДЕКСАЦИЯ ( % от стоимости строительства объекта)                                                                                         | 0,000                  |
| 11   | ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС                                                                                                    | 260075,649             |
| 12   | НДС 15 %                                                                                                                                   | 39011,347              |
| 13   | ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС                                                                                        | 299086,996             |
| 14   | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА                                                                                                         | 13648,045              |
| 14.1 | ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПСД (С ЗАТРАТАМИ НА ГОСЭКСПЕРТИЗЫ)                                                                                   | 3180,000               |
| 14.2 | ЗАТРАТЫ НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР(0,1% от итогов текущих цен с НДС)                                                                              | 0,000                  |
| 14.3 | ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА (3,5% от итогов текущих цен с НДС)                                                                         | 10468,045              |
| 14.4 | ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ГАСН (0,08% от итогов текущих цен без НДС)                                                                           | 0,000                  |
| 15   | ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА                                                          | 312735,041             |

Фарғона ТИФУК ИЧБ бошлиғи

Фарғона ТИФУК Иш юритувчиси

Ш.Кенжаев

Қ.Абдурахмонов



"ТАСДИҚЛАЙМАН"  
 Фарғона туман йўллардан фойдаланиш  
 унитар корхонаси бош мухандиси  
 Ж.Эминов  
 2022 йил

Объект номи: Фарғона вилояти Фарғона туман Қорасув МФЙ Космонавт кўчасини 0,5 км қисмини жорий таъмирлаш  
 НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ


Биз, қуйида имзо чекувчилар Фарғона туман йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси ИЧБ бошлиғи Ш.Кенжаев, қурилиш бўлими иш юритувчиси Қ.Абдурахмонов ва комиссия аъзолари билан объект ҳудудини визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқиб, қуйидаги иш турлари ва ҳажмларини бажариш лозимлигини аниқладик.

| № т.р                                                           | Ишларнинг пикетаж |       |     | Узун-лиги км | 7                                                                                                            | Йўл элементларининг мавжуд ҳолати                                                          | Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар | Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи | Ўлчов бирлиги | Миқдори (ҳажм) | Изоҳ  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------|-------|
|                                                                 | Боши              | Охири |     |              |                                                                                                              |                                                                                            |                                                 |                                  |               |                |       |
|                                                                 |                   | ПК+   | ПК+ |              |                                                                                                              |                                                                                            |                                                 |                                  |               |                |       |
| 1                                                               | 4                 | 5     | 6   |              |                                                                                                              |                                                                                            | 8                                               | 9                                | 10            | 11             | 12    |
| 1                                                               |                   |       |     | 0,500        | Мавжуд асос катлам шағал қопламали бўлиб, ҳолати нотекис. ҚША баландлиги етарли. Йўл профили таъминланмаган. | мавжуд шағал қопламали асос юзасини янги материал қўшмасдан, автогрейдер ёрдамида текислаш |                                                 | Ўлчов асосида                    | км            | 0,500          |       |
| 2                                                               |                   |       |     | 0,500        |                                                                                                              | Товар бетондан кичик механизмлар ёрдамида бетон йўл қуриш                                  | Ўлчов асосида                                   |                                  | Ўлчов асосида | км             | 0,500 |
| Материалларни етказиб бериш манбалари ва ташиб келиш масофалари |                   |       |     |              |                                                                                                              |                                                                                            |                                                 |                                  |               |                |       |
|                                                                 |                   |       |     |              |                                                                                                              |                                                                                            |                                                 |                                  | км            | 8              |       |
|                                                                 |                   |       |     |              |                                                                                                              |                                                                                            | Товар бетон маҳсулоти Миндонобод АБЦ            |                                  | км            | 8              |       |
|                                                                 |                   |       |     |              |                                                                                                              |                                                                                            | ҚША Дамкўл қазилмагоҳи                          |                                  | км            | 8              |       |

Фарғона ТЙФУК ИЧБ бошлиғи:  Ш.Кенжаев

Фарғона ТЙФУК қурилиш бўлими иш юритувчиси: Қ.Абдурахмонов

**"FARG'ONAYO'LLOYIHA"**



**"ФЕРГАНАОДОРПРОЕКТ"**

**Farg'ona avtomobil yo'llarini loyihalash instituti  
«FARG'ONAYO'LLOYIHA» instituti MChJ**

**O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18-mart kungi 2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod mahalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ-172 sonli qaroriga asosan Respublika byudjeti mablag'lari hisobidan Farg'ona viloyati hududida ichki yo'llar infratuzilmalarini yaxshilash ishlari uchun 2022-yil manzilli ro'yxatiga asosan**

**ISHCHI LOYIHASI**

**Farg'ona tumani Qorasuv MFY Kosmanavt ko'chasi  
0.5 km qismini joriy ta'mirlash**

Nusxa № 4

Arxiv №

Qo'qon sh. - 2022 y.




## **Farg'ona avtomobil yo'llarini loyihalash instituti «FARG'ONAYO'LLOYIHA» instituti MChJ**

**O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18-mart kungi 2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod mahalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ-172 sonli qaroriga asosan Respublika byudjeti mablag'lari hisobidan Farg'ona viloyati hududida ichki yo'llar infratuzilmalarini yaxshilash ishlari uchun 2022-yil manzilli ro'yxatiga asosan**

# **ISHCHI LOYIHASI**

**Farg'ona tumani Qorasuv MFY Kosmanavt ko'chasi  
0.5 km qismini joriy ta'mirlash**

|                       |                                                                                      |              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Institut direktori    |  | Isroilov I.  |
| Loyiha bosh muhandisi |   | Isroilov Sh. |
| Smeta bo'limi         |  | Ismailova O. |

Nusxa № 4

Arxiv №

Qo'qon sh. - 2022 y.



## Mundarija

| <b>№</b> | <b>Hujjatlar nomi</b>                                                                                                                                                                              | <b>Sahifa</b> |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>1</b> | O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-mart kungi 2022-2026-yillarda "Obod qishloq" va "Obod mahalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ-172 sonli qarori | 2             |
| <b>2</b> | Xalq deputatlari Farg'ona tumani kengashining 2022-yil 27-aprelgi №VI-54-45-11-163-K/22 sonli qarori                                                                                               | 4             |
| <b>3</b> | Texnik topshiriq                                                                                                                                                                                   | 6             |
| <b>4</b> | Tushuntirish yozuvi                                                                                                                                                                                | 7             |
| <b>5</b> | Ekspertiza xulosasi                                                                                                                                                                                | 9             |
| <b>6</b> | Nuqsonlar qaydnomasi                                                                                                                                                                               | 12            |
| <b>7</b> | Smeta hujjatlari                                                                                                                                                                                   | 13            |
| <b>8</b> | Ish hajmlari qaydnomasi                                                                                                                                                                            | 20            |
| <b>9</b> | Narxlarning kelishuv bayonnomasi                                                                                                                                                                   | 21            |



## **O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING QARORI**

2022 yil « 18 » mart

№ ПК-172

### **2022–2026 йилларда “Обод қишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида**

Сўнгги уч йилда “Обод қишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастурлари доирасида 1 500 дан ортиқ қишлоқ ва маҳаллалардаги йўл-транспорт инфратузилмаси, муҳандислик-коммуникация тармоқлари ҳамда ижтимоий соҳа объектларида қурилиш ва ободонлаштириш ишлари амалга оширилди, хизмат кўрсатиш шохобчалари ташкил этилди, шунингдек, уларда истиқомат қилаётган аҳолининг турмуш шароитини яхшилашга қаратилган кенг кўламли чора-тадбирлар амалга оширилди.

Шу билан бирга, республикада ўтказилган хатлов натижасида ижтимоий-иқтисодий муаммолари кўп бўлган 1 071 та қишлоқ ва маҳаллалар мавжудлиги аниқланди.

Бундан ташқари, қишлоқ ва маҳаллаларнинг 179 тасида пахсадан ва хом ғишдан қурилган умумтаълим мактаблари (мактаб филиаллари) фаолият кўрсатмоқда, 5 568 тасида 29 минг км тупроқ йўллар қаттиқ қопламага (қум-шағал, асфальт) ўтказилмаган, 1 540 таси марказлашган ичимлик сув билан таъминланмаган, шунингдек, 49 тасида жамоат транспорти қатнови ҳамда 781 тасида чиқинди йиғиш хизматлари йўлга қўйилмаган.

“Обод қишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастурларини амалга оширишни изчил давом эттириш орқали аҳолининг турмуш даражасини янада яхшилаш мақсадида, шунингдек, 2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегиясини “Инсон қадрини улуғлаш ва фаол маҳалла йили”да амалга оширишга оид давлат дастурига мувофиқ:

**13.** Мазкур қарор ижросини самарали ташкил қилишга масъул ва шахсий жавобгар этиб Бош вазир ўринбосарлари А.Ж. Раматов, Ж.А. Қўчқоров, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимлари белгилансин.

Қарор ижросини ҳар ойда муҳокама қилиб бориш, ижро учун масъул идоралар фаолиятини мувофиқлаштириш ва назорат қилиш Ўзбекистон Республикасининг Бош вазири А.Н. Арипов зиммасига юклансин.

Амалга оширилаётган чора-тадбирлар натижадорлиги юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президентига ҳар чорак якуни бўйича ахборот бериб борилсин.

Ўзбекистон Республикаси  
Президенти



Ш. Мирзиёев

Тошкент шаҳри





## XALQ DEPUTATLARI FARG'ONA TUMAN KENGASHI

### QARORI

2022 - yil 27 - aprel

VI-54-45-11-163-K/22

Farg'ona tumani hokimligi

**Farg'ona tumanida “Obod qishloq” va “Obod mahalla” davlat dasturiga kiritilgan hududlar hamda yo'llarni ta'mirlash uchun qoldirilgan zahira mablag'lari hisobidan mintaqaviy yo'llar (ichki ko'chalar) manzilli ro'yxatini tasdiqlash to'g'risida**

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi “2022-2026 yillarda “Obod qishloq” va “Obod mahalla” dasturlarini amalga oshirish bo'yicha chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-172-sonli, 2022 yil 22 yanvardagi PQ-98-sonli “2022-2024-yillarda O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi qaroriga asosan “Obod qishloq” va “Obod mahalla” dasturlariga kiritiladigan hududlar hamda yo'llarni ta'mirlash uchun qoldirilgan zahira mablag'lari hisobidan mintaqaviy yo'llar (ichki ko'chalar)ni ta'mirlash bo'yicha amalga oshiriladigan ishlarni muhokama qilib, O'zbekiston Respublikasining “Mahalliy davlat hokimiyati to'g'risida”gi Qonunining 6- va 24-moddalariga asosan Xalq deputatlari Farg'ona tuman Kengashi

### QAROR QILADI:

1. Farg'ona Tuman hokimining qurilish, kommunikasiyalar, ekologiya va ko'kalamzorlashtirish masalalari bo'yicha o'rinbosari O'.Yo.Teshajonovning tumanda “Obod qishloq” va “Obod mahalla” davlat dasturiga kiritilgan hududlar hamda yo'llarni ta'mirlash uchun qoldirilgan zahira mablag'lari

hisobidan mintaqaviy yo'llar (ichki ko'chalar)ni ta'mirlash bo'yicha amalga oshirilgan ishlar to'g'risidagi axboroti ma'lumot uchun qabul qilinsin.

2. "Obod qishloq" va "Obod mahalla" davlat dasturiga kiritilgan hududlar hamda yo'llarni ta'mirlash uchun qoldirilgan zahira mablag'lari hisobidan mintaqaviy yo'llar (ichki ko'chalar) manzilli ro'yxati ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

3. Farg'ona tuman hokimining qurilish, kommunikasiyalar, ekologiya va ko'kalamzorlashtirish masalalari bo'yicha o'rinbosari (O'.Teshajonov), Farg'ona tuman yo'l qurilish bo'limi boshlig'i (A.Zikriyayev), tuman hokimligi huzuridagi obodonlashtirish boshqarmasi rahbari (Q.Bobojonov)lar birgalikda "Obod qishloq" va "Obod mahalla" davlat dasturiga kiritilgan hududlar hamda yo'llarni ta'mirlash ishlarining o'z vaqtida sifatli va loyiha hujjatlariga muvofiq amalga oshirilishi hamda belgilangan muddatlarda sifatli foydalanishga topshirish vazifasi yuklatilsin.

4. Tuman hokimligi axborot xizmati (S.Sidiqov)ga tumanda "Obodqishloq" va "Obod mahalla" davlat dasturi doirasida olib borilayotgan ishlarni "Vodil yog'dusi" gazetasida va ijtimoiy tarmoqlarda keng yoritish tavsiya etilsin.

5. Ushbu qarorning ijrosini nazorat qilish Xalq deputatlari Farg'ona tuman Kyengashining "Sanoat, transport, qurilish, kommunal soha va aholiga xizmat ko'rsatish masalalari bo'yicha" doimiy komissiyasi raisi (U.Dadajonov) zimmasiga yuklatilsin.

Tuman hokimi



Sh.Muminov



**“TASDIQLAYMAN”**  
**“Farg’ona mintaqaviy yo’llarga**  
**buyurtmachi xizmati” DUK direktori**  
**Sh. Po’latov**  
**2022 y.**

**Farg’ona viloyati Farg’ona tumani Qorasuv MFY Kosmanavt ko’chasi 0.5 km qismini joriy ta’irlash**

**LOYIHA TOPSHIRIG’I**

|    |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Buyurtmachi                                                                    | “Farg’ona mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” DUK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2  | Loyihalashtirish uchun asos                                                    | O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-mart kungi 2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod mahalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to’g’risidagi PQ-172 sonli qaroriga asosan Respublika byudjeti mablag’lari hisobidan Farg’ona viloyati hududida ichki yo’llar infratuzilmalarini yaxshilash ishlari uchun 2022-yil manzilli ro’yxatiga asosan |
| 3  | Qurilish turi                                                                  | Joriy ta’irlash                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4  | Moliyalashtirish manbai                                                        | Respublika byudjet mablag’lari xisobidan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5  | Bosh loyihalash                                                                | Tanlov asosida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6  | Bosh pudratchi                                                                 | Tanlov asosida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7  | Obyektni loyihaviy quvvati                                                     | Qorasuv MFY Kosmanavt ko’chasi 0.5 km (nuqsonlar qaydnomasiga mos ravishda)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8  | Loyihani ishlab chiqish quvvati                                                | Shartnoma bo’yicha aniqlanadi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9  | Obyektni joylashgan xududi                                                     | Farg’ona viloyati Farg’ona tumani Qorasuv MFY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10 | Loyihalash navbatlari va bosqichlari                                           | I bosqichda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11 | Obyektni resurslar bilan ta’minlash                                            | Mahalliy qurilish materiallaridan foydalanishga ustuvorlik berilishi ishchi loyihada inobatga olinsin                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12 | Joyning tavsifi                                                                | Tekislik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13 | Loyihalashtirish uchun buyurtmachi tomonidan beriladigan dastlabki ma’lumotlar | 1. Narxlarni kelishuv bayonnomasi;<br>2. Nuqsonlar qaydnomasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14 | Smeta hujjatlarini ishlab chiqishga talablar                                   | Smeta hujjatlarida qurilishning boshlang’ich narxi joriy narxlarda hisoblab chiqilishi lozim                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 15 | Qurilishni boshlash va tugallash muddatlari                                    | Shartnomaga asosan aniqlanadi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16 | Muhandislik qidiruv ishlari zaruriyati                                         | Topogeodeziya va diagnostika ishlari talab etilmaydi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17 | Topshirish qabul qilish tartibi                                                | Loyiha-smeta hujjatlari ushbu topshiriq talablariga binoan qabul qilinadi. Ishchi loyiha 3 nusxada, elektron variantda va amaldagi standartlar bo’yicha rasmiylashtirilgan bo’lishi kerak                                                                                                                                                                                      |

**“BUYURTMACHI”**  
**“Farg’ona mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi**  
**xizmati” DUK loyiha ta’minot bo’limi bosh**  
**mutaxassisi**  
**S.Xolxodjayev**  
**2022-yil**

**“BOSH LOYIHACHI”**  
**“Farg’onayo’lloyiha” instituti MCHJ**  
**bosh muhandisi**  
**I. Azamov**  
**2022-yil**



O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-mart kungi 2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod mahalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ-172 sonli qaroriga asosan Respublika byudjeti mablag'lari hisobidan Farg'ona viloyati hududida ichki yo'llar infratuzilmalarini yaxshilash ishlari uchun 2022-yil manzilli ro'yxatiga asosan

Mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan **Farg'ona viloyati Farg'ona tumani Qorasuv MFY Kosmanavt ko'chasi 0.5 km qismini joriy ta'mirlash ishchi loyihasiga**

### **TUSHUNTIRISH YOZUVI**

Mazkur ishchi loyiha O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-mart kungi 2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod mahalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ-172 sonli qaroriga asosan Respublika byudjeti mablag'lari hisobidan Farg'ona viloyati hududida ichki yo'llar infratuzilmalarini yaxshilash ishlari uchun 2022-yil manzilli ro'yxatiga asosan hamda buyurtmachi "Farg'ona mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK loyiha topshirig'iga asosan ishlab chiqildi.

Ishchi loyiha buyurtmasi tashkilot texnik nazoratchisi, tuman obodonlashtirish boshqarmasi va mahalla fuqarolar yig'ini vakillari ishtirokida tuzilib, buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan «Farg'onayo'lloyiha» instituti MChJ tomonidan ishlab chiqilgan. Ta'mirlanishi lozim bo'lgan ko'chalar uzunligi 500 metrdan iborat. Manzilliy dasturga ko'ra ko'cha qismlarini ma'lum uzunlikda sement-beton qoplama qurish ishlari ko'rsatilgan.

Joriy ta'mirlash obyektlari loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomalari asosida hamda ShNQ 2.05.02-07 "Avtomobil yo'llari" va quyma sement-beton qoplama qurish O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirining 10.05.2022 yil №85-sonli buyrug'iga asosan "Shahar va boshqa aholi punktlaridagi ichki ko'chalarning transport qatnovi qismlarida qattiq yo'l qoplamalarini loyihalash va qurish uchun vaqtinchalik yo'riqnoma"si bo'yicha loyihalandi.

Nuqsonlar qaydnomasiga ko'ra ko'cha qismlari shag'al qoplamalardan iborat. Yo'llar sathi past, nishabliklar ta'minlanmagan. Ishchi loyihaga ko'ra betonlashtirish belgilangan yo'l asos profilini tug'rilash hamda sement-beton qorishmasidan 16 sm qalinlikda qoplama qurish loyihalangan. QSHA yordamida 16 sm yo'l yoqasini mustahkamlash berilgan.

Mazkur ko'chaga sement-beton qoplama qurishda taqdim etilgan vaqtinchalik yo'riqnomaning 1.1 va 1.6 bandlarida ko'rsatilgan Dahalar (kvartal, massiv, mahalla) ichki ko'chalar parametrlari asosida loyihalandi.

Yo'l sement-beton qoplamasi kengligi ko'chaning mavjud kengligidan kelib chiqqan holda buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan va tasdiqlangan "nuqsonlar dalolatnomasi" ga asosan 4,0 m; qoplama qalinligi-16 sm; GOST 26333-2015 bo'yicha beton siqilishga bo'lgan markasi B-20 (M250); Sovuqqa bardoshligi - F2 100;

Quyma sement-beton qoplama kichik mexanizmlar yordamida qurilish texnologiyasi quyidagicha tartibda amalga oshiriladi:

Qum shag'al aralashmasidan qo'shib mavjud asos profilini tekislab, ko'ndalang nishablikga keltiriladi.

Bunda qum shag'al aralashmasidan qo'shib mavjud asos profilini tekislashda ShNQ 3.06.03-21 ning 7.36 bandi talablari asosida suv sepib, 8 tn.li va 13 tn.li katoklar yordamida to'liq zichlab, tekis bir tomonlama nishablikga keltirib olinadi, ustiga polietilen materiali yotqizilgach, qoplama ikki chetiga yog'och opalubkalar d-12 mm.li armatura shpilkalar yordamida o'rnatiladi hamda quyma betondan qoplama qurish ishlari bajariladi. Yotqizilgan sement-beton qorishmasi grabellar yordamida tekislanib,

vibromexanizmlar yordamida zichlanadi. Beton yotqizilgandan so'ng 24 soatdan oshmagan vaqt ichida har 4,0 m masofada 5 sm chuqurlik va 1 sm kenglikda ko'ndalang siqilish choklari chok kesuvchi mexanizmlar yordamida kesib olinadi. Bunda qoplamaning choklarini kesish jarayoni beton yuzasi kesilganida titilib ketmaydigan holatda (siqilishda mustahkamligi 8.0-10.0 MPa.ga yetganda) bajarilishi lozim. 28 kunlik parvarish ishlaridan so'ng ushbu siqilish choklari bitum mastikasi bilan to'ldiriladi. Bundan tashqari loyihada har 28 m masofada (tashqi havo haroratiga bog'liq holda "Shahar va boshqa aholi punktlaridagi ichki ko'chalarning transport qatnovi qismlarida qattiq yo'l qoplamalarini loyihalash va qurish uchun vaqtinchalik yo'riqnoma" ning 3.31 bandi talabiga asosan 40 m masofadan oshmagan masofada) qoplamaning butun qalinligi bo'ylab 3 sm qalinlikda yog'och taxta yordamida kengayish choklari hosil qilinadi. Taxta 28 m masofada har birining o'lchami 20 sm bo'lgan 6 dona d-6.5 mm.li armaturadan qoziqlarga mahkamlanib o'rnatiladi. Ushbu yog'ochning (taxta) umumiy balandigi 16 sm shundan 3 sm balandlikdagi ustki qismi mix bilan mahkamlangan bo'ladi. Qoplama 28 kun davomida parvarish davri oxirigacha foydalaniladi. Beton 28 kunlik to'liq mustahkamlikka erishilgach, ushbu 3 sm qalinlikdagi qismi ko'chirib olinadi va o'rniga kengayish choki hosil qilinadi va bitum bilan to'ldiriladi.

Beton qorishmasi qotishi bilan uning namligini bir maromda saqlash maqsadida ustiga plyonka materialidan izolyatsion qatlam hosil qilinib, 28 kun davomida suv sepib parvarishlash (uxod) ishlari olib boriladi. Bunda har bir plenka qatlami yotqizilganda har 0,5-0,6 m masofada har birining uzunligi 4.3 m bo'lgan d-1.1 mm.li simdan asos qatlamiga maxkamlab qo'yiladi. Yo'l yoqalarini QSHA.dan 16 sm qalinlikda mustahkamlanishi loyihalangan.

Qurilish davrida beton qorishmasining sifatini tekshirib borish maqsadida har bir keltirilgan beton qorishmasidan kubik namunalar olinishi lozim. Olingan kubik namunalar bir vaqtda, bir xil sharoit va temperaturada olinishi ta'minlanishi shart. Har bir keltirilgan beton qorishmasining sifat pasporti muntazam ravishda pudratchi vakili tomonidan qayd etib borilishi lozim.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18 maydagi №PQ-249 sonli "Sement-beton qoplamali avtomobil yo'llari tarmog'ini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaroriga muvofiq 2022-yilda sement yoki beton ishlab chiqaruvchilarni jalb etgan holda klaster usulida sement-beton qoplamali yo'llarni qurish ishlari belgilanganligini inobatga olib, betonning sifat ko'rsatkichlarini me'yoriy talablarda bo'lishligini ta'minlash maqsadida beton ashyosini tashish masofasini 20 km.dan oshmasligi tavsiya etiladi. Qurilish ashyolarini(ement-beton, QShA, chaqiqtosh va boshq.) tashib keltirish manzillarining o'zgarishi, shuningdek, sement-beton qorishmasi yangi tashkil etilgan klasterlardan beton tayyorlash uskunalarida olib kelinib, bevosita obyekt hududida-joyida tayyorlansa, pudratchi va buyurtmachi vakillari ishtirokida haqiqiy tashish masofalari qabul qilinadi.

Obyektda bajariladigan to'liq ish turlari, miqdorlari va ashyolarni tashib kelish masofalari nuqsonlar qaydnomasi va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash obyekti qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan bo'lib, obyektning boshlang'ich qiymatiga Davlat ekspertizasi ko'rigidan so'ng aniqlik kiritiladi.

Tuzdi:



Nosirov Sh.





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru  
www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana: 24-08-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 56339**

**Obyekt nomi** «Farg'ona viloyati Farg'ona tumani Qorasuv MFY Kosmanavt ko'chasi 0.5 km qismini joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - «FARG'ONA AVTOMOBIL YO'LLARINI LOYIHALASH» INSTITUTI  
MCHJ

**Bosh loyihachi** - «FARG'ONA AVTOMOBIL YO'LLARINI LOYIHALASH» INSTITUTI  
MCHJ

**Litsenziya** 26.06.2020y/ № AL-001006-sonli

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari

**Bosh pudratchi** - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 51577

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 18.03.2022 yil PQ-172-sonli Qarori. ("Obod qishloq" va "Obod maxalla" dasturlarini bajarish bo'yicha 2022 yilda zaxira mablag'lari xisobidan Farg'ona viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash) va Xalq Deputatlari Farg'ona tumani Kengashining 28.04.2022 yil kungi VI-54-45-11-163-K/22 -sonli qarori.

1.2. "Farg'ona mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK direktori Sh.Po'latov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Ta'mirlanishi lozim bo'lgan ko'chalar uzunligi 500 metrdan iborat. Manzilliy dasturga ko'ra ko'cha qismlarini ma'lum uzunlikda sement-beton qoplama qurish ishlari ko'rsatilgan.

Joriy ta'mirlash obyektlari loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomalari asosida hamda ShNQ 2.05.02-07 "Avtomobil yo'llari" va quyma sement-beton qoplama qurish O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirining 10.05.2022 yil №85-sonli buyrug'iga asosan "Shahar va



boshqa aholi punktlaridagi ichki ko'chalarning transport qatnovi qismlarida qattiq yo'l qoplamalarini loyihalash va qurish uchun vaqtinchalik yo'riqnoma"si bo'yicha loyihalandi.

Nuqsonlar qaydnomasiga ko'ra ko'cha qismlari shag'al qoplamalardan iborat. Yo'llar sathi past, nishabliklar ta'minlanmagan. Ishchi loyihaga ko'ra betonlashtirish belgilangan yo'l asos profilini tug'rilash hamda sement-beton qorishmasidan 16 sm qalinlikda qoplama qurish loyihalangan. QSHA yordamida 16 sm yo'l yoqasini mustahkamlash berilgan.

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'ektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 14990,21 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 312 735,041 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Qurilish qiymati QQS siz | - 260 075,649 ming so'm |
|--------------------------|-------------------------|

|         |                        |
|---------|------------------------|
| QQS 15% | - 39 011,347 ming so'm |
|---------|------------------------|

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Qurilish qiymati QQS bilan | - 299 086,996 ming so'm |
|----------------------------|-------------------------|

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Buyurtmachining xarajatlari | - 13 648,045 ming so'm |
|-----------------------------|------------------------|

|                                                             |                         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Jami obyekt qiymati QQS va<br>buyurtmachi xarajatlari bilan | - 312 735,041 ming so'm |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|

6.4. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniyligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

#### **7. Xulosalar.**

7.1. Farg'ona viloyati Farg'ona tumani Qorasuv MFY Kosmanavt ko'chasi 0.5 km qismini joriy ta'mirlash, loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov

savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.


7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

7.4. Taqdim etilgan xujjatlarni to'g'riligiga buyurtmachi javobgardir.

**Bosh mutaxassis:** TASHEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA



"Фаргона минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати"  
 Ўзбекистон Республикаси  
 Ўзбекистон Республикаси  
 Ўзбекистон Республикаси



Объект номи: Фаргона туман Корасув МФЙ Косманавт кўчаси 0.5 км  
 НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Бизлар кўйилган 30 кўйувчилар: Буюртмачи "Фаргона минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК вакили М.Абдулқосимов, Лойихачи вакили  
 Туман Ободонлаштириш бошқармаси вакили Н.Курбоналиева, Корасув МФЙ раиси бўлиб, Косманавт кўчаси 0.5 км қисмини жорий таъмирлаш  
 ишларининг 2022 йил "Обод қишлоқ" дастури учун манзиллий руйхатидаги маддаларга қўра ҳамда йўлларни визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқиб, қуйидаги иш  
 турлари ва ҳажмларини бажариш лозимлигини аниқлади.

| Т/р<br>№ | Ишларнинг |      | Узунлиги,<br>м | Йўл элементларининг мавжуд ҳолати                                                                                                | Лойихала қўлга тутилган иш турлари ва тартиби                                                                                                                                                                                                                                                    | Иш ҳажмларининг<br>хисоблаш<br>формуласи | Ўлчов<br>бирлиги | Микдори             | Изоҳ |
|----------|-----------|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|---------------------|------|
|          | дан       | гача |                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                  |                     |      |
| 1        | 2         | 3    | 4              | 5                                                                                                                                | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7                                        | 8                | 9                   | 10   |
| 1        |           |      | 500            | Мавжуд йўл эски нағал қопламдан<br>ибораёт бўлиб, ҳолати истеънос. ҚША<br>баданлигини етарли эмас. Йўл профили<br>таъминланмаган | Йўл асоси профилини ҚШАдан янги материал<br>қўшиб тўғирлаш.<br>Цементбетон қоримасилан қоплама қуриш.<br>ҚША ердамида йўл қасбини мустақкамлаш<br>Ашёларни уртача ташиш масофаси<br>Цементбетон маҳсулотини (Фаргона ТНФУК)<br>Битум маҳсулотини (Фаргона ТНФУК)<br>ҚША (Қарсир) (Фаргона ТНФУК) | 500*5<br>500*4<br>500*0.5*2              | м2<br>м2<br>м2   | 2500<br>2000<br>500 |      |
|          |           |      |                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | км               | 8                   |      |
|          |           |      |                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | км               | 8                   |      |
|          |           |      |                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | км               | 8                   |      |

"Фаргона минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК вакили

Лойихачи вакили

Туман ободонлаштириш бошқармаси вакили

Корасув МФЙ раиси



М.Абдулқосимов

Н.Курбоналиева

С. Мусарраров





## Пояснительная записка

### **Определение стартовой стоимости строительства.**

Стартовая стоимость строительства определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» и изменениями в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 г. «226 стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу.

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле:

$$Ц=(C_{зн}+C_{эм}+C_{м}+C_{о}+C_{тр}+C_{п}+C_{з}+C_{р}) \times K_{р}, \text{ где:}$$

$C_{зн}$  – затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

$C_{эм}$  – затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

$C_{м}$  – затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

$C_{тр}$  – затраты на транспортные расходы;

$C_{п}$  – прочие затраты подрядчика;

$C_{з}$  – прочие затраты заказчика;

$C_{о}$  – затраты на оборудования;

$C_{р}$  – затраты на страхование строительства объектов;

$K_{р}$  – коэффициент риска;

#### **I. Затраты на заработную плату.**

Определяем путем умножение трудозатрат рабочих и строителей на текущую стоимость 1 человека часа на коэффициент учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле

$$C_{зн} = T_{\text{раб}} \times C_{ч} \times K_{\text{сс}}$$

где:

$T_{\text{раб}}$  – трудозатраты рабочих-строителей, определяются в составе ресурсных смет

$C_{ч}$  – среднечасовая зарплата рабочих-строителей согласно письма

Государственного Комитета Республики Узбекистан по статистике среднемесячная заработной платы строителей по региону;

$K_{\text{сс}}$  – коэффициент учитывающий размер отчисления

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$C_{ч} = Z_{\text{мс}} : \Phi,$$

где:

$Z_{\text{мс}}$  – среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

$\Phi$  – среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным

Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан

Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определена на основе статических данных за предыдущих 12 месяцев, а часовая ставка по данным Минтруда равной 166,17 часов в месяц на 2020г.

Трудозатраты определены в соответствие с ресурсной сметы чел/час.;

Всего заработная плата рабочих-строителей в текущих ценах с отчислениями на социальное страхование в размере – 12%.

#### **II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов.**

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из

нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону  $C_{\text{эт}} = \text{ЭМ} \times \text{Ц}_{\text{пр}}$

$\text{ЭМ}$  – объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

$\text{Ц}_{\text{пр}}$  - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной сметой.

### III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Определяется по формуле

$$C_{\text{м}} = C_{\text{м1}} + C_{\text{м2}} + C_{\text{м3}} + \dots C_{\text{мн}}$$

$C_{\text{м1}} + C_{\text{м2}} + C_{\text{м3}} + \dots C_{\text{мн}}$  - стоимость отдельных видов строительных материалов (изделия, конструкции) необходимого для строительства объекта;

$$C_{\text{мн}} = N \times \text{Ц}_{\text{ср}}$$

Где  $N$  - количество строительного материала (изделия, конструкции) необходимого для строительства объекта;

$\text{Ц}_{\text{ср}}$  - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

### IV. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты подрядчика принимаются в соответствии с данным подрядчика или заказчика в % от суммы прямых затрат.

### V. Прочие затраты заказчика.

Прочие затрат заказчика (ПЗз) (затраты на разработку проекта и экспертизу проекта, стоимость разработки рабочей документации и изыскательских работ, содержание технического и авторского надзора, затрат на отведение земель, выплаты компенсаций, проведение конкурсных торгов и т. п.) в соответствии с данным заказчика.

### VI. Транспортные расходы.

Транспортные расходы определяются по данным заказчика по ресурсным смет

### VII. Заготовительно-складские расходы.

Заготовительно-складские расходы определены в % от стоимости материалов, в соответствии с действующими рекомендациями.

#### Примечание:

По ШНК 4.01.16-09 Рассчитанная проектным институтом стартовая стоимость объекта является рекомендуемой. Решение стоимости объекта принимает заказчик по решению конкурсного торга. Если общая стоимость объекта без торга, решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости, принимают заказчик и подрядчик совместно.

По ШНК 4.02.00-04 (раздел 3.1) Сметные нормы расхода материалов в составе элементных ресурсных сметных норм не могут служить основанием для заказа и списания материалов в расход на производство работ.

Составила: 

О. Исмаилова



**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ**

**ПО ОБЪЕКТУ:УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИНИНГ 2022 ЙИЛ 18 МАРТ КУНГИ 2022-2026 ЙИЛЛАРДА "ОБОД КИШЛОК" ВА "ОБОД МАХАЛЛА" ДАСТУРЛАРИНИ АМАЛГА ОШИРИШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ ТУГРИСИДАГИ ПК-172 СОНЛИ ҚАРОРИГА АСОСАН РЕСПУБЛИКА БЮДЖЕТИ МАБЛАГЛАРИ ХИСОБИДАН ФАРГОНА ВИЛОЯТИ ХУДУДИДА ИЧКИ ЙУЛЛАР ИНФРАТУЗИЛМАЛАРИНИ ЯХШИЛАШ ИШЛАРИ УЧУН 2022 ЙИЛ МАНЗИЛЛИ РУЙХАТИГА АСОСАН ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

**после госэкспертизы**

**ФАРГОНА ТУМАН КОРАСУВ МФЙ КОСМОНАВТ КУЧАСИ 0,5КМ**

| №    | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ                                                                                                                        | СТОИМОСТЬ<br>(тыс.сум) |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                           | 3                      |
| 1    | ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ                                                                                     | 17152,180              |
| 2    | ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ.                              | 184112,350             |
| 3    | ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ                                       |                        |
| 4    | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗА                                                                                                                             | 9633,234               |
| 5    | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:                                                                                               | 10858,416              |
| 5.1  | КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ ЧАСОВ В МЕСЯЦ НА 2020 г.-166,17 ЧАС (по данным Минтруда)                                                                 | 166,17                 |
| 5,2  | СРЕДНЕГОДОВАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ В РАСЧЕТЕ НА МЕСЯЦ ПО ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ (Госстат Республики Узбекистон)                  | 2224,039               |
| 5,3  | СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА ( сум/ч.)                                                                                                 | 13384,12               |
| 5,4  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                            | 724,367                |
| 5,5  | РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ                                                                                                                            | 9695,015               |
| 5,6  | ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар.платы)                                                                           | 1163,402               |
| 6    | ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ                                                                                                                         | 221756,181             |
| 7    | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА ( 17,28% от итогов прямых затрат)                                                                       | 38319,468              |
| 8    | ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.9                                                                                                                     | 260075,649             |
| 9    | ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ( % от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.) | 0,000                  |
| 10   | ИНДЕКСАЦИЯ ( % от стоимости строительства объекта)                                                                                          | 0,000                  |
| 11   | ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС                                                                                                     | 260075,649             |
| 12   | НДС 15 %                                                                                                                                    | 39011,347              |
| 13   | ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС                                                                                         | <b>299086,996</b>      |
| 14   | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА                                                                                                          | 13648,045              |
| 14.1 | ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПСД (С ЗАТРАТАМИ НА ГОСЭКСПЕРТИЗЫ)                                                                                    | 3180,000               |
| 14.2 | ЗАТРАТЫ НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР(0,1% от итогов текущих ценах с НДС)                                                                             | 0,000                  |
| 14.3 | ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА (3,5% от итогов текущих ценах с НДС)                                                                        | 10468,045              |
| 14.4 | ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ГАСН (0,08% от итогов текущих ценах без НДС)                                                                          | 0,000                  |
| 15   | ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА                                                           | <b>312735,041</b>      |

**ЗАКАЗЧИК:**

Гл.инж.института:  
Гл.инж.проекта:  
Сметчик:

**ИСПОЛНИТЕЛЬ:**

И.Абзамов  
Ш.Исроилов  
О.Исмаилова



Наименование стройки -

УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИНИНГ 2022 ЙИЛ 18 МАРТ КУНГИ 2022-2026 ЙИЛЛАРДА "ОБОД КИШЛОК" ВА "ОБОД МАХАЛЛА" ДАСТУРЛАРИНИ АМАЛГА ОШИРИШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ ТУГРИСИДАГИ ПК-172 СОНЛИ КАРОРИГА АСОСАН РЕСПУБЛИКА БЮДЖЕТИ МАБЛАГЛАРИ ХИСОБИДАН ФАРГОНА ВИЛОЯТИ ХУДУДИДА ИЧКИ ЙУЛЛАР ИНФРАТУЗИЛМАЛАРИНИ ЯХШИЛАШ ИШЛАРИ УЧУН 2022 ЙИЛ МАНЗИЛЛИ РУЙХАТИГА АСОСАН ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

**ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 10**

Объект -

2780

на

ФАРГОНА ТУМАН КОРАСУВ МФЙ КОСМОНАВТ КУЧАСИ 0,5КМ

Основание:

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

после госэкспертизы

| N<br>п/п | Шифр<br>(обоснование) | Код ABC | Наименование ресурса | Единица<br>измерения | Сметная<br>потреб-ность | Сметная стоимость, СУМ |       |
|----------|-----------------------|---------|----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-------|
|          |                       |         |                      |                      |                         | в текущем уровне       |       |
|          |                       |         |                      |                      |                         | единицы                | всего |
| 1        | 2                     | 3       | 4                    | 5                    | 6                       | 7                      | 8     |

**Ресурсы по нормам СНиП**Затраты труда

|    |  |   |                                   |            |         |          |                    |
|----|--|---|-----------------------------------|------------|---------|----------|--------------------|
| 1. |  | 1 | Затраты труда рабочих-строителей  | чел.-ч     | 724,367 | 14990,21 | 10858416,45        |
|    |  |   | <b>Итого по трудовым ресурсам</b> | <b>СУМ</b> |         |          | <b>10858416,45</b> |

Строительные машины и механизмы

|     |           |      |                                                                           |            |         |          |                    |
|-----|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|--------------------|
| 1.  |           | 107  | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)                            | маш.-ч     | 11,04   | 218230,9 | 2409269,136        |
| 2.  |           | 112  | Автопогрузчики 5 т                                                        | маш.-ч     | 14,99   | 0        | 0                  |
| 3.  | C211-1301 | 404  | Вибраторы поверхностные                                                   | маш.-ч     | 28,14   | 3800     | 106932             |
| 4.  | C211-1301 | 621  | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т                                     | маш.-ч     | 14      | 152209   | 2130926            |
| 5.  | C211-1301 | 623  | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т                                    | маш.-ч     | 10,225  | 181873   | 1859651,425        |
| 6.  | C211-1301 | 762  | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч     | 1,88    | 120769   | 227045,72          |
| 7.  | C211-1301 | 913  | Котлы битумные передвижные 400 л                                          | маш.-ч     | 12,5    | 24750    | 309375             |
| 8.  | C211-1301 | 1014 | Катки дорожные самоходные вибрационные, масса более 8 т                   | маш.-ч     | 5,3     | 152209   | 806707,7           |
| 9.  | C211-1301 | 1135 | Машины поливомоечные 6000 л                                               | маш.-ч     | 49,93   | 131172,9 | 6549462,897        |
| 10. | C211-1301 | 1332 | Нарезчики швов в свежееуложенном цементобетоне                            | маш.-ч     | 10,7256 | 55987    | 600494,1672        |
| 11. | C204-0101 | 2348 | Электростанции передвижные 2 кВт                                          | маш.-ч     | 28,14   | 76486    | 2152316,04         |
| 12. | C204-0101 | 2499 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т                              | маш.-ч     | 6,2     | 0        | 0                  |
|     |           |      | <b>Итого по строительным машинам</b>                                      | <b>СУМ</b> |         |          | <b>17152180,09</b> |

Строительные материалы, изделия и детали

|     |  |       |                                                                                                                                             |            |         |         |                    |
|-----|--|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|--------------------|
| 1.  |  | 6327  | Бетон тяжелый класса В20 /М-250/ фракции 5-20 мм                                                                                            | м3         | 326,4   | 494650  | 161453760          |
| 2.  |  | 9219  | Вода                                                                                                                                        | м3         | 403,5   | 0       | 0                  |
| 3.  |  | 12303 | Гравийно-песчаная смесь                                                                                                                     | м3         | 264,2   | 20891   | 5519402,2          |
| 4.  |  | 30659 | Щиты из досок толщиной 40 мм                                                                                                                | м2         | 19,68   | 70559   | 1388601,12         |
| 5.  |  | 32543 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм                                                                                                          | т          | 0,064   | 7740000 | 495360             |
| 6.  |  | 36053 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта                                                   | м3         | 0,3     | 2900000 | 870000             |
| 7.  |  | 36180 | Пиломатериалы березовые и мягких лиственных пород: береза, липа. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм I сорта | м3         | 0,48    | 2900000 | 1392000            |
| 8.  |  | 40978 | Рулонные материалы ППА                                                                                                                      | м2         | 4400    | 2300    | 10120000           |
| 9.  |  | 44345 | Пленка полиэтиленовая                                                                                                                       | м2         | 29,7352 | 2300    | 68390,96           |
| 10. |  | 44629 | Ткань мешочная                                                                                                                              | 10м2       | 22      | 2300    | 50600              |
|     |  |       | <b>Итого по материальным ресурсам</b>                                                                                                       | <b>СУМ</b> |         |         | <b>181358114,3</b> |

**Ресурсы по проекту**

|    |         |  |                                                                                                                |   |        |         |             |
|----|---------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|---------|-------------|
| 1. | C111-80 |  | БИТУМНАЯ МАСТИКА (НА ШВАХ РАСШИРЕНИЯ И СЖАТИЯ)                                                                 | Т | 0,445  | 5755077 | 2561009,265 |
| 2. | C124-1  |  | ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ (ШПИЛКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДОСOK ШВА РАСШИРЕНИЯ) | Т | 0,0135 | 7826087 | 105652,175  |



| 1  | 2       | 3 | 4                                                                                                                             | 5          | 6       | 7       | 8                  |
|----|---------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|--------------------|
| 3. | C124-22 |   | ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ<br>ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III<br>ДИАМЕТРОМ 12 ММ (ШПИЛЬКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ<br>ОПАЛУБОК) | Т          | 0,01119 | 7826087 | 87573,914          |
|    |         |   | <b>Итого ресурсы по проекту</b>                                                                                               | <b>СУМ</b> |         |         | <b>2754235,353</b> |

| <u>Автовозка</u> |  |  |                           |            |   |         |                    |
|------------------|--|--|---------------------------|------------|---|---------|--------------------|
| 1.               |  |  | Бетон                     | 8км        | т | 783,360 | 5969203,2          |
| 2.               |  |  | ГПС                       | 8км        | т | 480,844 | 3664031,28         |
|                  |  |  | <b>Итого по автовозке</b> | <b>СУМ</b> |   |         | <b>9633234,480</b> |

Составил:



УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИНИНГ 2022 ЙИЛ 18 МАРТ КУНГИ 2022-2026 ЙИЛЛАРДА "ОБОД КИШЛОК" ВА "ОБОД МАХАЛЛА" ДАСТУРЛАРИНИ АМАЛГА ОШИРИШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ ТУГРИСИДАГИ ПК-172 СОНЛИ ҚАРОРИГА АСОСАН РЕСПУБЛИКА БЮДЖЕТИ МАБЛАҒЛАРИ ХИСОБИДАН ФАРГОНА ВИЛОЯТИ ХУДУДИДА ИЧКИ ЙУЛЛАР ИНФРАТУЗИЛМАЛАРИНИ ЯХШИЛАШ ИШЛАРИ УЧУН 2022 ЙИЛ МАНЗИЛИИ РУЙХАТИГА АСОСАН ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 10**  
(локальная ресурсная смета)

на ФАРГОНА ТУМАН КОРАСУВ МФЙ КОСМОНАВТ КУЧАСИ 0,5КМ,  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

после госэкспертизы

Основание: **ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

| N п.п.   | Шифр номера нормативов и коды ресурсов                             | Наименование работ и затрат                                                                                                                 | Единица измерения | Количество       |                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
|          |                                                                    |                                                                                                                                             |                   | на ед. измерения | по проектным данным |
| 1        | 2                                                                  | 3                                                                                                                                           | 4                 | 5                | 6                   |
| <b>1</b> | <b>E2703-001-03</b>                                                | <b>ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА ГПС</b>                                                           | <b>1000M2</b>     | <b>2,5000</b>    |                     |
| 1.1      | 1                                                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                            | ЧЕЛ.-Ч            | 30,9             | 77,25               |
| 1.2      | 107                                                                | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)                                                                                              | МАШ.-Ч            | 3,7              | 9,25                |
| 1.3      | 112                                                                | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                                                                                                                          | МАШ.-Ч            | 4,36             | 10,9                |
| 1.4      | 621                                                                | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т                                                                                                       | МАШ.-Ч            | 5,6              | 14                  |
| 1.5      | 623                                                                | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т                                                                                                      | МАШ.-Ч            | 4,09             | 10,225              |
| 1.6      | 1135                                                               | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л                                                                                                                 | МАШ.-Ч            | 1,95             | 4,875               |
| 1.7      | 9219                                                               | ВОДА                                                                                                                                        | М3                | 15               | 37,5                |
| 1.8      | 12303                                                              | ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ                                                                                                                     | М3                | 66               | 165                 |
| <b>2</b> | <b>E3101-088-01</b>                                                | <b>УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПРОСЛОЙКИ ИЗ РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА ППА</b>                                                                     | <b>1000M2</b>     | <b>2,0000</b>    |                     |
| 2.1      | 1                                                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                            | ЧЕЛ.-Ч            | 8,13             | 16,26               |
| 2.2      | 2499                                                               | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                | МАШ.-Ч            | 0,25             | 0,5                 |
| 2.3      | 32543                                                              | ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ                                                                                                          | Т                 | 0,016            | 0,032               |
| 2.4      | 40978                                                              | РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ППА                                                                                                                      | М2                | 1100             | 2200                |
| <b>3</b> | <b>E2706-002-17ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.</b>     | <b>УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ</b>                                     | <b>1000M2</b>     | <b>2,0000</b>    |                     |
| 3.1      | 1                                                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                            | ЧЕЛ.-Ч            | 302              | 604                 |
| 3.2      | 404                                                                | ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ                                                                                                                     | МАШ.-Ч            | 18,71            | 37,42               |
| 3.3      | 762                                                                | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т                                                                   | МАШ.-Ч            | 1,14             | 2,28                |
| 3.4      | 913                                                                | КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л                                                                                                            | МАШ.-Ч            | 6,25             | 12,5                |
| 3.5      | 1135                                                               | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л                                                                                                                 | МАШ.-Ч            | 22,3             | 44,6                |
| 3.6      | 2348                                                               | ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ                                                                                                            | МАШ.-Ч            | 18,71            | 37,42               |
| 3.7      | 2499                                                               | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                | МАШ.-Ч            | 3,2              | 6,4                 |
| 3.8      | 6327                                                               | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 /М-250/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ                                                                                            | М3                | 204              | 408                 |
| 3.9      | 9219                                                               | ВОДА                                                                                                                                        | М3                | 178              | 356                 |
| 3.10     | 30659                                                              | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ                                                                                                                | М2                | 12,2             | 24,4                |
| 3.11     | 36053                                                              | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА                                                   | М3                | 0,19             | 0,38                |
| 3.12     | 36180                                                              | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД: БЕРЕЗА, ЛИПА. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ I СОРТА | М3                | 0,24             | 0,48                |
| 3.13     | 44629                                                              | ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ                                                                                                                              | 10M2              | 11               | 22                  |
| <b>4</b> | <b>E2706-002-18ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=4</b> | <b>ВЫЧИСЛЯЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 27-06-002-17(4РАЗ)</b>                                         | <b>1000M2</b>     | <b>-2,0000</b>   |                     |
| 4.1      | 1                                                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                            | ЧЕЛ.-Ч            | 21,2             | -42,4               |
| 4.2      | 404                                                                | ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ                                                                                                                     | МАШ.-Ч            | 4,64             | -9,28               |
| 4.3      | 762                                                                | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т                                                                   | МАШ.-Ч            | 0,2              | -0,4                |
| 4.4      | 2348                                                               | ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ                                                                                                            | МАШ.-Ч            | 4,64             | -9,28               |
| 4.5      | 2499                                                               | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                | МАШ.-Ч            | 0,6              | -1,2                |
| 4.6      | 6327                                                               | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 /М-250/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ                                                                                            | М3                | 40,8             | -81,6               |
| 4.7      | 30659                                                              | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ                                                                                                                | М2                | 2,36             | -4,72               |
| 4.8      | 36053                                                              | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА                                                   | М3                | 0,04             | -0,08               |
| <b>5</b> | <b>C124-22</b>                                                     | <b>ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ (ШИПЫЛКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОПАЛУБОК)</b>                 | <b>Т</b>          | <b>0,0112</b>    |                     |
| <b>6</b> | <b>C124-1</b>                                                      | <b>ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ (ШИПЫЛКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДОСОК ШВА РАСШИРЕНИЯ)</b>                      | <b>Т</b>          | <b>0,0135</b>    |                     |
| <b>7</b> | <b>E2706-007-02</b>                                                | <b>НАРЕЗКА ШВОВ В БЕТОНЕ СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ</b>                                                                                                 | <b>100М</b>       | <b>4,3600</b>    |                     |
| 7.1      | 1                                                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                            | ЧЕЛ.-Ч            | 8,52             | 37,1472             |
| 7.2      | 1332                                                               | НАРЕЗЧИКИ ШВОВ В СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ ЦЕМЕНТОБЕТОНЕ                                                                                               | МАШ.-Ч            | 2,46             | 10,7256             |
| 7.3      | 44345                                                              | ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ                                                                                                                       | М2                | 6,82             | 29,7352             |
| <b>8</b> | <b>C111-80</b>                                                     | <b>БИТУМНАЯ МАСТИКА (НА ШВАХ РАСШИРЕНИЯ И СЖАТИЯ)</b>                                                                                       | <b>Т</b>          | <b>0,4450</b>    |                     |
| <b>9</b> | <b>E3101-088-01</b>                                                | <b>УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПРОСЛОЙКИ ИЗ РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА ППА</b>                                                                     | <b>1000M2</b>     | <b>2,0000</b>    |                     |
| 9.1      | 1                                                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                            | ЧЕЛ.-Ч            | 8,13             | 16,26               |
| 9.2      | 2499                                                               | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                | МАШ.-Ч            | 0,25             | 0,5                 |



| 1                                              | 2            | 3                                                                                                                                           | 4      | 5      | 6        |
|------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|
| 9.3                                            | 32543        | ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ                                                                                                          | Т      | 0,016  | 0,032    |
| 9.4                                            | 40978        | РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ППА                                                                                                                      | М2     | 1100   | 2200     |
| 10                                             | E2708-001-16 | УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 16 СМ                                                                                   | 1000М2 | 0,5000 |          |
| 10.1                                           | 1            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                            | ЧЕЛ.-Ч | 31,7   | 15,85    |
| 10.2                                           | 107          | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)                                                                                              | МАШ.-Ч | 3,58   | 1,79     |
| 10.3                                           | 112          | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                                                                                                                          | МАШ.-Ч | 8,18   | 4,09     |
| 10.4                                           | 1014         | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т                                                                                     | МАШ.-Ч | 10,6   | 5,3      |
| 10.5                                           | 1135         | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л                                                                                                                 | МАШ.-Ч | 0,91   | 0,455    |
| 10.6                                           | 9219         | ВОДА                                                                                                                                        | М3     | 20     | 10       |
| 10.7                                           | 12303        | ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ                                                                                                                     | М3     | 198,4  | 99,2     |
| <b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b> |              |                                                                                                                                             |        |        |          |
| <b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>                        |              |                                                                                                                                             |        |        |          |
| 1                                              | 1            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                            | ЧЕЛ.-Ч |        | 724,3672 |
| <b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>         |              |                                                                                                                                             |        |        |          |
| 2                                              | 107          | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)                                                                                              | МАШ.-Ч |        | 11,04    |
| 3                                              | 112          | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                                                                                                                          | МАШ.-Ч |        | 14,99    |
| 4                                              | 111301       | ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ                                                                                                                     | МАШ.-Ч |        | 28,14    |
| 5                                              | 621          | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т                                                                                                       | МАШ.-Ч |        | 14       |
| 6                                              | 623          | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т                                                                                                      | МАШ.-Ч |        | 10,225   |
| 7                                              | 762          | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т                                                                   | МАШ.-Ч |        | 1,88     |
| 8                                              | 913          | КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л                                                                                                            | МАШ.-Ч |        | 12,5     |
| 9                                              | 1014         | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т                                                                                     | МАШ.-Ч |        | 5,3      |
| 10                                             | 1135         | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л                                                                                                                 | МАШ.-Ч |        | 49,93    |
| 11                                             | 1332         | НАРЕЗЧИКИ ШВОВ В СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ ЦЕМЕНТОБЕТОНЕ                                                                                               | МАШ.-Ч |        | 10,7256  |
| 12                                             | 040101       | ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ                                                                                                            | МАШ.-Ч |        | 28,14    |
| 13                                             | 2499         | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                | МАШ.-Ч |        | 6,2      |
| <b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>                    |              |                                                                                                                                             |        |        |          |
| 14                                             | 6327         | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 /М-250/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ                                                                                            | М3     |        | 326,4    |
| 15                                             | 9219         | ВОДА                                                                                                                                        | М3     |        | 403,5    |
| 16                                             | 12303        | ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ                                                                                                                     | М3     |        | 264,2    |
| 17                                             | 30659        | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ                                                                                                                | М2     |        | 19,68    |
| 18                                             | 32543        | ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ                                                                                                          | Т      |        | 0,064    |
| 19                                             | 36053        | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА                                                   | М3     |        | 0,3      |
| 20                                             | 36180        | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД: БЕРЕЗА, ЛИПА. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ I СОРТА | М3     |        | 0,48     |
| 21                                             | 40978        | РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ППА                                                                                                                      | М2     |        | 4400     |
| 22                                             | 44345        | ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ                                                                                                                       | М2     |        | 29,7352  |
| 23                                             | 44629        | ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ                                                                                                                              | 10М2   |        | 22       |
| <b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>    |              |                                                                                                                                             |        |        |          |
| 24                                             | 101-0080     | БИТУМНАЯ МАСТИКА (НА ШВАХ РАСШИРЕНИЯ И СЖАТИЯ)                                                                                              | Т      |        | 0,445    |
| 25                                             | 204-0001     | ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ (ШПИЛЬКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДОСОК ШВА РАСШИРЕНИЯ)                             | Т      |        | 0,0135   |
| 26                                             | 204-0022     | ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ (ШПИЛЬКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОПАЛУБОК)                        | Т      |        | 0,01119  |


Узбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18-март кунги 2022-2026 йилларда "Обод кишлок" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлари тугрисидаги ПК-172 сонли қарорига асосан Республика бюджети маблағлари ҳисобидан Фарғона вилояти ҳудудида ички йўллар инфратузилмаларини яхшилаш ишлари учун 2022 йил манзилли рўйхатида асосан

Фарғона туман Корасув МФЙ Космонавт кучаси 0,5 км қисмини жорий таъмирлаш

### ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| №                              | Наименование работ                                                                                                                 | Е.И.           | К-во                       |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|
| <b>ОБЩИЕ ДАННЫЕ</b>            |                                                                                                                                    |                |                            |
| 1                              | Категория дороги                                                                                                                   |                | Внутрихозяйственные дороги |
| 2                              | Протяженность дороги                                                                                                               | км             | 0,5                        |
| 3                              | Заказчик—"Фарғона минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК                                                                       |                |                            |
| <b>РЕМОНТ ДОРОГИ</b>           |                                                                                                                                    |                |                            |
| 1                              | Исправление профиля с добавлением нового материала ГПС                                                                             | м <sup>2</sup> | 2500                       |
| 2                              | Устройства гидроизолирующей прослойки из рулонного материала ППА                                                                   | м <sup>2</sup> | 2000                       |
| 3                              | Устройство цементобетонных покрытий однослойных h=16 см средствами малой механизации марки бетона В-20 (М250) F2 100 ГОСТ 26633-15 | м <sup>2</sup> | 2000                       |
| 4                              | Нарезка швов сжатия в свежееуложенном бетоне глубиной до 50 мм                                                                     | пм             | 436                        |
| 5                              | Битумная мастика на швы расширения                                                                                                 | тн             | 0,096                      |
|                                | Битумная мастика на швы сжатия                                                                                                     | тн             | 0,349                      |
| 6                              | Арматура d-12 мм А-III (шпилек) для опалубки L=30 см                                                                               | шт/пм/кг       | 42/12,6/11,19              |
| 7                              | Арматура d-6,5 мм А-I для крепления досок шва расширения L=20 см                                                                   | шт/пм/кг       | 103/51,5/13,5              |
| 8                              | Уход за цементобетонными покрытиями пленкообразующими материалами ППА                                                              | м <sup>2</sup> | 2000                       |
| 9                              | Укрепление обочин из ГПС толщиной 16 см, С5 ГОСТ 25607-2009                                                                        | м <sup>2</sup> | 500                        |
| <b>СРЕДНЯЯ ДАЛЬНОСТЬ ВОЗКИ</b> |                                                                                                                                    |                |                            |
| 1                              | Асфальтобетонная смесь, битум (Фарғона ТЙФУК)                                                                                      | км             | 8                          |
| 2                              | Цементобетон (Фарғона ТЙФУК)                                                                                                       | км             | 8                          |
| 3                              | ГПС из карьера (Фарғона ТЙФУК V-1,82)                                                                                              | км             | 8                          |

Составил



Каримуллина Г..



"КЕЛИШИЛДИ"

Фаргона вилоят автономия

йўллари худудий бош бошқаруви

бошқаруви

О.Назирова

2022 йил



"КЕЛИШИЛДИ"

Фаргона минтақавий йўлларга буюртмачи  
хизмати Давлат уюшган қўрғонаси директори

Ш.Пулатов

2022 йил



Фаргона вилояти бўйича 2022 йилда маҳаллий ҳокимлик балансида бўлган шаҳар, туман ички кўчаларнинг бюджет маблағлари ҳисобидан жорий таъмирлаш, "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурлари асосида ички йўللарни жорий таъмирлаш ишлари, саноат зоналари ва қуришни объектларига олиб борувчи ички йўллари қуриш ишларига лойиҳа смета ҳужжатларини бошланғич нарҳини шакллантириш учун Фаргона вилояти худудда ишчиларини иш ҳақи, бошқа харажатлари, машина механизмлар нарҳи, қуришни материалларининг нарҳи ва уларни танииб келтириш нарҳларига (КҚС сиз) тузилган келишув

### БАЁННОМАСИ

| №                                      | Ресурслар номланиши                                                             | Ўлчов<br>бирлиги | Нарҳи     | Асос                                                                                      |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                      | 2                                                                               | 3                | 4         | 5                                                                                         |
| <b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>                |                                                                                 |                  |           |                                                                                           |
| 1                                      | Затраты труда рабочих-строителей                                                | чел-час          | 14 990,21 | Қўштепа ТЙФУК                                                                             |
| <b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b> |                                                                                 |                  |           |                                                                                           |
| 1                                      | ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ                                                          | маш-час          | 3800,00   | Фаргона ЙКТ<br>МЧЖнинг 28.01.2022<br>йил қўнғи<br>№17/1-2022 сонли<br>экспертиза ҳулосаси |
| 2                                      | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ<br>ГЛАДКИЕ 8 Т                                        | маш-час          | 152 209,0 |                                                                                           |
| 3                                      | КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ<br>ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ<br>СТРОИТЕЛЬСТВА | маш-час          | 120769,00 |                                                                                           |
| 4                                      | КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л                                                 | маш-час          | 24750,00  |                                                                                           |
| 5                                      | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ<br>ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т                      | маш-час          | 152209,00 |                                                                                           |
| 6                                      | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л                                                     | маш-час          | 131172,90 |                                                                                           |
| 7                                      | СВАРОЧНЫЙ АГРЕГАТ САГ (КОМПРЕССОР)                                              | маш-час          | 93 668,0  | Фаргона ТЙФУКнинг<br>31.08.2021 йил қўнғи<br>№756/1-2021 сонли<br>экспертиза ҳулосаси     |
| 8                                      | АВТОГУДРОНАТОР                                                                  | маш-час          | 264 651,6 |                                                                                           |
| 9                                      | ФРЕЗА                                                                           | маш-час          | 174 598,0 | Фаргона ЙМФУКнинг<br>07.04.2022 йил қўнғи<br>№3-К сонли<br>экспертиза ҳулосаси            |
| 10                                     | АВТОСАМОСВАЛ ДО 30 ТН                                                           | маш-час          | 177 354,2 |                                                                                           |
| 11                                     | АВТОСАМОСВАЛ ДО 10 ТН                                                           | маш-час          | 47 361,1  |                                                                                           |
| 12                                     | АВТОСАМОСВАЛ ДО 7 ТН                                                            | маш-час          | 47 361,1  |                                                                                           |
| 13                                     | АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК                                                                | маш-час          | 403 445,0 |                                                                                           |
| 14                                     | ПНЕВМОКАТОК 10 ТН                                                               | маш-час          | 141 550,0 |                                                                                           |
| 15                                     | КАТОК ВИБРОМ ХАММ (13 ТН)                                                       | маш-час          | 214 989,0 |                                                                                           |
| 16                                     | РУЧНОЙ КАТОК ХМР 0,8 ТН                                                         | маш-час          | 55 987,0  |                                                                                           |
| 17                                     | КАТОК ВИБРОМ 4 ТН                                                               | маш-час          | 113 412,0 |                                                                                           |
| 18                                     | КАТОК ОДНОВАЛЬЦОВОЙ 14 ТН                                                       | маш-час          | 281 846,0 |                                                                                           |
| 19                                     | МАРКИРОВОЧНАЯ МАШИНА                                                            | маш-час          | 43 899,0  |                                                                                           |
| 20                                     | ПОГРУЗЧИК ДОСАН МЕГА-300                                                        | маш-час          | 457 310,0 |                                                                                           |
| 21                                     | АВТОКРАН КТА-16 ТН                                                              | маш-час          | 131 172,0 |                                                                                           |
| 22                                     | НАРЕЗЧИК ШВОВ                                                                   | маш-час          | 55 987,0  |                                                                                           |
| 23                                     | БУЛЬДОЗЕР Т-170                                                                 | маш-час          | 174 209,0 |                                                                                           |
| 24                                     | КРАН МАЗ 14 ТН                                                                  | маш-час          | 129 474,0 |                                                                                           |
| 25                                     | ЭКСКАВАТОР ПОГРУЗЧИК 30-25                                                      | маш-час          | 177 316,0 |                                                                                           |
| 26                                     | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ<br>/135 Л.С/                                  | маш-час          | 218230,90 |                                                                                           |
| 27                                     | КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ<br>ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ                  | маш-час          | 120769,00 |                                                                                           |

|    |                                                                                              |         |           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
|    | СТРОИТЕЛЬСТВА                                                                                |         |           |
| 28 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ<br>ГЛАДКИЕ 13 Т                                                    | маш-час | 181873,00 |
| 29 | ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ<br>РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ<br>СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./ | маш-час | 119 283,0 |
| 30 | ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ                                                             | маш-час | 76486,00  |

### СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

|    |                                                                                                                                      |            |                          |                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Исик майда донали зич асфальтобетон<br>коришмаси                                                                                     | тн         | 484 337                  | Фаргона ТЙФУКнинг<br>10.03.2022 йил кунги<br>№1-К сонли<br>экспертиза хулосаси |
| 2  | Исик йирик донали говакдор асфальтобетон<br>коришмаси                                                                                | тн         | 401 167                  |                                                                                |
| 3  | Исик йирик донали юкори говакдор<br>асфальтобетон коришмаси                                                                          | тн         | 330 820                  |                                                                                |
| 4  | Битум махсулоти                                                                                                                      | тн         | 5 652 849,6              |                                                                                |
| 5  | ЛК-6 (Лоток ирригационный)                                                                                                           | м3<br>дона | 1 492 505,1<br>820 877,8 |                                                                                |
| 6  | Кум шагал аралашмаси                                                                                                                 | м3         | 20 891,0                 |                                                                                |
| 7  | Ювилган кум                                                                                                                          | м3         | 101 783,1                |                                                                                |
| 8  | Щебень                                                                                                                               | м3         | 68 609,2                 |                                                                                |
| 9  | СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ<br>ПРИРОДНАЯ                                                                                                 | м3         | 12 609,0                 | Фаргона ЙМФУКнинг<br>07.04.2022 йил кунги<br>№3/1-К сонли<br>экспертиза        |
| 10 | БОС-3 (Дорожное ограждение 1 категории)                                                                                              | м3         | 749 434,0                |                                                                                |
| 11 | Надолба (Направляющий столбик)                                                                                                       | м3         | 958 483,0                |                                                                                |
| 12 | Километровый столб (Стойка для дорожных<br>знаков)                                                                                   | м3         | 1 801 669,0              |                                                                                |
| 13 | РП-3 -300-35                                                                                                                         | м3         | 868 393,0                |                                                                                |
| 14 | Дрожный бордюр                                                                                                                       | м3         | 808 455,0                |                                                                                |
| 15 | Блок-11 (труба Д-0,75 м)                                                                                                             | м3         | 2 212 929,0              |                                                                                |
| 16 | Блок-13 (труба Д-1,0 м)                                                                                                              | м3         | 1 819 861,0              |                                                                                |
| 17 | Блок-16 (труба Д-1,5 м)                                                                                                              | м3         | 1 779 699,0              |                                                                                |
| 18 | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ                                                                                                         | М2         | 70559,00                 |                                                                                |
| 19 | АРМАТУРА d-12                                                                                                                        | ТН         | 7 826 087,0              | КАТАЛОГ 2022 ЙИЛ<br>1-ЧОРАК                                                    |
| 20 | ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ<br>ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ<br>ТГ-350                                                                       | М2         | 4300,00                  |                                                                                |
| 21 | МАСТИКА БУТИЛКАУЧУКОВАЯ МББП-<br>65 "ЛИЛО-1"                                                                                         | ТН         | 5755077,00               |                                                                                |
| 22 | ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ<br>СВЕТЛОЙ СТАЛИ /ОС/, ТЕРМИЧЕСКИ<br>ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО<br>НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА Д<br>1,1 ММ | тн         | 7740000,00               |                                                                                |
| 23 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД                                                                                                      | м3         | 2900000,00               |                                                                                |
| 24 | РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ                                                                                                                   | М2         | 2 300,0                  |                                                                                |
| 25 | ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ                                                                                                                       | 10 М2      | 2 300,0                  |                                                                                |
| 26 | Бетон М-100                                                                                                                          | м3         | 381 190,0                |                                                                                |
| 27 | Бетон М-150                                                                                                                          | м3         | 416 421,0                |                                                                                |
| 28 | Бетон М-200                                                                                                                          | м3         | 457 263,0                |                                                                                |
| 29 | Бетон М-250                                                                                                                          | м3         | 494 650,0                |                                                                                |
| 30 | Бетон М-300                                                                                                                          | м3         | 534 743,0                |                                                                                |
| 31 | Бетон М-350                                                                                                                          | м3         | 593 059,0                |                                                                                |




### ПРОЧИЙ РАСХОДИ

|   |                                                                        |   |        |                                                                                                                    |
|---|------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Бошқа харажатлар                                                       | % | 17,28% | Бошқа харажатлар туманлар кесимида, Фаргона АЙХББ таркибидаги корхоналарнинг бошқа харажатларидан ҳисоблаб олинди. |
| 2 | Буюртмачи харажати (ажратилган лимитдан ҳисобланади)                   | % | 3,5%   |                                                                                                                    |
| 3 | Лойиха ишлари ва экспертиза харажати (ажратилган лимитдан ҳисобланади) | % | 1,5%   |                                                                                                                    |

### ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ

|   |          |       |          |                                                                               |
|---|----------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | на 1 км  | тн/км | 1 823,40 | Фаргона ЙМФУКнинг<br>07.04.2022 йил кунги<br>№3-К сонли<br>экспертиза ҳулоаси |
| 2 | на 5 км  | тн/км | 1 013,10 |                                                                               |
| 3 | на 10 км | тн/км | 912,10   |                                                                               |
| 4 | на 20 км | тн/км | 861,40   |                                                                               |
| 5 | на 30 км | тн/км | 844,60   |                                                                               |
| 6 | на 50 км | тн/км | 831,10   |                                                                               |


Фаргона шўъба АЙХББ техник кузатиш ва  
амалга оширилган ишларини қабул қилиш  
бўлими

бошлиғи  Р. Р. Р.

Фаргона МЙБХ ДУК лойиха таъминот  
бўлими бош мутахассиси

 С. Холмолдашев

Фаргона МЙБХ ДУК ишлаб чиқариш техник бўлими  
бошлиғи

 У. Заимбердиев