

ООО «ARMAS»



**СМЕТНАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**"ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЛАБОРАТОРИИ
ОБЛАСТНОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ В
Г.САМАРКАНДЕ»**

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ**

Samarqand - 2022 yil

ООО «ARMAS»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**"ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЛАБОРАТОРИИ ОБЛАСТНОЙ
ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ В Г.САМАРКАНДЕ"**

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ**

Директор



Вахидов Р. Х.

ГИП

A blue ink signature, likely belonging to K. E. Ochilova, written in cursive.

Очилова К.Э.

Samarqand - 2022 yil

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

НА РЕСУРСНУЮ СМЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Стоимость выполняемых ремонтных работ по объекту:

" ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЛАБОРАТОРИИ ОБЛАСТНОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ В Г.САМАРКАНДЕ"

рассчитана ресурсным методом, основанным на калькулировании затрат в текущих ценах и тарифах на ресурсы.

Текущие цены на материалы и оборудование взяты с «Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» за 1КВ.2022г.

Цены, отсутствующие в «Каталоге цен», согласованы с заказчиком.

Стоимости затрат труда (за 1 чел. час) приняты согласно данных Самаркандского стат. Управления.

Согласно ШНК 4.01.16-04(3-4) рассчитанная проектной организацией стоимость строительства (ремонта) объекта является рекомендуемой.

Сметная документация выполнена по дефектному акту, согласованному и утвержденному заказчиком.

Исполнитель



Полях Э.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЛАБОРАТОРИИ ОБЛАСТНОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ В Г.САМАРКАНДЕ

№ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ИТОГО	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА, САНИТАРНЫЕ ПРИВОРЫ, МЕБЕЛЬНЫЙ ИНВЕНТАРЬ	ОТОПЛЕНИЕ	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕ НИЕ	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
1	2	3	4	5	6	7
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	56 075 153	29 514 720	22 257 249	236 130	4 067 054
2	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	50 134 652	27 037 445	10 409 353	7 582 424	5 105 430
3	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	2 769 969	719 248	1 406 454	303 405	340 862
4	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	119 592 166	65 538 140	38 154 820	14 074 329	1 824 877
5	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	228 571 940	122 809 553	72 227 875	22 196 288	11 338 223
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА-18,11%	31 239 168	16 895 694	9 049 680	3 976 985	1 316 809
7	ИТОГО	259 811 108	139 705 247	81 277 556	26 173 273	12 655 032
8	НДС-15%	38 971 666	20 955 787	12 191 633	3 925 991	1 898 255
9	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА	298 782 774	160 661 035	93 469 189	30 099 264	14 553 286

ГИП



ОЧИЛОВА К.Э.

САМАРКАНД ОБЛ
(наименование стройки)ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
(локальная ресурсная смета)на **ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЛАБОРАТОРИИ ОБЛАСТНОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ В Г.САМАРКАНДЕ**
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
			на ед. измерения
1	3	4	5
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
1	ДЕМОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ВИТРАЖЕЙ	100М2	0,1800
2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА	100М2	0,5040
3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	1,3010
4	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100М2	1,0610
5	РАЗБОРКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСТНИЧНЫХ РЕШЕТОК, ПРИ ВЕСЕ ОДНОГО МЕТРА РЕШЕТКИ: ДО 60 КГ	100М	0,1100
6	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1. ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ АВТОСАМОСАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 20, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА МАШИНИСТОВ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,49	Т	30,0000
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
7	ЖАЛЮЗИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ	М2	38,0000
8	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 (ФРАМУГИ)	100 М2	0,0100
9	АЛЮМИНИЕВЫЕ ФРАМУГИ	М2	1,0000
10	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,1266
11	ДВЕРИ АЛЮМИНИЕВЫЕ	М2	12,6600
12	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 5 М2 (БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛА)	100 М2	0,0900
13	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК РАЗМЕРАМИ ДО 60Х60 СМ	100М2	1,0700
14	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ	100М2	0,2000
15	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М	0,4500
16	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ (САПОЖОК)	100М2	0,0800
17	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК РАЗМЕРАМИ ДО 60Х60 СМ (ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК)	100М2	0,2236
18	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ	100М2	2,5000
19	ИСКЛЮЧИТЬ ТОЛЩ 5ММ	100М2	-2,5000
20	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2	2,5000
21	МОНТАЖ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ (СПЛИТ-СИСТЕМ) МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ДО 4,5 КВТ, С ЛЕСТНИЦЫ	1 КОНДИЦИОНЕР	4,0000
22	КОНДИЦИОНЕР ART-09HS (SHANRISABZ) ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	ШТ	4,0000
23	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ (САПОЖОК)	100М2	1,5720
24	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН(С-111). ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 600 ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ: ДО 2,7 М	М2	18,0000
25	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100М2	0,3600
26	ИСКЛЮЧИТЬ ТОЛЩ 7ММ	100М2	-0,3600
27	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	0,2268
28	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100М2	0,1300
29	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100М2	1,6330
30	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100М2	4,5000
31	УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НИКЕЛИРОВАННЫХ ТРУБ	100М	0,1090
32	ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ НИКЕЛИРОВАННЫХ ТРУБ	М	10,9000
САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ			
33	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УМЫВАЛЬНИКОВ И РАКОВИН	100ПРИБ	0,1000
34	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10КОМПЛ.	0,4000
35	УМЫВАЛЬНИК С ПЬЕДЕСТАЛОМ	ШТ	4,0000
36	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,6000
37	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ РАКОВИНЫ	ШТ	2,0000
38	СМЕСИТЕЛИ	ШТ	4,0000
39	СИФОН	ШТ	6,0000
МЕБЕЛЬНЫЙ ИНВЕНТАРЬ			
40	СТОЛ РАБОЧИЙ ДЛЯ ЛАБОРАНТА ЛМ-104 1200/600/760	ШТ	1,0000
41	СТОЛ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ЛМ-360 1300/800/900	ШТ	1,0000
42	СТОЛ-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ ММ-360 780/500/830	ШТ	1,0000
43	ШКАФ ДЛЯ МЕДИКАМЕНТОВ ММ-027	ШТ	1,0000
44	СТУЛ МЕДИЦИНСКИЙ "ВИКТОРИЯ"	ШТ	6,0000

1	3	4	5
	ОТОПЛЕНИЕ		
1	УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДНЫХ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ ИЛИ ГАЗЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, МВТ [ГКАЛ/Ч], ДО 0,46 [0,4]	КОТЕЛ	2,0000
2	ГАЗОВЫЙ ДВУХКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ+ДЫМОХОД+НАСТЕННЫЙ КРЕПЕЖ (HAYDEN ELITE SERIES -40KW)	ШТ	2,0000
3	УСТАНОВКА СТАБИЛИЗАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ	ШТ	2,0000
4	СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ SVC-D500VA 85-250V PRIME	ШТ	2,0000
5	УСТАНОВКА РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ	ШТ	2,0000
6	РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ С ДИСПЛЕЕМ MRV 63A EKF	ШТ	2,0000
7	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0,1 Т	НАСОС	2,0000
8	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ	ШТ	2,0000
9	УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ (БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛА)	ШТ	4,0000
10	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ВОЗДУШНЫХ СЕТЧАТЫХ [МАСЛЯНЫХ] ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 10 ТЫС. МЗ/ЧАС	ФИЛЬТР	2,0000
11	ФИЛЬТРЫ ВОЗДУШНЫЕ ГТА ФЯК (ВЫСОТА 592ММ,ШИРИНА 592ММ,ДЛИНА КАРМАНОВ 500ММ,КОЛ-ВО КАРМАНОВ 6ШТ)	ШТ	2,0000
12	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	10 ШТ	0,2000
13	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ МУФТОВЫЙ ДЛЯ ГРУБОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ Т-2220 ДУ-32	ШТ	2,0000
14	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ	0,2000
15	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ МУФТОВЫЙ ДЛЯ ГРУБОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ Т-2220 ДУ-25	ШТ	2,0000
16	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11СЗБП ДУ-32ММ,РУ-25КГС7СМ2 -400+800С	ШТ	2,0000
17	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11СЗБП ДУ-25ММ,РУ-25КГС7СМ2 -400+800С	ШТ	2,0000
18	БАРАШКОВЫЙ КРАН ППР Д20ММ	ШТ	2,0000
19	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ-32ММ	ШТ	3,0000
20	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ-25ММ	ШТ	2,0000
21	СГОН СТ. ДУ-20 КОМПЛЕКТ	ШТ	2,0000
22	СГОН СТ. ДУ-15 КОМПЛЕКТ	ШТ	1,0000
23	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ	100ШТ	0,3500
24	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ АЛЮМИНИЕВЫХ	100КВТ	0,4375
25	РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ АКФА CLASSIC 500Н ЦВЕТ БЕЛЫЙ	КВТ	43,7500
26	КРАН ВОЗДУХОСПУСКНОЙ РУЧНОЙ ДЛЯ РАДИАТОРОВ ЦЕНТР.ОТОПЛЕНИЯ КРАН МАЕВСКОГО ДУ-10ММ, РУ-6 ЛАТУНЬ, ДО +130С, ТУ У 29.1-31940558-009,2005	ШТ	68,0000
27	КРАН ДЛЯ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ	68,0000
28	ТРОЙНИК 32Х25	ШТ	68,0000
29	ТРОЙНИК Д-25ММ	ШТ	8,0000
30	УГОЛЬНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д-32ММ 90ГРАД	ШТ	25,0000
31	УГОЛЬНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д-25ММ 90ГРАД	ШТ	50,0000
32	УГОЛЬНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д-32ММ 45ГРАД	ШТ	12,0000
33	УГОЛЬНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д-25ММ 45ГРАД	ШТ	10,0000
34	МУФТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ Д-32ММ	ШТ	10,0000
35	МУФТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ Д-25ММ	ШТ	10,0000
36	КЛИПСА Д32ММ	ШТ	150,0000
37	КЛИПСА Д25ММ	ШТ	52,0000
38	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 32 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	1,6000
39	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д32ММ ГВС PN20	ШТ	150,0800
40	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,3000
41	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д25ММ ГВС PN20	ШТ	27,8700
42	ЗАГЛУШКА	ШТ	20,0000
43	БОЧОНОК	ШТ	8,0000
44	(АДАПТЕР)МУФТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ НР Д 32Х3/4"	ШТ	4,0000
45	(АДАПТЕР)МУФТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ НР Д 25Х3/4"	ШТ	2,0000
46	АМЕРИКАНКА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ МУФТОВАЯ НР 32Х1"	ШТ	4,0000
47	АМЕРИКАНКА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ МУФТОВАЯ НР 25Х3/4"	ШТ	2,0000
48	ХОМУТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д32ММ	ШТ	4,0000
49	ХОМУТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д25ММ	ШТ	2,0000
50	ФУМЛЕНТА	ШТ	6,0000
51	АДАПТЕР Д15ММ	ШТ	10,0000
52	ТРОЙНИК Д15ММ	ШТ	10,0000
53	УГОЛЬНИК Д15ММ	ШТ	20,0000
54	ПЕРЕХОДНИК 25Х15	ШТ	10,0000
55	ЧОПИК 6Х8	ШТ	2,0000
56	ЧОПИК 6Х6	ШТ	2,0000

РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

1	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ [ШКАФ], УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА, ММ, ДО 600Х600	ШТ	1,0000
2	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ЩРВ-П-12 IP41 EKF PROXIMA	ШТ	1,0000
3	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 100	ШТ	13,0000
4	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 3P 2A (C) 4,5КА ВА 47-63 EKF	ШТ	1,0000
5	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1P 25A (C) 4,5КА ВА 47-63 EKF	ШТ	12,0000
6	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,1000
7	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ IP-40	ШТ	10,0000
8	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0400
9	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ IP-40	ШТ	4,0000
10	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,4500
11	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ОДИНАРНАЯ IP-40	ШТ	25,0000
12	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДВОЙНАЯ IP-40	ШТ	20,0000
13	СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ	100ШТ	0,3800
14	СВЕТИЛЬНИК DUSSEL SLIM РАЗМ.120Х30 75ВТ	ШТ	30,0000
15	СВЕТИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ LED PANEL 18W PRIME LIGHT	ШТ	2,0000

1	3	4	5
16	СВЕТИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ LED PANEL 24W PRIME LIGHT	ШТ	6,0000
17	КОРОБКА ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК У197УХПЗ	ШТ	10,0000
18	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ	100 М	0,1500
19	КОРОБ ПЛАСТИКОВЫЙ 2Х2	М	15,0000
20	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ	100М	5,9000
21	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	5,9000
22	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1,0 КВ ВВГ 2Х1,5	М	130,0000
23	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ВПВХ ИЗОЛЯЦИИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1.0 КВ ВВГ 3Х2,5	М	400,0000
24	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ВПВХ ИЗОЛЯЦИИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1,0 КВ ВВГ 3Х4,0	М	60,0000
СЕТЬ			
25	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ И ПРОВОДА ПО СТЕНАМ. ОДНОПАРНЫЙ ПРОВОД С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ КИРПИЧНОЙ	100М	1,5000
26	КАБЕЛИ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ ККВ-В-1 +2Х0,35	М	150,0000
27	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ	100 М	0,1000
28	КОРОБ ПЛАСТИКОВЫЙ 2Х2	М	10,0000

РАЗДЕЛ 1. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

1	ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ. КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ	ШТ	2,0000
2	ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ НА 24 ПОРТА (АЛТАЙ)	ШТ	1,0000
3	ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ НА 8 ПОРТОВ (АЛТАЙ)	ШТ	1,0000
4	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	80,0000
5	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ИП212-141	ШТ	80,0000
6	ПРИБОР СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЕМКОСТНОЙ	ШТ	3,0000
7	ОПОВЕЩАТЕЛИ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ СВЕТО-ЗВУКОВЫЕ СУЗ-ОПОП 124-7 (РОССИЯ)	ШТ	3,0000
8	АККУМУЛЯТОР FM1270	ШТ	2,0000
9	АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ АЛТАЙ	ШТ	2,0000
10	УСТРОЙСТВА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ: БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ	ШТ	2,0000
11	БЛОК ПИТАНИЯ ИБП-1,5А-12V(УЗБЕКИСТАН)	ШТ	2,0000
12	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ И ПРОВОДА ПО СТЕНАМ. ОДНОПАРНЫЙ ПРОВОД С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ КИРПИЧНОЙ	100М	5,3000
13	КАБЕЛЬ УТР-6 САТ	М	430,0000
14	ПРОВОДА БЫТОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 0,45 КВ ПУГНП 2Х1,5	М	100,0000

Наименов САМАРКАНД ОБЛ

Форма 4А АВС-4

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ
(локальная смета)
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЛАБОРАТОРИИ ОБЛАСТНОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ В Г.САМАРКАНДЕ

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА, САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ, МЕБЕЛЬНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

№ п/п	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
				на единицу	общая
1	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1398,09683	19338,75	27 037 445
	ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	СУМ			27 037 445
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	1,236044	72437	89 535
2	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,13636	950	3 930
3	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,831636	127627	233 766
4	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 9,81 (1) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,56	444	249
5	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	0,9045	631	571
6	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,9	351	316
7	ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 0,8 Т	МАШ.-Ч	0,36	0	-
8	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	7,717528	0	-
9	РАСТВОРОМШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.-Ч	0,685608	2972	2 038
10	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	5,898816	26529	156 490
11	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,6682	4656	3 111
12	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	2,244544	851	1 910
13	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,51357	54548	28 014
14	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,19805	54548	119 899
15	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,517	1077	557
16	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,18034	1676	7 006
17	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,4	1176	1 646
18	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,792006	1176	2 107
19	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ.-Ч	0,38661	176154	68 103
	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	СУМ			719 248
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
1	ВОДА	М3	1,1112	150	167
2	ВОДА	М3	2,28956	150	343
3	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ. 1:3	М3	2,478	295154	731 392
4	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	1,2916	832000	1 074 611
5	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	3,15	1100	3 465
6	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	3,15	1100	3 465
7	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	18	1100	19 800
8	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7,2	1100	7 920
9	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	12,7056	7000	88 939
10	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,000704	1400000	9 856
11	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,000528	1400000	7 392
12	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ	Т	0,00048	7500000	3 600
13	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2,8	1000	2 800
14	ДЮБЕЛЬ	ШТ	27	100	2 700
15	ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ	М2	129,36	120000	15 523 200
16	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	0,4	25000	10 000
17	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,118065	381000	44 983
18	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	11,835	500	5 918
19	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-01 15 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,000316	17760000	5 612
20	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,5155184	5200000	2 680 696
21	ГРУНТОВКА	Т	0,075884	11400000	865 078
22	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	102,2778	50	5 114
24	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,01755	5000000	87 750
25	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	18,6126	3300	61 422
26	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	Т	0,01	1850000	18 500
27	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,4292408	1652174	709 180
28	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,556248	880000	489 498
29	ТРУБКИ МЕДНЫЕ ОТОЖЖЕННЫЕ, 6X1,0	М	20	10000	200 000
30	ТРУБКИ МЕДНЫЕ ОТОЖЖЕННЫЕ, 12X1,0	М	20	10000	200 000
31	ТРУБЫ ДРЕНАЖНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	М	20	10000	200 000
32	ЛЕНТА С ЛИПКИМ СЛОЕМ ОБМОТОЧНАЯ	ШТ	4	5000	20 000
33	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДСНОВЕ	М2	20,4	29740	606 696
35	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗОБРАЗНЫЙ	М3	0,429	3690	1 583
36	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%	ШТ	23,613	5000	118 065
37	АЦЕТИЛЕН ГАЗОБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,066	2500	165
38	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ТРЕХСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ НЕПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ГОРЕНИЕ ПВХ, МАРКИ NYM 5X1,5	1000 М	0,022	12 444 348	273 776
39	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ТРЕХСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ НЕПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ГОРЕНИЕ ПВХ, МАРКИ NYM 5X2,5	1000 М	0,012	19 107 826	229 294
40	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400	Т	0,06608	650000	42 952

1	3	4	5	6	7
41	ЦЕМЕНТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И В ДРУГИХ ПОДОБНЫХ СЛУЧАЯХ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	Т	0,01635	650000	10 628
42	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,00218	19920000	43 426
43	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (ТН) 3,5/35 ММ	ШТ	118,35	250	29 588
44	ШПАКЛЕВКА "ФУГЕНФЮЛЛЕР"	КГ	12,6	1652	20 815
45	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ	М	27	443	11 961
46	ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ	М	31,14	443	13 795
47	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	М	21,96	443	9 728
48	ШУРУП ТН25	ШТ	612	250	153 000
49	МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ	М3	0,738	337680	249 208
50	ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС50/50	М	36,72	7630	280 174
51	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН50/40	М	13,14	7630	100 258
52	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	0,1652	2000	330
53	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0242912	19197	466
54	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	2,290512	7800	17 866
55	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,078	2950	230
56	КОРОБА ПХВ 16X16	М	2	4900	9 800
57	КОРОБА ПХВ 40X60	М	8	22800	182 400
58	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0357627	17760000	635 146
59	ВЕТОШЬ	КГ	2,712048	3200	8 679
60	КРОНШТЕЙНЫ	КГ	20	7000	140 000
61	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	М	45,45	3500	159 075
62	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ 300X600	М2	165,2	68000	11 233 600
63	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ	М2	38,52	12000	462 240
64	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,025872	880000	22 767
65	ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	М	40	10000	400 000
66	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00006	15000000	900
67	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000М2	0,0092043	7200000	66 271
68	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,368572	15000	5 529
69	ГЕРМЕТИКИ СИЛИКОНОВЫЕ	Л	0,08	20000	1 600
70	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,182	260	47
71	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	7,27708	260	1 892
72	АЛЮМИНИЕВЫЕ ФРАМУГИ	М2	1	400000	400 000
73	ДВЕРИ АЛЮМИНИЕВЫЕ	М2	12,66	685048	8 672 708
74	ЖАЛЮЗИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ	М2	38	2600000	9 880 000
75	ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ НИКЕЛИРОВАННЫХ ТРУБ	М	10,9	300000	3 270 000
76	СИФОН	ШТ	6	35000	210 000
77	СМЕСИТЕЛИ	ШТ	4	80870	323 480
78	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ РАКОВИНЫ	ШТ	2	80870	161 740
6	УМЫВАЛЬНИК С ПЬЕДЕСТАЛОМ	ШТ	4	218000	872 000
	ИТОГО				62 417 276
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ 5%				3 120 864
	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	СУМ			65 538 140
	ОБОРУДОВАНИЕ				
1	КОНДИЦИОНЕР ART-09NS (SHANRISABZ)	ШТ	4	3899000	15 596 000
2	СТОЛ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ЛМ-360 1300/800/900	ШТ	1	2920000	2 920 000
3	СТОЛ РАБОЧИЙ ДЛЯ ЛАБОРАНТА ЛМ-104 1200/600/760	ШТ	1	1780000	1 780 000
4	СТОЛ-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ ММ-360 780/500/830	ШТ	1	1680000	1 680 000
5	СТУЛ МЕДИЦИНСКИЙ "ВИКТОРИЯ"	ШТ	6	500000	3 000 000
6	ШКАФ ДЛЯ МЕДИКАМЕНТОВ ММ-027	ШТ	1	3960000	3 960 000
	ИТОГО				28 936 000
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ 2%				578 720
	ИТОГО ПО ОБОРУДОВАНИЮ				29 514 720
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	СУМ			122 809 553

ОТОПЛЕНИЕ

№ п/п	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
				на единицу	общая
1	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	538,264	19338,75	10 409 353
	ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	СУМ			10 409 353
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,211875	827	175
2	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	6,779375	117417	796 014
3	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,008	124222	994
4	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	5,34	1400	7 476
5	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,304625	0	-
6	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	3,15	1697	5 346
7	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	11,106	3946	43 824
8	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	6,631375	65776	436 185
9	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,008	86560	692
10	ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	0,16	758	121
11	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9,208	895	8 241
12	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	9,86	10891	107 385
	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	СУМ			1 406 454
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					

1	3	4	5	6	7
1	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0044	7000000	30 800
2	ВОДА	МЗ	17,3205	150	2 598
3	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	МЗ	0,028	295154	8 264
4	АСБЕСТОВЫЙ КАРТОН ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (КАОН-1), ТОЛЩИНОЙ 2 ММ	Т	0,01872	3858333	72 228
5	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,00256	14000000	35 840
6	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00192	14000000	26 880
7	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,318	14000	4 452
8	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,00715	500	4
9	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0004	17760000	7 104
10	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ	КГ	0,002	1200	2
11	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318	КГ	0,01	12500	125
12	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0002	5000000	1 000
13	МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-20А	Т	0,0005	450000	225
14	МАСЛО	Л	146	1380	201 480
15	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,0065	19920000	129 480
16	НИТКИ ШВЕЙНЫЕ	КГ	0,002	1200	2
17	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,2	2950	590
18	ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	0,006	6500	39
19	ВОДНЫЙ РАСТВОР НИТРАТА И КАРБОНАТА	МЗ	0,293125	250	73
20	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	МЗ	0,018	295154	5 313
21	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	1,1	4650	5 115
22	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	36	14500	522 000
23	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,03286	14000000	460 040
24	КЛАПАНЫ ВЗРЫВНЫЕ	ШТ	4	0	-
25	КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ	КОМПЛ	19,3375	25000	483 438
26	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	4	300	1 200
27	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00196875	15000000	29 531
28	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 50	1000ШТ	0,014	350000	4 900
29	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 100	1000ШТ	0,018	450000	8 100
30	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,028	3500	98
1	(АДАПТЕР)МУФТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ НР Д.25Х3/4"	ШТ	2	6754	13 508
2	(АДАПТЕР)МУФТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ НР Д.32Х3/4"	ШТ	4	7435	29 740
3	АДАПТЕР Д15ММ	ШТ	10	5488	54 880
4	АМЕРИКАНКА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ МУФТОВАЯ НР 25Х3/4"	ШТ	2	15603	31 206
5	АМЕРИКАНКА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ МУФТОВАЯ НР 32Х1"	ШТ	4	19209	76 836
6	БАРАШКОВЫЙ КРАН ППР Д20ММ	ШТ	2	16970	33 940
7	БОЧОНОК	ШТ	8	20000	160 000
8	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ-25ММ	ШТ	2	60605	121 210
9	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ-32ММ	ШТ	3	90908	272 724
11	ЗАГЛУШКА	ШТ	20	13000	260 000
12	КЛИПСА Д25ММ	ШТ	52	100	5 200
13	КЛИПСА Д32ММ	ШТ	150	500	75 000
14	КРАН ВОЗДУХОСПУСКНОЙ РУЧНОЙ ДЛЯ РАДИАТОРОВ ЦЕНТР. ОТОПЛЕНИЯ КРАН МАЕВСКОГО ДУ-10ММ, РУ-6 ЛАТУНЬ, ДО +130С, ТУ У 29.1-31940558-009,2005	ШТ	68	25622	1 742 296
15	КРАН ДЛЯ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ	68	41667	2 833 356
16	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11СЗБП ДУ-25ММ,РУ-25КГС7СМ2 -400+800С	ШТ	2	18261	36 522
17	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11СЗБП ДУ-32ММ,РУ-25КГС7СМ2 -400+800С	ШТ	2	23478	46 956
18	МУФТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ Д-25ММ	ШТ	10	600	6 000
19	МУФТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ Д-32ММ	ШТ	10	1035	10 350
21	ПЕРЕХОДНИК 25Х15	ШТ	10	513	5 130
22	РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ АКФА CLASSIC 500Н ЦВЕТ БЕЛЫЙ	КВТ	43,75	554285	24 249 969
24	СГОН СТ. ДУ-15 КОМПЛЕКТ	ШТ	1	8900	8 900
25	СГОН СТ. ДУ-20 КОМПЛЕКТ	ШТ	2	11200	22 400
27	ТРОЙНИК 32Х25	ШТ	68	827	56 236
28	ТРОЙНИК Д-25ММ	ШТ	8	1218	9 744
29	ТРОЙНИК Д15ММ	ШТ	10	687	6 870
30	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д25ММ ГВС PN20	ШТ	27,87	9542	265 936
31	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д32ММ ГВС PN20	ШТ	150,08	14957	2 244 747
32	УГОЛЬНИК Д15ММ	ШТ	20	514	10 280
33	УГОЛЬНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д-25ММ 45ГРАД	ШТ	10	739	7 390
34	УГОЛЬНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д-25ММ 90ГРАД	ШТ	50	687	34 350
35	УГОЛЬНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д-32ММ 45ГРАД	ШТ	12	1296	15 552
36	УГОЛЬНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д-32ММ 90ГРАД	ШТ	25	1287	32 175
37	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ МУФТОВЫЙ ДЛЯ ГРУБОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ Т-2220 ДУ-25	ШТ	2	97200	194 400
38	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ МУФТОВЫЙ ДЛЯ ГРУБОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ Т-2220 ДУ-32	ШТ	2	142000	284 000
39	ФИЛЬТРЫ ВОЗДУШНЫЕ ТТА ФЯК (ВЫСОТА 592ММ,ШИРИНА 592ММ,ДЛИНА КАРМАНОВ 500ММ,КОЛ-ВО КАРМАНОВ 6ШТ)	ШТ	2	445700	891 400
40	ФУМЛЕНТА	ШТ	6	7300	43 800
41	ХОМУТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д25ММ	ШТ	2	12000	24 000
42	ХОМУТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д32ММ	ШТ	4	15000	60 000
43	ЧОПИК 6Х6	ШТ	2	5000	10 000
44	ЧОПИК 6Х8	ШТ	2	5000	10 000
	ИТОГО				36 337 923

1	3	4	5	6	7
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ 5%				1 816 896
	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	СУМ			38 154 820
	ОБОРУДОВАНИЕ				
1	ГАЗОВЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ КОТЕЛ+ДЫМОХОД+НАСТЕННЫЙ КРЕПЕЖ (HAYDEN ELITE SERIES -40KW)	ШТ	2	8580000	17 160 000
2	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ	ШТ	2	1414438	2 828 876
3	РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ С ДИСПЛЕЕМ MRV 63A EKF	ШТ	2	214500	429 000
4	СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ SVC-D500VA 85-250V PRIME	ШТ	2	701478	1 402 956
	ИТОГО				21 820 832
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ 2%				436 417
	ИТОГО ПО ОБОРУДОВАНИЮ				22 257 249
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	СУМ			72 227 875

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

№ п/п	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
				на единицу	общая
1	3	4	5	6	7
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	392,0845	19338,75	7 582 424
	ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	СУМ			7 582 424
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	1,02	91419	93 247
2	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	10,663	827	8 818
3	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,8824	124222	109 613
4	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	46,851	0	-
5	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,09425	14484	1 365
6	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	2,46	3946	9 707
7	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,035	65776	2 302
8	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,8824	86560	76 381
9	ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	2,6	758	1 971
	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	СУМ			303 405
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	Т	0,0011628	7500000	8 721
2	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	1,7324	10000	17 324
3	ДЮБЕЛИ	КГ	10,62	8500	90 270
4	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	15,86	1000	15 860
5	ГВОЗДИ УСИЛЕННЫЙ	КГ	7,67	7500	57 525
6	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	5,785	14000	80 990
7	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,0616835	160000	9 869
8	КРАСКА	КГ	2,411	17760	42 819
9	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ	КГ	0,052	1200	62
10	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318	КГ	0,182	12500	2 275
11	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,01475	7000000	103 250
12	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0,00025	15000000	3 750
13	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5X70 ММ	Т	0,002085	15000000	31 275
14	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	1,06	19920	21 115
15	НИТКИ ШВЕЙНЫЕ	КГ	0,026	1200	31
16	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ	10 ШТ	5	950	4 750
17	ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	0,117	6500	761
18	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	2,089	5000	10 445
19	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	60,18	1500	90 270
20	СКОБЫ	10ШТ	165,2	367	60 628
21	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,041	7000000	287 000
22	СКРЕПЫ ФИГУРНЫЕ СКФ-30	100 ШТ	4,68	2500	11 700
23	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 ММ	10 ШТ	55,35	500	27 675
24	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,708	75000	53 100
25	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	28,91	1500	43 365
26	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	79,3	300	23 790
27	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	15,86	1000	15 860
28	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	13	2750	35 750
29	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	17,7	3600	63 720
30	РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ	0,3876	5000	1 938
31	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,7752	5000	3 876
32	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,708	5000	3 540
33	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	4,897	2500	12 243
34	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,7748	3500	2 712
3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ IP-40	ШТ	4	30522	122 088
4	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ IP-40	ШТ	10	26522	265 220
5	КОРОБ ПЛАСТИКОВЫЙ 2X2	М	25	4600	115 000
6	КОРОБКА ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК У197УХПЗ	ШТ	10	10000	100 000
7	КАБЕЛИ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ ККВ-В-1 +2X0,35	М	150	6415,27	962 291
8	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1,0 КВ ВВГ 2X1,5	М	130	5082,61	660 739
9	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1,0 КВ ВВГ 3X4,0	М	60	16721,74	1 003 304
10	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1,0 КВ ВВГ 3X2,5	М	400	10649,57	4 259 828
11	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДВОЙНАЯ IP-40	ШТ	20	40300	806 000
12	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ОДИНАРНАЯ IP-40	ШТ	25	26900	672 500
13	СВЕТИЛЬНИК DUSSEL SLIM РАЗМ.120X30 75ВТ	ШТ	30	95000	2 850 000

1	3	4	5	6	7
14	СВЕТИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ LED PANEL 18W PRIME LIGHT	ШТ	2	45 565	91 130
15	СВЕТИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ LED PANEL 24W PRIME LIGHT	ШТ	6	81 217	487 302
	ИТОГО				13 633 662
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ 5%				337 375
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА КАБЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ 1,5%				103 292
	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	СУМ			14 074 329
	ОБОРУДОВАНИЕ				
1	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1P 25A (C) 4,5КА ВА 47-63 EKF	ШТ	12	10800	129 600
2	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 3P 2A (C) 4,5КА ВА 47-63 EKF	ШТ	1	38200	38 200
3	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ЩРВ-П-12 IP41 EKF PROXIMA	ШТ	1	63700	63 700
	ИТОГО				231 500
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ 2%				4 630
	ИТОГО ПО ОБОРУДОВАНИЮ				236 130
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	СУМ			22 196 288

ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

№ п/п	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
				на единицу	общая
1	3	4	5	6	7
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	264	19338,75	5 105 430
	ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	СУМ			5 105 430
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	3,604	91419	329 474
2	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	13,77	827	11 388
	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	СУМ			340 862
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,003815	160000	610
2	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,0552	3500	193
3	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5X70 ММ	Т	0,007367	15000000	110 505
4	СКРЕПЫ ФИГУРНЫЕ СКФ-30	100 ШТ	16,536	2500	41 340
5	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 ММ	10 ШТ	217,87	500	108 935
6	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,552	3500	1 932
7	КАБЕЛЬ УТР-6 САТ	М	430	2608,7	1 121 741
8	ПРОВОДА БЫТОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 0,45 КВ ПУГНП 2X1,5	М	100	4035,65	403 565
	ИТОГО				1 788 822
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ 5%				13 176
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА КАБЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ 1,5%				22 880
	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	СУМ			1 824 877
	ОБОРУДОВАНИЕ				
1	АККУМУЛЯТОР FM1270	ШТ	2	97941	195 882
2	АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ АЛТАЙ	ШТ	2	225000	450 000
3	БЛОК ПИТАНИЯ ИБП-1,5А-12V(УЗБЕКИСТАН)	ШТ	2	81461	162 922
4	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ИП212-141	ШТ	80	32103	2 568 240
5	ОПОВЕЩАТЕЛИ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ СВЕТО-ЗВУКОВЫЕ СУЗ-ОПОП 124-7 (РОССИЯ)	ШТ	3	38088	114 264
6	ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ НА 24 ПОРТА (АЛТАЙ)	ШТ	1	300000	300 000
7	ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ НА 8 ПОРТОВ (АЛТАЙ)	ШТ	1	196000	196 000
	ИТОГО				3 987 308
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ 2%				79 746
	ИТОГО ПО ОБОРУДОВАНИЮ				4 067 054
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	СУМ			11 338 223

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

"УТВЕРЖДАЮ"

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе

определили объемы работ по объекту:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЛАБОРАТОРИИ ОБЛАСТНОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ В Г.САМАРКАНДЕ

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
			на ед измерения
1	3	4	5
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
1	ДЕМОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ВИТРАЖЕЙ	100М2	0,1800
2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА	100М2	0,5040
3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	1,3010
4	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100М2	1,0610
5	РАЗБОРКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСТНИЧНЫХ РЕШЕТОК, ПРИ ВЕСЕ ОДНОГО МЕТРА РЕШЕТКИ: ДО 60 КГ	100М	0,1100
6	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1. ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 20, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА МАШИНИСТОВ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,49	Т	30,0000
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
7	ЖАЛЮЗИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ	М2	38,0000
8	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 (ФРАМУГИ)	100 М2	0,0100
9	АЛЮМИНИЕВЫЕ ФРАМУГИ	М2	1,0000
10	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,1266
11	ДВЕРИ АЛЮМИНИЕВЫЕ	М2	12,6600
12	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 5 М2 (БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛА)	100 М2	0,0900
13	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК РАЗМЕРАМИ ДО 60Х60 СМ	100М2	1,0700
14	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ	100М2	0,2000
15	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М	0,4500
16	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ (САПОЖОК)	100М2	0,0800
17	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК РАЗМЕРАМИ ДО 60Х60 СМ (ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК)	100М2	0,2236
18	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ	100М2	2,5000
19	ИСКЛЮЧИТЬ ТОЛЩ 5ММ	100М2	-2,5000
20	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2	2,5000
21	МОНТАЖ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ (СПЛИТ-СИСТЕМ) МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ДО 4,5 КВТ, С ЛЕСТНИЦЫ	1 КОНДИЦИОНЕР	4,0000
22	КОНДИЦИОНЕР ART-09HS (SHANRISABZ) ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	ШТ	4,0000
23	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ (САПОЖОК)	100М2	1,5720
24	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН(С-111). ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 600 ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ: ДО 2,7 М	М2	18,0000
25	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100М2	0,3600
26	ИСКЛЮЧИТЬ ТОЛЩ 7ММ	100М2	-0,3600
27	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	0,2268
28	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100М2	0,1300
29	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100М2	1,6330
30	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100М2	4,5000
31	УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НИКЕЛИРОВАННЫХ ТРУБ	100М	0,1090
32	ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ НИКЕЛИРОВАННЫХ ТРУБ САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ	М	10,9000
33	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УМЫВАЛЬНИКОВ И РАКОВИН	100ПРИБ	0,1000
34	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10КОМПЛ.	0,4000
35	УМЫВАЛЬНИК С ПЬЕДЕСТАЛОМ	ШТ	4,0000
36	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,6000
37	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ РАКОВИНЫ	ШТ	2,0000
38	СМЕСИТЕЛИ	ШТ	4,0000
39	СИФОН	ШТ	6,0000
МЕБЕЛЬНЫЙ ИНВЕНТАРЬ			
40	СТОЛ РАБОЧИЙ ДЛЯ ЛАБОРАНТА ЛМ-104 1200/600/760	ШТ	1,0000
41	СТОЛ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ЛМ-360 1300/800/900	ШТ	1,0000
42	СТОЛ-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ ММ-360 780/500/830	ШТ	1,0000


1	3	4	5
43	ШКАФ ДЛЯ МЕДИКАМЕНТОВ ММ-027	ШТ	1,0000
44	СТУЛ МЕДИЦИНСКИЙ "ВИКТОРИЯ"	ШТ	6,0000
ОТОПЛЕНИЕ			
1	УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДНЫХ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ ИЛИ ГАЗЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, МВт [ГКАЛ/Ч], ДО 0.46 [0,4]	КОТЕЛ	2,0000
2	ГАЗОВЫЙ ДВУХКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ+ДЫМОХОД+НАСТЕННЫЙ КРЕПЕЖ (HAYDEN ELITE SERIES -40KW)	ШТ	2,0000
3	УСТАНОВКА СТАБИЛИЗАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ	ШТ	2,0000
4	СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ SVC-D500VA 85-250V PRIME	ШТ	2,0000
5	УСТАНОВКА РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ	ШТ	2,0000
6	РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ С ДИСПЛЕЕМ MRV 63A ЕКР	ШТ	2,0000
7	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1 Т	НАСОС	2,0000
8	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ	ШТ	2,0000
9	УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ (БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛА)	ШТ	4,0000
10	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ВОЗДУШНЫХ СЕТЧАТЫХ [МАСЛЯНЫХ] ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 10 ТЫС. М3/ЧАС	ФИЛЬТР	2,0000
11	ФИЛЬТРЫ ВОЗДУШНЫЕ ТТА ФЯК (ВЫСОТА 592ММ,ШИРИНА 592ММ,ДЛИНА КАРМАНОВ 500ММ,КОЛ-ВО КАРМАНОВ 6ШТ)	ШТ	2,0000
12	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	10 ШТ	0,2000
13	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ МУФТОВЫЙ ДЛЯ ГРУБОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ Т-2220 ДУ-32	ШТ	2,0000
14	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10 ШТ	0,2000
15	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ МУФТОВЫЙ ДЛЯ ГРУБОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ Т-2220 ДУ-25	ШТ	2,0000
16	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11СЗБП ДУ-32ММ,РУ-25КГС7СМ2 -400+800С	ШТ	2,0000
17	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11СЗБП ДУ-25ММ,РУ-25КГС7СМ2 -400+800С	ШТ	2,0000
18	БАРАШКОВЫЙ КРАН ППР Д20ММ	ШТ	2,0000
19	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ-32ММ	ШТ	3,0000
20	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ-25ММ	ШТ	2,0000
21	СГОН СТ. ДУ-20 КОМПЛЕКТ	ШТ	2,0000
22	СГОН СТ. ДУ-15 КОМПЛЕКТ	ШТ	1,0000
23	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО: 80 КГ	100ШТ	0,3500
24	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ АЛЮМИНИЕВЫХ	100КВТ	0,4375
25	РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ	КВТ	43,7500
26	КРАН ВОЗДУХОСПУСКНОЙ РУЧНОЙ ДЛЯ РАДИАТОРОВ ЦЕНТР ОТОПЛЕНИЯ КРАН МАЕВСКОГО ДУ-10ММ, РУ-6 ЛАТУНЬ, ДО +130С, ТУ У 29.1-31940558-009,2005	ШТ	68,0000
27	КРАН ДЛЯ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ	68,0000
28	ТРОЙНИК 32Х25	ШТ	68,0000
29	ТРОЙНИК Д-25ММ	ШТ	8,0000
30	УГОЛЬНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д-32ММ 90ГРАД	ШТ	25,0000
31	УГОЛЬНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д-25ММ 90ГРАД	ШТ	50,0000
32	УГОЛЬНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д-32ММ 45ГРАД	ШТ	12,0000
33	УГОЛЬНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д-25ММ 45ГРАД	ШТ	10,0000
34	МУФТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ Д-32ММ	ШТ	10,0000
35	МУФТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ Д-25ММ	ШТ	10,0000
36	КЛИПСА Д32ММ	ШТ	150,0000
37	КЛИПСА Д25ММ	ШТ	52,0000
38	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 32 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	1,6000
39	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д32ММ ГВС РN20	ШТ	150,0800
40	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,3000
41	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д25ММ ГВС РN20	ШТ	27,8700
42	ЗАГЛУШКА	ШТ	20,0000
43	БОЧОНОК	ШТ	8,0000
44	(АДАПТЕР)МУФТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ НР Д.32Х3/4"	ШТ	4,0000
45	(АДАПТЕР)МУФТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ НР Д.25Х3/4"	ШТ	2,0000
46	АМЕРИКАНКА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ МУФТОВАЯ НР 32Х1"	ШТ	4,0000
47	АМЕРИКАНКА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ МУФТОВАЯ НР 25Х3/4"	ШТ	2,0000
48	ХОМУТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д32ММ	ШТ	4,0000
49	ХОМУТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д25ММ	ШТ	2,0000
50	ФУМЛЕНТА	ШТ	6,0000
51	АДАПТЕР Д15ММ	ШТ	10,0000
52	ТРОЙНИК Д15ММ	ШТ	10,0000
53	УГОЛЬНИК Д15ММ	ШТ	20,0000
54	ПЕРЕХОДНИК 25Х15	ШТ	10,0000
55	ЧОПИК 6Х8	ШТ	2,0000
56	ЧОПИК 6Х6	ШТ	2,0000


РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ			
1	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА, ММ, ДО 600Х600	ШТ	1,0000
2	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ЩРВ-П-12 IP41 ЕКР PROXIMA	ШТ	1,0000
3	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 100	ШТ	13,0000
4	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗР 2А (С) 4,5КА ВА 47-63 ЕКР	ШТ	1,0000
5	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1Р 25А (С) 4,5КА ВА 47-63 ЕКР	ШТ	12,0000
6	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,1000
7	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ IP-40	ШТ	10,0000
8	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0400
9	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ IP-40	ШТ	4,0000
10	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,4500
11	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ОДИНАРНАЯ IP-40	ШТ	25,0000
12	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДВОЙНАЯ IP-40	ШТ	20,0000

1	3	4	5
13	СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ	100ШТ	0,3800
14	СВЕТИЛЬНИК DUSSEL SLIM РАЗМ. 120X30 75BT	ШТ	30,0000
15	СВЕТИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ LED PANEL 18W PRIME LIGHT	ШТ	2,0000
16	СВЕТИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ LED PANEL 24W PRIME LIGHT	ШТ	6,0000
17	КОРОБКА ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК У197УХПЗ	ШТ	10,0000
18	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ	100 М	0,1500
19	КОРОБ ПЛАСТИКОВЫЙ 2Х2	М	15,0000
20	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ	100М	5,9000
21	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	5,9000
22	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1,0 КВ ВВГ 2Х1,5	М	130,0000
23	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1,0 КВ ВВГ 3Х2,5	М	400,0000
24	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1,0 КВ ВВГ 3Х4,0	М	60,0000
СЕТЬ			
25	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ И ПРОВОДА ПО СТЕНАМ. ОДНОПАРНЫЙ ПРОВОД С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ КИРПИЧНОЙ	100М	1,5000
26	КАБЕЛИ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ ККВ-В-1 +2Х0,35	М	150,0000
27	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ	100 М	0,1000
28	КОРОБ ПЛАСТИКОВЫЙ 2Х2	М	10,0000

РАЗДЕЛ 1 ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ			
1	ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ КОНЦЕНТРАТОР БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ	ШТ	2,0000
2	ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ НА 24 ПОРТА (АЛТАЙ)	ШТ	1,0000
3	ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ НА 8 ПОРТОВ (АЛТАЙ)	ШТ	1,0000
4	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	80,0000
5	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ИП212-141	ШТ	80,0000
6	ПРИБОР СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЕМКОСТНОЙ	ШТ	3,0000
7	ОПОВЕЩАТЕЛИ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ СВЕТО-ЗВУКОВЫЕ СУЗ-ОПОП 124-7 (РОССИЯ)	ШТ	3,0000
8	АККУМУЛЯТОР FM1270	ШТ	2,0000
9	АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ АЛТАЙ	ШТ	2,0000
10	УСТРОЙСТВА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ	ШТ	2,0000
11	БЛОК ПИТАНИЯ ИБП-1,5А-12V(УЗБЕКИСТАН)	ШТ	2,0000
12	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ И ПРОВОДА ПО СТЕНАМ. ОДНОПАРНЫЙ ПРОВОД С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ КИРПИЧНОЙ	100М	5,3000
13	КАБЕЛЬ УТР-6 САТ	М	430,0000
14	ПРОВОДА БЫТОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 0,45 КВ ПУГНП 2Х1,5	М	100,0000

ПОДПИСИ:





СОГЛАСОВАНО:

СОГЛАСОВАНИЕ ЦЕН

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЛАБОРАТОРИИ ОБЛАСТНОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ В Г.САМАРКАНДЕ

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА, САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ,
МЕБЕЛЬНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

№ п/п	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Сметная стоимость
			на единицу
1	3	4	6
1	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ 300X600	М2	68000
2	ЖАЛЮЗИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ	М2	260000
3	РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ АКФА CLASSIC 500Н ЦВЕТ БЕЛЫЙ	КВТ	554285
4	ГАЗОВЫЙ ДВУХКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ+ДЫМОХОД+НАСТЕННЫЙ КРЕПЕЖ (HAYDEN ELITE SERIES -40KW)	ШТ	8580000
5	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ	ШТ	1414438
6	СВЕТИЛЬНИК DUSSEL SLIM РАЗМ.120X30 75ВТ	ШТ	95000
7	СТОЛ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ЛМ-360 1300/800/900	ШТ	2920000
8	СТОЛ РАБОЧИЙ ДЛЯ ЛАБОРАНТА ЛМ-104 1200/600/760	ШТ	1780000
9	СТОЛ-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ ММ-360 780/500/830	ШТ	1680000
10	СТУЛ МЕДИЦИНСКИЙ "ВИКТОРИЯ"	ШТ	500000

Примечание: Цены указаны без НДС.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel: (66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail: sam.expert@bk.ru, www.eksperitiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH

Sana: 24-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 58113

Obyekt nomi «Samarqand viloyati "Yuqumli kasalliklar shifoxonasi"ning laboratoriya bo`limini joriy ta`mirlash.»

Buyurtmachi - Samarqand viloyati "Yuqumli kasalliklar shifoxonasi"

Bosh loyihachi - "Armas" MChJ.

Litsenziya AL-000714 08.05.2020 yil.

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy byudjet.

Bosh pudratchi - Tender asosida

Qurilish turi Joriy ta`mirlash

Murojaat raqami: № 55505

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Samarqand viloyati "Yuqumli kasalliklar shifoxonasi"ning bosh shifokori A.Boymurzayev tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Kitob 1 - Joriy narxlarda resurslar smetasi. Ish hajmlari ro'yxati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Smeta qismi:

Ishlarning tannarxini hisoblash O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qaroriga asosan resurs usulida amalga oshirildi. "Investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida" 12.05.2004 yil 226-son. "O'zbekiston Respublikasi Hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirishlar kiritish to'g'risida"gi va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq shartnomaviy joriy narxlarda qurilish qiymatini belgilash qoidalari.

Ob'ektning joriy narxlardagi qiymati hisob-kitob hujjatlari asosida "O'zbekiston Respublikasi qurilish sohasida foydalanilayotgan moddiy-texnika resurslarining joriy narxlar 1-chorak 2022 yil katalogi"dan foydalangan holda resurs usulida aniqlanadi. Ishlab chiqaruvchilarning ulgurji narxlar va Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra "Katalog"da bo'lmagan qurilish materiallari narxlar Buyurtmachi tomonidan kelishiladi.

Mehnat xarajatlari (1 kishi/soat uchun) O'zbekiston Respublikasining Samarqand viloyati bo'yicha Davlat statistika qo'mitasi qurilish sohasida 2022-yil yanvaridan 2022-yil apreliga o'rtacha oylik ish haqi darajasining 12 foizi miqdoridagi ijtimoiy sug'urta badallarini hisobga olgan holda 19 338,75

so'mni tashkil etadi, deb xabar beradi

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza izohlari va takliflariga binoan smeta hujjatlariga ish tartibida quyidagi tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- inson/soat mehnat xarajatlari, mash/soat resurs ko'rsatkichlari aniqlandi;
- qurilish materiallari va mahsulotlariga bo'lgan ehtiyoj aniqlandi;
- materiallarni tashish xarajatlari aniqlandi;
- pudratchining boshqa xarajatlari aniqlandi.

- buyurtmachi tomonidan joriy shartnoma narxlarida QQS bilan 301 185,484 ming so'm miqdorida ta'mirlashning taxminiy qiymati, ish hajmi va xarajatlarini aniqlashtirish hisobiga QQS bilan 2 402,710 ming so'mga kamaytirildi.

Ekspertiza izohlari va takliflari bo'yicha tuzatilgandan so'ng, ta'mirlashning taxminiy qiymati joriy shartnoma narxlarida QQS bilan 298 782,774 ming so'mni tashkil etdi.

Normativ mehnat zichligi 2592,44 kishi-soat.

6.2. Ish jarayonida buyurtmachiga belgilangan tartibda materiallarni qaytarish uchun mablag'larni hisobga olish kerak.

6.3. Buyurtmachiga sharhlar va takliflar:

- ob'ektни birlamchi yong'inga qarshi vositalar bilan ta'minlang.

6.4. Loyiha mualliflariga ekspertiza sharhlari bo'yicha buyurtmachiga tuzatilgan smeta hujjatlarini topshirish.

6.5. Ekspert xulosasining amal qilish muddati ikki yil.

7. Xulosalar.

7.1. Ishchi loyiha: "Samarqand viloyati "Yuqumli kasalliklar shifoxonasi"ning laboratoriya bo'limini joriy ta'mirlash.", Ekspert ko'rib chiqish natijalari va 6.2.-6.5 bandlari bo'yicha mulohazalar inobatga olingan holda, ushbu xulosa qo'shimcha ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi qarorlariga muvofiq. 261-son va ShNK 4.01.16.-09 uchun qurilish qiymati tavsiya etiladi va bajarilgan ishlar uchun buyurtmachi va pudratchi o'rtasidagi o'zaro hisob-kitoblar uchun asos bo'la olmaydi. Nazorat o'lchovi natijalarini hisobga olgan holda, belgilangan tartibda tasdiqlovchi hujjatlarga muvofiq buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikdagi haqiqiy xarajatlarga muvofiq belgilanadi. Shartnoma narxleri va bajarilgan ishlar hajmlari bo'yicha yakuniy qaror buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi.

Bosh mutaxassis: Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich

Ishtirokchi ekspertlar:

MIRZAYEV AKMAL ILXOMOVICH