

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Бизлар имзо чекувчи комиссия аъзолари :Карши туман Тиббиёт бирлашмаси Гл.инженер А.Сатторов, хужалик ишлари булим мудирлари Г.Отакулова, тугрук булим мудирлари З.Мамадиева, тугрук булим хужалик бекаси Д.Назарова, дорихона мудирлари Г.Умирова, лаборатория булими мудирлари Д.Султонова, патология булими мудирлари Н.Гулова, даволаш ишлари муовуни С.Тожиев, конхона хамшираси Д.Олимова, КТМП мудирлари Ш.Тиллаев, хужалик бекаси Р.Зоирова, Кабул булими катта хамшираси Ш.Уринова, Болалар булими мудирлари С.Ризаева, хужалик бекаси Х.Пирназарова, ШТЁБ катта хамшираси М.Норкулова, ШТЁБ хужалик бекаси З.Хусинова ва Иктисод ишлари буйича муовун У.Казаковлар **КАРШИ ТУМАНИ ТИББИЁТ БИРЛАШМАСИ БУЛИМИЛАРИДА НО СОЗ ЁЗГИ-ҚИШГИ КОНДЕНЦИОНЕР (МАЙИШИЙ ТЕХНИКА) ЛАРНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ВА УРНАТИШ** буйича иш хажмини аниқлаш учун текширув утказди ва куйидаги ишларни бажариш зарурлигини аниқлади.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	НО СОЗ ВА УРНАТИЛИШИ КЕРАК БУЛГАН МАЙИШИЙ ТЕХНИКАЛАР		
2	Конденционер 24	дона	4
3	Конденционер 18	дона	2
4	Конденционер 9	дона	1
5	Конденционер 12	дона	9
6	Холодильник	дона	2

Карши туман Тиббиёт бирлашмаси Гл.инженер

А.Сатторов

Даволаш ишлари муовуни

С.Тожиев

КТМП мудирлари

Ш.Тиллаев

Иктисод ишлари буйича муовун

У.Казаков

Хужалик ишлари булим мудирлари

Г.Отакулова

Тугрук булим мудирлари

З.Мамадиева

Тугрук булим хужадик бекаси

Д.Назарова

Дорихона мудирлари

Г.Умирова

Лаборатория булими мудирлари

Д.Султонова

Патология булими мудирлари

Н.Гулова

Конхона хамшираси

Д.Олимова

КТМП хужалик бекаси

Р.Зоирова

Кабул булими катта хамшираси

Ш.Уринова

ШТЁБ катта хамшираси

М.Норкулова

ШТЁБ хужалик бекаси

З.Хусинова

Болалар булими мудирлари

С.Ризаева

Хужалик бекаси

Х.Пирназарова

## РЕМОНТНО И НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ КОНДИЦИОНЕР И ХАЛАДИЛНИК

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

## ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Ремонтно на наладочные работы

(наименование работ)

№	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измер	по проектным данн	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>P2</b>	<b>КОНДИЦИОНЕР 2400btu/h</b>			<b>4</b>		
1	03-02-075-03	Дематаж кондиционера	шт		4		
1,1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4,3	17,2	10280,13	176818,2
2	03-02-076-01	Разборка агрегата разделка на наружные и внутренние блоки	шт		4		
2,1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,8	15,2	10280,13	156257,976
3	<b>П08-03-489-2</b>	Установка моторкомпрессор холодо производительностью 1800 м3/ч	уст		1		
3,1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	8	8	10280,13	82241,04
4	<b>П08-03-573-4</b>	Заменить лопс винтелятор	шт		2		
4,1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,1	6,2	10280,13	63736,806
5		Заменить пускател	шт		4		
5,1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7,9	31,6	10280,13	324852,108
6	<i>E61-23-1</i>	Сборка агрегат наружних блоков	шт		4		
6,1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,8	15,2	10280,13	156257,976
7	<i>П04-10-320-1</i>	Замена кандитсатор	шт		4		
7,1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,1	12,4	10280,13	127473,612
8	<b>П03-02-072-01</b>	Оприсовка сестему на утечку	узел		4		
8,1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	11	44	10280,13	452325,72
9	<b>П03-02-075-03</b>	Вокумировка систему очистка газов	сес		4		
9,1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7,2	28,8	10280,13	296067,744
10	<b>П03-02-078-01</b>	Заправка холодогеном	зап		4		
10,1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	9,4	37,6	10280,13	386532,888
11	03-02-075-01	Очиска от пыли гряз наружны и внутренних блк	шт		4		
11,1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4,3	17,2	10280,13	176818,236
12	03-02-063-01	Монтаж кондиционера	шт		4		
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5	20	10280,13	205602,6
13	08-03-573-4	Ремонт Пулты и шкаф управление конду	шт		4		
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,37	9,48	10280,13	97455,6324
13	<b>П06-01-002-01</b>	Запуск кондиционера	шт		4		
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4	16	10280,13	164482,08
	<b>P2</b>	<b>Итого чел-час</b>					<b>2866922,7</b>
	<b>P3</b>	<b>КОНДИЦИОНЕР 1200btu/h</b>			<b>1</b>		
1	03-02-075-03	Дематаж кондиционера	шт		1		
1,1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4,3	4,3	10280,13	44204,6
2	03-02-076-01	Разборка агрегата разделка на наружные и внутренние блоки	шт		1		
2,1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,8	3,8	10280,13	39064,494
3	<b>П08-03-489-2</b>	Установка моторкомпрессор холодо производительностью 1800 м3/ч	уст		0		
3,1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	8	0	10280,13	0
4	<b>П 08-03-573-</b>	Заменить матор винтелятор	шт		0		
4,1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	9,4	0	10280,13	0
5		Заменить реверсни-клапин	шт		0		

5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	9,4	0	10280,13	0
6	E61-23-1	Сборка агрегат наружних блоков	шт		1		
6.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,8	3,8	10280,13	39064,494
7.1	П04-10-320-1	Замена кандитсатор	шт		1		
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,1	3,1	10280,13	31868,403
8	П03-02-072-01	Оприсовка сестему на утечку	узл		1		
8,1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	11	11	10280,13	113081,43
9	П03-02-075-03	Вокумировка систему очистка газов	сес		1		
9,1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7,2	7,2	10280,13	74016,936
10	03-02-063-01	Монтаж кондиционера	шт		0		
10,1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5	0	10280,13	0
11	08-03-573-4	Ремонт Пулты и шкаф управление кондн	ШТ		0		
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,37	0	10280,13	0
12	03-02-078-01	Заменить кран фреон наружного блока	шт		0		
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5	0	10280,13	0
13	П03-02-078-01	Заправка холодогеном	зап		1		
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	9,4	9,4	10280,13	96633,222
14	03-02-075-01	Очиска от пыли гряз наружны и	шт		1		
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4,3	4,3	10280,13	44204,559
15	П06-01-002-01	Запуск кондиционера	ШТ		1		
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4	4	10280,13	41120,52
	РЗ	Итого чел-час					523258,6

#### Материальная расход

№	Материалы	Ед-изм	Коли-чест-во	на единицу	сумму
1	Фрион R-410	кг	8	350 000	2 800 000
2	Пусковой кодинсатор	шт	1	185 000	185 000
3	МоторКомпрессор 2400 btu/h	шт	1	2 300 000	2300000
4	МоторКомпрессор 1200 btu/h	шт	0	1 530 000	0
5	Управляешши плата холодильник	шт	0	750 000	0
6	лопс винтелятор	шт	2	1 200 000	2400000
7	Моторвинтилятор	шт	2	850 000	1700000
8	Фреоный Кран наружного блока Ø6-12мм	комп	0	170 000	0
9	Реверсное Клапн 2400-1200btu/h	шт	2	350 000	700 000
10	Управляешши плата	шт	0	255 000	0
11	Пускател 2400 btu/h	шт	4	480 000	1 920 000
12	Филтир	шт	2	45 000	90 000
13	Припой	шт	9	13 000	117 000
	Итого				12 212 000

Материальная расход

12 212 000

Итого чел-час Р2+Р3

3390181,3

Прочие затраты 22,16 %

751264,2

Итого по смете без НДС

16 353 445

Составил  X.BURXANOV

## II. ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

### Карши туман тиббиёт бирлашмасида майиший техникаларини жорий таъмирлаш бўйича ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

1	Худудий солиқ инспекциясидан тасдиқланган қарзи мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома
2	Таъмирлаш ишларини бажариш учун зарурий техника ва малакали ишчи ходимларнинг мавжудлиги ва уларнинг сони тўғрисида маълумот
3	Охириги 3 йилликда бажарган ва курсатилган хизматлари тўғрисида умумий маълумот.
4	Асосий воситалар тўғрисида маълумотнома Танлов савдоларида иштирок учун бажарилаётган ишни 15% миқдорда айланма маблаг мавжудлиги тўғрисида банк маълумоти ва айланма маблаг билан таъминланиши тўғрисида банк кафиллига Давлат руйхатидан утган санаси
5	Корхонанинг тулик юридик манзил банк ва солиқ реквизити телефон рақами гувоҳномаси, лицензияси, тоифаси курсатилган пудрат ташкилотининг маълумотномаси.
6	Хар бир хизматлар кафолатланган бўлиши шарт.

Карши туман тиббиёт  
бирлашмаси бошлиғи



М.Мирсандова