

# «САМОЙЎЛЛОЙИҲА»

масъулияти чекланган жамияти.

ХАТИРЧИ ТУМАНИ "ОЛТИНСОЙ" МФЙ БУРКУТ ҚИШЛОҒИ  
ИЧКИ ЙЎЛ (КЎЧА) ЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

## СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

Қисқа тушунтириш хати.  
Жамлама ва ресурс сметалар  
Нуксонлар қайдномаси  
Йўлнинг схематик режаси

Директор:



**НОРМАТОВ Н.А.**

Лойиҳа бош муҳандиси:


**ЎНГАРОВ З. М.**

Навоий ш. 2022й.

**РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ  
ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.**

**ХАТИРЧИ ТУМАНИ "ОЛТИНСОЙ" МФЙ БУРҚУТ ҚИШЛОҒИ ИЧКИ ЙУЛ (КЎЧА)  
ЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

№.№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена
		тыс.сум
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ СОЦ.СТРАХОВАНИЕ	8 783,276
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	67 083,094
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДЫ	73 853,319
4	<b>ИТОГО ПО РЕСУРСАМ</b>	<b>149 719,689</b>
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18%	26 949,544
6	<b>ИТОГО</b>	<b>176 669,233</b>
7	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 15%	26 500,385
8	<b>ИТОГО</b>	<b>203 169,618</b>
9	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	6 095,089
10	<b>ИТОГО</b>	<b>209 264,707</b>
11	<b>ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ</b>	<b>209 264,707</b>



Наименование стройки - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРЕННИХ ДОРОГ СЕЛО БУРКУТ В МАХАЛЛЕ "ОЛТИНСОЙ" ХАТИРЧИНСКОГО РАЙОНА

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 01

Основание: ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Сметная стоимость	149719,688	ТЫС.СУМ.
Нормативная трудоемкость	683	чел.-ч
Сметная заработная плата	8783,276	ТЫС.СУМ.

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость		СУМ
				на единицу измерения	по проектным данным	на сл.изм.	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>РАЗДЕЛ 1. УЛИЦА -1</b>								
1	E0101-030-06	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 [108] КВТ [Л.С.], 2 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3	1,9470		1515826,20		2951314
1.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:	ЧЕЛ.-ч	7,49	14,583	-	-	-
1.2	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.) ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:	МАШ.-ч	7,49	14,583	202380,00		2951314
2	E0101-030-14	ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-01-030-6	1000М3	1,9470		1515826,20		2951314
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:	ЧЕЛ.-ч	5,93	11,546	-	-	-
2.2	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.) ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:	МАШ.-ч	5,93	11,546	202380,00		2336621
3	E0101-047-02	УСТРОЙСТВО СЛИВНОЙ ПРИЗМЫ И КЮВЕТОВ В ВЫЕМКАХ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,1140		1200113,40		2336621
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-ч	45,93	5,23602	16151,00		84567
								844954,71
								96325

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					184
3.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,36	0,04104	741815,43	8456
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				286498,00	1175
4	E2704-003-05 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ(ТРЕБУЕМАЯ ТОЛЩИНА 20СМ ГРАВИЙ)	1000M2	5,2480		103139,28	1175
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,6	218,317	6352518,56	3333801
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16151,00	352603
4.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,32	12,175	671881,60	3526033
4.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,92	31,068	286498,00	348821
4.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,43	7,50464	93963,00	291925
4.5	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	4,09	21,464	135063,00	1013599
4.6	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,92	4,82816	227373,00	488040
4.7	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	5,01	26,292	233400,00	112689
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				218498,00	574485
4.8	9219	ВОДА	M3	10,5	55,104	3653434,96	1917322
4.9	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	124	650,752	300,00	1653
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16323,00	1062222
5	E2704-003-08 ДОП. 7 К=8	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07	1000 M2 ОСНОВАН ИЯ ИЛИ ПОКРЫТИ Я	5,2480		2027202,00	1063875
5.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	8	41,984	2598382,80	13636313
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
5.2	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	2	10,496	227373,00	2386507
5.3	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	2,4	12,5952	218498,00	2752026
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
5.4	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	99,2	520,602	979141,20	5138533
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16323,00	8497780
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	СУМ			1619241,60	8497780
							52358590

## РАЗДЕЛ 2. УЛИЦА -2

1	2	3	4	5	6	7	8
6	E0101-030-06	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), 2 ГРУППА ГРУНТОВ	1000МЗ	0,7500		1515826,20	1136870
6.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	7,49	5,6175		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
6.2	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	7,49	5,6175	202380,00	1136870
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
7	E0101-030-14	ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-01-030-6	1000МЗ	0,7500		1515826,20	1136870
7.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,93	4,4475		900085
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
7.2	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	5,93	4,4475	202380,00	900085
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
8	E0101-047-02	УСТРОЙСТВО СЛИВНОЙ ПРИЗМЫ И КЮВЕТОВ В ВЫЕМКАХ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	0,0460		1200113,40	900085
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	45,93	2,11278	16151,00	34124
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
8.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,36	0,01656	741815,43	34124
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
9	E2704-003-05 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ(ТРЕБУЕМАЯ ТОЛЩИНА 20СМ ГРАВИЙ)	1000М2	7,6480		6352518,56	48584062
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,6	318,157	16151,00	5138550
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
9.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,32	17,743	671881,60	5138550
9.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,92	45,276	286498,00	5083437
9.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,43	10,937	93963,00	4254284
9.5	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	4,09	31,28	135063,00	1477135
9.6	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,92	7,03616	227573,00	7112300
9.7	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	5,01	38,316	233400,00	1642240
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
9.8	9219	ВОДА	МЗ	10,5	80,304	3653434,96	27941471
9.9	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	124	948,352	300,00	24091
						16323,00	15479950

1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>							
10	E2704-003-08 ДОП. 7 К-8	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07	1000 М2 ОСНОВАН ИЯ ИЛИ ПОКРЫТИ Я	7,6480		2027202,00	15504041	
10.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:	ЧЕЛ.-Ч	8	61,184			
10.2	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	2	15,296	227373,00	3477897	
10.3	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАС" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	2,4	18,3552	218498,00	4010574	
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				979141,20	7488472	
10.4	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	99,2	758,682	16323,00	12383960	
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				1619241,60	12383960	
		<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2</b>	СУМ				70532316	

**РАЗДЕЛ 3. ТРАНСПОРТИРОВКА МАТЕРИАЛОВ**

11	КСМ	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 4 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ГПС)	ТКМ	18421,6800	1456,37	26828782
		<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3</b>	СУМ			26828782
		<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ</b>	СУМ			149719688

СОСТАВИЛ



ПРОВЕРИЛ





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Навоий вилояти

210100 Navoiy sh. Zarapetyana-10, Tel-Fax (436)- 220-50-01. navoi.ex@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: YILMURATOV DIYORJON FAYZULLAEVICH

Sana:20-09-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 61864**

**Obyekt nomi** «Xatirchi tumani "Oltinsoy" MFY Burqut qishlog'i ichki yo'l (Ko'cha)larini joriy ta'mirlash.»

**Buyurtmachi** - "Xatirchi tuman obodonlashtirish" boshqarmasi.

**Bosh loyihachi** - "Samoyo'lloyiha" MChJ.

**Litsenziya** AL-000474-sonli 30.12.2019-yilda berilgan, amal qilish muddati cheklanmagan.

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari.

**Bosh pudratchi** - Tender savdolari asosida aniqlanadi.

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash.

**Murojaat raqami:** № 58546

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Xatirchi tuman hokimi S.Nizamov tomonidan 2022-yilda tasdiqlangan Xatirchi tumani bo'yicha 2022-yilda mahalliy hokimliklar balansida bo'lgan ichki ko'chalarni Mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan ta'mirlash ishlari bo'yicha dastlabki Manzilli ro'yxat.

1.2. Xatirchi tumani "Oltinsoy" MFY Burqut qishlog'i ichki yo'l (Ko'cha)larini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlarini tayyorlash uchun texnik topshiriqnomaga "Xatirchi tuman obodonlashtirish" boshqarmasi boshlig'i J.Raxmonov tomonidan 05.09.2022-yilda tasdiqlangan.

1.3. Xatirchi tumani "Oltinsoy" MFY Burqut qishlog'i ichki yo'l (Ko'cha)larini joriy ta'mirlash uchun ishlatiladigan qurilish mahsulotlarini tashish masofasini aniqlash dalolatnomasi 05.09.2022-yilda tuzilgan.

1.4. Xatirchi tumani "Oltinsoy" MFY Burqut qishlog'i ichki yo'l (Ko'cha)larini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi uchun nuqsonlar qaydnomasi, Xatirchi tumani hokimi o'rinbosari Q.Farmonov tomonidan 05.09.2022-yilda tasdiqlangan.

1.5. Buyurtmachining 22.07.2022-yildagi 382/A-sonli xati loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun dastlabki ma'lumotlari.

1.6. Xatirchi tumani "Oltinsoy" MFY Burqut qishlog'i ichki yo'l (Ko'cha)larini joriy ta'mirlash ishlarida loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun ishchilarni ish haqqi, mashina mexanizmlar, transport xarajatlari va beton qorishmasi qiymati bo'yicha taklif etiladigan narxlar ro'yxati "Xatirchi tuman obodonlashtirish" boshqarmasi boshlig'i J.Raxmonov tomonidan 2022-yilda tasdiqlangan.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Loyiha-smeta xujjatlarini ekspertizadan o'tkazish uchun 10.08.2022-yildagi 408-sonli buyurtmachining

xati.

2.2. Xatirchi tumani hokimi o'rinbosari Q.Farmonov tomonidan 05.09.2022-yilda tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasi.

2.3. Xatirchi tumani "Oltinsoy" MFY Burqut qishlog'i ichki yo'l (Ko'cha)larini joriy ta'mirlash smeta hujjatlari.

Buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan ob'ektning boshlang'ich smeta bahosi QQS bilan 203 169,618 ming so'mni tashkil qiladi.

### **3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. *Hudud va qurilish maydonining xususiyatlari.*

Iqlim mintaqasi - IVA.

Qurilish maydoning iqlim zonasi - IA.

Xisobiy qishki tashqi havo xarorati - 13<sup>0</sup>C.

Standart qor yuki - 0,50 kPa.

Standart shamol bosimi - 0,38 kPa.

Tuproqni muzlashining standart chuqurligi - 0,57 m.

Qurilish hududining seysmikligi - 7 ball.

Tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga asosan Xatirchi tumani "Oltinsoy" MFY Burqut qishlog'i ichki yo'l (Ko'cha)larini joriy ta'mirlash ishlari:

"Oltinsoy" MFY Burqut qishlog'i ichki yo'llarining umumiy uzunligi - 2,140 km, eni-6,0m.

1 - ko'cha (0,870km)

- Quvvati 108 ot kuchiga ega bo'lgan buldozer yordamida 2 guruh gruntni 20 m masofaga surish bilan o'ymada yo'l poyini qurish;
- Mexanizmlar yordamida 2-guruh gruntida yon ariq qazish;
- Shag'al-qum aralashmasidan 20 sm qalinlikda qoplama qurish;

2 - ko'cha (1,270km)

- Quvvati 108 ot kuchiga ega bo'lgan buldozer yordamida 2 guruh gruntni 20 m masofaga surish bilan o'ymada yo'l poyini qurish;
- Mexanizmlar yordamida 2-guruh gruntida yon ariq qazish;
- Shag'al-qum aralashmasidan 20 sm qalinlikda qoplama qurish.

### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

4.1. Loyihada ko'zda tutilmagan.

### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

5.1. Ishchi loyiha hujjatlari kelishilgan:

- "Xatirchi tuman obodonlashtirish" boshqarmasi bilan.

### **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1. Smeta qismi.



Xatirchi tumani "Oltinsoy" MFY Burqut qishlog'i Ichki yo'l (Ko'cha)larini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11 Iyun 2003 yildagi 261-sonli qarori va amaldagi normativ hujjatlarga asosan ishlab chiqilgan. Loyiha-smeta hujjatlari ABS4-UZ (2021-2) dasturi asosida ishlab chiqilgan.

Smeta hujjatlari Navoiy viloyati ichki xo'jalik avtomobil yo'llari 2022 yilda qurish, rekonstruksiya va to'la tamirlash ishlarida loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun taklif etiladigan ishchilarni ish haqqi, mashina mexanizmlar, transport xarajatlari va asfalta beton qorishmasi qiymatli bo'yicha tuzulgan kelishuv bayonnomasi va O'zbekiston Respublikasi qurilish va ishlab chiqarishda qo'llaniladigan material-texnik resurslarining amaldagi narxlar «Katalogi» (4-kvartal 2021-yil) dan foydalanib ishlab chiqilgan va qurilish materiallarini viloyatning ishlab chiqaruvchi korxonalar va tashkilotlarning o'rtacha narxlari.

Xatirchi tumani "Oltinsoy" MFY Burqut qishlog'i Ichki yo'l (Ko'cha)larini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari, loyiha topshirig'iga asosan to'liq bajarilgan.

6.2. Ekspertiza tomonidan barcha taqdim etilgan hujjatlar to'liq ko'rib chiqilgan. Ko'rib chiqish vaqtida aniqlangan kamchiliklar elektron lokal xulosalarda aks etgan va loyixachi hamda buyurtmachi manziliga yuborilgan, taklif va talablar Buyurtmachi va loyiha tashkiloti tomonidan bartaraf etilgan.

6.3. Xatirchi tumani "Oltinsoy" MFY Burqut qishlog'i Ichki yo'l (Ko'cha)larini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari, buyurtmachi taqdim qilgan boshlang'ich taklif bahosi QQS bilan 203 169,618 ming so'mni tashkil etgan.

6.4. Xatirchi tumani "Oltinsoy" MFY Burqut qishlog'i Ichki yo'l (Ko'cha)larini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari ekspertiza ko'rigidan keyin tavsiyaviy smeta bahosi QQS bilan 203 169,618 ming so'm qilib belgilandi, shundan:

- QMI - 176 669,233 ming so'm;

- QQS - 26 500,385 ming so'm;

Bundan tashqari buyurtmachining boshqa xarajatlari QQS va shaffof qurilish 0,05% bilan - 6 095,089 ming so'm.

## 7. Xulosalar.

7.1. Xatirchi tumani "Oltinsoy" MFY Burqut qishlog'i Ichki yo'l (Ko'cha)larini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari belgilangan talablar darajasida bo'lib, keyinda ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. «Bino va inshootlar kapital qurilishi jarayonida loyiha hujjatlarini ishlab chiqish, kelishish va tasdiqlash tartibi va tarkibi» haqidagi SHNK 1.03.01-08 ning 5.1. bandiga asosan ob'ektning taklif qilingan boshlang'ich narxi qurilishni boshlash uchun belgilangan bo'lib pudrat shartnomasini tuzish uchun asos bo'lib xizmat qilmaydi.

7.3. O'zbekiston Respublikasi qurilish va ishlab chiqarishda qo'llaniladigan material-texnik resurslarining amaldagi narxlar «Katalogi» ga kiritilmagan qurilish materiallari, ashyolari, jihozlari narxlari uchun Davlat ekspertiza boshqarmasi javobgarlik ma'suliyatini o'z bo'yniga olmaydi, narxlarni shakillantirish Buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi (funksiya regulirovaniya osushestvlyaet Zakazchik).

7.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-son qarori 1-ilova, III bob, 29-bandga asosan "Davlat ekspertizasiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (loyihalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliliigi nuqtai nazaridan) va ishlab chiquvchi (qabul qilingan loyiha qarorlari va echimlari) zimmasiga yuklanadi.

**Bosh mutaxassis:** Nuraliyev Utkir Urmonovich 444451085