

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Республика ихтисослаштирилган
травматология ва ортопедия илмий-
амалий тиббиёт маркази Самарканд
филиали директори

Маматкулов О.Х.

Марказ биносини “Текущий ремонт Административной комнаты
Травмотологической ортопедической больницы в г.Самарканде)” жорий
таъмирлаш комиссияси йиғилиш
БАЁНИ

Самарканд шаҳри

2022 йил 22-сентябрь

Комиссия раиси

О.И.Салоҳий

Иштирок этган комиссия аъзолари:

О.Абдуллаев

- Комиссия аъзоси. Комиссия раиси
ўринбосари. Марказ директорининг
хўжалик ишлари бўйича директор
ўринбосари

Б.Каримов

- Комиссия аъзоси. Иқтисодчи

Г.Садинова

- Комиссия аъзоси. Дорихона мудираси

С.Алмамедова

- Комиссия аъзоси. Бош ҳамшира

Ф.Расулова

- Котиба. Кадрлар бўлими
нозири

КУН ТАРТИБИ:

Марказ биносини жорий таъмирлаш бўйича ўтказилган энг яхши
таклифни танлаб олиш бўйича.

Марказ томонидан 2022 йил 12-сентябрь куни Ўзбекистон Республикаси товар
ва хом-ашё биржасининг (<https://etender.uzex.uz/>) электрон порталига Марказ
биносини **Текущий ремонт Административной комнаты
Травмотологической ортопедической больницы в г.Самарканде жорий
таъмирлаш** бўйича № 22110012149371 сонли лот рақами билан энг яхши
таклифни танлаб олиш учун эълон жойлаштирилган. Мазкур лот бўйича 2022
йил 20 сентябрь куни энг яхши таклифни танлаш савдосини ўтказиш бўйича
давлат харидлари комиссиясининг электрон портали орқали шаклланган
“Текущий ремонт Административной комнаты Травмотологической
ортопедической больницы в г.Самарканде жорий таъмирлаш”

баённомасига асосан танлов якунига кўра Комиссия аъзолари томонидан ООО "SAM FAZLIDDIN MALIKA" корхонаси ғолиб деб топилганлигини инобатга олиб:

ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли Қонунинг 62-моддаси 3-бандига асосан танлов комиссияси баённомаси давлат харидлари электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш куни жойлаштирилди. Икки иш куни давомида давлат харидлари электрон тизимида жойлаштирилган баённома бўйича ҳеч қандай эътирозлар ёки қўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.


2. **Марказ бош ҳисобчиси Ж.З.Умаровга**

Юқоридагилардан келиб чиқиб ҳамда танлов комиссия аъзоларининг 2022 йил 20 сентябрдаги №149371 сонли лот электрон баённомасига асосан ғолиб деб топилган ООО "SAM FAZLIDDIN MALIKA" корхонаси билан қонунчиликда ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин.


3. **Марказ хўжалик ишлари бўйича директор ўринбосари комиссия раиси ўринбосари Облоқул Абдуллаевга:**

ООО "SAM FAZLIDDIN MALIKA" корхонаси билан қонунчиликда ўрнатилган тартибда шартнома тузилиб, шартнома Ғазначилик органидан рўйхатга ўтган кундан бошлаб жорий таъмирлаш ишларини ўз вақтида сифатли даража бажарилишини доимий назоратга олсин ҳамда топшириш-қабул қилиш далолатномаларини тузсин.

1. Комиссия раиси

 О.И.Салоҳий

2. Комиссия аъзоси. Комиссия раиси ўринбосари. Марказ директорининг хўжалик ишлари бўйича директор ўринбосари




О.О.Абдуллаев

3. Комиссия аъзоси. Иқтисодчи

Б.Э.Каримов

4. Комиссия аъзоси. Дорихона мудираси



Г.М.Садинова

5. Комиссия аъзоси. Бош ҳамшира

С.Қ.Алмамедова

6. Котиба. Кадрлар бўлими нозири

Ф.Расулова

Самарқанд ш

«22» сентябрь 2022 йил

ООО "SAM FAZLIDDIN MALIKA" корхонаси кейинги ўринларда "Бажарувчи" деб юритилади. Ўзининг Низоми асосида иш юритувчи Ф.Сайдуллаев номидан, бир томондан ва Республика Ихтисослаштирилган Травмотологоия ва Ортопедия Илмий-Амалий Тиббиёт Маркази Самарқанд филиали кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритилади, ўзининг Низоми асосида иш юритувчи бош врач О.Х.Маматкулов номидан, иккинчи томондан мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар.

I. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1. Мазкур шартнома бўйича "Бажарувчи" "Буюртмачи"га "Текущий ремонт Административной комнаты Травмотологической ортопедической больницы в г.Самарканде жорий таъмирлаш (кейинги ўринларда - "Ишлар" деб юритилади) ишларини бажариш, "Буюртмачи" ушбу "Ишлар"ни қабул қилиш ва қийматини тўлаш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

1.2. "Ишлар"нинг аниқ турлари, уларнинг сони, сифати ва нархи, шунингдек уларни кўрсатиш муддатлари мазкур шартноманинг таркибий қисми ҳисобланган иловада келтирилади.

№	Ишнинг номи	Бошланғич нархи	Шартноманинг умумий қиймати (битим суммаси)
1	"Текущий ремонт Административной комнаты Травмотологической ортопедической больницы в г.Самарканде жорий таъмирлаш"	500911638	498116495
	Жами (ҚҚС сиз)		433144778,3
	Жами (ҚҚС 15%)		64971716,7
	Жами (ҚҚС билан)		498116495

1.2. Шартноманинг умумий суммаси 498116495,00 (Тўрт юз тўқсон саккиз миллион бир юз ўн олти минг тўрт юз тўқсон беш) сўм 00 тийинни ташкил қилади.

1.3. Ишни бошлаш ва топшириш муддати: Бошланиши: "23" сентябрь 2022 йил, тугаши: "31" октябрь 2022 йил.

II. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

2.1. "Буюртмачи"нинг ҳуқуқлари:

2.1.1. "Бажарувчи"дан шартномани бажариш учун зарур бўлган амалдаги давлат стандартлари ва бошқа норматив ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш;

2.1.2. "Бажарувчи"дан "Ишлар" "Буюртмачи"нинг ҳисобига транспортда ташилганда транспорт харажатларини қоплашни талаб қилиш;

2.1.3. "Бажарувчи"дан мазкур шартномага мувофиқ, бажариладиган «Ишлар» ни нуксон далолатномасига мувофиқ тегишли сифатга эга бўлган "Ишлар" кўрсатилишини талаб қилиш;

2.1.4. Зарур сифатга эга бўлмаган "Ишлар" кўрсатилган тақдирда ўз танлашига кўра:

- зарур сифатга эга бўлмаган "Ишлар" шунга ўхшаш "Ишлар" билан алмаштирилишини;

- "Ишлар"нинг камчиликлари бепул бартараф этилишини ёки камчиликлар "Буюртмачи" ёхуд учинчи шахслар томонидан тўғриланиши харажатларини қоплашни;

- баҳосининг мутаносиб тарзда камайтирилишини талаб қилиш;

2.1.5. Шартнома шартлари бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги натижасида етказилган зарар қоплашини "Бажарувчи"дан талаб қилиш.

2.2. "Буюртмачи"нинг мажбуриятлари:

2.2.1 Ўз буюртманомаси бўйича кўрсатилган "Ишлар"ни мазкур шартномага мувофиқ қабул қилиш;

2.3. «Бажарувчи» қуйидаги ҳуқуқларга эга:

2.3.1. Кўрсатилган "Ишлар" учун олдиндан ҳақ тўланишини ва амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ва ҳажмда узил-кесил ҳисоб қилинишини "Буюртмачи"дан талаб қилиш;

2.3.2. Берилган буюртманомасига мувофиқ кўрсатилган "Ишлар"ни қабул қилиш асосиз рад этилиши натижасида етказилган зарар қоплашини "Буюртмачи"дан талаб қилиш.

2.4. «Бажарувчи» қуйидагиларга мажбур:

2.4.1. "Буюртмачи"га "Ишлар"ни мазкур шартномага мувофиқ ёки "Буюртмачи" томонидан мазкур шартноманинг 4.8-бандида назарда тутилган тартибда бериладиган унинг буюртманомасига мувофиқ муддатлар, сифат ва миқдорда кўрсатиш;

2.4.2. Агар "Ишлар"ни бажариш жараёнида "Бажарувчи" шартнома шартлари ва нормативлардан чекинишга йўл қўйган бўлса, "Буюртмачи"нинг талаби билан аниқланган барча камчиликларни 10 кун муддатда текин таъмирлаб бериш.

III. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ҲИСОБ-КИТОБ ТАРТИБИ

3.1. Мазкур шартноманинг баҳоси 498116495,00 (Тўрт юз тўқсон саккиз миллион бир юз ўн олти минг тўрт юз тўқсон беш) сўм 00 тийинни ташкил этади. Бажариладиган "Ишлар"нинг баҳоси мазкур шартномага иловада кўрсатилган.

3.2. Кўрсатилган "Ишлар" учун пул кўчириш йўли билан нақд пулсиз тартибда ҳисоб-китоб қилинади.

3.3. "Буюртмачи" мазкур контрактни Самарқанд вилояти бўйича Ғазначилик бошқармасида рўйхатга олинган кундан бошлаб 10 банк иш куни ичида қонунчиликка мувофиқ контракт умумий суммасидан 30% миқдорда (шартнома суммасининг 30% миқдорда) олдиндан тўлаш мажбуриятини олади, қолган 70% ни бажарилган ишлар тўғрисидаги далолатнома имзолангандан сўнг 10 банк иш куни ичида қабул қилиш далолатномаси, ҳисоб-фактура в.б. асосида тўлайди.

IV. ШАРТНОМАНИНГ БАЖАРИЛИШИ

4.1. Шартнома мазкур шартнома ва қонун ҳужжатлари шартлари ва талабларига мувофиқ зарур тарзда бажарилиши керак. Агар томонлар ўз зиммаларига қабул қилинган барча мажбуриятлар бажарилишини таъминласа, шартнома бажарилган деб ҳисобланади.

4.2. Шартнома бажарилишини бир томонлама рад этишга ёки шартнома шартларини бир томонлама ўзгартиришга йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларда белгиланган ҳоллар бундан мустасно.

4.3. "Ишлар" қабул қилиш-топшириш далолатномалари тузилган сана шартномалар бўйича мажбуриятлар бажарилган сана ҳисобланади.

4.4. "Буюртмачи" муддатлар бузилган ҳолда кўрсатилган "Ишлар"ни қабул қилишни рад этишга ҳақлидир.

4.5. Назарда тутилган ҳажмдан ортиқча бир номда "Ишлар" кўрсатилиши ушбу ассортиментга кирувчи бошқа номдаги кўрсатилмаган "Ишлар" ўрнини тўлдириш сифатида қаралмайди ва кўрсатилмаган "Ишлар"нинг ўрни тўлдирилиши керак, бундай "Ишлар" "Буюртмачи"нинг олдиндан берилган ёзма розилиги бўйича кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

4.6. Бажарилган "Ишлар" бевосита "Буюртмачи"нинг масъул ходими томонидан далолатнома бўйича қабул қилинади. Далолатномада бажарилган "Ишлар" ҳажми, уларнинг сифати кўрсатилади.

4.7. Шартномада назарда тутилган "Ишлар" кўрсатилиши мазкур шартномага мувофиқ ёки "Буюртмачи"нинг буюртманомасида кўрсатилган муддатлар ва ҳажмда мазкур шартномада кўрсатилган давр мобайнида амалга оширилади. Ушбу мақсадларда "Бажарувчи" Буюртмачиларнинг буюртманомаларини рўйхатдан ўтказиш дафттарини юритади. Буюртманома

"Ишлар"нинг тегишли қисмларини кўрсатиш мўлжалланаётган санасигача камида 5 кун олдин чопар орқали, почта орқали ёки бошқача тарзда берилади. Буюртманомани чопар орқали қабул қилишда "Бажарувчи"нинг ходими "Буюртмачи"да қоладиган нусхага санани кўрсатган ҳолда у қабул қилинганлиги тўғрисида белги қўяди.

4.8. "Буюртмачи" илгари берилган буюртманомани бекор қилишга ёхуд "Ишлар"нинг тегишли қисмларини кўрсатиш санасини ўзгартиришга ҳақлидир, бу ҳақда "Бажарувчи"ни буюртманомада кўрсатилган сана бошланишидан камида 1 кун олдин хабардор қилади.

V. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1. Бажарилаётган "Ишлар" сифати, ҳажми "Бажарувчи" томонидан нотўғри аниқланиши, уларнинг қиймати нотўғри белгиланиши ва ундирилиши ҳоллари аниқланган тақдирда "Бажарувчи" бажарилаётган "Ишлар"нинг сифатини, шунингдек уларнинг ҳажмини ҳисобга олган ҳолда қайта ҳисоб-китоб қилади, ҳисоблаб чиқилган ушбу суммадан ташқари буюртмачига нотўғри ҳисоб-китоб қилинган сумманинг 20 фоизи миқдорда жарима тўлайди.

5.2. Агар бажарилган "Ишлар"нинг сифати, ассортименти, навлари стандарт, техник шартлар талабларига, намуналарга (эталонларга) ёки шартномада белгиланган бошқа шартларга жавоб бермаган тақдирда, айбдор томон кўрсатилган, сифати зарур даражада бўлмаган "Ишлар" қийматининг 20 фоизи миқдорда жарима тўлайди.

5.3. "Ишлар" кўрсатиш бўйича шартномада назарда тутилган мажбуриятлар бажарилиши рад этилганлиги учун "Бажарувчи" "Буюртмачи"га белгиланган устамалардан ташқари кўрсатилиши керак бўлган "Ишлар"нинг 25 фоизи миқдорда жарима тўлайди. Жаримадан ташқари, "Бажарувчи" "Буюртмачи"га "Ишлар" бажарилмаслиги натижасида етказилган зарарни тўлайди.

5.4. Ишлар бажариш кечиктирилган ёки тўлиқ бажарилмаган тақдирда "Бажарувчи" "Буюртмачи"га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган "Ишлар" қийматининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак. Пеня тўланиши шартнома мажбуриятларини бузган томонни шартномани зарур тарзда бажаришдан ва "Ишлар" бажариш муддати кечиктирилиши ёки тўлиқ бажарилмаслиги туфайли етказилган зарарлар қопланишидан озод этмайди.

5.5. Бажарилган "Ишлар" учун ўз вақтида ҳақ тўланмаганда "Буюртмачи" "Бажарувчи"га муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорда махсус ҳисобрақамидан пеня тўлайди, бироқ бу кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак.

5.6. "Буюртмачи" томонидан тегишли контрактация шартномаси бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги учун "Буюртмачи"ни жавобгарликка тортишда шунингдек унинг хатти-ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) "Буюртмачи" томонидан контрактация шартномаси бўйича шартнома мажбуриятлари бажарилмаслигига (зарур тарзда бажарилмаслигига) олиб келган "Бажарувчи"нинг жавобгарлиги ҳам кўриб чиқилади. "Бажарувчи"нинг айби билан контрактация шартномасининг "Буюртмачи" томонидан бажарилмаслиги (зарур тарзда бажарилмаслиги) натижасида етказилган зарар белгиланган тартибда "Бажарувчи" томонидан қопланади.

5.7. Мазкур шартномада назарда тутилмаган томонларнинг жавобгарлиги чора-тадбирлари фуқаролик конунчилиги нормаларига мувофиқ қўлланилади.

5.8. Назорат органлари томонидан утказилган текшириш давомида бажарилган ишлар ва товар маҳсулотлар нархи юқори деб топилган тақдирда уртадаги фарқ «Ишлар» бажарувчи томонидан копланadi.

VI. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

6.1. Келишмовчиликлар ва низоли масалалар келиб чиққан тақдирда, томонлар, кондага кўра, муस्ताкил равишда уларни судгача ҳал этиш чораларини кўрадилар.

6.2. Томонлар келишмовчиликлар ва низоларни ҳал этиш учун бевосита судга мурожаат килишга ҳақлидир.

VII. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШИ

7.1. Мазкур шартнома 2022 йил «22» сентябрдан 2022 йил «31» декабргача амалда бўлади.

7.2. Томонлар ўртасидаги муносабатлар улар томонидан мазкур шартноманинг барча шартлари бажарилган ва ҳисоб-китоб тўлиқ тугалланган тақдирда тўхтатилади.

VIII. ШАРТНОМАНИНГ ҚОНУНИЙ КУЧГА КИРИШИ

8.1 Шартномани тарафларнинг узаро келишувига асосан ёки Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига ҳамда амалдаги конун ҳужжатлари нормаларига биноан келтирилган зарарни тулаган холда муддатидан илгари бекор килиши мумкин.

8.2 Шартнома тарафлар томонидан имзоланган кундан сунг қонуний кучга киради.

IX. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛ

9.1. Мазкур шартнома томонларнинг келишувига кўра ёки бошқа томон шартнома шартларини жиддий равишда бузган тақдирда, томонлардан бирининг талаби бўйича суд тартибида бекор қилиниши мумкин.

9.2. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар улар ёзма шаклда содир этилиши ва томонларнинг бунга зарур даражада вакил қилинган вакиллари томонидан имзоланиши шарти билан ҳақиқий ҳисобланади.

9.3. Мазкур шартнома томонларнинг ҳар бири учун бир нусхадан икки нусхада тузилади. Шартноманинг барча нусхалари тенг юридик кучга эгадир.

9.4. Мазкур шартнома, унга ўзгартиришлар (қўшимчалар) рўйхатдан утказилгандан кейин бажарилиши керак.

X. ТОМОНЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

«Бажарувчи»
ООО "SAM FAZLIDDIN MALIKA"

(наименование подрядной организации)
Адрес: Самарканд шаҳар Богдод кучаси
Проезд 1/9

Тел./факс: (99890) 604-92-79

р/сч. 2020 8000 2009 5051 5001

Банка: «Траст Банк» Хусусий акциядорлик банки
Самарканд филиали

МФО: 01097 ИНН: 305902258

ОКЭД:



Руководитель: Ф.Сайдуллаев

Юрист: _____

Гувоҳнома № _____

от _____

«Бюрогмачи»
РИТ ва ОИАТМ Самарканд филиали

Манзил: Самарканд ш Қози Зода Румий куча №73
Тел./факс 66 240-15-25;
ш/ҳ* 401421860184017073201054002

бюджетдан маблағ олувчи СТИРи 201842520

ОКПО 86100 МФО; 00014

Самарканд вилоят буйича Ғазначилик
бошкармаси

Ғазна х/в 23402000300100001010

Банкнинг номи Марказий банк Тошкент Шаҳар
ХККМ

МФО: 00014 СТИРи 201122919

Руководитель: О.Х.Маматкулов

Юрист У.А.Давронов

Лицензия (диплом) № _____ берилган
санаси: _____ йил



22.09.2022 йилдаги №149371 сонли лот №7/2022-ТР сонли шартномага ҳисоб-китоб иловаси
Текущий ремонт Административной комнаты Травмотологической ортопедической больницы
в г.Самарканде.

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		в текущем (прогнозируемом) уровне	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ					
1	E54-3-4 ДОП. 8	РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	100M2 ПОДШИВКИ	4			1 906 932
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	24,65	98,6	19338,75	1 906 801
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					1 906 801
		СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,12	0,48	260	125
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					131
2	E1501-54-1 ДОП. 1	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	100M2	2,6			63 414 455
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	572,87	1489,462	19338,75	28 804 333
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					28 804 333
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	87,65	227,89	950	216 496
		ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	226,8	589,68	916	540 147
		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	53,35	138,71	1176	163 123
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					919 765
		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35	Т	0,0108	0,02808	35000000	982 800
		КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ	Т	0,0031	0,00806	35000000	282 100
		ШПАТЛЕВКА "KNAUF"	Т	0,083	0,2158	2500000	539 500
		ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ "KNAUF"	Т	0,0025	0,0065	8500000	55 250
		ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА "KNAUF"	M2	118	306,8	24500	7 516 600
		НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕННОВЫЙ	1000ШТ	1,08	2,808	15000	42 120
		ПРОФИЛЬ 60X27	M	840	2184	9500	20 748 000
		ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ	ШТ	382	993,2	850	844 220
		ПРЯМОЙ ПОДВЕС	ШТ	180	468	1400	655 200
		СОЕДИНИТЕЛЬ 1 УРОВНЯ	ШТ	90	234	450	105 300
		СОЕДИНИТЕЛЬ 2 УРОВНЯ	ШТ	127	330,2	420	138 684
		УДЛИНИТЕЛЬ	ШТ	226	587,6	300	176 280
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					33 690 357
3	ЦЕНА	САМОРЕЗ	КГ	30		54600	1 638 000
4	ЦЕНА	СЕМЕЧКА	КГ	10		57750	577 500
5	E1502-19-8 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ	100M2	2,6			10 693 466
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	68,1	177,06	19338,75	3 424 119
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					3 424 119
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,95	5,07	950	4 817
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					4 817
		СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,962	2,5012	2500000	6 253 000
		ГРУНТОВКА	Т	0,02	0,052	12800000	665 600
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					7 264 530
6	E1502-19-12 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=5	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ ЗА 5 РАЗ	100M2	2,6			-4 826 338
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	30,65	79,69	-19338,75	-1 541 105
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					-1 541 105
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,975	2,535	-950	-2 408
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					-2 408
		СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,481	1,2506	-2500000	-3 126 500
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					-3 282 825
7	E1504-5-6 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100M2	2,6			3 311 205
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	28,6	74,36	19338,75	1 438 029
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					1 438 029
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,26	54548	14 182
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					14 182
		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,069	0,1794	9000000	1 614 600
		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0055	0,0143	2500000	35 750
		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	2,184	55000	120 120

		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					1 858 994
8	E1502-19-7 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100М2	11,9			41 556 008
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6:1)	ЧЕЛ.-Ч	56	666,4	19338,75	12 887 343
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					12 887 343
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67	19,873	950	18 879
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					18 879
		СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	9,8175	2500000	24 543 750
		ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,2142	12800000	2 741 760
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					28 649 786
9	E1502-19-11 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=3	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН ЗА 3 РАЗА	100М2	11,9			-11 188 912
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	15	178,5	-19338,75	-3 451 967
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					-3 451 967
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,501	5,9619	-950	-5 664
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					-5 664
		СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,2475	2,94525	-2500000	-7 363 125
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					-7 731 281
10	E1504-5-5 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	11,9			13 730 666
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	25,41	302,379	19338,75	5 847 632
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					5 847 632
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1	1,19	54548	64 912
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					64 912
		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,7497	9000000	6 747 300
		ШПАТЛЕВКА КЛЕБЕВАЯ	Т	0,005	0,0595	2500000	148 750
		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	9,996	55000	549 780
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					7 818 122
11	E1503-1-1 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	УСТРОЙСТВО ТЯГ ПОТОЛОЧНЫХ ИЗ ПЕНОПЛАСТА	100М	4,2			2 449 954
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	29,38	123,396	19338,75	2 386 324
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					2 386 324
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6	25,2	950	23 940
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					23 940
		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,015	0,063	600000	37 800
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					39 690
12	ЦЕНА	СТ-ТЬ ТЯГ ИЗ ПЕНОПЛАСТА	М	420		9450	3 969 000
13	ЦЕНА	МАЛЯРНЫЙ УГОЛОК	М	450		6300	2 835 000
14	E1101-40-3 ДОП. 6	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М	4			6 685 576
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	6,66	26,64	19338,75	515 184
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					515 184
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,33	5,32	950	5 054
		ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	2,01	8,04	851	6 842
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,12	54548	6 546
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					18 442
		УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	20	80	3000	240 000
		УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	20	80	3000	240 000
		СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	160	3000	480 000
		ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	64	3000	192 000
		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26,3	105,2	1000	105 200
		ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (ТН) 3,5/35 ММ	ШТ	263	1052	150	157 800
		ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	М	101	404	11000	4 444 000
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					6 151 950
15	E1101-53-1 ДОП. 8	УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО НАКЛАДНОГО ПРОФИЛЯ (ПОРОГИ, НАКЛАДКИ, И Т.П.) НА ДЕРЕВЯННОЕ ОСНОВАНИЕ	100 М ПРОФИЛЯ	0,4			1 700 864
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	16,64	6,656	19338,75	128 719
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					128 719
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,6	1,84	950	1 748
		ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	4,6	1,84	851	1 566
		ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,36	0,144	916	132
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					3 446
		ПРОФИЛИ СТЫКОПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ И АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ЛЮ ПРОЕКТУ/	М	105	42	35000	1 470 000
		ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (ТН) 3,5/35 ММ	ШТ	400	160	150	24 000
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					1 568 700
16	E1101-56-2 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ	100 М2 ПОЛА	3,1			10 672 960
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	9,52	29,512	19338,75	570 725
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					570 725
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,52	17,112	950	16 256
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,837	54548	45 657
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					61 913
		ВОДА	М3	0,615	1,9065	950	1 811
		ГРУНТОВКА	Т	0,03	0,093	12800000	1 190 400

		СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАЛИВНОГО ПОЛА (ПО ПРОЕКТУ)	КГ	900	2790	3000	8 370 000
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					10 040 322
17	E1101-34-8 ДОП. 4	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO БЕЗ КЛЕЯ	100М2	3,1			54 790 070
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	19,84	61,504	19338,75	1 189 410
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					1 189 410
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,837	54548	45 657
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					45 657
		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	6	18,6	275	5 115
		ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ 3 ММ	М2	102	316,2	3250	1 027 650
		ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	М2	104	322,4	155000	49 972 000
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					53 555 003
18	E1001-35-1,ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТ СТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М	0,45			7 091 312
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	21,19	9,5355	19338,75	184 405
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					184 405
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,0675	54548	3 682
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					3 682
		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	180	275	49 500
		ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	М	100	45	145000	6 525 000
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					6 903 225
19	Ц803-593-6	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ LED	100ШТ	0,6			1 171 460
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	88,3	52,98	19338,75	1 024 567
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					1 024 567
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	25,6	15,36	950	14 592
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	1,36	0,816	71069	57 992
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					72 584
		ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	Т	0,00306	0,001836	35000000	64 260
		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКА ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,31	0,186	35000	6 510
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					74 309
20	ЦЕНА	СВЕТИЛЬНИК LED PANEL 24 W PRIME LIGHT	ШТ	60		126000	7 560 000
21	E1604-3-2 ДОП. 9	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 110 ММ	100 М ТРУБОПРО ВОДА	0,21			1 253 889
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	65,74	13,8054	19338,75	266 979
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					266 979
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,0462	54548	2 520
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					2 520
		ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 110 ММ	М	99,8	20,958	44733	937 514
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					984 390
22	ЦЕНА	ТРОЙНИК 100X50	ШТ	4		46200	184 800
23	ЦЕНА	ТРОЙНИК 100X100	ШТ	2		50400	100 800
24	ЦЕНА	ПОЛУОТВОД ДУ100ММ	ШТ	6		24150	144 900
25	E1604-3-1 ДОП. 9	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М ТРУБОПРО ВОДА	0,06			279 416
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	72,52	4,3512	19338,75	84 147
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					84 147
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,0066	54548	360
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					360
		ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	99,8	5,988	31000	185 628
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					194 909
26	ЦЕНА	ОТВОД 50 "VERO" PPR (БЕЛЫЙ)	ШТ	6		14700	88 200
27	ЦЕНА	ТРОЙНИК ДУ50X50ММ "VERO" PPR (БЕЛАЯ)	ШТ	4		17850	71 400
28	ЦЕНА	СЕЛИКОН	ШТ	2		89250	178 500
29	ЦЕНА	МУФТА ДУ50ММ "VERO" PPR (БЕЛАЯ)	ШТ	3		14700	44 100
30	ЦЕНА	МУФТА ДУ100ММ "VERO" PPR (БЕЛАЯ)	ШТ	2		24150	48 300
31	ЦЕНА	ХОМУТ ДУ100ММ	ШТ	10		27300	273 000
32	ЦЕНА	ПЕРЕХОД 100X50	ШТ	1		40950	40 950
33	E1603-2-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ХВС ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100М	0,25			916 198
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	103	25,75	19338,75	497 973
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					497 973
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,56	1,14	950	1 083
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,0075	127627	957
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,37	0,0925	54548	5 046
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					7 086
		ВОДА	М3	0,47	0,1175	950	112
		ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN16 D20 /D*1/2, СТЕНКА 2,8/	М	95,8	23,95	16000	383 200
		ТРУБКИ ЗАЩИТНЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ	М	11	2,75	3000	8 250
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					411 140
34	E1603-2-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ГВС ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100М	0,2			743 018
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	103	20,6	19338,75	398 378
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					398 378
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,56	0,912	950	866

		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ -Ч	0,03	0,006	127627	766
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ -Ч	0,37	0,074	54548	4 037
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					5 669
		ВОДА	МЗ	0,47	0,094	950	89
		ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D20 /D*1/2, СТЕНКА 3,4/	М	95,8	19,16	16500	316 140
		ТРУБКИ ЗАЩИТНЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ	М	11	2,2	3000	6 600
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					338 971
35	ЦЕНА	ОТВОД 20 "VERO" PPR (БЕЛЫЙ)	ШТ	15		3150	47 250
36	ЦЕНА	МУФТА 20 "VERO" PPR (БЕЛЫЙ)	ШТ	10		3150	31 500
37	ЦЕНА	ТРОЙНИК 20X20 "VERO" PPR (БЕЛЫЙ)	ШТ	10		4200	42 000
38	ЦЕНА	ПЛАНКА 20X15	ШТ	1		6300	6 300
39	ЦЕНА	УШАСТИК 20	ШТ	3		4200	12 600
40	E1701-3-1	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	10КОМПЛ.	0,3			5 915 482
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9-1)	ЧЕЛ.-Ч	24,64	7,392	19338,75	142 952
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					142 952
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ -Ч	0,2	0,06	950	57
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ -Ч	0,39	0,117	54548	6 382
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					6 439
		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	1,2	1000	1 200
		СКОБЫ СКРЕПЛЯЮЩИЕ И ДЛЯ ПОДВЕСА	КГ	20	6	15000	90 000
		ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00003	0,000009	35000000	315
		УНИТАЗ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	КОМПЛ	10	3	1800000	5 400 000
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					5 766 091
41	E1701-5-4	УСТАНОВКА РАКОВИН	10КОМПЛ.	0,2			1 984 821
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ -Ч	8,99	1,798	19338,75	34 771
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					34 771
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ -Ч	0,2	0,04	950	38
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ -Ч	0,14	0,028	54548	1 527
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					1 565
		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	0,8	1000	800
		РАКОВИНЫ	КОМПЛ	10	2	925000	1 850 000
		ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0007	0,00014	35000000	4 900
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					1 948 485
42	E1701-2-3	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,2			899 748
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	7	1,4	19338,75	27 074
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					27 074
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ -Ч	0,1	0,02	950	19
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					19
		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	0,4	1000	400
		СМЕСИТЕЛИ	ШТ	10	2	415000	830 000
		ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0001	0,00002	35000000	700
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					872 655
43	ЦЕНА	СИФОН ДЛЯ РАКОВИНЫ	ШТ	2		84000	168 000
44	ЦЕНА	ГОФРА	ШТ	2		78750	157 500
45	ЦЕНА	ВЕНТИЛЬ ДУ20ММ	ШТ	4		65100	260 400
46	ЦЕНА	ОТСЕКАТЕЛЬ ДУ15ММ	ШТ	3		17850	53 550
47	ЦЕНА	КРЕПЛЕНИЕ УНИТАЗА	ШТ	1		115500	115 500
48	ЦЕНА	КРАН БАБОЧКА 3/4	ШТ	1		99750	99 750
49	ЦЕНА	СЕРПЯНКА	ШТ	60		13650	819 000
50	ЦЕНА	КОЛЕР	ШТ	40		36750	1 470 000
51	ЦЕНА	ЖИДКИЙ ГВОЗД	ШТ	15		89250	1 338 750
52	E67-3-1	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ	100М	16			2 982 809
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	9,64	154,24	19338,75	2 982 809
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					2 982 809
53	Ц802-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРЗДАХ	100М	16			11 818 653
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:8:1)	ЧЕЛ.-Ч	37	592	19338,75	11 448 540
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					11 448 540
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,48	71069	34 113
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					34 113
		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-З	Т	0,01	0,16	600000	96 000
		СКОБЫ	10ШТ	28	448	500	224 000
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					336 000
54	ЦЕНА	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ АВВГ 2X2,5	М	800		2573	2 058 000
55	ЦЕНА	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ АВВГ 2X4	М	800		3108	2 486 400
56	Ц803-591-10	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	100ШТ	0,2			330 867
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:2:1)	ЧЕЛ.-Ч	76,1	15,22	19338,75	294 336
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					294 336
		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ -Ч	4,64	0,928	4656	4 321
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,024	71069	1 706
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					6 026
		СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТЗСП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	Т	0,014	0,0028	9650000	27 020
		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,024	0,0048	16792	81
		ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	9,76	1,952	1000	1 952
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					30 505
57	C1512-0045	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С БОКОВЫМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ, ТИП РШ-Ц-20-0-01-10/220	ШТ	20		44100	882 000
58	Ц803-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,2			125 507
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:2:1)	ЧЕЛ.-Ч	32,2	6,44	19338,75	124 542
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					124 542

		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,008	71069	569
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					569
		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,00063	600000	378
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					397
59	C1512-0063	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, ТИП С-1-86-10/220	ШТ	20		36750	735 000
60	E57-2-9	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ДОШАТЫХ	100М2	3			2 224 062
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	38,3	114,9	19338,75	2 222 022
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					2 222 022
		СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	2,49	7,47	260	1 942
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					2 039
61	E57-1-2	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ	100М2	3			445 558
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	7,67	23,01	19338,75	444 985
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					444 985
		СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,7	2,1	260	546
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					573
62	E57-2-3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	0,0945			127 822
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	69,87	6,60271	19338,75	127 688
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					127 688
		СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	5,2	0,4914	260	128
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					134
63	E63-7-10 ДОП. 6	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100М2	0,403			610 987
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1:1)	ЧЕЛ.-Ч	78,1	31,4743	19338,75	608 674
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					608 674
		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,94	1,58782	1457	2 313
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					2 313
64	E65-4-2	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: ЧАШ НАПОЛЬНЫХ	100ПРИБ	0,02			24 706
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	63,84	1,2768	19338,75	24 692
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					24 692
		СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	2,65	0,053	260	14
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					14
65	E65-4-1	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УМЫВАЛЬНИКОВ И РАКОВИН	100ПРИБ	0,01			9 926
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	51,3	0,513	19338,75	9 921
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					9 921
		СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	1,82	0,0182	260	5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					5
66	E65-4-4	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: ВАНН	100ПРИБ	0,01			56 694
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	293	2,93	19338,75	56 663
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					56 663
		СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	11,4	0,114	260	30
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					31
67	E1101-11-1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	1,5			2 458 421
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	39,51	59,265	19338,75	1 146 111
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					1 146 111
		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,07	13,605	655	8 911
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					8 911
		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	М3	2,04	3,06	405664	1 241 332
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					1 303 398
68	E1101-11-2 К=6	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 6 РАЗ	100М2	1,5			2 055 798
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	3	4,5	19338,75	87 024
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					87 024
		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	13,92	20,88	655	13 676
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					13 676
		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	М3	3,06	4,59	405664	1 861 998
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					1 955 098
69	E1101-27-5 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ	100 М2	1,65			28 301 491
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	119,78	197,637	19338,75	3 822 053
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					3 822 053
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,28	0,462	54548	25 201
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					25 201
		КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ "СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ"	КГ	450	742,5	3500	2 598 750
		ЗАТИРКА "СТАРАТЕЛИ" (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	Т	0,05	0,0825	6000000	495 000
		ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ	М2	102	168,3	120000	20 196 000
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					24 454 238
70	E1701-2-3	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДУШЕВЫХ	10ШТ	0,1			14 124
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	7	0,7	19338,75	13 537
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					13 537
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,1	0,01	950	10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					10
		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	0,2	1000	200
		ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0001	0,00001	35000000	350
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					578
71	ЦЕНА	СМЕСИТЕЛЬ ДУШЕВОЙ ИМПОРТНЫЙ	ШТ	1		1732500	1 732 500
72	E1701-1-18	УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ МЕЛКИХ	10КОМПЛ.	0,1			465 657
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	10,89	1,089	19338,75	21 060
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					21 060
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,62	0,062	54548	3 382
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					3 382
		ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	Т	0,002	0,0002	770261	154
		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00003	0,000003	16792391	50
		ПОДДОН ДУШЕВОЙ	КОМПЛЕКТ	10	1	420000	420 000

		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:							441 215
73	ЦЕНА	ШТОРКИ	ШТ	1				321300	321 300
74	E65-19-1	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО: 80 КГ	100ШТ	0,35					744 542
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,1-1)	ЧЕЛ -Ч	110	38,5	19338,75			744 542
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:							744 542
75	E4603-11-1	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ БОРЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2	100М	2					628 578
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6-1)	ЧЕЛ -Ч	15,64	31,28	19338,75			604 916
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:							604 916
		МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойные ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ -Ч	8,12	16,24	1457			23 662
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:							23 662
76	E1803-1-2	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ АЛЮМИНИЕВЫХ БЕЗ СТ-ТИ	100КВТ	0,595					1 528 873
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4-1)	ЧЕЛ -Ч	65,6	39,032	19338,75			754 830
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:							754 830
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ -Ч	0,21	0,12495	950			119
		УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ -Ч	0,8	0,476	2291			1 091
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ -Ч	1,85	1,10075	54548			60 044
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:							61 253
		КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ	КОМПЛ	44,2	26,299	22250			585 153
		ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0045	0,002677	35000000			93 695
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:							712 790
77	E53-20-4	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ИЗ КИРПИЧА: ВНУТРЕННИХ	100М3	0,013					1 176 044
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8-1)	ЧЕЛ -Ч	1042	13,546	19338,75			261 963
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:							261 963
		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50	М3	23,6	0,3068	295154			90 553
		КИРПИЧ	1000ШТ	40	0,52	1500000			780 000
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:							914 081
78	E1502-16-9 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100М2	1					2 405 661
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8-1)	ЧЕЛ -Ч	85,84	85,84	19338,75			1 660 038
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:							1 660 038
		РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	1,87	1,87	332390			621 569
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	Т	0,00012	0,00012	15400000			1 848
		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,006	0,006	600000			3 600
		СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	5,54	5,54	15000			83 100
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:							745 623
79	E1504-5-3 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	1					1 615 550
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4-1)	ЧЕЛ -Ч	42,9	42,9	19338,75			829 632
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:							829 632
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ -Ч	0,15	0,15	54548			8 182
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:							8 182
		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,063	9000000			567 000
		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,051	2500000			127 500
		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,84	55000			46 200
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:							777 735
80	ЦЕНА	КРЫШКИ ДЛЯ ДЫМОХОДОВ	ШТ	30				47250	1 417 500
81	E1001-34-3ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТ СТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ОДНОСТВОРЧАТЫХ	100 М2	0,0585					6 821 926
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4-1)	ЧЕЛ -Ч	226,88	13,272	19338,75			256 664
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:							256 664
		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ -Ч	22,89	1,33906	851			1 140
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ -Ч	3,57	0,208845	54548			11 392
		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ -Ч	35,27	2,0633	1176			2 426
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:							14 958
		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	75	4,3875	7500			32 906
		ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	429	25,0965	350			8 784
		БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	100	5,85	1055000			6 171 750
		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	600	35,1	300			10 530
		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,2	0,1287	62000			7 979
		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	23,4	275			6 435
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:							6 550 304
82	E1001-47-1 ДОП. 4	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,032					3 601 378
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3-1)	ЧЕЛ -Ч	201	6,432	19338,75			124 387
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:							124 387
		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ -Ч	20,91	0,66912	851			569
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ -Ч	3,57	0,11424	54548			6 232
		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ -Ч	32,21	1,03072	1176			1 212
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:							8 013
		КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ	ШТ	800	25,6	275			7 040
		ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	402	12,864	350			4 502
		ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ДИФУЗИОННАЯ	М	43	1,376	150			206
		ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ПСУЛ	М	293	9,376	150			1 406
		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВХОДНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	100	3,2	980000			3 136 000
		ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10X130 (10X132, 10X150) ММ	10 ШТ	65,2	2,0864	1000			2 086
		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	123,5	3,952	38600			152 547

		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					3 468 978
83	ЦЕНА	МАСКИТНАЯ СЕТКА	ШТ	4		157500	630 000
84	ЦЕНА	КАФЕЛЬНЫЙ УГОЛОК	М	50		21000	1 050 000
85	E1506-2-1	ОКЛЕЙКА СТЕН МОЮЩИМИСЯ ОБОЯМИ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ	100М2	1,5			14 305 007
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	64,16	96,24	19338,75	1 861 161
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					1 861 161
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,015	54548	818
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					818
		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	Т	0,0087	0,01305	6130435	80 002
		КЛЕЙ КМЦ (ДЛЯ НАКЛЕЙКИ ОБОЕВ)	Т	0,002	0,003	3500000	10 500
		ОБОИ	10 М2	11,2	16,8	700000	11 760 000
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					12 443 027
86	П803-602-2	УСТАНОВКА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ТИПА "ARISTON"	ШТ	1			48 454
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	2,39	2,39	19338,75	46 220
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					46 220
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,26	0,26	950	247
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01	127627	1 276
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01	71069	711
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					2 234
87	ЦЕНА	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ТИПА "ARISTON-30"	ШТ	1		1479000	1 479 000
88	ЦЕНА	НАКИДНАЯ ГАЙКА	ШТ	2		78750	157 500
89	ЦЕНА	ПОДРОЗЕТНИК	ШТ	115		3150	362 250
90	П803-591-9	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,15			113 134
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	38,1	5,715	19338,75	110 521
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					110 521
		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000472	600000	283
		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,42	0,063	35000	2 205
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					2 613
91	C1512-0043	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 В, НА ТОК 10 А, ТИП РШ-П-20-С-01-10/220 У4	ШТ	15		36750	551 250
92	П803-591-10	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	100ШТ	0,65			969 914
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	76,1	49,465	19338,75	956 591
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					956 591
		ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	9,76	6,344	1000	6 344
		ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	9,76	6,344	1000	6 344
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					13 322
93	C1512-0045	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С БОКОВЫМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ, ТИП РШ-П-20-0-01-10/220	ШТ	65		44100	2 866 500
94	П803-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,1			62 469
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	32,2	3,22	19338,75	62 271
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					62 271
		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000315	600000	189
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					198
95	C1512-0063	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, ТИП С-1-86-10/220	ШТ	10		36750	367 500
96	П803-591-5	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,15			95 444
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	32,8	4,92	19338,75	95 147
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					95 147
		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000472	600000	283
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					297
97	C1512-0065	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-Х КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ТИП С-2-94-10/220	ШТ	15		44100	661 500
98	ЦЕНА	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 3-Х ПОЛЮСНЫЙ	ШТ	1		47250	47 250
99	ЦЕНА	РОЗЕТКА ТВ	ШТ	1		52500	52 500
100	П803-593-6	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ LED	100ШТ	0,06			117 161
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	88,3	5,298	19338,75	102 457
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					102 457
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	25,6	1,536	950	1 459
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	1,36	0,0816	71069	5 799
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					7 258
		ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	Т	0,00306	0,000184	35000000	6 440
		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,31	0,0186	35000	651
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					7 446
101	ЦЕНА	СВЕТИЛЬНИК LED PANEL 18 W PRIME LIGHT	ШТ	6		110250	661 500
102	П803-599-9	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6	ШТ	2			133 193
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	3,36	6,72	19338,75	129 956
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					129 956
		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,51	1,02	1176	1 200
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					1 200
		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041	0,082	10000	820
		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,016	0,032	35000	1 120
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					2 037
103	ЦЕНА	ЩИТ 70X50	ШТ	1		357000	357 000
104	ЦЕНА	ЩИТ УОЩВ-12	ШТ	1		153000	153 000

105	Ц803-526-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВочНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 100	ШТ	20			991 528
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9 1)	ЧЕЛ.-Ч	2,32	46,4	19338,75	897 318
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					897 318
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,8	950	760
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					760
		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,28	10000	2 800
		НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	122	300	36 600
		ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	24,4	1000	24 400
		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,036	0,72	35000	25 200
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					93 450
106	ЦЕНА	АВТОМАТ 32А	ШТ	15		47250	708 750
107	ЦЕНА	АВТОМАТ 63А	ШТ	5		57750	288 750
108	ЦЕНА	КАБЕЛЬ ТВ	М	10		6300	63 000
109	Ц803-593-6	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ LED	100ШТ	0,01			19 539
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	88,3	0,883	19338,75	17 076
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					17 076
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	25,6	0,256	950	243
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	1,36	0,0136	71069	967
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					1 210
		ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	Т	0,00306	0,00031	35000000	1 085
		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,31	0,0031	35000	109
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					1 253
110	ЦЕНА	СВЕТИЛЬНИК LED PANEL 36 W PRIME LIGHT	ШТ	1		141750	141 750
111	ЦЕНА	НИМЕТР 63А	ШТ	2		472500	945 000
112	ЦЕНА	ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ	М	2		78750	157 500
113	ЦЕНА	ДИНРЕЙКА	ШТ	1		26250	26 250
114	ЦЕНА	КОРОБКА	ШТ	25		5250	131 250
115	ЦЕНА	ИЗОЛЕНТА	ШТ	10		12600	126 000
116	E1507-17-1 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПАНЕЛЯМИ МДФ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕНЫ	100М2	0,14			10 531 246
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2 1)	ЧЕЛ.-Ч	146,42	20,4988	19338,75	396 421
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					396 421
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,16	0,4424	950	420
		ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,78	0,1092	916	100
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,72	0,1008	54548	5 498
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					6 019
		СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	ШТ	1250	175	300	52 500
		ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВочНЫЕ НА ОСНОВЕ МДФ	М2	105	14,7	635000	9 334 500
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0014	0,000196	15400000	3 018
		БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,46	0,0644	3834783	246 960
		БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,0034	0,000476	10000000	4 760
		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0022	0,000308	15400000	4 743
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					10 128 806
117	ЦЕНА	ПОЛОСА ИЗ МДФ	М	100		99750	9 975 000
		ИТОГО:	СУМ				367 084 221
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА	СУМ				66 060 557
		ИТОГО:	СУМ				433 144 779
		НДС - 15%	СУМ				64 971 717
		ИТОГО:	СУМ				498 116 495

Ишларни қабул қилувчи х.и.б.д. Уринбосари:

О.Абдуллаев

**СВИДЕТЕЛЬСТВО****О государственной регистрации юридического лица
(субъекта предпринимательства)**

Настоящим подтверждается, что в Единый государственный реестр субъектов предпринимательства внесена запись о создании:

Общество с ограниченной ответственностью "SAM FAZLIDDIN MALIKA"

(Полное наименование юридического лица – субъекта предпринимательства с указанием организационно-правовой формы)

ООО "SAM FAZLIDDIN MALIKA"

(Сокращенное наименование юридического лица)

13.12.2018

За регистрационным номером:

656311

(Число, месяц (прописью), год):

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

305902258

Организационно-
правовая форма:

Общество с ограниченной ответственностью

Местонахождение:

Самаркандская область, г. Самарканд, BOG'DOD KO'CHASI, 1-YULAK, 1-JUY, 9-XONADON,

Свидетельство выдано:

Самаркандская область, г. Самарканд, ЦЕНТР
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

(Полное наименование регистрирующего органа):

