



«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Гулистон туман ободонлаштириш бoshқармаси бошлиғи

Б.Муратиллаев

2022 й.

Гулистон тумани “Ибрат” МФЙ “Катта карвон” 0,343 км ва “Околтин” 1,259 км кучаларини жорий таъмирлаш

**ТЕХНИК
ТОПШИРИҚ**

Кўриш ва таъмирлаш босқичи

Смета кўржиги

Лайҳалаштириш давомида шартлари

Кўриш ишларини бошлашнинг

2022 йил

Кўриш ишларини тўтатиш

2022 йил

Ишнинг асосий кўрсаткичлари

Ишнинг буларнинг узуниги таъмирлаш нуқсонларидан ҳайдомасига асосан ШКО+00


Сунъий нишонлар йўл тўғрисида

Лайҳалаштириш учун бошланғич маълумотлар

Буюртмачи	Гулистон туман Ободонлаштириш бошқармаси
Бош пудратчи	Танловда аниқланади
Ёрдамчи пудратчилар	_____ ва х.к. тўлиқ номи, манзили)
Бош пудратчи	танловда аниқланади
Қуриш ва таъмирлаш учун асос	Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 2 февралдаги 49-сон қарорига асосан
Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш
Объектнинг жойлашган ўрни	Гулистон тумани “Ибрат” МФЙ “Катта қарвон” ва “Околтин” кучаларини жорий таъмирлаш
Қуриш ва таъмирлаш босқичи	Смета ҳужжати
Лойиҳалашнинг алоҳида шартлари	“Буюртмачи” томонидан тасдиқланган нарх-наволарнинг келишув баённомасига асосан смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда Гулистон ТЙФУК ларнинг машина-механизмлари 1 маш-с нархлари, 1 одам-с нархи ва 16.62% миқдорида пудратчининг бошқа харажатлари қўллаш учун қабул қилинсин.
Қурилиш ишларини бошланиши	2022 йил
Қурилиш ишларини тугаллаш	2022 йил
Йўлнинг асосий кўрсаткичлари	Ички йўлнинг узунлиги тасдиқланган нуксонлар қайдномасига асосан ПК0+00
Сунъий иншоотлар	Йўқ
Йўл тўшамаси	Тупроқли
Лойиҳалаштириш учун бошланғич маълумотлар	Асосий қурилиш материаллари ва конструкцияларининг сифати, олиш манбалари, транспортда ташиш шароитлари, темирбетон конструкциялари, деталлар ва маҳсулотларни тайёрловчи завод ва базалар, олиб борувчи ва юк тушириш йўллари, материал ва ускуналарни тайёрловчи корхоналар омборлари ва йўл қурилиш материаллари карьерларининг мавжудлиги тўғрисидаги маълумотлар, лойиҳанинг смета ҳужжатларида ҳисобга олиниши керак бўлган устама харажатлар, имтиёзлар миқдори, иш хажми, қўшимчалар ёки бошқа харажатларга баённома буюртмачи томонидан тақдим қилинади.
Қурилиш тугатиш муддати	Шартномада аниқланади.

Мухандислик изланувлар зарурати	
Қурилиш ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий материаллардан фойдаланишга устуворлик берилиб ишчи лойиҳада аниқланади.
Лойиҳалашда эришиш зарур бўлган асосий техник-иқтисодий кўрсаткичлар	
Капитал қўйилмаларнинг мулжалланаётган ҳажми ва молиялаштириш манбалари	Маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан
Қурилишни тугатиш ва қувватларни ишга туширишнинг мўлжалланаётган муддатлари	Лойиҳалаштирилаётган ишлар ҳажмидан ва технологик талаблардан келиб чиқиб, смета ҳужжатида аниқланади.
Қурилишнинг алоҳида шарт-шароитлари	Сейсмик даражаси – ҚМҚ 2.01.03.96 га биноан қабул қилинади.
Стандартларга риоя қилиш талаблари	Маҳаллий стандартлар.
Топшириш – қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиҳа ушбу техник топшириқ талабларига биноан қабул қилинади. Сметаларда қурилишнинг бошланғич нархи амалдаги нархларда ҳисоблаб чиқилиши лозим. смета ҳужжати 3 нусхада ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

Буюртмачи:
масъул вакили



“ ” 2022 й.

Гулистон тумани Ибрат МФЙ Катта карвон (0,343км), ва Околтин (1,259км) кўчаларини жорий таъмирлаш (1-этап)

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз қуйида имзо қўювчилар, комиссия аъзолари буюртмачи вакили А.Жонтураев, "MAGISTRAL QURILISH SERVIS" МЧЖ вакиллари Г.Базаровлар инструментал ўлчашлар натижасида ушбу кўча бўйича 2022 йил май ойи ҳолатига қуйидаги нуқсонлар ҳамда иш турлари ва ҳажмларини аниқладик:

№	Ишларнинг манзили				Узунлиги пм	Йул элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада кузда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажимларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Изоҳ		
	км		пикетаж										
	дан	гача	боши	охири									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Катта карвон кўчасини													
			0+00	3+43	343	пм	Мавжуд йўл тупроқли йўл бўлиб, тупроқ кўтармаси юзаси нотекис, кўндаланг ва бўйлама нишаблиги амалдаги меъёрий талабларга мос эмас	Мавжуд тупроқ кўтармасини механизм ёрдамида бўйлама ва кўндаланг кесимларини геометрик ўлчамга келтириб текислаш, қопламадаги сув кеткизиш тизимини (кюветларни) тиклаш, зичлагич ёрдамида	343	х 5,0 м	м2	1715	
								Мавжуд йўл геометрик ўлчамларга келтирилгандан сунг ҚША дан 15 см. қалинликда асосли қоплама ўрнатиш	343	х 4,5м	м2	1544	
								Мавжуд қопламага 4,5 м кенгликда чақилган тош (шебень)дан текисловчи қоплама ётқизиш лозим	343	х 4,5м	м2/м3	1544 / 46	

Оқолтин кўчаси													
			0+00	7+48	748	пм	Мавжуд йўл тупроқли йўл бўлиб, тупроқ кўтармаси юзаси нотекис, кўндаланг ва бўйлама нишаблиги амалдаги меъёрий талабларга мос эмас	Мавжуд тупроқ кўтармасини механизм ёрдамида бўйлама ва кўндаланг кесимларини геометрик ўлчамга келтириб текислаш, қопламадаги сув кеткизиш тизимини (кюветларни) тиклаш, зичлагич ёрдамида	748	х 5,0 м	м2	3740	
								Мавжуд йўл геометрик ўлчамларга келтирилгандан сунг ҚША дан 15 см. қалинликда асосли қоплама ўрнатиш	748	х 4,5м	м2	3366	
								Мавжуд қопламага 4,5 м кенгликда чақилган тош (шебень)дан текисловчи қоплама ётқизиш лозим	748	х 4,5м	м2/м3	3366/101	
Оқолтин-1 кўчаси													
			0+00	2+11	211	пм	Мавжуд йўл тупроқли йўл бўлиб, тупроқ кўтармаси юзаси нотекис, кўндаланг ва бўйлама нишаблиги амалдаги меъёрий талабларга мос эмас	Мавжуд тупроқ кўтармасини механизм ёрдамида бўйлама ва кўндаланг кесимларини геометрик ўлчамга келтириб текислаш, қопламадаги сув кеткизиш тизимини (кюветларни) тиклаш, зичлагич ёрдамида	211	х 5,0 м	м2	1055	
								Мавжуд йўл геометрик ўлчамларга келтирилгандан сунг ҚША дан 15 см. қалинликда асосли қоплама ўрнатиш	211	х 4,5м	м2	950	
								Мавжуд қопламага 4,5 м кенгликда чақилган тош (шебень)дан текисловчи қоплама ётқизиш лозим	211	х 4,5м	м2/м3	950 / 28	
Оқолтин-3 кўчаси													
			0+00	3+00	300	пм	Мавжуд йўл тупроқли йўл бўлиб, тупроқ кўтармаси юзаси нотекис, кўндаланг ва бўйлама нишаблиги амалдаги меъёрий талабларга мос эмас	Мавжуд тупроқ кўтармасини механизм ёрдамида бўйлама ва кўндаланг кесимларини геометрик ўлчамга келтириб текислаш, қопламадаги сув кеткизиш тизимини (кюветларни) тиклаш, зичлагич ёрдамида	300	х 5,0 м	м2	1500	
								Мавжуд йўл геометрик ўлчамларга келтирилгандан сунг ҚША дан 15 см. қалинликда асосли қоплама ўрнатиш	300	х 4,5м	м2	1350	
								Мавжуд қопламага 4,5 м кенгликда чақилган тош (шебень)дан текисловчи қоплама ётқизиш лозим	300	х 4,5м	м2/м3	1350 / 41	



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67 226-06-61, E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 23-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 62375

Obyekt nomi «Sirdaryo viloyati Guliston tumani "Ibrat" MFY "Katta Karvon" - 0,343 km, "Oqoltin" - 1,259 km ko'chasini joriy ta'mirlash» - 1,602 km - 1-bosqich»

Buyurtmachi - Guliston tuman Obodonlashtirish boshkarmasi

Bosh loyihachi - «Magistral qurilish servis» MCHJ

Litsenziya №AL-0001592 12.01.2021y

Moliyalashtirish manbai - byudjet

Bosh pudratchi - tender (tanlov) asosida

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 57622

1. Loyihalash uchun asos

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 2-avgustdagi 49-son qarori: «avtomobil yullari soxasida ochiklik standartlarini joriy etish va soxada jamoatchilik nazoratini kuchaytirish chora-tadbirlari tugrisida».

Приказ Кабинета Министров Республики Узбекистан № 49 от 2 августа 2022 года: «о мерах по внедрению стандартов прозрачности в сфере автомобильных дорог и усилению общественного контроля»

- 2022-yil uchun Sirdaryo viloyati avtomobil yo'llari va ko'chalarini joriy ta'mirlash ob'ektlari narxlarini kelishish bayonnomasi. Nuqson dalolatnomasi va loyiha topshorig`

- Соглашение о ценах на объекты текущего ремонта автомобильных дорог и улиц Сырдарьинской области на 2022 год.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2022-yil uchun Sirdaryo viloyati avtomobil yo'llari va ko'chalarini joriy ta'mirlash ob'ektlari narxlarini kelishish bayonnomasi. Nuqson dalolatnomasi va loyiha topshorig`

- deklaratsiyalangan qiymati ob'ektning boshlang'ich qiymati - 411 463 278 so'm QQS 15% va Buyurtmachining boshqa xarajatlari, shu jumladan:

- to'g'ridan-to'g'ri xarajatlar – 298 735 346 so'm
- Pudratchi xarajatlari 15,84% - 47 319 679 so'm
- qurilish-montaj ishlari – 346 055 024 so'm
- QQS 15% - 51 908 254 so'm
- Qurilish-montaj ishlari QQS bilan – 397 963 278 so'm
- Buyurtmachi xarajatlari – 13 500 000 so'm.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Hisob-kitob hujjatlari: «Sirdaryo viloyati Guliston tumani “Ibrat” MFY “Katta Karvon” - 0,343 km, “Oqoltin” – 1,259 km ko'chasini joriy ta'mirlash» – 1,602 km – 1-bosqich, buyurtmachining xati, nuqsonli dalolatnomasi bo'yicha tuzilgan, quyidagi ish turlari ko'rsatilgan:

Tuproq ishlari: Maydonlar va sirtlarni o'ziyurar roliklar bilan siqish. To'siqlarning siqilgan tuproqlarini suv bilan sug'orish. Nishablar va qirg'oqlarni mexanizatsiyalashgan usulda joylashtirish.

Yo'l qoplamasi: Ikki qavatli (pastki) PGS tagliklari va qoplamalari qurilmasi. Shag'aldan yasalgan poydevorlarni tekislash moslamasi.

Сметная документация : «Sirdaryo viloyati Guliston tumani “Ibrat” MFY “Katta Karvon” - 0,343 km, “Oqoltin” – 1,259 km ko'chasini joriy ta'mirlash» – 1,602 km – 1-bosqich, выполнена согласно письма заказчика, дефектного акта, предусматриваются следующие виды работ:

Земляные работы: Уплотнение площадей и поверхностей самоходными катками. Полив водой уплотняемого грунта насыпей. Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом.

Дорожная одежда: Устройство оснований и покрытий из ПГС двухслойных (нижний). Устройство выравнивающих слоев оснований из щебня.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

2022-yil uchun Sirdaryo viloyati avtomobil yo'llari va ko'chalarini joriy ta'mirlash ob'ektlari narxlarini kelishish bayonnomasi.

Nuqson dalolatnomasi va loyiha topshorig`

6. Ekspertiza natijalari.

Narxlar protokoliga ko'ra, resurslarni baholash quyidagilarni hisobga oladi:

Ijtimoiy sug'urta bo'yicha 12 foiz ushlab qolinganda qurilish xodimlarining soatlik ish haqi – soatiga 14460 so'm.

Moddiy resurslarning narxi.

1 mash/soat qurilish mashinalari va mexanizmlarining narxi.

Pudratchining boshqa xarajatlari va xarajatlari - to'g'ridan-to'g'ri xarajatlar miqdorining 15,84%.

Ishchi loyiha mijoz bilan kelishilgan.

В ресурсной смете, согласно протокола цен, учтено:

Часовая оплата рабочих - строителей с отчислением на соц.страхование 12% - 14460 сум за 1 ч/час.

Стоимость материальных ресурсов.

Стоимость 1 маш/час строительных машин и механизмов.

Прочие затраты и расходы подрядчика - 15,84% от суммы прямых затрат.

Рабочий проект согласован с заказчиком.

Ishchi loyiha bo'yicha ekspertiza o'tkazish jarayonida ko'rsatilgan ob'ekt ustidagi ekspertiza tomonidan sharhlar mavjud:

Qayd etilishicha, ishchi loyiha mijozning izohsiz ekspert tomonidan ekspertiza uchun taqdim etilgan.

Buyurtmachi va loyihalash tashkiloti belgilangan tartibda loyiha-smeta hujjatlarini ekspertizadan o'tkazilgan izohlar va loyiha-smeta hujjatlariga tegishli o'zgartirishlar kiritish bo'yicha tuzatadi. Agar ushbu talab bajarilmasa va loyihasmeta hujjatlari ekspertiza mulohazalariga ko'ra tuzatishlar kiritilmasdan buyurtmachiga berilgan bo'lsa, obyekt bo'yicha mazkur yig'ma xulosa haqiqiy emas deb hisoblanadi.

Ekspertiza organlari pudratchining va buyurtmachining smetada ko'rsatilgan boshqa xarajatlari summolari uchun javobgar emas.

- ZTM narxi - 29 529 273 so'mga arzonlashtirildi

В процессе проведения экспертизы по рабочему проекту, выше указанного объекта, со стороны экспертизы есть замечания:

Отмечается, что рабочий проект предоставлен на рассмотрение экспертизы без замечаний заказчика.

Заказчику и проектной организации в установленном порядке откорректировать проектно-сметную документацию по замечаниям экспертизы и внесении соответствующих изменений в ПСД. При невыполнении данного требования и выдачи заказчику проектно-сметной документации без внесенных исправлений по замечаниям экспертизы, данное сводное заключение по объекту считается недействительным.

За указанные в смете размеры прочих затрат подрядчика органы экспертизы ответственности не несут.

- стоимость ЗТМ уменьшена на – 29 529 273 сум

7. Xulosalar.

Yuqoridagi obyektни ekspertizadan o'tkazish natijasida ob'ektning umumiy qiymati – 39 337 717 so'mga kamaytirildi va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan, amaldagi narxlarda QQS bilan – 372 125 561 so'm miqdorida aniqlandi:

ZTR – 6 990 677 so'm

ZTM – 32 828 336 so'm

Qurilish materiallarini tashish – 190 903 577 so'm

Qurilish materiallari – 38 483 482 so'm

(Miqdorga yuk tashish xarajatlari kirmaydi.)

Chiqish:

Obyekt nomi: «Sirdaryo viloyati Guliston tumani “Ibrat” MFY “Katta Karvon” - 0,343 km, “Oqoltin” - 1,259 km ko'chasini joriy ta'mirlash» - 1,602 km - 1-bosqich

ekspertiza sharhlarini hisobga olgan holda, cheklangan

ob'ekt qiymati QQS bilan – 358 625 561 so'm

shu jumladan, QQSsiz – 311 848 314 so'm.

(mijozning boshqa xarajatlari bundan mustasno)

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-son qaroriga asosan. 1-ilova 3-bobning 29-bandi davlatga taqdim etilgan sifat uchun javobgarlik. shaharsozlik hujjatlarining ekspertizasi buyurtmachiga (loyihalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi nuqtai nazaridan) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari nuqtai nazaridan) topshiriladi.

Vazirlar Mahkamasining 2003-yil 11-iyundagi 261-son qarori bilan tasdiqlangan “Obyektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash tartibi to'g'risidagi nizom”ga muvofiq, qurilishning tavsiya etilgan boshlang'ich qiymati qurilish ishlari bo'yicha qo'llanma hisoblanadi. mijoz uni raqobatbardosh savdolarida o'tkazishi. Ob'ektning yakuniy qiymati buyurtmachi va pudratchi tomonidan haqiqiy xarajatlar va bajarilgan ishlarning miqdori bo'yicha belgilanadi.

ShNK 4.01.16-09 ga binoan, tenderlar paytida qurilishning boshlang'ich qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

SHNK 4.01.16-09 p.3.3 ga binoan. Ob'ektning belgilangan tavsiya etilgan qiymatini loyihaning dastlabki bosqichlarida foydalanish uchun qabul qilish to'g'risidagi qaror Buyurtmachi tomonidan qabul qilinadi.

В результате проведения экспертизы по вышеуказанному объекту общая стоимость объекта уменьшена на – 39 337 717 и определена в сумме – 372 125 561 сум в текущих

ценах с НДС, с прочими затратами заказчика, в том числе:

ЗТР – 6 990 677 сум

ЗТМ – 32 828 336 сум

Перевозка строительных материалов – 190 903 577 сум

Строительные материалы – 38 483 482 сум

(Суммы указаны без транспортных расходов.)

В Ы В О Д:

по рабочему проекту : «Sirdaryo viloyati Guliston tumani “Ibrat” MFY “Katta Karvon” - 0,343 km, “Oqoltin” - 1,259 km ko’chasini joriy ta’mirash» - 1,602 km - 1-bosqich

с учетом замечаний экспертизы, определена ограниченная

стоимость объекта с НДС – 358 625 561 сум

в том числе без НДС – 311 848 314 сум.

(без прочих затрат Заказчика)

Согласно Постановления Каб.Мин РУз № 579 от 17.09.2021г. Приложение №1 глава 3 пункт 29 ответственность за качество представленной на гос. экспертизу градостроительной документации возлагается на заказчика (в части достоверности представленных в процессе проектирования исходных данных) и на разработчика (в части принятых проектных решений).

В соответствии с «Положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах» утвержденным Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03 г.№261, рекомендуемая стартовая стоимость строительства является ориентиром для проведения её заказчиком в конкурсных торгах.

Окончательная стоимость объекта определяется заказчиком и подрядчиком по фактическим затратам и выполненным объемам работ.

Согласно ШНК 4.01.16-09 стартовая стоимость строительства при проведении тендерных торгов определяется заказчиком.

Согласно ШНК 4.01.16-09 п.3.3. Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости объекта для её использования на ранних стадиях реализации проекта принимает Заказчик.

Bosh mutaxassis: Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ КАТТА КАРВОН (0,343КМ),ОКОЛТИН (1,259КМ) МСГ ИБРАТ В ГУЛИСТАНСКИЙ РАЙОН СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ (1-ЭТАП) ИТОГО 1,602 КМ.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	E0102-012-03 ДОП. 5	УПЛОТНЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ И ПОВЕРХНОСТЕЙ САМОХОДНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ЗА 4 ПРОХОДА ПО ОДНОМУ СЛЕДУ МАССОЙ КАТКА 16 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ ДО 25 СМ ПРИ ДЛИНЕ ГОНА, М:	1000M2	8,010	
1.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,79	6,328
1.2	625	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.-Ч	0,79	6,328
2	E0102-012-06 ДОП. 6 К=3	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-02-012-3	1000M2	8,010	
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,39	3,124
2.2	625	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.-Ч	0,39	3,124
3	E0102-006-01	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	1000M3	0,8010	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	13,91	11,142
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	13,91	11,142
3.3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	13,91	11,142
3.4	9219	ВОДА	M3	100	80,100
4	E0102-027-12	ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ И ПОЛОТНА НАСЫПЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000M2	8,010	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,08	256,961
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,87	22,989
4.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,64	13,136
2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
5	E2704-003-06 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ДВУХСЛОЙНЫХ НИЖНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ	1000M2	7,209	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	23,4	168,691
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	16,05	115,704
5.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,42	10,237
5.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,92	42,677
5.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,4	10,093
5.6	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	2,44	17,590
5.7	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,92	6,632
5.8	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	3,95	28,476
5.9	9219	ВОДА	M3	10,5	75,695
5.10	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	186	1340,874
7	E2704-001-04	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ	100M3	2,16	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,6	46,656
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,72	42,595
7.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79	3,866
7.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,46	5,314
7.5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,35	5,076
7.6	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,21	26,374
7.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	1,966
7.8	9219	ВОДА	M3	7	15,120
7.9	43113	ЩЕБЕНЬ 5-20ММ	M3	100	216,000
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		483,45
2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		27,240
4		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		47,991
5		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		5,076
6		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.-Ч		9,452
7		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч		26,374
8		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		23,200
9		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч		17,590
10		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч		6,632
11		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч		28,476
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
12		ВОДА	M3		170,91
13		ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3		1340,87
14		ЩЕБЕНЬ 5-20ММ	M3		216,00

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ



СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ КАТТА КАРВОН (0,343КМ), ОКОЛТИН (1,259КМ) МСГ
ИБРАТ В ГУЛИСТАНСКИЙ РАЙОН СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ (1-ЭТАП) ИТОГО
1,602 КМ.**

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,00
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	38 483,482
3	ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕВОЗКУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	190 903,577
4	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	6 990,677
5	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	32 828,336
6	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	269 206,072
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 15,84%	42 642,242
8	ИТОГО	311 848,314
9	НДС 15%	46 777,247
10	ИТОГО С НДС	358 625,561
11	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	13 500,000
	Расход заказчика	2 600,000
	Проектные работы	10 900,000
12	ВСЕГО	372 125,561

ЗАКАЗЧИК

МП



ИСПОЛНИТЕЛЬ

МП

Гулистон тумани Ибрат МФЙ Оқолтин-Каттакарвон кўчаси схема тасвири

