

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

“Сирдарё-Зарафшон” ИТХБ хузуридаги

ИС ва ЭВ бошқармаси бошлиги



Т.А.Хамзаев

Техник топширик БУЮРТМАЧИ

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	“Сирдарё-Зарафшон” ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ БАХМАЛ ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН “УЗУНБУЛОҚ” НАСОС СТАНЦИЯСИНИНГ №6 АГРЕГАТИДАГИ 250 КВТ 1500 АЙЛ.МИН ЛИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИНИ ЯЛПИ ТАЪМИРЛАШ.
2	Буюртмачи	“Сирдарё-Зарафшон” ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аниқланади
4	Объект жойлашган манзил	Жиззах вилояти Бахмал тумани
5	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил Сентябрь – 2022 йил Октябр
6	Маблағ манзили	Бюджет
7	Алоҳида талаблар	Ишлар сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт. Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш далолатномасига асосан қабул қилиб борилади
9	Тўловлар шарти	Тўловлар олдиндан 30% пул кўчириш йўли билан ва қолган 70% тўлов счёта фактура асосида

“ТАСДИКЛАЙМАН”

Сирдарё-Зарафшон ИТХБ

қўлидаги НС ва ЭБ бошлиғи

Т.Хамзаев

2022 йил



“ 8 ” Август 2022 йил




Бахмал тумани

НУҚСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким қўлидаги нуқсон далолатнома тузиб имзо чекувчилар 5 – бўлим бошлиғи З.Саримсоқов, 1-тойфали муҳандис электрик Б.Қаршиев, таъмирловчи чилангар С.Тайлановлар бўлиб, тузамиз ушбу далолатномани шул ҳақидаким “Узунбулок” насос станциясидаги №6 агрегатининг 250/1500 айл/мин электродвигателни ялпи таъмирлаш учун қўлидаги ишларни бажариш аниқланди.

1	Эмаль провод	кг	121
2	Устоновичий кабел	м	4,5
3	Краска эмаль	кг	1,5
4	Изолента	шт	2
5	Синтофлекс	кг	2,2
6	Клин для паз	м	29
7	Наканежник Мед	шт	6
8	Электрокартон	кг	2,6
9	Труба, ПХВ-08	м	22
10	Лак ПФ-95	кг	2,5
11	Лента кипер	м	28
12	Рейка клин	м	8,2
13	Лакаткон	кг	0,6
14	Подшипник	шт	2

Имзолар:

 З.Саримсоқов
 Б.Қаршиев
 С.Тайланов



"КЕЛИШИЛДИ"

Насос станциялари ва энергетика бошқармаси
бошлиги

Т.Хамзаев

2022 йил

Бахмал тумани ҳудудида жойлашган "Узубулок" насос станциясининг №6 агрегатидаги
250/1500 айл/мин электродвигателни ялпи таъмирлаш

КАЛЬКУЛЯЦИЯСИ

№р	Киллинган шилар ва сарфланган материаллар	Улчов бирлиги	Микдор	250/1500 айл/мин	
				Қиймати	Сумма
	Сыре и материалы				21095540
	Транспортные расходы и электроэнергия 5 %				1054777
	Итого пряые матер, затраты				22150317
	прямые затраты на труд всего;				1476688
	В том числе				
	основная зараб. Плата поизвод. рабачих 7%				1476688
	Итого производственная себестоимость				23627005
	Прочи затраты 18,58%				4389897
	Итого:				28016902
	НДС 15 %				4202535
	ВСЕГО:				32219438
Материаллар					
1	Эмаль провод	кг	121	158000	19118000
2	Устоновичий кабел	м	4,5	25000	112500
3	Краска эмаль	кг	1,5	18000	27000
4	Изолента	шт	2	9500	19000
5	Синтофлекс	кг	2,2	85000	187000
6	Клин для паз	м	29	8500	246500
7	Наканежник Мед	шт	6	35000	210000
8	Электрокартон	кг	2,6	64000	166400
9	Труб, ПХВ-08	м	22	4500	99000
10	Лак ПФ-95	кг	2,5	53000	132500
11	Лента кипер	м	28	2200	61600
12	Рейка клин	м	8.2	6200	50840
13	Лакаткон	кг	0,6	42000	25200
14	Подшипник	шт	2	320000	640000
	Итого:				21095540

Калькуляция тузувчи: