

«ТАСДИКЛАЙМАН»

Сирдарё туман Ободонлаштириш
Бошқармаси бошлиги
Р.Шарапов



Сайхунобод туман ободонлаштириш бошқармаси Олгабос МФЙ Куктепа кучасини жорий
таъмирлаш

ТЕХНИК ТОПШИРИК

**Давлат харидини амалга ошириш буйича
ТЕХНИК ТОПШИРИК**

№	Булинма номи	Булинма изохлари
1	Буюртмачи ташкилот номи	Сайхунобод туман ободонлаштириш бошкармаси
2	Объетноми	Сайхунобод туман ободонлаштириш бошкармаси Олгабос МФЙ Куктепа құчасини жорий таъмирлаш
3	Танлов тури ва товар(иш хизматлар)нинг бажарилиши	<p>Очи:</p> <ol style="list-style-type: none"> Иштирокчи томонидан худудий солик инспекциясидан тасдиқланган карзи мавжуд эмаслиги түгрисида маълумотнома тақдим килиши керак. Иштирокчи банк томонидан тасдиқланган хисоб ракамида объект суммасининг 20 фоиз микдорида маблаги борлиги түгрисида маълумотнома тақдим килиши керак. Иштирокчи үтган иккى йил давомида йул курилиш соҳасида қилган ишлари түгрисида маълумотнома тақдим килиши керак. Иштирокчи обектни бажриб топшириш куни түгрисида маълумотнома тақдим килиши керак. <p>Танлов иштирокчилари томонидан энг паст нарх тақдим килинишида юқорида курсатиб үтилган талабларнинг мавжудлиги инобатга олинади. Юкоридаги талаб бажарилмаган тақдирда паст нархда хизмат кўрсатиш иштирокчилари голиб деб топилмайди. Юқори балл тўплаган давогар танлов голиби хисобланади.</p>
4	Танлов хужжатларини электрон шакилда юклаб олиш манзили	Махсус электрон портал http://xarid.uzex.uz
5	Танловни утказиш манзили, жойи ва санаси	Сирдарё вилоят Сайхунобод туман ободонлаштириш электрон порталда http://xarid.uzex.uz даги элонда белгиланган муддат давомида.
6	Танловда иштирок этиш учун банк кафолатининг микдори ва шакли	Талаб этилмайди
7	Танлов утказиш түгрисидаги эълон чоп этишга руҳсат этилган	Махсус электрон портал http://xarid.uzex.uz
8	Танловда иштирок этишга қўйида иштирокчиларга руҳсат этилган	Таклиф этилган шартлар буйича танловда мурожаат билан маҳаллий ташкилотлар иштирок этишлари мумкин.
9	Лицензия талаб этиладиган иш турлари (агар мавжуд бўлса)	Талаб этилмайди
10	Иштирокчиларнинг танлов хужжатлари буйича тушунтиришлар олиш муддати	Таклифларни топшириш нингохирги муддатдан иккى кун олдин.
11	Танлов таклифларини тақдим килиш муддатлари	http://xarid.uzex.uz даги эълонда белгиланган муддат давомида.
12	Танлов хужжатининг тили	Узбек ва рус тиллари
13	Танлов таклифининг амал килиш муддати	Танлов таклифлари очилган кундан бошлаб 10 кун
14	Танлов предметининг объектида ишлатиладиган оферентнинг машина ва механизмлари, асбоб-ускунали.	Талаб этилади.
15	Кушимча хужжатлар руйхати	Объект кийматининг 20% микдорида айланма маблаглар мавжудлиги түгрисида банк маълумоти ёки айланма маблаглар билан таъминлаш түгрисида банк кафиллиги.
16	Иштирокчилар қўйидаги мезонларга мувофик булиши керак	Шартномани бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадр ресурсларининг хамда бошка ресурсларнинг мавжудлиги; шартном тузиш учун конуний хукукга эгалик; соликлар ва йигимларни тулаш буйича муддати утган карздорликнинг мавжуд эмаслиги; узига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги; Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида кайд этилмаганлиги.
17	Танлов таклифларини кабул килиш вакти ва манзили	Таклифларни кабул килишининг охирги вакти http://xarid.uzex.uz сайтида курсатилган вакт ва муддат Манзил: Сирдарё вилоят Сирдарё туман
18	Танлов таклифларини олиш манзили	Сайхунобод туман
19	Танлов таклифларини баҳолаш муддати	3 кунгача
20	Иштирокчиларнинг молиявий кисмларини очилишга руҳсат этиладиган иштирокчилар	Комиссия томонидан овозга куиши оркали (умумий хужжатлар тупламида 70% дан юқори булганлар)
21	Буюртмачи томонидан белгиланган ишларни бажариш (маҳсулот етказиб бериш) муддати	60кун
22	Молиялаштириш манбай	Бюджет маблаглари хисобидан
23	Молиялаштириш тартиби	Бунда: Танловда голиб чиккан иштирокчига шартнома буйича ишлар умумий кийматининг 30% микдорида аванс утказади.
24	Шартнома тили	Узбек тилида
25	Шартнома валютаси	Сумда
26	Мурожаат учун телефонлар	+998 99 471 67 87
27	Мурожаат учун масъул шахс	Сайхунобод туман ободонлаштириш бошқармаси бош хисобчиси С.Умматов +998 99 471 67 87

Бош хисобчи: С.Умматов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67 226-06-61, E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 28-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 50526

Obyekt nomi «“Sirdaryo viloyati Sayhunobod tumani “Olg'abos” MFY Ko`ktepa ko'chasini joriy ta'mirlash” (1-bosqich-0.860km)»

Buyurtmachi - Sayxunobod tumani obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihami - MAGISTRAL QURILISH SERVIS MCHJ

Litsenziya АЛ-0001592 от 12.01.2021 г.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - tender (tanlov) asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 45764

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 2-fevraldag'i № 49-son qarori.

1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Sayhunobod tuman 2022 yil “Mening yo`lim” platformasi orqali tasdiqlangan ichki yo`llarni joriy ta'mirlash bo`yicha loyiha topshirig'i.

1.3. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Nuqson dalolatnomasi.

1.4. Buyurtmachi va “Magistral qurilish servis” MChJ o`rtasida tuzilgan №375426-son 09.06.2022 yildagi shartnoma.

1.5. Sirdaryo tuman Obodonlashtirish boshqarmasining 2022 yilda tasdiqlangan narhlar kelishuv Bayonnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Buyurtmachining 10.06.2022 yildagi smeta hujjalarini ekspertizadan o'tkazish to'g'risidagi № 45764 -son elektron murojaati.

2.2. Sayhunobod tuman Obodonlashtirish boshqarmasining 10.06.2022 yildagi №82-son xati.

2.3. Smeta xujjalari №104-116/22. Ko'chalar joylashuv sxemasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. "Sirdaryo viloyati Sayhunobod tumani "Olg'abos" MFY Ko`ktepaga ko'chasini joriy ta'mirlash" (1-bosqich-0.860km) ob'yekti bo'yicha smeta xujjatlari "Magistral qurilish servis" MChJ loyiha tashkiloti tomonidan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 2-fevraldagi № 49-son qarori, hamda buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan loyiha topshirig'i va Nuqson dalolatnomasiga asosan ishlab chiqilgan.

3.2. Loyiha quyidagicha:

Ko`ktepaga ko'chasini PK 4+80 dan PK 8+60 gacha, jami uzunligi -380pm. mavjud a/beton qoplama 5sm qalinlikda a/beton qorishmasi bilan chuqurchalarni yamab, zichlagich yordamida zichlash -50m2.

PK 0+00 dan PK 4+80 gacha, jami uzunligi -480pm. mavjud tuproqli yo`lni mexanizm yordamida mexanizm yordamida buzib, kirkovka qilib geometrik o`lchamga keltirib, zichlagich yordamida zichlash - 2025m², 4,5m kenglikda chaqilgan tosh (sheben) dan tekislovchi qatlam yotqizish, zichlagich yordamida zichlash -60m³. Qoplama 4 sm qalinlikda a/beton qorishmasi yotqizib, zichlagich yordamida zichlash -2025m².

Yuk tashish masofasi - 45km.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Loyiha-smeta xujjatlari buyurtmachining talab va takliflarisiz taqdim etildi.

Loyiha smeta hujjatlari va qiymatlari buyurtmachi bilan kelishilgan.

6. Ekspertiza natijalari.

Smetsa hujjatlari umumiy qiymati 15% QQS bilan 150 693 658 so'm, QQS siz 138 864 051 so'm , buyurtmachining xarajatlari bilan 165 001 320 so'm, me'yoriy mehnat sarfi resurs smetasi bo'yicha - 159,26 kishi/soatni tashkil etadi.

Loyiha-smeta xujjatlarini boshlang'ich narxini shakllantirish uchun Sayhunobod tuman Obodonlashtirish boshqarmasining narhlari kelishuv Bayonnomasi asos etib olingan. Bayonnomada ishchilarning bir soat uchun o'rtacha ish haqi ijtimoiy sug'urta to'lovlar (12%) bilan - 16 128,39 so'm , pudratchining boshqa harajatlari -10%, mahina mehanizmlar 1 mash soat narhlari, tashish harajatlari va qurilish materiallari narxlari belgilangan.

6.1. "Sirdaryo viloyati Sayhunobod tumani "Olg'abos" MFY Ko`ktepaga ko'chasini joriy ta'mirlash" (1-bosqich-0.860km) ishlariga tayyorlangan smeta hujjatlari umumiy qiymati ekspertiza tekshiruvi hamda smetadagi tuzatishlar bo'yicha smeta xarajatlarini qayta hisoblash natijasida 14 001 320 so'mga kamaydi.

- dastlabki smeta hujjatlari hisob-kitobini kamaytirilishi yoki pasayganligi smeta umumiy qiymati ajratilgan limitdan oshib ketganligi sababli buyurtmachining talabiga asosan, loyiha tashkili tomonidan qayta hisoblash natijasida o'zgartirildi.(a/beton, bitum t/so'm, mashina-

mehanizm mash/soat narhlari arzonlashtirildi)

6.2. Smeta hujjatlariga asosan joriy ta'mirlash ishlarining yakuniy harajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim. (Sanitariya-epidemiologiya va Yong'inga qarshi nazorat xizmatlari, hamda Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish organlari, Suv ta'minoti boshqarmasi)

6.4. O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25- moddalari xamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 17.09.2021 yildagi №579 - sonli qarorining 1 - ilova 3 - bob 29 bandiga, hamda ShNQ 1.03.06-13 II bob 8-bandiga asosan, "Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".

6.5. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

6.6. Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda loyiha-smeta hujjatlarini o'zgartirish talabi qo'yilgan. Agar ushbu talab bajarilmasa va loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachiga to'liq tuzatishlarsiz berilsa, ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas deb hisoblanadi.

7. Xulosalar.

"Sirdaryo viloyati Sayhunobod tumani "Olg'abos" MFY Ko`ktepa ko'chasini joriy ta'mirlash" (1-bosqich-0.860km) ishlarini amalga oshirish bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 151 000 000 so'mni tashkil etadi.

Shundan:

15% QQS bilan - 146 128 624 so'm,

QQS siz - 127 068 368 so'm,

buyurtmachining boshqa xarajatlari - 4 871 377 so'm.

7.2. Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori buyurtmachi va pudratchi o'rtasida shartnomaga tuzishga asos bo'la olmaydi.

7.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.04.2021 yildagi 684-sonli Qarori va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda, hamda SpNK 4.01.16-09 ga binoan qurilishning narxi tavsiyaviydir. Tavsiya etilgan bahoni qabul qilish qarorini buyurtmachi va pudratchi birgalikda qabul qiladilar (ShNQ4.01.16-09, 6-bob. 6.4 -bandi).

Bosh mutaxassis: Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich



«MAGISTRAL QURILISH SERVIS»
MCHJ

МАНЗИЛ: Сирдарё ш. Ўзбекистон 210
СТИР: 302 251 184
ТЕЛ: +99 899 906-21-27

MAGISTRAL QURILISH SERVIS MCHJ

SIRDARYO VILOYATI SAYXUNOBOD TUMANI 2022
YIL OCHIQ BYUDJET «MENING YO'LIM» DASTURI
ORQALI ANIQLANGAN ICHKI XO'JALIK YO'LLARINI
JORIY TAMIRLASH BO'YICHA

SMETA HUJJATLARI № 104-116/22

НОСИРОВ ОБИДЖОН ШАРОФОВИЧ

Бюджет: Бизларор Мажлиси ишлари 2017 йил 13 сарчабдаги 725-сий
бюджетинин тасдиқланган мажлиси таҳсилот министринига оид
бюджетинин тасдиқланган мажлиси таҳсилот министринига оид
бюджетинин тасдиқланган мажлиси таҳсилот министринига оид

DIREKTOR:



M.TOVBOYEV.

SIRDARYO SH 2022 YIL

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ КҮКТЕПА МСГ ОЛҒАБОС В САЙХУНАБАДСКИЙ РАЙОН СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ 0,860 км
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Н п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
1	E2703-001-04	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000М2	2,025	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	30,9	62,573
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	15,3	30,983
1.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,48	5,022
1.4	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	5,6	11,340
1.5	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	4,09	8,282
1.6	1025	КИРКОВЩИКИ	МАШ.-Ч	1,11	2,248
1.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,95	3,949
1.8	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,01	2,045
1.9	9219	ВОДА	М3	15	30,375
2	E2704-001-04	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ	100М3	0,60	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,6	12,960
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,72	11,832
2.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79	1,074
2.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,46	1,476
2.5	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,21	7,326
2.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,546
2.7	9219	ВОДА	М3	7	4,200
2.8	43113	ЩЕБЕНЬ 5-20ММ	М3	100	60,000
3	E2706-026-01	ПОДГРУНТОВКА ЖИДКИМ БИТУМОМ	Т	0,405	
3.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	0,235
3.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,117
3.3	30135	БИТУМ	Т	1,03	0,417
4	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000М2	2,025	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	33,676
4.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	2,916
4.3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	1,013
4.4	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	2,916
4.5	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	6,237
4.6	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	2,774
4.7	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	3,139
4.8	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ	Т	96,6	195,615
5	E68-015-01	ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ДОРОГ ОДНОСЛОЙНОГО ТОЛЩИНОЙ: 50 ММ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА ДО 5 М2	100М2	0,50	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	100,1	50,050
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	6,47	3,235
5.3	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	3,42	1,710
5.4	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	2,95	1,475
5.5	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	1	0,500
5.6	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,9	2,950
5.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,050
5.8	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2	Т	11,9	5,950
5.9	30135	БИТУМ	Т	0,07	0,035
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		159,26
2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
1	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	6,151
2	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	6,096
3	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	1,476
4	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,117
5	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	7,326
6	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	13,050
7	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	8,282
8	КИРКОВЩИКИ	МАШ.-Ч	2,248
9	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	5,507
10	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,045
11	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	2,916
12	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч	6,237
13	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч	2,774
14	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ.-Ч	3,139
15	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	1,475
16	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	0,500
17	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТВОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,950
18	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,050
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ			
1	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ	Т	201,565
2	БИТУМ	Т	0,452
3	ВОДА	М3	4,20
4	ЩЕБЕНЬ 5-20ММ	М3	60,00

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ