



"ТАСДИКЛАЙМАН"

Кўкон шаҳар МТБ

раҳбари

И Мирзаева

Техник топширик

Иш ва хизматларни бажарувчи ташкилотларни
танлаб олиш учун



"ТАСДИКЛАЙМАН"

Кўкон шаҳар МТБ

раҳбари

И Мирзаева

Кўкон шаҳар 37-ДМТТ ни жорий таъмирлаш ишчи лойиҳасини ишлаб чиқиш учун

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий таркиб маълумотлар ва талаблар
1	Объектнинг номланиши	Кўкон шаҳар 37-ДМТТ
2	Таъмирлаш ишлари манзили	Кўкон шаҳар Вақф чорсу 44 уй
3	Лойиҳалаш учун асос	Нуксон далолатнома
4	Бош лойиҳалаш ташкилоти	ЧП "PROARCH"
4	Куввати	300 катнов
5	Буюртмачи манзили	Кўкон шаҳар Туркустон кўчаси 85 а уй
6	Муҳандислик изланувчилари зарурияти	Камчиликлар далолатномасига асосан
7	Бош пудратчи	Танлов асосида
8	Объект характеристикаси	37-ДМТТ биносини жорий таъмирлаш
9	Тижорат таклифи тақдим этиш учун талаблар	<ol style="list-style-type: none">1. Таъминотчи тўғрисида маълумот Гувоҳнома ва маълумотнома (Хизмат кўрсатувчи гувоҳномаси, пудрат ташкилотининг 5 йилдан кам бўлманган иш фаолиятига эга бўлиши талаб этилади)2. Кафолат хати Кафолат хати3. Молиявий ҳолати Ишни бажариш учун ҳисоб рақамида етарли маблағ мавжудлиги (Ишни бажариш учун х/р да 20% микдорида маблағи мавжудлиги, далолатномага асосан иш хажмини ишлаб чиқиш)4. Машина механизмлар ва ишчи ходимлар тўғрисида маълумот Техника ва ишчи ходимлар бўйича маълумотнома (Балансида етарли техника ва малакали техник ходимлар мавжуд бўлиши статистика бўлимига топширилган ҳолати. Мутахасис олий малумотли ходимлар етарлилиги.)5. Қарздорлик йўқлиги тўғрисида солиқ

		маълумоти Солик ва бошка мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида солик идорасини маълумотномаси
10	Бажариладиган ишлар бўйича хисоб-китоблар	Тўловлар олдиндан 30% амалга оширилади, иш бажариш муддати шартномага асосан белгиланади, ишлар сифатли ва смета экспертизага аосан бажарилгач тўлов жорий йилдан кечиктирмай 100% амалга оширилади. Форма 2 ва смета асосида ишлар солиштириб олинади.
11	Молиялаштириш манбаи	Бюджет маблағлари
12	Бажариладиган ишлар қиймати	ҚҚС билан 103 324 126 сўм

Республика Узбекистан
Ферганская область

О.О.О.

«Ал-Меъмор-А»

(лицензия АЛ № 001071 от 28.06.2020 г., бессрочная. ISO 9001-2015)

Рабочая документация

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ №37 В Г. КОКАНДЕ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

После замечаний экспертизы

Сметная документация стартовой стоимости в текущих ценах

Том I Книга 1 – Пояснительная записка
Структура прямых и прочих затрат
Локальные ресурсные ведомости
Ведомость потребности ресурсов
Дефектный акт

Директор проектного института:  А. Ахмедов



Заказчик: Отдел дошкольного образования г. Коканда

г. Коканд 2022 год

Пояснительная записка

После замечаний экспертизы

Согласно задания на проектирование проведён расчёт предельной стоимости строительства в текущих ценах по объекту: Текущий ремонт здания Дошкольной образовательной организации №37 в г. Коканде Ферганской области

Стоимость определена согласно проектно-сметной документации.

При расчёте заработной платы принята среднестатистическая отраслевая месячная заработная плата 2 044 993,43 сум.

Цены на строительные материалы, материально-технические ресурсы и транспорт приняты по результатам мониторинга, осуществляемого «Госкомархитектстроем» - согласно каталога текущих цен и протокола согласования цен от 9.08.2017 года утвержденного заказчиком.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно локальных ресурсных ведомостей.

Прочие затраты подрядчика Пп определены согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики Узбекистан «Основные показатели о затратах на работы продукцию и услуг выполняемые строительными организациями» в пределах 19,39% от суммы прямых затрат.

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п.1 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года №532 «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счёт государственных средств и кредитов под правительственную гарантию».


Коэффициент риска принят в соответствии с приложением №1 к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 декабря 2003 года

№547 «Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2005 год и мерах по усилению контроля за их выполнением».

Общая стоимость строительства в текущих ценах составляет **104 324,127 тыс.сум** с НДС и прочими затратами заказчика.

В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003г. №261 рекомендуемая стоимость носит рекомендательный характер и не может служить основанием для заключения договора подряда.

Составил:



М. Турдалиев

Структура прямых и прочих затрат

По объекту: Текущий ремонт здания Дошкольной образовательной организации №37 в г. Коканде
Ферганской области
После замечаний экспертизы

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость (тыс.сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	171,822
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом транспортных расходов (5%) и заготовительно-складских (0%) расходов.	62 180,583
2.1	Кабельно-проводниковая продукция с учетом транспортных расходов (1,5%) и заготовительно-складских (0%) расходов	
3	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных расходов (2%)	
4	Затраты на транспортировку грузов	
5	Основная заработная плата рабочих-строителей	12 662,649
6.1	Количество рабочих часов в месяц на 2020 г-168,8 час (по данным Минтруда)	
6.2	Среднемесячная заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц	
6.3	Среднечасовая ставка оплаты труда	
6.4	Расчетные данные	11 305,937
6.5	Отчисление на социальное страхование (12% от основной зар. платы)	1 356,712
7	Итого прямых затрат:	75 015,054
8	Прочие затраты и расходы подрядчика (19,39% от суммы прямых затрат согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня ГКАС Р. Узбекистан Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями)	14 545,419
9	Итого затрат с п.1 по п.8	89 560,473
9.1	Итого затрат с НДС - 15%	102 994,544
10	Прочие затраты и расходы заказчика	1 000,000
10.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	310,000
10.2	Затраты на топогеологию	
10.3	Затраты на экспертизу ПСД	690,000
10.4	Авторский надзор	
10.5	Затраты по работе информационной национальной системы 0,02% от стоимости	
10.6	Затраты на содержание заказчика 0,8% от прямых затрат	
10.7	Затраты на содержание ГАСН (0,2% от итогов прямых затрат).	
11	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы -80% от полной стоимости объекта – Постановление КМР.Узб от 20.12.1999 г за №532)	329,583
12	Коэффициент риска (1% от стоимости строительства объекта без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб от 15.12.2003г за №547 «Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г и мерах по усилению контроля за их исполнением (..... x 1,02:100)	
13	Итого стоимость в текущих ценах с НДС	103 324,126
14	Прочие затраты заказчика	1 000,000
15	Итого стоимость в текущих ценах с затратами заказчика	104 324,127

Заказчик:

Зав. Отделом дошкольного образования

И Мирзаева

Исполнитель:

Директор ООО "Ал-Меъмор-А":

А. Ахмедов



ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Наименование объекта: ДОШКОЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ №37

Наименование локальной сметы: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

№	Обоснование	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество		Стоимость, сум		
				Норма	Всего	Цена ед.	Всего	
РАЗДЕЛ: ПРОЁМЫ								37464449
1	E56-2-2	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100 М2	0,2835		558617	158368	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	46,11	13,072185	12114,89	158368	
2	E56-1-1	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,13		1665300	216489	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	128,73	16,7349	12114,89	202741	
2.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,15	0,2795	0	0	
2.3	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2,2 МЗ/МИН	МАШ-Ч	1,45	0,1885	63964	12057	
2.4	1199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ	МАШ-Ч	2,89	0,3757	4500	1691	
3	E56-10-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2	0,1998		439530	87818	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	36,28	7,248744	12114,89	87818	
4	E56-9-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,12		2461817	295418	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	179,3	21,516	12114,89	260664	
4.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,97	0,4764	0	0	
4.3	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2,2 МЗ/МИН	МАШ-Ч	3,97	0,4764	63964	30472	
4.4	1199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ	МАШ-Ч	7,93	0,9516	4500	4282	
5	E10-1-36-1	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО- ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2 ПРОЁМОВ	0,2835		67998875	19277681	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	161,82	45,87597	12114,89	555782	
5.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,7	1,04895	0	0	
5.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	5,31	1,505385	5340	8039	
5.4	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	9,52	2,69892	2500	6747	
5.5	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	75	21,2625	3800	80798	
5.6	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	600	170,1	75	12758	
5.7	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,2	0,6237	28500	17775	
5.8	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	7		36000	252000	
5.9	30626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ ОСТЕКЛЕННЫЕ СТЕКЛОПАКЕТАМИ	М2	100	28,35	647047	18343782	
6	E10-1-37-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЁМОВ	0,1998		67837843	13554001	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	89,47	17,876106	12114,89	216567	
6.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,65	0,72927	0	0	
6.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	9,69	1,936062	5340	10339	
6.4	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	3,84	0,767232	2500	1918	


6.5	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	13,1868	3800	50110
6.6	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	106,4934	75	7987
6.7	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,383616	28500	10933
6.8	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	6		36000	216000
6.9	43328	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ	М2	100	19,98	652660	13040147
7	E61-7-1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ: ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	100 М2	0,61		6351925	3874674
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	383,06	233,6666	12114,89	2830845
7.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,16	0,7076	0	0
7.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,16	0,7076	5340	3779
7.4	43545	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	4,4	2,684	387500	1040050
7.5	9219	ВОДА	М3	0,35	0,2135	0	0
РАЗДЕЛ: ПОЛЫ							16958503
8	E57-2-3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100 М2	0,3933		846468	332916
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	69,87	27,479871	12114,89	332916
9	E11-1-27-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100 М2	0,3933		5958416	2343445
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	119,78	47,109474	12114,89	570726
9.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,94	1,156302	0	0
9.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	2,3	0,90459	5340	4831
9.4	45410	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ	М2	102	40,1166	39130	1569763
9.5	45033	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М150	М3	1,3	0,51129	387500	198125
9.6	9219	ВОДА	М3	3,85	1,514205	0	0
10	E57-2-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100 М2	1,656		138683	229659
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11,39	18,86184	12114,89	228509
10.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,13	0,21528	0	0
10.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,13	0,21528	5340	1150
11	E11-1-37-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ: БУСТИЛАТ	100 М2	1,656		8485799	14052483
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	47,06	77,93136	12114,89	944130
11.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,88	1,45728	0	0
11.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,36	0,59616	5340	3183
11.4	32037	ЛИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ (РЕЛИН) ТОЛЩИНОЙ 2 ММ	М2	102	168,912	64000	10810368
11.5	31688	КЛЕЙ «БУСТИЛАТ»	Т	0,05	0,0828	27715000	2294802
РАЗДЕЛ: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							8941409
12	E63-7-5	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100 М2	0,637		1021667	650802
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	74,3	47,3291	12114,89	573387
12.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,99	1,26763	0	0
12.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,35	0,22295	5340	1191
12.4	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2,2 М3/МИН	МАШ-Ч	1,64	1,04468	63964	66822
12.5	1199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ	МАШ-Ч	3,28	2,08936	4500	9402

13	135-4-2-1	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ: ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100 М2	0,637		7025889	4475491
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	228	145,236	12114,89	1759518
13.2	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,86	0,54782	0	0
13.3	1332	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,81	0,51597	5340	2755
13.4	4025	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	100	63,7	36522	2326451
13.5	4025	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М150	М3	1,5	0,9555	387500	370256
13.6	9219	ВОДА	М3	0,465	0,296205	0	0
13.7	3962	ЦЕМЕНТ: ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М400	Т	0,04	0,02548	648000	16511
14	135-4-2-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: ПОЛОВ	100 М2	0,469		1367829	641512
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,37	24,09253	12114,89	291878
14.2	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,13	0,06097	0	0
14.3	1332	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,00938	5340	50
14.4	3886	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,025	0,011725	22000000	257950
14.5	3370	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,054	0,025326	920000	23300
14.6	3367	ОЛИФА	Т	0,0116	0,0054404	11800000	64197
14.7	3338	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	М2	0,84	0,39396	10500	4137
15	135-4-2-4	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ. РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2	2,074		890660	1847229
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	29,6	61,3904	12114,89	743738
15.2	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,16	0,33184	0	0
15.3	1332	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,2074	5340	1108
15.4	3354	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,071	0,147254	6000000	883524
15.5	3863	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,0255	0,052887	330000	17453
15.6	3370	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,072	0,149328	920000	137382
15.7	3338	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,0016	0,0033184	10500000	34843
15.8	9219	ВОДА	М3	0,24	0,49776	0	0
15.9	3384	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	4,02	8,33748	3500	29181
16	135-4-2-5	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ. РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2	1,4036		944981	1326375
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	33,78	47,413608	12114,89	574411
16.2	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,16	0,224576	0	0
16.3	1332	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,14036	5340	750
16.4	3354	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,071	0,0996556	6000000	597934
16.5	3863	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,0255	0,0357918	330000	11811
16.6	3370	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,076	0,1066736	920000	98140
16.7	3338	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,0016	0,00224576	10500000	23580
16.8	9219	ВОДА	М3	0,24	0,336864	0	0
16.9	3384	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	4,02	5,642472	3500	19749
РАЗДЕЛ: САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							6103501
17	135-4-2-5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М	0,015		2749867	41248
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	141,52	2,1228	12114,89	25717

17.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	13,8	0,207	0	0
17.3	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	13,34	0,2001	1200	240
17.4	45086	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 50X3 ММ	М	94,6	1,419	10776	15291
18	E16-5-1-2	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: ДО 50 ММ	ШТ	1		147009	147009
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,47	1,47	12114,89	17809
18.2	63307	КРАН ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ	1	1	110000	110000
18.3	63853	АДАПТЕР-МУФТА ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ	1	1	19200	19200
19	E16-4-1-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	100 М	0,08		2865838	229267
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	61,6	4,928	12114,89	59702
19.2	44642	ТРУБОПРОВОДЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	99,8	7,984	10450	83433
19.3	63521	ОТВОД ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ	3		9100	27300
19.4	63521	ПЕРЕХОД ДИАМЕТРОМ 100X50 ММ	ШТ	2		5066	10132
19.5	63521	ТРОЙНИК ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ	4		11300	45200
19.6	63521	ПРОЧИСТКА ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ	1		3500	3500
20	E16-4-1-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М	0,1		1583390	158339
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	64,24	6,424	12114,89	77826
20.2	63808	ТРУБОПРОВОДЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	99,8	9,98	4600	45908
20.3	63521	ОТВОД ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ	2		6324	12648
20.4	63521	ТРОЙНИК ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ	3		7319	21957
21	E65-4-1	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ УМЫВАЛЬНИКОВ И РАКОВИН	100 ШТ	0,05		621500	31075
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,3	2,565	12114,89	31075
22	E65-4-2	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ УНИТАЗОВ	100 ШТ	0,05		773420	38671
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	63,84	3,192	12114,89	38671
23	E17-1-3-1	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	10 КОМПЛ.	0,5		3850366	1925183
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,64	12,32	12114,89	149255
23.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,71	0,355	0	0
23.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,2	0,1	2500	250
23.4	44457	УНИТАЗ С БАЧКОМ В КОМПЛЕКТЕ	КОМПЛЕКТ	10	5	354750	1773750
23.5	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	2	750	1500
23.6	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00003	1,50E-05	28500000	428
24	E65-6-6	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ МАНЖЕТОВ РЕЗИНОВЫХ К УНИТАЗАМ	100 ШТ	0,05		1413200	70660
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	80	4	12114,89	48460
24.2	44457	МАНЖЕТЫ РЕЗИНОВЫЕ (САЛЬНИК)	КОМПЛЕКТ	100	5	4100	20500
24.3	30554	ПРОВОЛОКА ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,005	0,00025	6800000	1700
25	E17-1-5-4	УСТАНОВКА РАКОВИН	10 КОМПЛ.	0,6		3258843	1955306
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	8,99	5,394	12114,89	65348
25.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,21	0,126	0	0
25.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,2	0,12	2500	300
25.4	44457	УМЫВАЛЬНИК ДЕТСКИЙ	КОМПЛЕКТ	10	6	304348	1826088
25.5	15480	ПОДВОДКА ГИБКАЯ (ШЛАНГ ДЛИНОЙ 60 СМ)	КОМПЛ.	6		8300	49800
25.6	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	2,4	750	1800
25.7	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0007	0,00042	28500000	11970


26	E17-1-9-18	УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ МЕЛКИХ	10 КОМПЛ.	0,1		3633160	363316
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	10,89	1,089	12114,89	13193
26.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,85	0,085	0	0
26.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,23	0,023	5340	123
26.4	444276	ПОДДОН ДУШЕВОЙ	КОМПЛ.	10	1	350000	350000
27	E17-1-5-2	УСТАНОВКА МОЕК НА ДВА ОТДЕЛЕНИЯ	10 КОМПЛ.	0,1		4002330	400233
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	25,31	2,531	12114,89	30663
27.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,103	0	0
27.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,2	0,02	2500	50
27.4	44497	МОЙКИ НА ДВА ОТДЕЛЕНИЯ	КОМПЛЕКТ	10	1	350000	350000
27.5	15480	ПОДВОДКА ГИБКАЯ (ШЛАНГ ДЛИНОЙ 60 CM)	КОМПЛ.	2		8300	16600
27.6	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	0,4	750	300
27.7	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0005	5,00E-05	28500000	1425
27.8	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,7	0,07	4500	315
27.9	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115	Т	0,0004	4,00E-05	22000000	880
28	E17-1-2-3	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ	0,9		825771	743194
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7	6,3	12114,89	76324
28.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,1	0,09	2500	225
28.3	44543	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ	8		54783	438264
28.4	44543	СМЕСИТЕЛЬ ДУШЕВОЙ	ШТ	1		218000	218000
28.5	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	1,8	750	1350
28.6	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0001	9,00E-05	28500000	2565
28.7	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,13	0,117	4500	526
28.8	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115	Т	0,0003	0,00027	22000000	5940
РАЗДЕЛ: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ							1229500
29	E67-9-1	СМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100 ШТ	0,04		1551975	62079
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,1	0,964	12114,89	11679
29.2	44066	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИЦНЫЙ	ШТ	4		12600	50400
30	E67-9-2	СМЕНА РОЗЕТОК	100 ШТ	0,04		1791975	71679
30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,1	0,964	12114,89	11679
30.2	46282	РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ ДВУХМЕСТНЫЕ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ	ШТ	100	4	15000	60000
31	E67-8-2	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ	100 ШТ	0,16		6848388	1095742
31.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	163,3	26,128	12114,89	316538
31.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,08	0,0128	0	0
31.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,08	0,0128	5340	68
31.4	44519	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ 24 W	ШТ	100	16	48696	779136
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА с соцстрахованием 12 %			сум				12662649
ВСЕГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			сум				171822
ВСЕГО МАТЕРИАЛЫ (с трансп.затр. 5 %)			сум				62180583
ВСЕГО МАТЕРИАЛЫ (с трансп.затр. кабель - 1,5%)			сум				0
ИТОГО:			сум				75015054
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА в размере 19,39 %			сум				14545419
ИТОГО:			сум				89560473
НДС в размере 15 %			сум				13434071
ИТОГО С НДС:			сум				102994544

Составил:



М. Турдалиев

Проверил:



А. Ахмедов

Стройка: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ №37 В Г. КОКАНДЕ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ


Объект: ДОШКОЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ №37

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ (ВРМ) ЛОКАЛЬНАЯ

№	Наименования ресурсов	Ед. изм.	Количество	Стоимость	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
ЗАТРАТЫ ТРУДА					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	933,226488	12 114,89	11 305 936
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	9,392218	0	0
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	ВВЕДИТЕ ИМЯ МЕХАНИЗМА ! ИНАЧЕ - УДАЛИТЕ СТРОКУ !	МАШ-Ч			171 821
4	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	0,2001	1 200	240
5	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,33	2 500	825
6	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2,2 МЗ/МИН	МАШ-Ч	1,70958	63 964	109 352
7	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ	МАШ-Ч	3,41666	4 500	15 375
8	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	6,996937	5 340	37 364
9	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	3,466152	2 500	8 665
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
10	АДАПТЕР-МУФТА ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ	1	19 200	19 200
11	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ	М2	19,98	652 660	13 040 147
12	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ ОСТЕКЛЕННЫЕ СТЕКЛОПАКЕТАМИ	М2	28,35	647 047	18 343 782
13	ВОДА	М3	2,902634	0	0
14	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИЩНЫЙ	ШТ	4	12 600	50 400
15	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	6,6	750	4 950
16	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	276,5934	75	20 745
17	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	34,4493	3 800	130 907
18	КЛЕЙ «БУСТИЛАТ»	Т	0,0828	27 715 000	2 294 802
19	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	13,979952	3 500	48 930
20	КРАН ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ	1	110 000	110 000
21	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,147254	6 000 000	883 524
22	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0996556	6 000 000	597 934
23	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,011725	22 000 000	257 950
24	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115	Т	0,0003	22 000 000	6 600
25	ЛИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ (РЕЛИН) ТОЛЩИНОЙ 2 ММ	М2	168,912	64 000	10 810 368
26	МАНЖЕТЫ РЕЗИНОВЫЕ (САЛЬНИК)	КОМПЛЕКТ	5	4 100	20 500
27	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,0886788	330 000	29 264
28	МОЙКИ НА ДВА ОТДЕЛЕНИЯ	КОМПЛЕКТ	1	350 000	350 000
29	ОЛИФА	Т	0,0054404	11 800 000	64 197
30	ОТВОД ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ	3	9 100	27 300
31	ОТВОД ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ	2	6 324	12 648
32	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,187	4 500	842


1	2	3	4	5	6
33	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	6	36 000	216 000
34	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	7	36 000	252 000
35	ПЕРЕХОД ДИАМЕТРОМ 100X50 ММ	ШТ	2	5 066	10 132
36	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ	М2	40,1166	39 130	1 569 763
37	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	63,7	36 522	2 326 451
38	ПОДВОДКА ГИБКАЯ (ШЛАНГ ДЛИНОЙ 60 СМ)	КОМПЛ.	8	8 300	66 400
39	ПОДДОН ДУШЕВОЙ	КОМПЛ.	1	350 000	350 000
40	ПРОВОЛОКА ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,0003	6 800 000	2 040
41	ПРОЧИСТКА ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ	1	3 500	3 500
42	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	2,684	387 500	1 040 050
43	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М150	М3	0,51129	387 500	198 125
44	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М150	М3	0,9555	387 500	370 256
45	РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ ДВУХМЕСТНЫЕ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ	ШТ	4	15 000	60 000
46	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ 24 W	ШТ	16	48 696	779 136
47	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ	8	54 783	438 264
48	СМЕСИТЕЛЬ ДУШЕВОЙ	ШТ	1	218 000	218 000
49	ТРОЙНИК ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ	4	11 300	45 200
50	ТРОЙНИК ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ	3	7 319	21 957
51	ТРУБОПРОВОДЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	7,984	10 450	83 433
52	ТРУБОПРОВОДЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	9,98	4 600	45 908
53	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 50X3 ММ	М	1,419	10 776	15 291
54	УМЫВАЛЬНИК ДЕТСКИЙ	КОМПЛЕКТ	6	304 348	1 826 088
55	УНИТАЗ С БАЧКОМ В КОМПЛЕКТЕ	КОМПЛЕКТ	5	354 750	1 773 750
56	ЦЕМЕНТ: ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М400	Т	0,02548	648 000	16 511
57	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,00556416	10 500 000	58 424
58	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	М2	0,39396	10 500	4 137
59	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,2560016	920 000	235 521
60	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,025326	920 000	23 300
61	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0006	28 500 000	17 100
62	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,007316	28 500	28 709

Составил:



М. Турдалиев

Проверил:



А. Ахмедов

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник Отдела дошкольного
образования г. Коканда



И. Мирзаева

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

составленный по визуальному обследованию здания Дошкольной образовательной организации №37
в г. Коканде Ферганской области, подлежащей текущему ремонту

№	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество	
РАЗДЕЛ: ПРОЁМЫ				
1	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100 М2	0,2835	
2	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,13	
3	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2	0,1998	
4	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,12	
5	УСТАНОВКА ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2	0,2835	
6	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,1998	
7	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ: ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	100 М2	0,61	
РАЗДЕЛ: ПОЛЫ				
8	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100 М2	0,3933	
9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ	100 М2	0,3933	
10	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100 М2	1,656	
11	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ: БУСТИЛАТ	100 М2	1,656	
РАЗДЕЛ: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
12	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100 М2	0,637	
13	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ: ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100 М2	0,637	
14	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: ПОЛОВ	100 М2	0,469	
15	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ:	100 М2	2,074	
16	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ	100 М2	1,4036	
РАЗДЕЛ: САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				
17	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М	0,015	
18	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ ДИАМЕТРОМ: ДО 50 ММ	ШТ	1	
19	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	100 М	0,08	
20	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М	0,1	
22	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ УНИТАЗОВ	100 ШТ	0,05	
23	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	10 КОМПЛ.	0,5	
24	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ МАНЖЕТОВ РЕЗИНОВЫХ К УНИТАЗАМ	100 ШТ	0,05	

№	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество	
25	УСТАНОВКА РАКОВИН	10 КОМПЛ.	0,6	
26	УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ МЕЛКИХ	10 КОМПЛ.	0,1	
27	УСТАНОВКА МОЕК НА ДВА ОТДЕЛЕНИЯ	10 КОМПЛ.	0,1	
28	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ	0,9	
РАЗДЕЛ: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
29	СМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100 ШТ	0,04	
30	СМЕНА РОЗЕТОК	100 ШТ	0,04	
31	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ	100 ШТ	0,16	

Члены комиссии:

Инженер Отдела дошкольного образования г. Коканда:

Д. Гофуров

Экономист Отдела дошкольного образования г. Коканда:

Л. Кодиров

Заведующий дошкольной образовательной организации №37





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana: 03-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 54620

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati, Qo'qon shahar Maktabgacha ta'lim bo'limi tasarrufidagi 37-sonli Davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti binosini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - "ALME'MOR-A" MCHJ

Bosh loyihachi - "ALME'MOR-A" MCHJ

Litsenziya 29.06.2020y № AL-001071-sonli

Moliyalashtirish manbai - maxalliy byudjet mablag'lari xisobidan

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 52017

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Farg'ona viloyati, Qo'qon shahar Maktabgacha ta'lim bo'limi tasarrufidagi 37-sonli Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotining 15.07.2022 yil kungi 15-sonli Yig'ilish bayoni.

1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Farg'ona viloyati, Qo'qon shahar Maktabgacha ta'lim bo'limi tasarrufidagi 37-sonli Davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti binosini joriy ta'mirlash (Bajariladigan ishlar Loyixa topshirig'ida keltirilgan).

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 sum/chelchas (ijtimoiy sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 106 798,565 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz - 89 560,473 ming so'm

QQS 15% - 13 434,071 ming so'm

Qurilish qiymati QQS bilan - 103 324,126 ming so'm

Buyurtmachining xarajatlari - 1 000,0 ming so'm

Jami obyekt qiymati QQS va

buyurtmachi xarajatlari bilan - 104 324,127 ming so'm

Iqtisod qilingan mablag' - 2 474,438 ming so'm

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi.

6.5. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentyabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniyliigi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati, Qo'qon shahar Maktabgacha ta'lim bo'limi tasarrufidagi 37-sonli Davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti binosini joriy ta'mirlash, smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Bosh mutaxassis: TASHEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA