


**“ТАСДИҚЛАЙМАН”**  
**“Сирдарё-Зарафшон” ИТХБ хузуридаги**  
**НС ва ЭБ бошқармаси бошлиги**



  
\_\_\_\_\_ **Т.А.Хамзаев**

# **Техник топширик**

## **БУЮРТМАЧИ**

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	“Сирдарё-Зарафшон” ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ Ш.РАШИДОВ ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН “ЯНГИ ХАЁТ” НАСОС СТАНЦИЯСИНИНГ №5 АГРЕГАТИДАГИ 22 НДС РУСУМЛИ НАСОСИНИ ЯЛПИ ТАЪМИРЛАШ.
2	Буюртмачи	“Сирдарё-Зарафшон” ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аниқланади
4	Объект жойлашган манзил	Жиззах вилояти Ш.Рашидов тумани
5	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил Сентябр – 2022 йил Октябр
6	Маблағ манзили	Бюджет
7	Алоҳида талаблар	Ишлар сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт. Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш далолатномасига асосан қабул қилиб борилади
9	Тўловлар шарти	Тўловлар олдиндан 30% пул кўчириш йўли билан ва қолган 70% тўлов сўрама фактура асосида

**“ТАСДИКЛАЙМАН”**



**Сирдарё-Зарафшон ИТХБ**

**хузуридаги НС ва ЭБ бошлиғи**

**Т.Хамзаев**

**2022 йил**

“ 25 ” август 2022 йил

Ш.Рашидов тумани

**НУҚСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ**

Бизлар ким<sup>т</sup> куйидаги нуксон далолатнома тузиб имзо чекувчилар №3 – участка бошлиғи Ш.Хожиев, етакчи мутахассис Р.Асатуллаев ва электро газ пайвандчи Ф.Шоюсуповлар бўлиб, тузамиз ушбу далолатномани шул хақидаким “Янги хаёт” насос станциясидаги №5 агрегатидаги 22 НДС насос агрегатини очиб кўрганимизда ялпи таъмирлаш учун куйидаги материаллар кераклиғи аниқланди.

1	Чугунный электрод	шт	27
2	Метизы	кг	11
3	Подшипник 318	шт	2
4	Электрод УОНИ	кг	29
5	Прокладочный кардон	шт	2
6	Клей эпоксидный	кг	4
7	Технический лента	кг	3
8	Втулка фигурный	шт	2
9	Кришка корпус подшипник	шт	2
10	Колесо уплотнительное	шт	2
11	Муфта в сборе	шт	1
12	Ротор 22 НДС	КОМ-Т	1

Имзолар:

**Ш.Хожиев**

**Р.Асатуллаев**

**Ф.Шоюсупов**



ЖАМАСДИҚЛАЙМАН"

Сирдарё - Зарафшон ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ бошлиғи

Т.Хамзаев

2022 йил

Ш.Рашидов туманида жойлашган "Янги ҳаёт" насос станциясининг № 5 агрегатидаги 22 НДС русумли насосни ялпи таъмирлаш  
КАЛЬКУЛЯЦИЯСИ

Т/р	Килинган ишлар ва сарфланган материаллар	Улчов бирлиги	Микдор	22 НДС	
				Қиймати	Сумма
	Сыре и материалы				28865656,52
	Транспортные расходы и электроэнергия 5 %				1443283
	Итого пряые матер. затраты				30308939
	прямые затраты на труд всего;				577313
	В том числе				
	-основная зараб. Плата поизвод. рабачих 14%				
	-отчисления на социал. Страх 15%				
	Коес венные затраты на материалы относщихся к производству 2%				577313
	Итого производственная себестоимость				30886252
	Прочи затрады 18,58%				5738666
	Итого:				36624918
	НДС 15 %				5493738
	Итого:				42118656
<b>Материаллар</b>					
1	Чугунный электрод	шт	27	10500	283500
2	Метизы	кг	11	23000	253000
3	Подшипник 318	шт	2	245000	490000
4	Электрод УОНИ	кг	29	19000	551000
5	Прокладочный кардон	шт	2	56000	112000
6	Клей эпоксидный	кг	4	73000	292000
7	Технический лента	кг	3	50000	150000
8	Втулка фигурный	шт	2	319355	638710
9	Кришка корпус подшипник	шт	2	423499	846998
10	Колесо уплотнительное	шт	2	860570	1721141
11	Муфта в сборе	шт	1	8951707	8951707
12	Ротор 22 НДС	ком-т	1	14575601	14575601
	Жами				28865657

Калькуляция тузувчи: