

Yuridik shaxs to'g'risida ma'lumot
(Ro'yxatdan o'tkazuvchi va vakolatli organlar ma'lumoti asosida shakllantirildi)

Umumiy ma'lumot

INN:	206757764
Ro'yxatdan o'tkazuvchi organ:	Tuman (shahar) hokimiyati
Davlat ro'yxatidan o'tkazilgan sana:	15.08.2006
Davlat ro'yxatidan o'tkazilgan raqami:	758
Yuridik shaxsning nomi:	"IFTIXOR NAXORI" xususiy korxonasi
Tashkiliy-huquqiy shakli:	110 - Xususiy korxonona
IFUT kodi:	41201 - Turar joy binolarini qurish
DBIBT kodi:	79994 - Davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari tarkibiga kirmagan tadbirkorlik sub'yektlari

Kichik tadbirkorlik sub'ektlariga

mansubligi:	Ha
Faollik holati:	Faoliyat ko'rsatayotgan
Ustav fondi:	5 000 000,00 UZS

Boshqaruvchi haqida ma'lumot

Rahbarning F.I.SH.:	TOSHEV INOYAT MAMUROVICH
---------------------	--------------------------

1. Toshev Inoyat Mamurovich	100,00
2.	
3.	
4.	
5.	

Kontakt ma'lumotlari

Elektron pochta manzili:	
Aloqa telefoni:	653531390
MHOBT kodi:	1706240860 - Buxoro viloyati, Peshku tumani, Bog'imuso QFY
Ko'cha, uy, xonadon:	Ko'saravon qishlog'i, 544-uy

15.09.2022 даги

"IFTIXOR NAXORI" хусусий корхонаси ва Олот туман Аму-Бухоро машина канали бошқармаси ўртасида
41 900 000,00 сўм умумий суммага тузилган 146009 - сонли шартномага

ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ*

Боб 170
Шахсий ғазна ҳисобварақ 100010860062047042402170002

сўмда

2022 йил ойлар номи	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)			Жами
	4233900			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь	41 900 000,00			41 900 000,00
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Жами йил бўйича	41 900 000,0			41 900 000,0

Жами 41 900 000,00 сўм

Қирқ бир миллион тўққиз юз минг сўм 00 тийин

сумма сўз билан

Юқоридаги кўрсатилган суммадан 12 570 000,00 сўм ёки 30,00%*** шартноманинг умумий суммасидан
__30__ % ***2022 йилнинг сентябр ойида тўланиши лозим.


(*) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан ғазначилик бўлинмасига икки нусхада тақдим этилади;

(**) — булим, кичик булим ва харажат моддаси кўрсатилади;


(***) — Юқоридаги кўрсатилган суммадан оғига _____% жорий оғининг _____ санасигача ҳар оғда олдиндан тўланиши лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатиш, алоқа хизматлари ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳар оғ доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш ҳолларида тўлдирилади).

Буюртмачи раҳбари




(имзо) Дурматов Шухрат Болтакулович
Ф.И.Ш.

Буюртмачи бош бухгалтери


(имзо) Эрназаров Эломон Йулдошев
Ф.И.Ш.

Ғазначилик бўлинмасининг
ходими қабул қилди

(имзо)

Буюртмачи ходими
қабул қилди


(имзо)

«__» _____ 2022 й.

«__» _____ 2022 й.

PUDRATSHARTNOMASI № 146009

“15” sentabr 2022 y.

Olot shaxar.

“IFTIXOR NAXORI” x/k keyingi o‘rinlarda “Pudratchi” deb yuritiladi. O‘zining nizomi asosida raxbar I.Toshev nomidan, bir tomondan va ABMK Olot tuman boshqarmasi, keyingi o‘rinlarda “Buyurtmachi” deb yuritiladi, o‘zining nizomi asosida raxbar Sh.B.Durmatov nomidan, ikkinchi tomondan mazkur shartnomani quyidagilar haqida tuzdilar.

1. SHARTNOMANING PREDMETI

1.1. Ushbu shartnoma bo‘yicha “Pudratchi” “Buyurtmachi”ning buyurtmasiga ABMK Olot tuman boshqarmasi tasarrufidagi ABK kanalining PK1153+00 da joylashgan Yangiobod kanali gidroinshootining №1 yassi zatvorini joriy tamirlash ishlarini uchun tuzilgan loyiha-smeta hujjatlariga asosan bajarishni, “Buyurtmachi” esa bajarilgan joriy ta‘mirlash ishlarini qabul qilib olishni hamda to‘lovni amalga oshirishni o‘z zimmalariga oladilar.

1.2. Ushbu shartnomaning umumiy summasi **41 900 000 (Qirq bir million to‘qqiz yuz ming)** so‘mni tashkil etadi.

2. SHARTNOMA BUYICHA KELISHUV NARXLAR

2.1. “Buyurtmachi” tomonidan taqdim qilingan hujjatlarga asosan ta‘mirlash ishlarining 41 900 000 (Qirq bir million to‘qqiz yuz ming) so‘mni tashkil etadi.

2.2. Shartnomaning boshlanishi “15” sentabr 2022 yil. Shartnomaning amal qilish muddati “31” dekabr 2022 y.

Ta‘mirlash ishlari boshlanishi Uz.Res.Prezidentini 28.02.2007yildagi 594-sonli qaroriga muvofik majburiy ro‘yxatga olinib, avans to‘lovi to‘langandan so‘ng. Ta‘mirlash ishlarini tugatish vaqti “30” sentabr 2022 y.

3. TA‘MIRLASH ISHLARINI BOSHLASH, BAJARISH VA TUGATISH BUYICHA SHARTNOMAVIY MUDDATLAR

3.1. Ta‘mirlash ishlarini bajarish muddati mazkur shartnomaning 2.3.bandida ko‘rsatilgan muddatgacha amalga oshiriladi.

3.2. Shartnomadagi 4.1 bandida kursatilgan avansni “Pudratchi” olgandan sung ta‘mirlash ishlarini boshlaydi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 1995 yil 12 maydagi 1154-sonli farmoniga asosan barcha mulkchilik shakllaridagi xo‘jalik yurituvchi subyektlarning iste‘molchilar va buyurtmachilarga, agar ular yetkazib beriladigan (bajariladigan ishlar, xizmatlar) qiymatining kamida 30 foizini oldindan to‘lamasalar, mahsulot jo‘natishi, ishlarni bajarishi va xizmatlar ko‘rsatilishi taqiqlangan. “Pudratchi” mazkur farmonga amal qilishi shart.

3.3. “Buyurtmachi” tomonidan ta‘mirlash ishlarini bajarish davrida “Pudratchi”ga o‘zi tomonidan xarid qilingan ta‘mirlash materiallarini taqdim qilishi mumkin.

3.4. Ta‘mirlash ishlari to‘xtab qolganligi uchun sababchi bo‘lgan tomon buning oqibatida kelib chiqadigan har qanday kamomad yoki javobgarlikni o‘z zimmasiga oladi.

3.5. Ta‘mirlash ishlari tugallab foydalanishga topshirish uchun tuzilgan komissiya dalolatnomasi tasdiqlangandan sung ta‘mirlash ishlari tamom bo‘lgan deb hisoblanadi.

4. TO‘LOV SHARTI VA TARTIBI

4.1. Ushbu shartnomaning umumiy narxi 41 900 000 (Qirq bir million to‘qqiz yuz ming) so‘mni tashkil etadi. **Shundan qo‘shilgan qiymat solig‘i 5 465 217 so‘mni tashkil qiladi.** “Buyurtmachi” ta‘mirlash ishlarini boshlash uchun “Pudratchi”ga shartnoma narxining 30 % yoki 12 570 000 miqdorda oldindan to‘laydi va bu oldindan to‘lov 2022 yilning sentabr oyida amalga oshiriladi. “Buyurtmachi” tomonidan yakuniy to‘lov “Pudratchi” ta‘mirlash ishlari bajarilganligini tasdiqlovchi hujjat taqdim qilgandan so‘ng 2022 yilning 30 sentabrgacha amalga oshiriladi.

4.2. “Buyurtmachi” to‘lovni pul o‘tkazish yuli bilan amalga oshiradi.

4.3. “Pudrat” tashkiloti tomonidan shartnomada ko‘rsatilgan summadan oshiqcha bajarilgan ishlar uchun “Buyurtmachi” tomonidan to‘lovlar amalga oshirilmaydi.

5. PUDRATCHINING MAJBURIYATLARI

5.1. Shartnoma bahosi 41 900 000 (Qirq bir million to‘qqiz yuz ming) so‘m bo‘lgan ta‘mirlash ishlari yuqorida kelishilgan muddatda tugatish va foydalanishga topshirish.

5.2. Maxsus ta‘mirlash ishlarini bajarish uchun maxsus yollanma pudratchi tashkilotlarni jalb kiladi.

5.3. Har haftaning dushanba kunida joriy haftada bajarilgan ta‘mirlash montaj ishlari to‘g‘risidagi tegishli hujjatlarni “Buyurtmachi”ga taqdim qilishi shart. Agar ta‘mirlash mazkur shartnomada ko‘rsatilgan muddatda pudratchining aybi bilan foydalanishga topshirilmasa, u holda buyurtmachiga quyidagi tartibda jarima to‘laydi:

- ta‘mirlash muddati 10 kunga kechiktirilsa, shartnoma baxosidan 0,5 % miqdorida;

-keyingi 20 kun uchun shartnoma bahosidan 5 % miqdorida;

-undan keyingi muddatlar uchun 20 % miqdorida;

Jarima sanksiyasi buyurtmachi tomonidan bildirilgan yozma ravishdagi da‘vodan keyin 10 kun muddat mobaynida to‘lanishi shart.

5.4. Pudratchi shartnomada nazarda tutilgan mablag‘ doirasida ta‘mirlash ishlarini bajaradi va shunga muvofik bajarilgan ta‘mirlash ishlari tugrisida 2-sonli dalolatnomani tuzadi.

6. BUYURTMACHINING MAJBURIYATLARI

- 6.1. Shartnomada kursatilgan 4.1. va 4.2. bandlari buzilsa, "Buyurtmachi" maxsus hisob-raqamidan xar bir kechiktirilgan kun uchun shartnomaning tulanmagan narxini 0,04% miqdorida "Pudratchiga" jarima to'laydi.
- 6.2. "Buyurtmachi" ta'mirlash ishlarini o'z vaqtida belgilangan standartlarga va amaldagi qonunchilikka asosan qabul qilib oladi.
- 6.3. "Buyurtmachi" tasdiqlangan smetasiga muvofiq byudjetda nazarda tutilgan mablag' doirasida shartnoma tuzadi va shartnoma summasiga muvofiq 2-sonli dalolatnomani "Pudratchi" bilan birgalikda tuzadi.

7. SHARTNOMANING AMAL QILISH MUDDATI

7.1. Mazkur shartnomaga har qanday o'zgartirish va qo'shimchalar ular yozma ravishda sodir etilishi va taraflarning bunga lozim darajada ma'sul bo'lgan vakillari tomonidan imzolanishi sharti bilan haqiqiy hisoblanadi. 2014 yil 1 yanvardan amalga kiritilgan Uzbekiston respublikasi "Byudjet kodeksi"ning 122-moddasi xamda Byudjet tashkilotlari uchun G'aznachilik bo'linmasida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2007 yil 28 fevraldagi 594-sonli qaroriga muvofiq, majburiy ro'yxatga olingan kundan boshlab kuchga kiradi.

7.2. Mazkur shartnoma byudjetdan mablag' oluvchilar uchun 2016 yil 22 dekabrda O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 2850-son bilan ro'yxatga olingan "Uzbekiston Respublikasi byudiet tizimi byudjetlarining g'azna ijrosi koidalari"ga asosan amal qilish muddati "31" dekabr 2022 yilgacha belgilanadi.

7.3. Mazkur shartnoma ikki nusxada tuzilib, bir xil yuridik kuchga ega bo'lib hisoblanadi va tomonlarning har biri uchun bir nusxadan beriladi.

7.4. Shartnoma muddatidan oldin quyidagi hollarda bekor qilinishi mumkin:

- tomonlarning kelishuviga muvofiq;
- O'z.R. qonunchilik hujjatlarida nazarda tutilgan hollarda.
- Fors-Major xolatlarida

8. NIZOLARNI HAL QILISH

8.1. Taraflar shartnomada ko'rsatilgan majburiyat va shartlarni bajarmagan taqdirlarida O'z.R. Fuqarolik kodeksi va "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi qonuni hamda boshqa qonun hujjatlari asosida javobgar bo'ladilar.

8.2. Taraflar o'rtasida kelib chiqadigan nizolar o'zaro kelishuv asosida, agar taraflar kelisha olmasalar nizolar O'z.R. "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi qonunga va Fuqarolik kodeksiga asosan xo'jalik sudi tartibida hal qilinadi.

8.3. Kelishmovchiliklar yuzaga kelgan taqdirda barcha masalalar ikki tomonlama muzokaralar yo'li bilan xal qilinadi, kelishish imkoni bo'lmaganda esa Buxorro viloyat Xo'jalik sudida xal qilinadi.

9. BOSHKA SHARTLAR

9.1 Mazkur Shartnomaga kiritiladigan barcha o'zgartirish va ko'shimchalar yozma shaklda tuzilishi va xar ikkala taraflar orkali imzolanishi kerak.

10. TOMONLARNING YURIDIK MANZILLARI VA BANK REKVIZITLARI

«Iftixor Naxori» X.K.

Manzil: Peshko' tumani Malishoyak MFY №33.

Tel: 99 700-85-41

Xr: 20208000004536330001

Mikrokredit bank Yangibozor bo'limi

MFO-00100, INN 206757764

OKONX: 61100.

"BUYURTMACHI"

ABMK Olot tumani boshkarmasi

(byudjetdan mablag' oluvchining nomi)

Manzil: Olot shaxar Olot kuchasi №172 uy.

Tel./faks: 34 21 6 42, faks 34 21 3 49

Sh/xv: 100010860062047042402170002

Bank nomi Toshkent Markaziy bank

MFO: 00014, INN: 201365616

OKONX : 22100

Olot tuman G'aznachilik bo'linmasi

Gxv: 23402000300100001010

INN 201122919

Raxbar

I.Toshev

(F.I.SH)

Rahbar

Sh.B.Durmatov.

(F.I.Sh)

Xukukiy xulosasi

Ushbu shartnoma O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 417-456-moddalariga asosan O'zbekiston Respublikasi "Xujalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy -xukukiy bazasi tug'risida" gi 1998 yil 29 avgustdagi Konuniga binoan O'zbekiston Respublikasining boshqa Konunlari va normalari hujjatlari asosida shartnomani imzolashga rozilik bildirgan.

HUQUQSHUNOS: _____

(imzo)

(byudjetdan mablag' oluvchi tashkilot huquqshunosining F.I.O.)

- tegishli g'azna hisobvarag'i ko'rsatiladi.

- tegishli byudjetdan mablag' oluvchining G'aznachilik bo'linmasida ochilgan shaxsiy hisobvarag'i (yoki shaxsiy hisobvaraqlari) ko'rsatiladi.

- Byudjetdan mablag' oluvchining g'aznachilikdagi byudjetdan tashqari mablag'lari bo'yicha shaxsiy hisobvarag'i yoki bankdagi talab qilib olinguncha depozit hisobvarag'i ko'rsatiladi.

ТИЖОРАТ ТАКЛИФ

2022 йил 13 сентябрда қуйилган ЛОТ №22110012146009 Янгибод каналининг 1153+00 пикетидаги сув иншоотининг №1 затворини жорий таъмирлаш ишлари буйича смета нархи 52 710 745 сумни ташкил қилади. Ифтихор нахора хусусий корхонаси тендирда катнашиб 41 900 000 сум смета нархи билан голиб деб топилди. Бунда ККС 5 465 217 сумни ташкил қилади. Колган ишлар ва материаллар нархлари ушбу тижорат таклифида курсатилган.

•ш ТЕКУЩИЙ РЕМОНТА ПЛОСКОГО ЗАТВОРА, V «1 ГИДРОСООРУЖЕНИЯ ЯПШОВОДС КОГО КАНАЛА ВПК 153*00

f наименование работ и затрат, наименование объекта;

Основание Дефектный акт АРУ АБМК

№ и П.	Шифр номера мероприятия в плане ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на ед намерения	по проектным данным	цена на ед	общая сумма
1	K=0,4	ДЕМОНТАЖ ПОДЪЕМНЫХ МЕХАНИЗМОВ	Т	0,232			
1,1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	194	45,008	11618	8731,552
1,2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	28,48	6,60736		0
1,3	300	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 50 Т	МАШ.-Ч	0,29	0,06728	43564	2930,98592
1,4	981	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ *8,48(В) КН (Г)	МАШ.-Ч	28,19	6,54008	7000	45780,56
1,5	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,81	0,18792	15000	2818,8
1,6	34241	КИСЛОД «РОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗОБРАЗНЫЙ	М3	1,44	0,33408	11520	3848,6016
1,7	35318	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ >42	Т	0,00087	0,00020184	20000000	4036,8
1,8	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,22	0,05104	4500	229,68
2	K=0,4	ДЕМОНТАЖ ПЛОСКОГО ЗАТВОРА	Т	0,35			
2,1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	161	56,35	11618	654674,3
2,2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	6,66	2,331		0
2,3	300	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 50 Т	МАШ.-Ч	6,66	2,331	43564	101547,684
2,4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	7,39	2,5865	15000	38797,5
2,5	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,85	0,2975	6000	1785
2,6	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,79	0,2765	2500	691,25
2,7	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,088	0,0308	4500	138,6
2,8	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗОБРАЗНЫЙ	М3	0,61	0,2135	11520	2459,52
3	0104-002-06 ДОН-6	ОЧИСТКА ОТ ГРЯЗИ И ИЛА АВАНКАМЕРЫ ВРУЧНУЮ	М3	2,0			
3,1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,34	2,68	11618	31136,24
4	Б13-03-002-01 К=2	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДВА РАЗА	КЮМ2	0,024			0
4,1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,92	0,09408	11618	1093,02144
4,2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,00048		0
4,3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ С РУСПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,00048	32000	15,36
4,4	2515	АГРЕГАТ ОКРАСОЧНЫЙ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 кВт	МАШ.-Ч	1,12	0,02688	40074	1077,18912
4,5	С31429	ГРУНТОВКА	Г	0,0158	0,0003816	22000000	8395,2
4,6	С31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,008	0,000192	25000000	4800
5	Г,13-03-004-01 К=2	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТИ ПЛАСМА И ГВОРДА ДВА РАЗА	100М2	0,024			
5,1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,78	0,06672	11618	775,15296
5,2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,03	0,00072		0
5,3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ С РУСПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,00072	32000	23,04
5,4	2515	АГРЕГАТ ОКРАСОЧНЫЙ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 кВт	МАШ.-Ч	1,95	0,0468	40074	1875,4632
5,5	С31849	ЭМАЛЬ	Г	0,027	0,000648	40000000	25920
5,6	С31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0027	0,0000648	25000000	1620
6	46-01-013-1	УСИЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	МША	6			0
6,1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,31	13,86	11618	161025,48
6,2	1513	ПРЕБРАБОТАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500А	МАШ.-Ч	0,67	4,02	5777	23223,54
6,3	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,57	9,42	2500	23550
6,4	Деф. акт	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ Д=8м.м	КГ		126	17500	2205000
6,5	Деф. акт	ЭЛЕКТРОДУГ	КГ		6	20000	120000
6,6	Деф. акт	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3		6	11520	69120
7	Е22-02-040-01	МОНТАЖ ПЛОСКОГО ЗАТВОРА	Т	0,35			
7,1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	161	56,35	11618	654674,3
7,2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	6,66	2,331		0

7,3	300							0
7,4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	7,39	2,5865	15000		38797,5
7,5		ДИНАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МЛШ.-Ч	0,85	0,2975	6000		1785
7,6	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МЛШ.-Ч	0,79	0,2765	2500		691,25
7,7	45077	ПРОПАН-БУТЛЕ СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КТ	0,088	0,0308	4500		138,6
7,8	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,61	0,2135	11520		2459,52
7,9	35318	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т	0,0057	0,001995	20000000		39900
7,1	Деф. акт	ПЛОСКОГО ЗАТВОРА (2000x1450)	ШТ			1,0	17140522	17140522
8	82202-002-18	МОНТАЖ ПОДЪЕМНЫХ МЕХАНИЗМОВ	Т		0,232			0
8,1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	194	45,008	11618		522902,944
8,2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	28,48	6,60736			0
8,3	300	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 50 Т	МАШ.-Ч	0,29	0,06728	43564		2930,98592
8,4	981	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ГЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 78,48(8) КН (П)	МЛШ.-Ч	28,19	6,54008	7000		45780,56
8,5	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МЛШ.-Ч	0,81	0,18792	15000		2818,8
8,6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ 1 АЗОБРАЗНЫЙ	МЗ	1,44	0,33408	11520		3848,6016
8,7	35318	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т	0,00087	0,00020184	20000000		4036,8
8,8	45077	ПРОПАН-БУ 1 АН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,22	0,05104	4500		229,68
8,9	Деф. акт	ПОДЪЕМНОГО МЕХАНИЗМА	ШТ			1,0	8737000	8737000
		Основная заработная плата рабочих-строителей						1 844 497
		Отчисление на страхование 12%						221 340
		Затраты на ЭММ						441 473
		Строительные материалы						28 369 625
		Итого						30 876 935
		Прочие затраты и расходы Подрядчика-18%						5 557 848
		Итого						36 434 783
		НДС 15%						5 465 217
		ВСЕГО						41 900 000

Составил:

Директор:



Раджабов Х.

Тошев И.

Олот туман АБМК бошкармаси бошлиги Ш.Б Дурматовга



Ифтихор нахори хусусий корхонаси бошлиги И. Тошев

томонидан

КАФОЛАТ ХАТИ

Сизга шуни езиб маълум киламанки, 2022 йил ЛОТ №22110012146009 Янгиобод каналнинг 1153+00 пикетидаги сув иншоотининг №1 затворини жорий таъмирлаш ишлари буйича Ифтихор нахори хусусий корхонаси бажарган ишларига 1(бир) йил кафолат беради.

Ушбу даврда бажарилган ишларимиз нуксонли булса, уз хисобимиздан таъмирлаб берамиз.

Ифтихор нахори ХК бошлиги:



И. Тошев

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 146009 на приобретение Услуги по текущему ремонту сооружений

Способ проведения электронный

Дата 13.09.2022

Время рассмотрения 13.09.2022 17:00

Закупочная комиссия Олот тумани Аму-Бухоро машина канали бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	RO'ZIQULOV G'ANI JABBOROVICH	Бошлиқ Ўринбосари	Олот АБМК бошқармаси
Секретарь комиссии	HAQQIYEV DAVLAT ALTIYEVICH	Injiner	Amu-Buxoro Mashina Kanali Olot tuman boshqarmasi
Член комиссии	XATTABOV HAMROQUL XALILOVICH	Muxandis TB	Amu-Buxoro Mashina Kanali Olot tuman boshqarmasi
Член комиссии	JO'RAYEV ALISHER IMOMQULOVICH	Injiner PPO	Amu-Buxoro Mashina Kanali Olot tuman boshqarmasi
Член комиссии	ATAKOV FAYZULLO OMONJONOVICH	Nachalnik PPO	Amu-Buxoro Mashina Kanali Olot tuman boshqarmasi
Член комиссии	ERNAZAROV ELOMON YO'LDOSHEVICH	Бош ҳисобчи	Олот АБМК бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 13.09.2022 года № лота 146009.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 0

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по текущему ремонту сооружений
Подробное описание	Текущий Ремонт Плоского Затвора №1 Гидросооружения Янгиободского Канала В Пк1 153+00.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	52 710 745.00
Стартовая сумма	52 710 745.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Кафаоат хати

Тип: Бинарное значение

Описание: Кафолат муддати бир йилдан кам булмаслиги керак кушимча тижорат таклифни юкланг

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
INTER SERVIS-2022 MCHJ	20	1	10	Экспертная		
YUKSAK GIDROSERVIS	20	1	15	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
МСНЖ						
ООО PARADISE VOSTOK	20	1	20	Экспертная		
ИФТИХОР НАХОРИ ХУС.КОРХОНАСИ	20	1	10	Экспертная		

Критерий №2 Гувохнома

Тип: Бинарное значение

Описание: тошкилот ёки МЧЖ гувохномаси ва рахбари паспорт копяси булиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
INTER SERVIS-2022 МСНЖ	20	1	15	Экспертная		
YUKSAK GIDROSERVIS МСНЖ	20	1	20	Экспертная		
ООО PARADISE VOSTOK	20	1	20	Экспертная		
ИФТИХОР НАХОРИ ХУС.КОРХОНАСИ	20	1	15	Экспертная		

Критерий №3 Солик тугрисида

Тип: Бинарное значение

Описание: Саликдан карзорлиги йуклиги тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
INTER SERVIS-2022 МСНЖ	20	1	15	Экспертная		
YUKSAK GIDROSERVIS МСНЖ	20	1	15	Экспертная		
ООО PARADISE VOSTOK	20	1	15	Экспертная		
ИФТИХОР НАХОРИ ХУС.КОРХОНАСИ	20	1	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО PARADISE VOSTOK	52 710 745.00	46 892 308.00 UZS	46 892 308.00	00.00	46 892 308.00	13.09.2022 08:16:08	89.35367
INTER SERVIS-2022 МСНЖ	52 710 745.00	50 000 000.00 UZS	50 000 000.00	00.00	50 000 000.00	08.09.2022 12:22:17	83.8

YUKSAK GIDROSERVIS MCHJ	52 710 745.00	50 710 745.00 UZS	50 710 745.00	00.00	50 710 745.00	09.09.2022 10:55:56	82.62549
ИФТИХОП НАХОРИ ХУС.КОРХОНАСИ	52 710 745.00	41 900 000.00 UZS	41 900 000.00	00.00	41 900 000.00	13.09.2022 14:04:59	100

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО PARADISE VOSTOK	Прошел	89.35367	89.35367
INTER SERVIS-2022 MCHJ	Прошел	83.8	83.8
YUKSAK GIDROSERVIS MCHJ	Прошел	82.62549	82.62549
ИФТИХОП НАХОРИ ХУС.КОРХОНАСИ	Прошел	100	100

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 146009 от 13.09.2022 года на приобретение Услуги по текущему ремонту сооружений определила победителем:

ИФТИХОП НАХОРИ ХУС.КОРХОНАСИ
206757764

и резервный исполнитель: ООО PARADISE VOSTOK (302097337)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	RO'ZIQULOV G'ANI JABBOROVICH	Согласен	
Член комиссии	XATTABOV HAMROQUL XALILOVICH	Согласен	
Член комиссии	JO'RAYEV ALISHER IMOMQULOVICH	Согласен	
Член комиссии	ATAKOV FAYZULLO OMONJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	ERNAZAROV ELOMON YO'LDOSHEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Министерство Водного хозяйства Республики Узбекистан
Управление эксплуатации Аму-Бухарского
Машинного канала
Проектно-сметный отдел

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТА ПЛОСКОГО ЗАТВОРА №1 ГИДРОСООРУЖЕНИЯ ЯНГИОБОДСКОГО
КАНАЛА В ПК1153+00

Сметная стоимость 52 710 745 сум

Нормативная трудоемкость - 158,762 чел.час.

Составлена в текущих ценах.

Первый зам.начальника УЭ АБМК:

Начальник ПСО:

Гл.специалист:



А.У. Нарзиев

О.Д. Янгиев

Р.С.Темиров

Бухара-2022

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах по объекту:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТА ПЛОСКОГО ЗАТВОРА №1 ГИДРОСООРУЖЕНИЯ ЯНГИОБОДСКОГО КАНАЛА В ПК1153+00

Согласно протокола тендерной комиссии Управления Эксплуатации Аму-Бухарского машинного канала № 2 от 4 октября 2021 года часовая ставка на затраты труда рабочих-строителей без учета соц.страха составляет 11618 сум. Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно локально-ресурсной ведомости по прогнозным ценам ЦЭР и ЦКС по состоянию на 23.08.2021г.

1.Основная заработная плата рабочих-строителей:

$C_{зп} = 158,762 \times 11618 = 1844,497$ тыс. сум

Отчисление на социальное страхование -12 % от основной заработной платы:

$1844,497 \times 12\% = 221,339$ тыс. сум.

Основная заработная плата рабочих-строителей с отчислением на социальное страхование составила:

$1844,497 + 221,339 = 2065,836$ тыс.сум

2.Затраты на эксплуатации машин и механизмов.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в соответствующего вида машин из расчёт за 05.01.2022г. В соответствии с этим суммарные затраты на эксплуатацию машин и механизмов составляют 441,473 тыс. сум

3.Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций:

Цены на строительные материалы приняты по каталогу текущих цен за IV квартала 2021г, ООО «Экономический анализ и экспертиза», справка приобретенных материалов АБМК. Стоимость строительных материалов согласно ресурсной сметы по данному объекту – 34891,583 тыс.сум, с учётом транспортных расходов- 37077,635 тыс.сум.

4.Прочие расходы подрядчика:

Пп- прочие расходы подрядчика принимаются в размере 18% от суммы прямых затрат и составляют – 6691,959 тыс.сум.

Стоимость в текущих ценах без НДС по объекту – 45835,431 тыс.сум.

НДС 15 % - 6875,314 тыс.сум.

ВСЕГО С НДС – 52710,745 тыс.сум.

Стоимость работ по объекту:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТА ПЛОСКОГО ЗАТВОРА №1 ГИДРОСООРУЖЕНИЯ ЯНГИОБОДСКОГО КАНАЛА В ПК1153+00

составляет: - 52 710 745 (Пятьдесят два миллиона семьсот десять тысяча семьсот сорок пять) сум и носит рекомендательный характер.

Составила:



Ахророва.Г.

СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ


**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТА ПЛОСКОГО ЗАТВОРА №1 ГИДРОСООРУЖЕНИЯ ЯНГИОБОДСКОГО КАНАЛА
В ПК1153+00**

№	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (тыс.сум)
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	1844,497
2	Отчисление на страхование-12%	221,339
3	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	441,473
4	Строительные материалы	34891,583
	Итого :	37398,892
5	Транспортные затраты на кабельную продукцию- 1,5%	0
6	Транспортные затраты -5 %	1744,579
7	Заготовительно-складские расходы -2%	0
	Итого :	39143,472
8	Прочие затраты и расходы Подрядчика -18%	6691,959
9	Прочие затраты и расходы Заказчика -20%	0
10	Затраты на страхование строительства объектов -0,4% (80% от полной стоимости объекта)	0
	Итого:	45835,431
11	Коэффициент риска -5%	0
	Итого:	45835,431
12	НДС - 15 %	6875,314
	ВСЕГО:	52710,745

Составила:



Ахророва Г.



ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1-1

(локальная ресурсная смета)

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПЛОСКОГО ЗАТВОРА №1 ГИДРОСООРУЖЕНИЯ ЯНГИБОДСКОГО КАНАЛА В ПК1153+00
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт. АРУ АБМК

Сметная стоимость

В текущих ценах
37177,553 ТЫС.СУМ.

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Сметная стоимость	
					в текущем уровне	
					на.ед.изм.	общая
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N 1-1						
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	158,762	11618	1844497,0
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	17,878		
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:				СУМ		1844497,0
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	300	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 50 Т	МАШ.Ч.	4,796	43564,0	208933,0
2	981	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 78,48(8) КН	МАШ.Ч.	13,080	7000,0	91560,0
3	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч.	9,974	2500,0	24935,0
4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч.	5,550	15000,0	83250,0
5	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.Ч.	4,020	5777,0	23224,0
6	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.Ч.	0,596	6000,0	3576,0
7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5Т	МАШ.Ч.	0,002	32000,0	64,0
8	2515	АГРЕГАТ ОКРАСОЧНЫЙ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ		0,148	40074,0	5931,0
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:				СУМ		441473,0
В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:				СУМ		
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
1	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,096	11520,0	12625,0
2	35318	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т	0,0024	2000000,0	48000,0
3	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,164	4500,0	738,0
4	С31429	ГРУНТОВКА	Т	0,0008	2200000,0	17600,0
5	С31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0005	2500000,0	12500,0
6	С31849	ЭМАЛЬ	Т	0,0013	4000000,0	52000,0
7	Деф. акт	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ Д=8мм	КГ	126,0	17500,0	2205000,0
8	Деф. акт	ЭЛЕКТРОД УОНИ	КГ	6,0	20000,0	120000,0
9	Деф. акт	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	6,0	11520,0	69120,0
10	Деф. акт	ПЛОСКОГО ЗАТВОРА (2000x1450)	ШТ	1,0	21617000,0	21617000,0
11	Деф. акт	ПОДЪЕМНОГО МЕХАНИЗМА	ШТ	1,0	10737000,0	10737000,0
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:				СУМ		34891583,0
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				СУМ		37177553,0
ИТОГО ПО РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ:				СУМ		37177553,0

СОСТАВИЛА:

АХРОРОВА Г.

ПРОВЕРИЛА:

РУЗНЕВА Х.

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-1
(локальная ресурсная смета)

на **ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПЛОСКОГО ЗАТВОРА №1 ГИДРОСООРУЖЕНИЯ ЯНГНОБОДСКОГО КАНАЛА В ПК1153+00**
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт АРУАБМК

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	E2202-002-18 К=0,4	ДЕМОНТАЖ ПОДЪЕМНЫХ МЕХАНИЗМОВ	Т	0,232	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	194	18,003
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	28,48	6,607
1.3	300	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 50 Т	МАШ.-Ч	0,29	0,067
1.4	981	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 78.48(8) КН (Т)	МАШ.-Ч	28,19	6,540
1.5	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,81	0,188
1.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,44	0,334
1.7	35318	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т	0,00087	0,0002
1.8	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,22	0,051
2	E22-02-040-01 К=0,4	ДЕМОНТАЖ ПЛОСКИЕ ЗАТВОР	Т	0,35	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	161	22,540
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	6,66	2,331
2.3	300	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 50 Т	МАШ.-Ч	6,66	2,331
2.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	7,39	2,587
2.5	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,85	0,298
2.6	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,79	0,277
2.7	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,088	0,031
2.8	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,61	0,214
3	0104-002-06 ДОП.6	ОЧИСТКА ОТ ГРЯЗИ И ИЛА АВАНКАМЕРЫ ВРУЧНУЮ	МЗ	2,0	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,34	2,680
4	E13-03-002-01 К=2	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДВА РАЗА	100М2	0,024	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,92	0,188
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,001
4.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5Т	МАШ.-Ч	0,02	0,001
4.4	2515	АГРЕГАТ ОКРАСОЧНЫЙ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1кВт	МАШ.-Ч	1,12	0,054
4.5	С31429	ГРУНТОВКА	Т	0,0159	0,0008
4.6	С31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,008	0,0004
5	E13-03-004-01 К=2	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКОГО ЗАТВОРА ДВА РАЗА	100М2	0,024	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,78	0,133
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,03	0,001
5.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5Т	МАШ.-Ч	0,03	0,001
5.4	2515	АГРЕГАТ ОКРАСОЧНЫЙ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1кВт	МАШ.-Ч	1,95	0,094
5.5	С31849	ЭМАЛЬ	Т	0,027	0,0013
5.6	С31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0027	0,0001
6	46-01-013-1	УСИЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	1МША	6	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,31	13,860
6.2	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500А	МАШ.-Ч	0,67	4,020
6.3	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,57	9,420
6.4	Деф.акт	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ Д=8мм	КГ		126,0
6.5	Деф.акт	ЭЛЕКТРОД УОНИ	КГ		6,0
6.6	Деф.акт	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ		6,0
7	E22-02-040-01	МОНТАЖ ПЛОСКИЕ ЗАТВОР	Т	0,35	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	161	56,350
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	6,66	2,331

КОД	ИМЕННОЙ КОМПЛЕКС	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ-ВО	СМ.
		КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 50 Т	МАШ.-Ч	6,66	331
7.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	7,39	2.587
7.5	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,85	0,298
7.6	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,79	0,277
7.7	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,088	0,031
7.8	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,61	0,214
7.9	35318	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т	0,0057	0,002
7.10	Деф. акт	ПЛОСКОГО ЗАТВОРА (2000x1450)	ШТ		1,0
8	E2202-002-18	МОНТАЖ ПОДЪЕМНЫХ МЕХАНИЗМА	Т	0,232	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	194	45,008
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	28,48	6,607
8.3	300	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 50 Т	МАШ.-Ч	0,29	0,067
8.4	981	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 78,48(8) КН (Т)	МАШ.-Ч	28,19	6,540
8.5	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,81	0,188
8.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,44	0,334
8.7	35318	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т	0,00087	0,0002
8.8	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,22	0,051
8.9	Деф. акт	ПОДЪЕМНОГО МЕХАНИЗМА	ШТ		1,0
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		158,762
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		17,878
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1	300	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 50 Т	МАШ.-Ч		4,7960
2	981	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 78,48(8) КН (Т)	МАШ.-Ч		13,080
3	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		9,974
4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч		5,550
5	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч		4,020
6	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч		0,596
7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5Т	МАШ.-Ч		0,002
8	2515	АГРЕГАТ ОКРАСОЧНЫЙ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1кВт	МАШ.-Ч		0,148
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
1	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ		1,096
2	35318	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т		0,0024
3	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ		0,164
4	С31429	ГРУНТОВКА	Т		0,0008
5	С31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т		0,0005
6	С31849	ЭМАЛЬ	Т		0,0013
7	Деф. акт	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ Д=8мм	КГ		126,0
8	Деф. акт	ЭЛЕКТРОД УОНИ	КГ		6,0
9	Деф. акт	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ		6,0
10	Деф. акт	ПЛОСКОГО ЗАТВОРА (2000x1450)	ШТ		1,0
11	Деф. акт	ПОДЪЕМНОГО МЕХАНИЗМА	ШТ		1,0

СОСТАВИЛА :

ПРОВЕРИЛА:

АХРОРОВА Г.

РУЗИЕВА Х.



" УТВЕРЖДАЮ"

Начальник Алат РУ АБМК

Ш.Б.Дурматов

" 31 " ВОЛН 03 2022г






ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Объект: АРУ АБМК

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе первый заместитель АРУ АБМК А.Шукуруллаев, начальник ПО АРУ АБМК Ф.Атоков, начальник эксплуатации служба каналов АРУ АБМК А.Шарипов, ведущий инженер М.Холиков, начальник механического цеха АРУ АБМК Г.Рахронов составили настоящий акт о том, что для капитального ремонта плоского затвора №1 (2000x1450мм) гидросооружения Янгиободского канала в ПК1153+00 необходимо выполнить нижеследующие виды работы:

№	Наименование работ	Ед.изм	Колво
1	Демонтаж подъемного механизма	тн	0,2
2	Демонтаж верхней части рамы затвора	кг	32
3	Демонтаж плоского затвора	тн	0,35
4	Очистка от грязи и ила аванкамеры вручную	м3	2
5	Очистка от окалины и ржавчины рамы плоского затвора	м2	2,4
6	Изготовление плоского затвора (2000x1450)	шт	1
7	Изготовление подъемного механизма	шт	1
8	Окраска и обезжиривание рамы плоского затвора	м2	2,4
9	Усиление полок рамы плоского затвора	комп	1
9,1	Сталь листовая б=8мм	кг	126
9,2	Электрод Уони	кг	6
9,3	Кислород технический	м3	6
10	Монтаж нового плоского затвора	тн	0,35
11	Монтаж верхней части рамы затвора	кг	32
12	Монтаж подъемного механизма	тн	0,2

О чем расписываемся:

 А.Шукуруллаев
 Ф.Атоков
 А.Шарипов
 М.Холиков
 Г.Рахронов




Г. Бухара ул. Шербудин 4 пр. 62 дом; Тел: (+998 98) 774-12-11 р/с 2020 8000 7006 8476 8001;
АТИБ «ASIA ALLIANCE BANK» Бухарский филиал; МФО 01137; ОКОНХ 61110; ИНН 304383154;

Лицензия № 002137 от 29.11.2016г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор предприятия


Ж.У. Мавлонов

8 апреля 2022 года.

СВОДНОЕ ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 329/22 СД

По рабочему проекту в виде сметной документации по объекту: «Текущий ремонт плоского затвора № 1 Гидросооружения Янгнободского канала в ПК1153+00», рассмотренный на предмет предельной стоимости в текущих ценах.

Заказчик строительства: АРУ АБМК.

Источник финансирования: бюджетные средства.

Ген проектировщик: ПСО УЭ АБМК.

Генподрядчик: подрядным способом.

1. Основание для проектирования:

1.1. Задание на проектирование выданное заказчиком

1.2. Дефектный акт Утвержденный начальником АРУ АБМК Ш.Б. Дурматовым.

2. Материалы представленные на экспертизу:

На экспертизу представлен рабочий проект в виде сметной документации.

В составе: общая пояснительная записка, расчет предельной стоимости в договорных текущих ценах объекта, ведомость потребных ресурсов, локальная ресурсная ведомость

3. Разрешительная документация:

В соответствии с требованиями приложения №1 к Постановлению Кабинета Министров от 11.06.03 года за №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», стоимость строительства объекта рассчитан по ресурсному методу, основанном на калькулированные затрат в текущих ценах.

4. Краткое содержание проектных решений:

Представленная на экспертизу сметная документация по объекту: «Текущий ремонт плоского затвора № 1 Гидросооружения Янгйободского канала в ПК1153+00», составлена в текущих ценах с применением ресурсного метода и составлена на основании дефектного акта, представленного организацией заказчика и в соответствии с поручением руководства Госархитекстроя Республики Узбекистан, Центра по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве Госархитекстроя Республики Узбекистан проведен расчёт стоимости в текущих ценах.

Затраты труда рабочих-строителей составляют – 158,762 чел час

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в соответствующего вида машин из расчета 05.01.2022 г. В соответствии с этим суммарные затраты на эксплуатацию машин и механизмов составляют 441,473 тыс. сумм.

Цены на строительные материалы приняты по справочным материалам предоставленным ООО «Экономический анализ экспертиза» и сведений предоставленных заказчиком. Стоимость строительных материалов согласно ресурсной сметы по данному объекту составляет 34891,583 тыс. Сумм, с учетом транспортных затрат 37077,635 тыс. Сумм.

Прочие затраты подрядчика принимаются в размере 18 % от суммы прямых затрат и составляют – 6691,959 тыс. сумм.

Затраты на страховании строительных рисков приняты в соответствии с п.1 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20.12.1999г. за № 532 «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под правительственную гарантию»

Коэффициент риска определяется исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год для данного объекта коэффициент риска в смету не включен из за короткого срока строительства.

5. Результаты экспертного рассмотрения.

Замечания и предложения экспертизы:

5.1. Отмечается, что рабочий проект на экспертизу представлен без замечаний заказчика по сметным, планировочным и другим решениям.

Согласно Постановления Президента Республики Узбекистан «О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2008 год» от 12 декабря 2007 года за № ПП-744 –«отчисление на социальное страхование» необходимо писать как, -«отчисление на единый социальный платеж».

5.2. Экспертизой проверены объемы работ и сверены ремонтные работы с утвержденным дефектным актом.

Проверены нормы расходов: затрат труда, эксплуатации машин и механизмов.

Проверены цены на строительные материалы и конструкции по дефектному акту и по «Каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан», как средневзвешенные по региону.

Примечание:

В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах утвержденным постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г. № 261 и постановлением Кабинета Министров от 3.07.2003 г. № 302 рекомендуемая стартовая стоимость капитального ремонта является ориентиром при проведении конкурсных торгов.

ШНК 1.03.06-09 «Настоящие правила подлежат применению всеми уполномоченными на проведение экспертизы для юридических лиц, имеющих лицензии Госархитекстроя Республики Узбекистан на проведение экспертизы проектов строительства применение настоящих правил носит рекомендательный характер

«Юридические лица, имеющие лицензии Госархитекстроя Республики Узбекистан проводят экспертизу градостроительной документов строительства по вопросам отнесенным к их компетенции в соответствии с лицензионным соглашением».

ВЫВОДЫ:

Отмечается, что Подрядной организации необходимо получить заключение экспертизы с подтверждением величины прочих затрат по финансовым результатам предыдущего года, а также по определению расчётных текущих цен на эксплуатацию машин и механизмов и на перевозку грузов автотранспортом согласно Постановлений Кабинета Министров Республики Узбекистан за № 261 от 11.06.2003 года, № 226 от 12.05.2004 года, №54 от 5.02.1999 года, № 444 от 15.10.2003 года, «Методических рекомендаций по определению «прочих затрат» заказчика и подрядчика при расчёте стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах» разработанный Центром по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве (ЦЭР и ЦКС) и утвержденный приказом Гос.Комархитекстроя Р.Уз. от 28 декабря 2007 года за № 129 ШНК 4.01.16-04 п.5.10, ШНК 4.03.01-04, ШНК 4.02.27-05, «Методических рекомендаций» по определению расчётных текущих цен на перевозку грузов автотранспортом и эксплуатации машин и механизмов за 2006 и 2007 годы, принятый и введенный в действие приказом Госархитекстроя Республики Узбекистан от 2004 года № 31.

Заказчику предписывается произвести оплату подрядчика по сметной документации при наличии заключения экспертизы о величине прочих затрат подрядчика, затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов (Маш-час.), на перевозку грузов автотранспортом для строительства (тн.км).

Рабочий проект в виде сметной документации по объекту: «Текущий ремонт плоского затвора № 1 Гидросооружения Янгнубодского канала в ПК1153+00», рассмотренный на предмет предельной стоимости в текущих ценах с рекомендуется к утверждению с учётом экспертного рассмотрения со сметной стоимостью в сумме 52 710,745 тыс. Сумм (пятьдесят два миллиона семьсот десять тысяч семьсот сорок пять) сумм с учетом НДС и носит рекомендательный характер.

Срок действия настоящего экспертного заключения 2 года с момента выдачи.

Эксперт:



Мавлонова М. А.