



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana: 23-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 62393

Ob'ekt nomi «Shaxrisabz tumani "Shaxrisabz Pedagogika kolleji" binosini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - "Shaxrisabzloyixa" MCHJ
Bosh loyihachi - "Shaxrisabzloyixa" MCHJ
Litsenziya №000912. berilgan sana: 19.06.2020y.
Moliyalashtirish manbai - Mahalliy budget
Bosh pudratchi - tanlov
Qurilish turi joriy ta'mirlash
Murojaat raqami: № 59734

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Buyurtmachining 2022 yil 17.09 № 0059 - sonli xati.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Shaxrisabz tumani "Shaxrisabz Pedagogika kolleji" direktori A.Ashirov va komissiya a'zolari tomonidan tasdiqlangan "Nuqson dalolatnomasi".

Ob'ektning joriy narxlardagi umumiy smeta qiymati.

- Joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar qiymati

Fizik ish hajmlari ro'yxati (5-shakl)

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Ta'mirlash ishlari nuqson dalolatnomasiga asosan bajariladi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar.

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati

- 490 000,000 ming so'm.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:

- 2601,302 kishi/soat.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta qismi bo'yicha.

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi. Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga muvofiq. "Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxi amaldagi narxlarda aniqlash xisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi-ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda 20538,48 so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 19,54% qabul qilindi. Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlari "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2022 yil 1-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda e'lon qilingan ob'ekt qurilishining qiymati **490 000,000** ming so'm miqdorida belgilandi.

Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.2. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga muvofiq va ShNK 1.03.06-13 da «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi»ga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. "Shaxrisabz tumani "Shaxrisabz Pedagogika kolleji" binosini joriy ta'mirlash", ob'ektining loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan kelishish va tasdiqlashga tavsiya etiladi:

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatsiz

joriy narxlardagi smeta qiymati

- 490 000,000 ming so'm.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:

- 2601,302 kishi/soat.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 1-ilovasi, 3-bob, 29-bandiga asosan, «Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir».

7.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003yil 11iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: Jarkix Natalya Petrovna



“ШАХРИСАБЗЛОЙНА” MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

ЛИЦЕНЗИЯ № 000912

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБЪЕКТ:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ "ШАХРИСАБЗ
ПЕДАГОГИКА КОЛЛЕДЖИ"
ШАХРИСАБЗСКОГО РАЙОНЕ

КНИГА № 1

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ,
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ,
ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

ДИРЕКТОР:

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР:



Н. ДАВЛАТОВА

М. УЗОКОВ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с договором № ___ от _____ 2022 года заключенного между частной проектной организации «Шахрисабзлойиха» и «Текущий ремонт здание «Шахрисабз педогогика колледжи» в Шахрисабзского районе»

Источник финансирования: Местный бюджет.

Заказчик: Шахрисабз педогогика колледжи

Срок производства работ:

Начало -

Окончание -

Расчет выполнен «Методических рекомендации по определению расчетной стоимости строительства объектов текущих ценах для использования их организациями заказчиков и подрядчиков при заключении подрядных договоров, по результатам торгов и составления адресных списковстроек». Подготовленных во исполнение постановления Кабинета Министров Республика Узбекистан №261 от 11. 06. 03 г. «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», утвержденных и внесенных в действие приказом №70 от 10. 12. 2003 г. Госархитектстроя Республики Узбекистан.


Цены на строительные материалы и материально – технические ресурсы приняты согласно Каталог текущих цен на материально – технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан за 2 квартал 2022 года.

Стоимость в текущих ценах без учета налога на добавленную стоимость определена в размере **500 000 000** сум в текущих ценах рекомендуются к использованию при финансировании объекта на 2022 г.

Определенная сметная Текущий ремонт здание «Шахрисабз педогогика колледжи» в Шахрисабзского районе в текущих ценах является основанием для финансирования.

Решение об утверждении окончательной договорной цены строительно–монтажных работ, финансируемых за счет бюджетных средств. Принимает тендерная комиссия, решение которой будет являться основанием для заключения договора (контракта) на осуществление строительно–монтажных работ.

Составил:



М.Равшанов

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАСЧЕТА РЕСУРСНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

по объекту: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ "ШАХРИСАБЗ ПЕДАГОГИКА КОЛЛЕДЖИ" ШАХРИСАБЗСКОГО РАЙОНЕ

№ п/п	Наименование работ	Прямые затраты					Прямые затраты					Прочие затраты подрядчик от ст. пр.з.	Затраты на страхов. объекта 0,0032	Всего стоимость в дог. Ценах. без НДС сум	Всего стоимость в дог. Ценах. с НДС сум
		зарплата с уч. соц.страх сум	Экспл. машин и механ.	Стр-ые мат-лы, кон-ции	трансп. услуги мат кон-ции Смах0,05	Кабель-ные про-дукции	трансп. услуги кабельн продукции Сках0,015	Оборудо-вание	трансп. услуги обору-д. Собх0,02	Всего прямых затрат					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	
1	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ	53 426 795	2 192 888	264 796 950	13239848			26700000	534000	333656481	65196476		426086957	490000000	
	Итого	53426795	2192888	264796950	13239848			26700000	534000	333656481	65196476		426086957	490000000	
	Прочие затраты проектировщика													10000000	
	Всего													500000000	

Всего стоимость по объекту в договорных текущих ценах без НДС =

426086957 сум

Всего стоимость по объекту в договорных текущих ценах с НДС =

490000000 сум

Составил:



Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ ПЕДКОЛЛЕДЖ В ШАХРИСАБЗСКОГО РАЙОНЕ

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД							
1	E56-10-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2		1,0136	745136,05	755269,90
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	36,28	36,77341	20538,48	755269,90
2	E56-9-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК		0,48	4093599,09	1964927,57
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	179,3	86,064	20538,48	1767623,74
2.2	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	3,97	1,9056	97948,00	186649,71
2.3	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	7,93	3,8064	2799,00	10654,11
3	E56-2-2	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100 М2		0,6336	972899,12	616428,88
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	46,11	29,2153	20538,48	600037,77
3.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,93	0,58925	27817,00	16391,11
4	E56-1-1	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК		0,23	2813504,14	647105,95
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	128,73	29,6079	20538,48	608101,26
4.2	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	1,45	0,3335	97948,00	32665,66
4.3	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,89	0,6647	2799,00	1860,50
4.4	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,7	0,161	27817,00	4478,54
5	E53-16-1	РЕМОНТ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ: КИРПИЧНОЙ	1 МЗ КЛАДКИ		6,783	1217977,52	8261541,50
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	35,39	240,05037	20538,48	4930269,72
5.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,23	1,56009	27817,00	43397,02
5.3	09219	ВОДА	МЗ	0,044	0,29845	1500,00	447,68
5.4	12121	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50	МЗ	0,253	1,7161	485600,00	833337,67
5.5	43121	КИРПИЧ	1000 ШТ	0,402	2,72677	900000,00	2454089,40
6	E57-2-3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100 М2		0,5054	1475080,08	745505,47
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	69,87	35,3123	20538,48	725260,93
6.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	1,44	0,72778	27817,00	20244,54
7	E63-7-5	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100 М2		1,548	1705560,45	2640207,58
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	74,3	115,0164	20538,48	2362262,03
7.2	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	1,64	2,53872	97948,00	248662,55
7.3	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	3,28	5,07744	2799,00	14211,75
7.4	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,35	0,5418	27817,00	15071,25
8	E53-2-1	РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕН ИЗ КИРПИЧА	10 МЗ КЛАДКИ		0,1377	5786336,04	796778,47
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	212,41	29,24886	20538,48	600727,06
8.2	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	13,75	1,89337	97948,00	185452,29
8.3	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	27,5	3,78675	2799,00	10599,11
Итого по разделу " ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД"							16427765,33
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
9	E15-02-001-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100 М2		0,1785	2374076,46	423772,65
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	70,88	12,65208	20538,48	259854,49
9.2	09219	ВОДА	МЗ	0,35	0,06248	1500,00	93,71
9.3	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,89	0,33737	485600,00	163824,44
10	E15-02-019-7	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100 М2		0,1785	2723463,58	486138,25
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	56	9,996	20538,48	205302,65
10.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,00714	121002,00	863,95
10.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,67	0,29809	1586,00	472,78

10.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ		T	0,825	0,14726	1500000,00	220893,75
10.5	31434	ГРУНТОВКА		TH	0,018	0,00321	18240000,00	58605,12
11	E15-04-005-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 M2			0,1785	1608465,79	287111,14
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС	42,9	7,65765	20538,48	157276,49
11.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-ЧАС	0,15	0,02678	97100,00	2599,85

11.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		TH	0,063	0,01125	9500000,00	106832,25
11.4	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		TH	0,051	0,0091	1500000,00	13655,25
11.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		M2	0,84	0,14994	45000,00	6747,30
12	E15-01-090-1	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ	100 M2			1,548	12377398,12	19160212,29
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС	201,14	311,36472	20538,48	6394958,07
12.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-ЧАС	0,08	0,12384	121002,00	14984,89
12.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-ЧАС	0,27	0,41796	27817,00	11626,39
12.4	09219	ВОДА		M3	0,465	0,71982	1500,00	1079,73
12.5	12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТ 1:3		M3	1,5	2,322	485600,00	1127563,20
12.6	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ		M2	100	154,8	75000,00	11610000,00

13	E10-04-001-2	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАТЛЕВКОЙ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ: В ОДИН СЛОЙ БЕЗ ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКИ, ТОЛЩИНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ 108 ММ	100 M2			0,2	12444439,26	2488887,85
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС	190,75	38,15	20538,48	783543,01
13.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-ЧАС	0,84	0,168	97100,00	16312,80
13.3	09219	ВОДА		M3	3,6	0,72	1500,00	1080,00
13.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		TH	0,0014	0,00028	13043000,00	3652,04
13.5	31700	ШПАТЛЕВКА В-МЧ-0071, МЧ-0054		TH	0,005	0,001	1500000,00	1500,00
13.6	32403	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК, ТОЛЩИНОЙ 14 ММ		M2	210	42	20000,00	840000,00
13.7	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА		M3	0,66	0,132	4300000,00	567600,00
13.8	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА		M3	0,32	0,064	4300000,00	275200,00
14	E62-16-6	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 M2			10,5	1477436,71	15513085,43
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС	29,6	310,8	20538,48	6383359,58
14.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-ЧАС	0,1	1,05	27817,00	29207,85
14.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-ЧАС	0,06	0,63	97100,00	61173,00
14.4	09210	ВОДА		M3	0,24	2,52	1500,00	3780,00
14.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		TH	0,071	0,7455	9500000,00	7082250,00
14.6	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ	4,02	18,09	1500,00	27135,00
14.7	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ		TH	0,072	0,756	1500000,00	1134000,00
14.8	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000 M2	0,0016	0,0168	45000000,00	756000,00

15	E62-17-6	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 M2			4,5	1566505,85	7049276,34
15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС	33,78	152,01	20538,48	3122054,34
15.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-ЧАС	0,06	0,27	97100,00	26217,00
15.3	09210	ВОДА		M3	0,24	1,08	1500,00	1620,00
15.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		TH	0,071	0,3195	9500000,00	3035250,00
15.5	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ	4,02	18,09	1500,00	27135,00
15.6	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ		TH	0,076	0,342	1500000,00	513000,00
15.7	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000 M2	0,0016	0,0072	45000000,00	324000,00

Итого по разделу " ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ" 45408483,96

ПРОЕМОВ

Итого по разделу " ПРОЕМОВ" 0,00

ОКНА

16	E10-01-036-01	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 M2			0,6336	5679824,01	3598736,50
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС	161,82	102,52915	20538,48	2105792,94
16.2	02209	ШУРУПОВЕРТ		МАШ-ЧАС	9,52	6,03187	1424,00	8589,39
16.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-ЧАС	2,22	1,40659	97100,00	136580,08
16.4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-ЧАС	14,65	9,28224	1718,00	15946,89
16.5	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6		M	75	47,52	25000,00	1188000,00

16.6	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	600	380,16	250,00	95040,00
16.7	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,2	1,39392	35000,00	48787,20
17	59889	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМ	М2		63,36	850000,00	53856000,00
18	E10-01-035-1	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ И МДФ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М.П.		0,46	15929775,39	7327696,68
18.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	21,19	9,7474	20538,48	200196,78
18.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,069	97100,00	6699,90
18.3	081864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	184	1200,00	220800,00
18.4	98988	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ И МДФ	М	100	46	150000,00	6900000,00
19	E12-01-010-01	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВСЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М2		0,092	8390182,62	771896,80
19.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	112,75	10,373	20538,48	213045,65
19.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,07	0,00644	97100,00	625,32
19.3	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	ТН	0,004	0,00037	13043000,00	4799,82

19.4	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	ТН	0,012	0,0011	9500000,00	10488,00
19.5	33731	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩ. 0,5ММ	ТН	0,407	0,03744	14500000,00	542938,00

Итого по разделу " ОКНА" 65554329,98

ДВЕРИ

20	E10-01-039-1	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ	100 М2		0,7088	2439837,28	1729356,67
20.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	104,28	73,91366	20538,48	1518074,31
20.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,99	1,41051	97100,00	136960,72
20.3	12146	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2	М3	0,105	0,07442	485600,00	36140,29
20.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00413	0,00293	13043000,00	38181,35
21		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ МДФ	М2		70,88	1164076,38	82509733,81
22	E10-01-047-5	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ АКФА	100 М2		0,3048	6120616,72	1865563,97
22.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	100,99	30,78175	20538,48	632210,40
22.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	29,39	8,95807	1586,00	14207,50
22.3	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	9,92	3,02362	1424,00	4305,63
22.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	3,57	1,08814	97100,00	105658,01
22.5	036352	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	311	94,7928	550,00	52136,04
22.6	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	40,8	12,43584	85000,00	1057046,40
23		ДВЕРНЫЙ БЛОКОВ ИЗ АКФА	М2		30,48	780000,00	23774400,00
24	E10-01-036-04	УСТАНОВКА ВИТРАЖЕЙ ИЗ АКФА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ	100 М2		0,082	1981040,89	162445,35
24.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	90,89	7,45298	20538,48	153072,88
24.2	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	6,12	0,50184	1424,00	714,62
24.3	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	9,42	0,77244	1718,00	1327,05
24.4	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	240	19,68	250,00	4920,00
24.5	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,84	0,06888	35000,00	2410,80
25		ВИТРАЖИ ИЗ АКФА	М2		8,2	720000,00	5904000,00

Итого по разделу " ДВЕРИ" 115945499,81

ПОЛЫ

26	E11-01-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2		0,5054	1852608,58	936308,38
26.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	39,51	19,96835	20538,48	410119,64
26.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	9,07	4,58398	1095,00	5019,46
26.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	1,27	0,64186	27817,00	17854,56
26.4	09219	ВОДА	М3	3,5	1,7689	1500,00	2653,35
26.5	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	2,04	1,03102	485600,00	500661,37
27	E11-01-027-05	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ	100 М2		0,5054	10850909,85	5484049,84

27.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	119,78	60,53681	20538,48	1243334,10
27.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,28	0,14151	97100,00	13740,82
27.3	03021	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	1,56	0,78842	24662,00	19444,11
27.4	058180	ЗАТИРКА «СТАРАТЕЛИ» (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	Т	0,05	0,02527	450000,00	11371,50
27.5	09219	ВОДА	М3	0,1	0,05054	1500,00	75,81
27.6	30741	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ РЕЛЬЕФНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЕКОРИРОВАННЫЕ МЕТОДОМ СЕРИОГРАФИИ, КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С МНОГОЦВЕТНЫМ РИСУНКОМ, ТОЛЩИНОЙ 11 ММ	М2	102	51,5508	75000,00	3866310,00
27.7	31102	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ «СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ»	КГ	450	227,43	1450,00	329773,50

Итого по разделу " ПОЛЫ" 6420358,22

ХОЛОДНОЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

28	E16-04-002-05	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВ ОДА		0,28	3182287,63	891040,54
28.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	141,52	39,6256	20538,48	813849,59
28.2	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	13,34	3,7352	18191,00	67947,02
28.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,34	0,0952	97100,00	9243,92
29	94614	ТРУБАПРОВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ДИАМ. 50 ММ	М		28	35443,00	992404,00
30	E16-04-002-04	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 40 ММ	100 М ТРУБОПРОВ ОДА		0,2	3471057,95	694211,59
30.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	162,4	32,48	20538,48	667089,83
30.2	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	5,8	1,16	18191,00	21101,56
30.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,31	0,062	97100,00	6020,20
31	94606	ТРУБАПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ Д= 40 ММ	М		20	23326,00	466520,00
32	E16-04-002-03	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ДИАМЕТРОМ: 32 ММ	100 М ТРУБОПРОВ ОДА		0,15	2607355,10	391103,27
32.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	121,8	18,27	20538,48	375238,03
32.2	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	4,64	0,696	18191,00	12660,94
32.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,033	97100,00	3204,30
33	94618	ТРУБАПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ДИАМ. 32 ММ	М		15	14957,00	224355,00
34	E16-04-002-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПРОПИЛЕНОВЫХ ДИАМЕТРОМ: 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВ ОДА		0,7	3242451,07	2269715,75
34.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	149,64	104,748	20538,48	2151364,70
34.2	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	8,12	5,684	18191,00	103397,64
34.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,154	97100,00	14953,40
35	94617	ТРУБАПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ДИАМ. 25 ММ	М		70	9542,00	667940,00
36	E16-04-002-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВ ОДА		0,65	4171270,38	2711325,74
36.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	190,24	123,656	20538,48	2539706,28
36.2	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	13,34	8,671	18191,00	157734,16
36.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,143	97100,00	13885,30
37	94616	ТРУБАПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ДИАМ. 20 ММ	М		65	5887,00	382655,00
38	37926	МУФТА ППР Д=20 ММ	ШТ		32	950,00	30400,00
39	37927	МУФТА ППР Д=25 ММ	ШТ		18	950,00	17100,00
40	37928	МУФТА ППР Д=32 ММ	ШТ		4	950,00	3800,00
41	37960	МУФТА ППР Д=50ММ	ШТ		28	6500,00	182000,00
42	37929	АМЕРИКАНКА Д=20 ММ	ШТ		4	18500,00	74000,00
43	37930	ОТВОДЫ ППР Д= 20 ММ	ШТ		38	1100,00	41800,00
44	37931	ОТВОДЫ ППР Д=25 ММ	ШТ		22	1150,00	25300,00
45	37932	ОТВОДЫ ППР Д=32 ММ	ШТ		12	1200,00	14400,00
46	37961	ОТВОД ППР Д=50 ММ	ШТ		10	2450,00	24500,00
47	37933	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ ППР Д=20 ММ	ШТ		220	1250,00	275000,00
48	37934	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ ППР Д=25 ММ	ШТ		120	1350,00	162000,00
49	37935	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ ППР Д=32 ММ	ШТ		21	1450,00	30450,00
50	37962	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ ППР Д=50 ММ	ШТ		220	1250,00	275000,00
51	E16-05-001-01	УСТАНОВКА КРАНОВ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: ДО 25 ММ	1 ШТ		24	31162,57	747901,57
51.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,47	35,28	20538,48	724597,57
51.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,24	97100,00	23304,00
52	37922	КРАН ШАРОВОЙ Д=20 ММ	ШТ		12	22500,00	270000,00
53	37923	КРАН ШАРОВОЙ Д=25 ММ	ШТ		12	24600,00	295200,00
54	E16-05-001-02	УСТАНОВКА КРАНОВ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: ДО 50 ММ	1 ШТ		5	32133,57	160667,83
54.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,47	7,35	20538,48	150957,83
54.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,1	97100,00	9710,00
55	37924	КРАН ШАРОВОЙ Д=32 ММ	ШТ		2	32500,00	65000,00
56	37959	КРАН ШАРОВОЙ Д40 ММ	ШТ		3	35600,00	106800,00
57	E19-01-002-2	УСТАНОВКА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ: ЕМКОСТНЫХ	1 ПРИБОР		7	149237,61	1044663,30
57.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,53	45,71	20538,48	938813,92
57.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,14	27817,00	3894,38
57.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	1,05	97100,00	101955,00
58		ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ АРИСТОН 80 Л	ШТ		5	2100000,00	10500000,00
59		ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ АРИСТОН 30 Л	ШТ		1	1600000,00	1600000,00
60		ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ АРИСТОН 100 Л	ШТ		1	2400000,00	2400000,00
61	E18-04-001-14	УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ: 3 М3	1 БАК		1	649158,15	649158,15

61.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	18,32	18,32	20538,48	376264,95
61.2	02011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, МПА/КГС:СМ2/ НИЗКОЕ 0,1 /1/, ВЫСОКОЕ 10 /100/	МАШ-ЧАС	0,4	0,4	3828,00	1531,20
61.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,22	97100,00	21362,00
61.4	52023	БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 3 М3	ШТ	1	1	250000,00	250000,00
Итого по разделу " ХОЛОДНОЕ И ГОРЯЧИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ"							28686411,74

КАНАЛИЗАЦИЯ

62	E16-04-001-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	100 М ТРУБОПРОВОД			1,8	3631832,37	6537298,26
62.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	61,6	110,88	20538,48	2277306,66	
62.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,396	97100,00	38451,60	
62.3	63809	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, Д=100 ММ	М	99,8	179,64	23500,00	4221540,00	
63	E16-04-001-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОД			0,54	2783160,96	1502906,92
63.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	64,24	34,6896	20538,48	712471,66	
63.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,0594	97100,00	5767,74	
63.3	63808	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, Д=50 ММ	М	99,8	53,892	14560,00	784667,52	
64	37952	ТРОЙНИК П/Э 110X110 ММ	ШТ			21	12500,00	262500,00
65	37953	ТРОЙНИК П/Э 110X50 ММ	ШТ			19	11500,00	218500,00
66	37954	ОТВОД Д110 ММ	ШТ			8	6500,00	52000,00
67	37955	ОТВОД Д50ММ	ШТ			26	6000,00	156000,00
68	37956	РЕВИЗИЯ П/Э Д110 ММ	ШТ			6	13500,00	81000,00
69	37957	РЕВИЗИЯ П/Э Д50 ММ	ШТ			4	10500,00	42000,00
70	E17-01-001-14	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10 КОМПЛЕКТ ОВ			1,1	466337,29	512971,02
70.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	21,65	23,815	20538,48	489123,90	
70.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,2	0,22	1586,00	348,92	
70.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,242	97100,00	23498,20	
71	37948	УМЫВАЛЬНИК СО СИФОНОМ	КОМПЛЕКТ			11	650000,00	7150000,00

72	E17-01-003-05	УСТАНОВКА ЧАШ (УНИТАЗОВ НАПОЛЬНЫХ)С КРАНОМ СМЫВНЫМ	10 КОМПЛЕКТ ОВ			1,1	620888,84	682977,72
72.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	26,29	28,919	20538,48	593952,30	
72.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,2	0,22	1586,00	348,92	
72.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,65	0,715	97100,00	69426,50	
72.4	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0005	0,00055	35000000,00	19250,00	
73	37959	УНИТАЗ КОМПЛЕКТ	ШТ			11	35600,00	391600,00
74	E17-01-005-01	УСТАНОВКА МОЕК НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ	10 КОМПЛЕКТ ОВ			0,2	394137,67	78827,53
74.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	17,32	3,464	20538,48	71145,29	
74.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,2	0,04	1586,00	63,44	
74.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,14	0,028	97100,00	2718,80	
74.4	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0007	0,00014	35000000,00	4900,00	
75	37967	МОЙКА СТАЛЬНАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ 1-ОТДЕЛЕНИЕ	ШТ			2	250000,00	500000,00
76	E17-01-002-03	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ			3,9	152427,96	594469,04
76.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7	27,3	20538,48	560700,50	
76.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,1	0,39	1586,00	618,54	
76.3	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	7,8	2500,00	19500,00	
76.4	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0001	0,00039	35000000,00	13650,00	
77	37947	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ			11	250000,00	2750000,00
78	37965	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЕК	ШТ			2	300000,00	600000,00
79	37966	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУШОВЫХ ПОДДОНОВ	ШТ			11	300000,00	3300000,00
80	E17-01-001-17	УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШОВЫХ	10 КОМПЛЕКТ ОВ			1,1	381420,86	419562,94
80.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	17,2	18,92	20538,48	388588,04	
80.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,29	0,319	97100,00	30974,90	
81	27123	ПОДДОН ДУШОВОЙ	КОМПЛЕКТ			11	1200000,00	13200000,00
82	E18-05-001-01	УСТАНОВКА НАСОСОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	1 НАСОС			2	293943,26	587886,52
82.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,17	28,34	20538,48	582060,52	
82.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,06	97100,00	5826,00	
83		НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ SHIMGE 220 WT	ШТ			2	850000,00	1700000,00
84		ХОЛОДЕЛЬНИК	ШТ			1	4500000,00	4500000,00

85		ГАЗ ПЛИТА	ШТ		2	3000000,00	6000000,00
86		ЗОНТ ДЛЯ ГАЗ ПЛИТА	ШТ		2	2500000,00	5000000,00
Итого по разделу " КАНАЛИЗАЦИЯ"							56820499,97
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ							
87	E67-8-2	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ	100 ШТ		0,66	12856159,14	8485065,04
87.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	163,3	107,778	20538,48	2213596,30
87.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,08	0,0528	27817,00	1468,74
87.3	44519	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ИЛИ РТУТНЫМИ ЛАМПАМИ	ШТ	100	66	95000,00	6270000,00
88	E67-9-1	СМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100 ШТ		0,46	2494977,37	1147689,59
88.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,1	11,086	20538,48	227689,59
88.2	44066	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	ШТ	100	46	20000,00	920000,00
89	E67-9-2	СМЕНА РОЗЕТОК	100 ШТ		0,89	2494977,37	2220529,86
89.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,1	21,449	20538,48	440529,86
89.2	46282	ШТЕЙПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ	ШТ	100	89	20000,00	1780000,00
Итого по разделу " ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ"							11853284,48
ИТОГО:							347116633,48

Составил:

Проверил:



Заказчик: Не найдено

Подразделение: Не найдено

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ ПЕДКОЛЛЕДЖ В ШАХРИСАБЗСКОГО РАЙОНЕ
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2601,30229	20538,48	53426795,12
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						53426795,12
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,13098	121002,00	15848,84
2	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	19,9462	18191,00	362841,32
3	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	4,58398	1095,00	5019,46
4	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	10,12617	1586,00	16060,10
5	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗМИН	МАШ-ЧАС	6,67119	97948,00	653430,21
6	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	13,33529	2799,00	37325,48
7	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	5,88253	27817,00	163634,39
8	02011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, МПА/КГС:СМ2/ НИЗКОЕ 0,1 /И/, ВЫСОКОЕ 10 /100/	МАШ-ЧАС	0,4	3828,00	1531,20
9	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	9,55733	1424,00	13609,64
10	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02678	97100,00	2599,85
11	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	9,10679	97100,00	884269,50
12	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	10,05468	1718,00	17273,94
13	03021	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	0,78842	24662,00	19444,11
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						2192888,04
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1		ЗОНТ ДЛЯ ГАЗ ПЛИТА	ШТ	2	250000,00	500000,00
2		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ МДФ	М2	70,88	1164076,38	82509733,81
3		ДВЕРНЫЙ БЛОКОВ ИЗ АКФА	М2	30,48	780000,00	23774400,00
4		ВИТРАЖИ ИЗ АКФА	М2	8,2	720000,00	5904000,00
5	036352	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	94,7928	550,00	52136,04
6	058180	ЗАТИРКА «СТАРАТЕЛИ» (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	Т	0,02527	450000,00	11371,50
7	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	12,43584	85000,00	1057046,40
8	081864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	184	1200,00	220800,00
9	09210	ВОДА	М3	3,6	1500,00	5400,00
10	09219	ВОДА	М3	3,62019	1500,00	5430,28
11	12121	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50	М3	1,7161	485600,00	833337,67
12	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,33737	485600,00	163824,44
13	12146	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2	М3	0,07442	485600,00	36140,29
14	12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТ 1:3	М3	2,322	485600,00	1127563,20
15	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,14726	1500000,00	220893,75
16	27123	ПОДДОН ДУШЕВОЙ	КОМПЛЕКТ	11	1200000,00	13200000,00
17	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	47,52	25000,00	1188000,00
18	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	ТН	0,00037	13043000,00	4799,82
19	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00321	13043000,00	41833,39

20	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	7,8	2500,00	19500,00
21	30741	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ РЕЛЬЕФНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЕКОРИРОВАННЫЕ МЕТОДОМ СЕРИОГРАФИИ, КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С МНОГОЦВЕТНЫМ РИСУНКОМ, ТОЛЩИНОЙ 11 ММ	М2	51,5508	75000,00	3866310,00
22	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	1,07625	9500000,00	10224332,25
23	31102	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ «СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ»	КГ	227,43	1450,00	329773,50
24	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,00321	18240000,00	58605,12
25	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	399,84	250,00	99960,00
26	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	60,3	1500,00	90450,00
27	31700	ШПАТЛЕВКА В-МЧ-0071, МЧ-0054	ТН	0,001	1500000,00	1500,00
28	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,0091	1500000,00	13655,25
29	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	1,098	1500000,00	1647000,00
30	32403	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК, ТОЛЩИНОЙ 14 ММ	М2	42	20000,00	840000,00
31	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	ТН	0,0011	9500000,00	10488,00
32	33731	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩ. 0,5ММ	ТН	0,03744	14500000,00	542938,00
33	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,14994	45000,00	6747,30
34	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,132	4300000,00	567600,00
35	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА	М3	0,064	4300000,00	275200,00
36	37922	КРАН ШАРОВОЙ Д=20 ММ	ШТ	12	22500,00	270000,00
37	37923	КРАН ШАРОВОЙ Д=25 ММ	ШТ	12	24600,00	295200,00
38	37924	КРАН ШАРОВОЙ Д=32 ММ	ШТ	2	32500,00	65000,00
39	37926	МУФТА ППР Д=20 ММ	ШТ	32	950,00	30400,00
40	37927	МУФТА ППР Д=25 ММ	ШТ	18	950,00	17100,00
41	37928	МУФТА ППР Д=32 ММ	ШТ	4	950,00	3800,00
42	37929	АМЕРИКАНКА Д=20 ММ	ШТ	4	18500,00	74000,00
43	37930	ОТВОДЫ ПРР Д= 20 ММ	ШТ	38	1100,00	41800,00
44	37931	ОТВОДЫ ППР Д=25 ММ	ШТ	22	1150,00	25300,00
45	37932	ОТВОДЫ ППР Д=32 ММ	ШТ	12	1200,00	14400,00
46	37933	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ ППР Д=20 ММ	ШТ	220	1250,00	275000,00
47	37934	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ ППР Д=25 ММ	ШТ	120	1350,00	162000,00
48	37935	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ ППР Д=32 ММ	ШТ	21	1450,00	30450,00
49	37947	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ	11	250000,00	2750000,00
50	37948	УМЫВАЛЬНИК СО СИФОНОМ	КОМПЛЕКТ	11	650000,00	7150000,00
51	37952	ТРОЙНИК П/Э 110X110 ММ	ШТ	21	12500,00	262500,00
52	37953	ТРОЙНИК П/Э 110X50 ММ	ШТ	19	11500,00	218500,00
53	37954	ОТВОД Д110 ММ	ШТ	8	6500,00	52000,00
54	37955	ОТВОД Д50ММ	ШТ	26	6000,00	156000,00
55	37956	РЕВИЗИЯ П/Э Д110 ММ	ШТ	6	13500,00	81000,00
56	37957	РЕВИЗИЯ П/Э Д50 ММ	ШТ	4	10500,00	42000,00
57	37959	КРАН ШАРОВОЙ Д40 ММ	ШТ	14	35600,00	498400,00
58	37960	МУФТА ППР Д=50ММ	ШТ	28	6500,00	182000,00
59	37961	ОТВОД ППР Д=50 ММ	ШТ	10	2450,00	24500,00
60	37962	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ ППР Д=50 ММ	ШТ	220	1250,00	275000,00
61	37965	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЕК	ШТ	2	300000,00	600000,00
62	37966	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУШОВЫХ ПОДДОНОВ	ШТ	11	300000,00	3300000,00
63	37967	МОЙКА СТАЛЬНАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ 1-ОТДЕЛЕНИЕ	ШТ	2	250000,00	500000,00
64	43121	КИРПИЧ	1000 ШТ	2,72677	900000,00	2454089,40
65	44066	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	ШТ	46	20000,00	920000,00
66	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	154,8	75000,00	11610000,00
67	44519	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНИСЦЕНТНЫМИ ИЛИ РТУТНЫМИ ЛАМПАМИ	ШТ	66	95000,00	6270000,00
68	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	1,03102	485600,00	500661,37
69	46282	ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ	ШТ	89	20000,00	1780000,00
70	52023	БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 3 М3	ШТ	1	250000,00	250000,00
71	59889	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМ	М2	63,36	850000,00	53856000,00
72	63808	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, Д=50 ММ	М	53,892	14560,00	784667,52

73	63809	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, Д=100 ММ	М	179,64	23500,00	4221540,00
74	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00108	35000000,00	37800,00
75	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000 М2	0,024	45000000,00	1080000,00
76	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,4628	35000,00	51198,00
77	94606	ТРУБАПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ Д= 40 ММ	М	20	23326,00	466520,00
78	94614	ТРУБАПРОВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ДИАМ. 50 ММ	М	28	35443,00	992404,00
79	94616	ТРУБАПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ДИАМ. 20 ММ	М	65	5887,00	382655,00
80	94617	ТРУБАПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ДИАМ. 25 ММ	М	70	9542,00	667940,00
81	94618	ТРУБАПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ДИАМ. 32 ММ	М	15	14957,00	224355,00
82	98988	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ И МДФ	М	46	150000,00	6900000,00
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						264796950,32
ОБОРУДОВАНИЕ						
1		НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ SHIMGE 220 WT	ШТ	2	850000,00	1700000,00
2		ГАЗ ПЛИТА	ШТ	2	3000000,00	6000000,00
3		ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ АРИСТОН 100 Л	ШТ	1	2400000,00	2400000,00
4		ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ АРИСТОН 80 Л	ШТ	5	2100000,00	10500000,00
5		ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ АРИСТОН 30 Л	ШТ	1	1600000,00	1600000,00
6		ХОЛОДЕЛЬНИК	ШТ	1	4500000,00	4500000,00
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:						26700000,00
Итого:						347116633,48

Составил: _____

Проверил: _____





«Утверждаю»
Директор
«Шахрисабз Педагогика коллежи»
А.Аширов

2022 г

Шахрисабзского района

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе: Завхоз Ш.Худойбердиев, главный бухгалтер Д.Шералиев, составили настоящий дефектный акт на предмет определения объемов работ по объекту «Текущий ремонт здание «Шахрисабз Педагогика коллежи» в Шахрисабзского район ».

В результате были выявлены нижеследующие виды работ

№	Наименование работ	Ед. ИЗМ	К-во
1	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД		0
1	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД		0
2	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	1,0136
3	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,48
4	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100 М2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	0,6336
5	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,23
6	РЕМОНТ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ: КИРПИЧНОЙ	1 М3 КЛАДКИ	6,783
7	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100 М2 ПОКРЫТИЙ	0,5054
8	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	1,548
9	РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕН ИЗ КИРПИЧА	10 М3 КЛАДКИ	0,1377
10	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		0
11	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100 М2	0,1785
12	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0,1785
13	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,1785
14	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	1,548
15	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАТЛЕВКОЙ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ: В ОДИН СЛОЙ БЕЗ ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКИ, ТОЛЩИНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ 108 ММ	100 М2	0,2
16	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	10,5
17	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	4,5
18	ПРОЕМОВ		0
19	ОКНА		0
20	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2 ПРОЁМОВ	0,6336
21	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМ	М2	63,36
22	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ И МДФ: В КАМЕННЫХ	100 М.П.	0,46

	СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.		
23	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М2	0,092
24	ДВЕРИ		0
25	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ	100 М2	0,7088
26	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ МДФ	М2	70,88
27	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ АКФА	100 М2 ПРОЁМОВ	0,3048
28	ДВЕРНЫЙ БЛОКОВ ИЗ АКФА	М2	30,48
29	УСТАНОВКА ВИТРАЖЕЙ ИЗ АКФА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ	100 М2 ПРОЁМОВ	0,082
30	ВИТРАЖИ ИЗ АКФА	М2	8,2
31	ПОЛЫ		0
32	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2	0,5054
33	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,5054
34	ХОЛОДНОЕ И ГОРЯЧИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ		0
35	ПРОКЛАДКА ТРУБАПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М ТРУБАПРОВОДА	0,28
36	ТРУБАПРОВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ДИАМ. 50 ММ	М	28
37	ПРОКЛАДКА ТРУБАПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 40 ММ	100 М ТРУБАПРОВОДА	0,2
38	ТРУБАПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ Д= 40 ММ	М	20
39	ПРОКЛАДКА ТРУБАПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ДИАМЕТРОМ: 32 ММ	100 М ТРУБАПРОВОДА	0,15
40	ТРУБАПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ДИАМ. 32 ММ	М	15
41	ПРОКЛАДКА ТРУБАПРОВОДОВ ИЗ ПРОПИЛЕНОВЫХ ДИАМЕТРОМ: 25 ММ	100 М ТРУБАПРОВОДА	0,7
42	ТРУБАПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ДИАМ. 25 ММ	М	70
43	ПРОКЛАДКА ТРУБАПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ	100 М ТРУБАПРОВОДА	0,65
44	ТРУБАПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ДИАМ. 20 ММ	М	65
45	МУФТА ППР Д=20 ММ	ШТ	32
46	МУФТА ППР Д=25 ММ	ШТ	18
47	МУФТА ППР Д=32 ММ	ШТ	4
48	МУФТА ППР Д=50ММ	ШТ	28
49	АМЕРИКАНКА Д=20 ММ	ШТ	4
50	ОТВОДЫ ПРР Д= 20 ММ	ШТ	38
51	ОТВОДЫ ППР Д=25 ММ	ШТ	22
52	ОТВОДЫ ППР Д=32 ММ	ШТ	12
53	ОТВОД ППР Д=50 ММ	ШТ	10
54	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ ППР Д=20 ММ	ШТ	220
55	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ ППР Д=25 ММ	ШТ	120
56	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ ППР Д=32 ММ	ШТ	21
57	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ ППР Д=50 ММ	ШТ	220
58	УСТАНОВКА КРАНОВ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: ДО 25 ММ	1 ШТ	24
59	КРАН ШАРОВОЙ Д=20 ММ	ШТ	12
60	КРАН ШАРОВОЙ Д=25 ММ	ШТ	12
61	УСТАНОВКА КРАНОВ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: ДО 50 ММ	1 ШТ	5
62	КРАН ШАРОВОЙ Д=32 ММ	ШТ	2
63	КРАН ШАРОВОЙ Д40 ММ	ШТ	3
64	УСТАНОВКА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ: ЕМКОСТНЫХ	1 ПРИБОР	7
65	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ АРИСТОН 80 Л	ШТ	5
66	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ АРИСТОН 30 Л	ШТ	1
67	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ АРИСТОН 100 Л	ШТ	1
68	УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ: 3 М3	1 БАК	1
69	КАНАЛИЗАЦИЯ		0
70	ПРОКЛАДКА ТРУБАПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	100 М ТРУБАПРОВОДА	1,8
71	ПРОКЛАДКА ТРУБАПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М ТРУБАПРОВОДА	0,54
72	ТРОЙНИК П/Э 110X110 ММ	ШТ	21
73	ТРОЙНИК П/Э 110X50 ММ	ШТ	19
74	ОТВОД Д110 ММ	ШТ	8
75	ОТВОД Д50ММ	ШТ	26
76	РЕВИЗИЯ П/Э Д110 ММ	ШТ	6
77	РЕВИЗИЯ П/Э Д50 ММ	ШТ	4
78	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10 КОМПЛЕКТОВ	1,1
79	УМЫВАЛЬНИК СО СИФОНОМ	КОМПЛЕКТ	11
80	УСТАНОВКА ЧАШ (УНИТАЗОВ НАПОЛЬНЫХ) С КРАНОМ СМЫВНЫМ	10 КОМПЛЕКТОВ	1,1
81	УНИТАЗ КОМПЛЕКТ	ШТ	11
82	УСТАНОВКА МОЕК НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ	10 КОМПЛЕКТОВ	0,2
83	МОЙКА СТАЛЬНАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ 1-ОТДЕЛЕНИЕ	ШТ	2
84	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ	3,9
85	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ	11
86	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЕК	ШТ	2
87	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУШОВЫХ ПОДДОНОВ	ШТ	11
88	УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШОВЫХ	10 КОМПЛЕКТОВ	1,1


89	ПОДДОН ДУШЕВОЙ	КОМПЛЕКТ	11
90	УСТАНОВКА НАСОСОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	1 НАСОС	2
91	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ SHIMGE 220 WT	ШТ	2
92	ХОЛОДЕЛЬНИК	ШТ	1
93	ГАЗ ПЛИТА	ШТ	2
94	ЗОНТ ДЛЯ ГАЗ ПЛИТА	ШТ	2
95	ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЯ		0
96	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ	100 ШТ	0,66
97	СМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100 ШТ	0,46
98	СМЕНА РОЗЕТОК	100 ШТ	0,89

Завхоз:



Ш.Худойбердиев

Главный бухгалтер:



Д.Шералиев

СЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕКУЩИЙ ПЕРИОД
 ПЕДАГОГИКА КОМП
 ШКОЛЬНИКОВ

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
 КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕДАГОГИКА
 ШКОЛЬНИКОВ