

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ООО «SANGZORQURILISHLOYIHA»

Лицензия № АЛ-001612 02.02.2021

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

По объекту:

УЗБЕКИСТОН ТЕМИР ЙУЛЛАРИ ЖИЗЗАХ ШАХАР ХУДУДИ «УЛУГБЕК»
МФЙ КИСМИНИ АХЎЛИ ТОМОНИНИ УРАШ (4 МЕТРЛИК ТЕМИР ДЕВОР)

1. Сводные ресурсные расчеты.
2. Локальный ресурсный ведомость

г.Джизак-2022 год.

МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН


ООО «SANGZORQURILISHLOYIHA»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**ПО ОБЪЕКТУ: УЗБЕКИСТОН ТЕМИР ЙУЛЛАРИ ЖИЗЗАХ ШАХАР ХУДУДИ
«УЛУГБЕК» МФЙ КИСМИНИ АХВОЛИ ТОМОНИНИ УРАШ (4 МЕТРЛИК
ТЕМИР ДЕВОР)**

Председатель:

ГИП:



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

У.Абдурахманова

М.Лапасов

Джизак-2022 год.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЕДОМОСТЬ

**УЗБЕКИСТОН ТЕМИР ЙУЛЛАРИ ЖИЗЗАХ ШАХАР ХУДУДИ «УЛУГБЕК» МФЙ КИСМИНИ
АХВОЛИ ТОМОНИНИ УРАШ (4 МЕТРЛИК ТЕМИР ДЕВОР)**

№	Наименование затрат	ед. изм.	Часть-АС	ВСЕГО
1	2	3	4	5
1	Затраты труда строителей	чел/час	2523,059	2 523,059
2	Затраты труда машинистов	маш/час	89,1808	89,1808
3	Зарплата	сум	44 134 536	44 134 536
4	Эксплуатация машин и механизмов	сум	1 415 163	1 415 163
5	Материалы изделия и конструкции	сум	694 557 365	694 557 365
6	Оборудование, мебель, инвентарь	сум		0
7	Провода	сум		0
8	Автотранспортные расходы от материалов- 5%	сум	34 727 868	34 727 868
9	Автотранспортные расходы от оборудование - 2%	сум	0	0
10	Автотранспортные расходы от провода 1,5%	сум	0	0
11	Итого прямых затрат	сум	774 834 932	774 834 932
12	Прочие затраты и расходы подрядчика 18,58 %	сум	143 964 330	143 964 330
13	Итого с прочими затратами подрядчика	сум	918 799 262	918 799 262
14	Итого с оборудованием	сум	918 799 262	918 799 262
15	Страхование риска 0,4% С К=0,8	сум	2 940 158	2 940 158
16	ИТОГО	сум	921 739 420	921 739 420
17	НДС 15%	сум	138 260 913	138 260 913
18	ИТОГО с учетом НДС	сум	1 060 000 333	1 060 000 333

ДИРЕКТОР:

СОСТАВИЛ:



АБДУРАХМОНОВА У

ШИРИНОВ М

УЗБЕКИСТОН ТЕМИР ЙУЛЛАРИ ЖИЗЗАХ ШАХАР ХУДУДИ «УЛУГБЕК» МФЙ КИСМИНИ АХВОЛИ ТОМОНИНИ УРАШ
(4 МЕТРИК ТЕМИР ДЕВОР)
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная ресурсная смета)

ОГРАЖДЕНИЯ 1160 М

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
				в текущем (прогножном)	
				на.ед.изм.	общая
2	3	4	5	6	7
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2523,0586	17 492	44 134 536
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	89,1808		
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ		44 134 536
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,65475	72 437	47 428
403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	27,936	1 081	30 199
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	190,4604	950	180 937
1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,888784	1 327	1 179
1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	21,3907	11 102	237 480
1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,091278	18 892	1 724
1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6,7658	862	5 832
2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,273834	54 548	14 937
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	15,8226	54 548	863 091
2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	28,9657	1 117	32 355
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ		1 415 163
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
9219	ВОДА	МЗ	1,2077	650	785
14352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ МАРКИ 300	МЗ	0,80025	45 000	36 011
30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,065756	23 000 000	1 512 388
30323	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ	Т	0,013572	12 500 000	169 650
31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	24,645	-	-
31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,009526	15 985 000	152 273
31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,018437	9 850 000	181 604
35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,051133	13 660 000	698 477
35516	РОГОЖА	М2	145,5	900	130 950
43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,224544	23 400 000	5 254 330
44059	ВЕТОШЬ	КГ	2,7383	1 124	3 078
44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,197508	25 000	4 938
45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	МЗ	0,7275	43 478	31 630
45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	МЗ	0,65475	43 478	28 467
45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	МЗ	7,275	43 478	316 302
442757	БЕТОН М-100	МЗ	59,364	403 800	23 971 183
СЦЕНА	ПРОФНАСТИЛ ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ И СИНУСОВИДНЫЙ	М2	4524	58 252	263 532 048
СЦЕНА	ТРУБА КВАДРАТНАЯ 80X80X3 ММ	М	1396,8	93 447	130 526 709
СЦЕНА	СТАЛЬНОЙ УГОЛОК 50X3ММ	М	339,5	23 382	7 938 041
СЦЕНА	СТАЛЬНОЙ ЛИСТ 100X80X5 ММ	Т	0,54636	11 565 217	6 318 772
СЦЕНА	ТРУБА КВАДРАТНАЯ 20X20X2 ММ	М	2273,6	13 498	30 689 646
СЦЕНА	ТРУБА КВАДРАТНАЯ 40X40X4 ММ	М	3410,4	56 835	193 829 343
СЦЕНА	ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д 40X2,2ММ	М	281,3	25 848	7 270 993
СЦЕНА	ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д 76X3ММ	М	339,5	64 683	21 959 746
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ		694 557 365

СОСТАВИЛ

М.ШИРИНОВ

УЗБЕКИСТОН ТЕМИР ЙУЛЛАРИ ЖИЗЗАХ ШАХАР ХУДУДИ «УЛУГБЕК» МФЙ КИСМИНИ АХВОЛИ ТОМОНИНИ УРАШ (4 МЕТРЛИК ТЕМИР ДЕВОР)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

ОГРАЖДЕНИЯ 1160 М

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на ед измерения	по проектным данным
2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
E0102-058-06	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ С ОТКОСАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5 М ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,6548	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	154	100,8315
E0102-027-05	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М2	0,4160	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	123	51,168
РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ				
E1101-002-04 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3	7,2750	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,5	18,1875
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,55	4,0012
112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,65475
1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,93	6,7658
9219	ВОДА	М3	0,15	1,0913
14352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ МАРКИ 300	М3	0,11	0,80025
45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	0,1	0,7275
45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,09	0,65475
45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	1	7,275
E0601-001-01 ЛОП. 3	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	100М3	0,5820	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	180	104,76
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	18,13	10,5517
403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	48	27,936
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,07566
9219	ВОДА	М3	0,2	0,1164
35516	РОГОЖА	М2	250	145,5
442757	БЕТОН М-100	М3	102	59,364
РАЗДЕЛ 3.УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ				
E0903-002-01	МОНТАЖ СТОЙКИ ИЗ ТРУБ КВАДРАТНЫХ 80X80X3 ММ	Т	9,8754	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	10,47	103,3952
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,22	21,9233
1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,09	0,888784
1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	1,1	10,8629
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,31	3,0614
2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,01	9,9741
31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,003061
31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,005925
35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0004	0,00395
44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,02	0,197508
СЦЕНА	ТРУБА КВАДРАТНАЯ 80X80X3 ММ	М	1396,8000	
E0903-012-12	МОНТАЖ ФАХВЕРКОВЫЕ СТОЙКИ	Т	3,1976	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,59	21,0722
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,32	7,4184
1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,09	0,287784
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,735449
2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,24	7,1626
30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,004	0,01279
31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000991
31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,001919
35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0004	0,001279
СЦЕНА	ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д 76X3ММ	М	339,5000	
СЦЕНА	ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д 40X2,2 ММ	М	281,3000	
СЦЕНА	СТАЛЬНОЙ УГОЛОК 50X3ММ	М	339,5000	
E0903-015-01	МОНТАЖ ПРОГОНОВ	Т	17,6552	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,79	278,7756
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,75	30,8966
1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,58	10,24
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	3,3545
2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,67	11,829
30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,003	0,052966
31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,005473
31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,010593
35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0026	0,045904
СЦЕНА	ТРУБА КВАДРАТНАЯ 40X40X4 ММ	М	3410,4000	
СЦЕНА	ТРУБА КВАДРАТНАЯ 20X20X2 ММ	М	2273,6000	
СЦЕНА	СТАЛЬНОЙ ЛИСТ 100X80X5 ММ	Т	0,5464	



2	3	4	5	6
E1504-030-03	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100M2		9,1278
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	40,59	370,497
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,04	0,365112
1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ Q5 T	МАШ.-Ч	0,01	0,091278
2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,273834
31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	24,645
43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,0246	0,224544
44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,3	2,7383
E0905-001-01	ОБЛИЦОВКА СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ ЛИСТОМ	100M2		45,2400
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,59	1474,3716
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,31	14,0244
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,21	190,4604
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	8,5956
30323	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО МАСТЕРА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ	Т	0,0003	0,013572
СЦЕНА	ПРОФНАСТИЛ ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ И СИНУСОВИДНЫЙ	M2		4524,0000

ТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		ЧЕЛ.-Ч		2523,0586
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		89,1808
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		

СОСТАВИЛ

М.ШИРИНОВ



"Утверждаю"



25/08 2022г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы нижеподписавшиеся в составе: _____, У. Амишев и Г. Ахмедов составили настоящий акт о том, для "УЗБЕКИСТОН ТЕМИР ЙУЛЛАРИ ЖИЗЗАХ ШАХАР ХУДУДИ «УЛУГБЕК» МФЙ КИСМИНИ АХВОЛИ ТОМОНИНИ УРАШ (4 МЕТРЛИК ТЕМИР ДЕВОР) "

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	на. ед. измерения
1	2	3	4
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			
1	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ С ОТКОСАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5 М ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,6548
2	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М2	0,4160
РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ			
3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3	7,2750
4	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	100М3	0,5820
РАЗДЕЛ 3.УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ			
5	МОНТАЖ СТОЙКИ ИЗ ТРУБ КВАДРАТНЫХ 80Х80Х3 ММ	Т	9,8754
6	ТРУБА КВАДРАТНАЯ 80Х80Х3 ММ	М	1396,8000
7	МОНТАЖ ФАХВЕРКОВЫЕ СТОЙКИ	Т	3,1976
8	ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д 76Х3ММ	М	339,5000
9	ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д 40Х2,2ММ	М	281,3000
10	СТАЛЬНОЙ УГОЛОК 50Х3ММ	М	339,5000
11	МОНТАЖ ПРОГОНОВ	Т	17,6552
12	ТРУБА КВАДРАТНАЯ 40Х40Х4 ММ	М	3410,4000
13	ТРУБА КВАДРАТНАЯ 20Х20Х2 ММ	М	2273,6000
14	СТАЛЬНОЙ ЛИСТ 100Х80Х5 ММ	Т	0,5464
15	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	9,1278
16	ОБЛИЦОВКА СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ ЛИСТОМ	100М2	45,2400
17	ПРОФНАСТИЛ ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ И СИНУСОВИДНЫЙ	М2	4524,0000



Подписи:

1.

2.

3.

4.

У. Амишев 
Г. Ахмедов 



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Жиззах вилояти

130100, Jizzax shahri, Sh.Rashidov ko'chasi, 1-uy, Tel. +99878 771-70-15, Faks: +99878 771-70-15, E-mail: jizzah_expertiza@mail.ru www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Kulmuradov Yusup Baxriyevich

Sana: 08-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 59454

Obyekt nomi «O'zbekiston temir yo'llari Jizzax shahar hududi «Ulug'bek» MFY qismini aholi tomonini o'rash (4 metrlik temir devor)»

Buyurtmachi - Jizzax shahar hokimligi huzuridagi Obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - "SANGZOR QURILISH LOYIHA" MCHJ

Litsenziya - 22.02.2021 yil AL-001648 O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi

Moliyalashtirish manbai - Davlat mablag'i.

Bosh pudratchi - Tender tanlovi asosida.

Qurilish turi - Yangi qurilish.

Murojaat raqami: № 57558

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 10.08.2022 yildagi 438-F sonli farmoyishi.

1.2. Jizzax viloyat Jizzax shahar hokimining 24.08.2022 yildagi 132-3-55-F/22-sonli farmoyishi.

1.3. Jizzax shahar hokimligi huzuridagi Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

1.4. Buyurtmachi va "SANGZOR QURILISH LOYIHA" MCHJ o'rtasidagi loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash uchun 29.08.2022 yilda tuzilgan 25-sonli shartnoma.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. "SANGZOR QURILISH LOYIHA" MCHJ ning 30.08.2022 yildagi 26-sonli murojaat xati.

2.2. Tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2.3. Smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. "O'zbekiston temir yo'llari Jizzax shahar hududi «Ulug'bek» MFY qismini aholi tomonini o'rash" ob'ekti loyiha-smeta hujjatlarida metal quvurlar va profnastil listlardan 1160,0 metr 4 metr balandlikdagi temir devor o'rnatish ishlari bajarilishi rejalashtirilgan.

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Ob'ektida joriy ta'mirlash ishlarini bajarishda muhandislik ta'minoti ishlari bajarilishi ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Ob'ektida bajarilishi lozim bo'lgan ish turlari va hajmlari jadvali buyurtmachi tomonidan o'rganib chiqilgan va 2022 yilda tasdiqlangan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ishchi loyiha ekspertizaga buyurtmachining e'tirozlarisiz taqdim qilindi.

6.2. Ob'ektning qurilish narxi "Qurilish iqtisodiyoti instituti" MChJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi kataloglar va amaldagi (haqiqiy, bozor sharoitlariga ko'ra) narxlarni xisobga olgan holda ishlab chiqilgan va ekspertizaga taqdim qilingan.

Buyurtmachi tomonidan smeta qiymati 15% QQS bilan birga **1 060 000,333** ming so'mga taqdim etildi. Smeta hujjatlarini o'rganish jarayonida ba'zi qurilish materiallari narxi pasaytirilishi hisobiga **71 327,852** ming so'mga kamaydi va ob'ektning umumiy bahosi 15% QQS bilan xisoblaganda **988 672,481** ming so'mga belgilandi.

Shu jumladan:

- qurilish montaj ishlari (QMI) - **856 972,888** ming so'mni;
- qurilish vaqtida qurilish obektini sug'urtalashga sarflangan xarajatlar (0,32%) - **2 742,313** ming so'mni;
- qo'shimcha qiymat solig'i 15% - **128 957,280** ming so'mni tashkil etgan.

Ishchi quruvchilarning o'rtacha bir soatlik ish xaqi "Qurilish iqtisodiyoti instituti" MChJ chiqarayotgan 2022-yil II chorak(kvartal) katalog asosida **15 327,68 x 1,12 = 17 167,0016** so'm ijtimoiy sug'urtaga ajratma 12 % qabul qilingan. (Ijtimoiy sug'urtaga ajratma foizi pudratchining haqiqiy harajatlari bo'yicha buxgalteriya hujjatlari asosida amalga oshiriladi).

Ta'kidlash joizki:

a). Smeta hujjatlarida nazarda tutilgan asosiy qurilish materiallari va uskuna (jixoz) larni xarid qilish tartibi belgilangan tartibda O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq amalga oshirilishi va asoslovchi xujjatlarga tayanilishi lozim hamda o'zaro hisob-kitob qilishda ShNQ 4.01.16-09 qoidalariga amal qilgan holda eng maqbul narxlar qabul qilinishi nazorati buyurtmachi tashkilot zimmasida qoladi.

b). Buyurtmachiga loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin quyidagilarni qayta ko'rib chiqish tavsiya etiladi:

- pudratchi boshqa xarajatlarining aniq sarfi;
- "Qurilishning bahosini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash qoidalarini" ShNK 4.01.16-09 asosida qurilish materiallari (buyumlar, konstruksiyalar) va uskunalarining ishlab chiqaruvchi zavodlarning ulgurji narxlarini o'z ichiga olgan hududiy bozorda haqiqatda shakllangan narxlari, shuningdek bevosita ishlab chiqaruvchilardan (yetkazib beruvchi), qurilish materiallari birja va yarmarkalarining byulletenlari, qurilish materiallari va uskunalarini yetkazib beruvchi tashkilotlarning narxlarining eng maqbullaridan olinishini;

6.3. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro

hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi .

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003-yildagi №261 qarori bilan tasdiqlangan "Qurilish ob'ektlari narxini joriy shartnoma narxlarida aniqlash tartibi to'g'risida vaqtinchalik qoidalar"ga va ShNK 4.01.16.09 ga binoan qurilishning narxi tavsiyaviydir. Tavsiya etilgan bahoni qabul qilish qarorini buyurtmachi va pudratchi birgalikda qabul qiladilar (ShNQ4.01.16-09, 6-bob. 6.4 -bandi).

6.5. O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25-moddalari xamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar maxkamasining 17.09.2021 yildagi №579-sonli qarorining 1-ilova 3-bob 29-bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligi va qabul qilingan loyixa yechimlari bo'yicha buyurtmachi xamda loyixa tashkiloti javobgardir".

6.6. Nuqson dalolatnomasi xaqqoniyligi va ishonchliligi uchun javobgarlik buyurtmachiga va loyixachi tashkilot zimmasiga yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini xisobga olgan holda "**O'zbekiston temir yo'llari Jizzax shahar hududi «Ulug'bek» MFY qismini aholi tomonini o'rash (4 metrlik temir devor)**" ob'ekti bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Bosh mutaxassis: Tajibayev Sharof Abdurashidovich