


## РАСЧЕТНАЯ РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

**«Капитальный ремонт тепловых сетей из стальных труб Д-76мм возле жилдома № 21 по ул. Бирдамлик и по ул.Халклар Дустлиги возле жилдомов № 27, 28, 29 в г.Кагане Бухарской области на 2022 год».**

П.П.	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах тыс/сум
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	4493,675
2	Единый социальный платеж – 12%	539,241
3	Эксплуатация машин и механизмов	3702,174
4	Строительные материалы, изделия и конструкции с учетом расходов транспорта	36098,904
5	Оборудование	0,000
	<b>Итого</b>	<b>44833,994</b>
6	Прочие затраты и расходы Подрядчика – 20,0 %	8966,799
7	Затраты на страхование объекта - 0,32%	172,163
8	<b>Итого стоимость в договорных текущих ценах без НДС</b>	<b>53972,956</b>
9	<b>Итого стоимость в договорных текущих ценах с НДС (15%)</b>	<b>62068,899</b>

«ЗАКАЗЧИК»

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»



« УТВЕРЖДАЮ »

Главный инженер  
ГУП « Иссиклик манбаи »

/ Х. Хамраев /

Объект « Капремонт тепловых сетей из стальных труб Д-76мм »

Адрес Котельная Хамза, ул. Бирдамлик и ул.Халклар Дуслиги, г.Каган

Ведомственная принадлежность: ГУП « Иссиклик манбаи »

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

от « 15 » июня 2022 г

г.Бухара

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе : со стороны «Заказчика»-начальник ПТО ГУП « Иссиклик манбаи » - Эргашев М., Начальник котельных г.Кагана ГУП « Иссиклик манбаи » - Усмонов Ж., инженер-технолог ГУП « Иссиклик манбаи » - Рахматов Д., начальник УТС ГУП « Иссиклик манбаи » - Саидов Р. инженер ПТО ГУП « Иссиклик манбаи » - Кобилов О., мастер котельных г.Кагана - Курбанов И. - и представитель Бухарского ЧП «Илвирс» - Каримов Б.Р., сего числа произвели осмотр теплосетей Хамза по ул. Бирдамлик и по ул.Халклар Дуслиги. В ходе осмотра было выявлено, что нижеследующие части тепловых сетей из-за многолетней эксплуатации имеют многочисленные язвенные коррозии, свищи, во многих участках имеются самодельные хомуты,заплатки и в большинстве случаев имеются утечки воды, вследствие чего наблюдались частые аварийные остановки в системе теплоснабжения. После выявленных недостатков было решено произвести нижеследующие виды ремонтно - сантехнических работ:

№ п/п	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество
			на ед. измерения
1	2	3	4
<b>РАЗДЕЛ 1. УЛ.БИРДАМЛИК И ХАЛКЛАР ДУСЛИГИ</b>			
<b>ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>			
1	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ ТРУБ 50 ММ	100М	2,4000
2	ДЕМОНТАЖ П-ОБРАЗНЫХ КОМПЕНСАТОРОВ ДИАМЕТРОМ ТРУБ 50 ММ	ШТ	1,0000
3	ДЕМОНТАЖ ЗАДВИЖЕК ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ	3,0000

## РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В КАНАЛАХ И НАДЗЕМНАЯ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 0,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ 115 ГР.С, ДИАМЕТР ТРУБ 80 ММ	КМ	0,2400
5	УСТАНОВКА П-ОБРАЗНЫХ КОМПЕНСАТОРОВ ДИАМЕТРОМ ТРУБ 76 ММ	ШТ	1,0000
6	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ СТАЛЬНЫХ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ И ПАРА ДИАМЕТРОМ 50 ММ	КОМПЛЕКТ Т	8,0000
7	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ - ОТВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76 ММ	Т	0,0374
8	ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ СЕТИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ДИАМЕТРОМ 76 ММ	ВРЕЗКА	2,0000

## РАЗДЕЛ 2. УЛ.КБШ - (ДЕТСАД "СКАЗОЧНЫЙ МИР")

## ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

9	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ ТРУБ 273 ММ	100М	0,2020
---	--	------	--------

## РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

10	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В КАНАЛАХ И НАДЗЕМНАЯ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 0,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ 115 ГР.С, ДИАМЕТР ТРУБ 200 ММ	КМ	0,0202
11	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕРЕХОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д-273x219ММ	Т	0,0300

О чем и составлен настоящий акт:от «Заказчика»

Начальник ПТО

ГУП «Иссиклик манбаи» :-

Эргашев М

Начальник котельных г.Кагана

ГУП «Иссиклик манбаи» :-

Усмонов Ж

Инженер-технолог

ГУП «Иссиклик манбаи» :-

Рахматов Д.

Начальник УТС

ГУП «Иссиклик манбаи» :-

Саидов Р.

Инженер П Т О  
ГУП « Иссиклик манбаи » : -


Кобилов О.

Мастер котельных г.Кагана  
ГУП « Иссиклик манбаи » : -



Курбанов И.

Представитель проектного  
Ч П «Илвирс» :



Каримов Б.Р.

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

«Иссиклик манбаи» ДУК

Бошлиғи

Б.Б.Рахимов

2022 йил



Бухоро вилояти Когон шаҳар Бирдамлик кучаси №21 ва Халқлар Дустлиги кучаси №27, 28, 29 куп каватли уйлар олдида утувчи Д-76мм иссиқлик тармоқларни Капитал таъмирлаш ишларини бажариш.

№	Асосий маълумот	Бажарувчи
1.	Буюртмачи	“Иссиклик манбаи” ДУК
2.	Буюртма учун асос	Ўзбекистон Республикаси Бухоро вилояти Когон шаҳар Бирдамлик кучаси №21 ва Халқлар Дустлиги кучаси №27, 28, 29 куп каватли уйлар олдида утувчи Д-76мм иссиқлик тармоқларни Капитал таъмирлаш ишларини бажариш .
3.	Қатнашувчилар учун асос	Бажарувчи буюртма кийматиға асосан ўз вақтида қурилиш-урнатиш ва таъмирлаш ишларини сифатли бажариши керак.
4.	Тижорат тақлифларини тақдим этиш шартлари	Давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисида гувоҳнома.
5.	Бажарилган ишлар ҳисоб-китоби	Бажарилган ишлар далолатномасига асосан Белгиланган кийматдан ошмаган ҳолда туланади.
6.	Буюртмачи суммаси	62 068 899 сум (с НДС).
7.	Молиялаштириш манбаи	Маҳаллий бюджет (опен бюджет) маблағлари

ИЧТВ бошлиғи

М.Эргашев

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

«Иссиклик манбаи» ДУК

Бошлиғи

Б.Б.Рахимов

2022 йил



Бухоро вилояти Когон шаҳар Бирдамлик кучаси №21 ва Халқлар Дустлиги кучаси №27, 28, 29 куп каватли уйлар олдидан утувчи Д-76мм иссиқлик тармоқларни Капитал таъмирлаш ишларини бажариш.

№	Товар моддий бойликлар номи	Ўлчов бирлиги	миқдори, сони
1	Д-76мм иссиқлик тармоқларни капитал таъмирлаш	п/м	260,2

ИЧТВ бошлиғи

М.Эргашев