

наименование строки - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №6 АНДЖАНСКОЕ ГОРОДО В ГОРОДЕ АНДЖАН

Объект номер -

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

на

наименование объекта -

сметы

Сметная стоимость 135244,015 ТЫС СУМ  
 Нормативная трудоемкость 3466 чел.-ч  
 Сметная заработная плата 51366,407 ТЫС СУМ

таблица В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

п	Шифр номера мероприятия и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм	общая

РАЗДЕЛ I. НАДВОРНАЯ УБОРКА НА 20 ОЧКОВ

КРОВЛЯ							
E1001-010-01	1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	МЗ	0,4200		4300398,86	1806168
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8.1)	ЧЕЛ.-Ч	22,5	9,45	14820,65	140055
	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	0,0966	950,00	92
	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,33	0,1386	982,00	136
	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0075	0,00315	14872000,00	46847
	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003	0,00126	15400000,00	19404
	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,0031	0,001302	2850000,00	3711
	36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	МЗ	0,93	0,3906	3608695,00	1409556
	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	МЗ	0,12	0,0504	3608695,00	181878
	36077	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	МЗ	0,01	0,0042	1068692,00	4489
E1001-002-01	1	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	МЗ	0,4800		4422619,94	2122858
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7.1)	ЧЕЛ.-Ч	24,09	11,5632	14820,65	171374
	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,072	127627,00	9189
	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,44	0,2112	982,00	207
	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0072	0,003456	15400000,00	53222
	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,038	0,01824	2850000,00	51984
	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00438	0,002102	8565218,00	18008
	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	МЗ	0,16	0,0768	3608695,00	277148
	36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	МЗ	0,06	0,0288	3608695,00	103930
	36059	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	МЗ	0,83	0,3984	3608695,00	1437704
	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00196	0,000941	96400,00	91
E58-029-02	1	СМЕНА КРОВЛИ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ	100М2	0,2800		4799997,54	1343999
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3.1)	ЧЕЛ.-Ч	131,6	36,848	14820,65	546111
	30034	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ 40/150 ТОЛЩИНОЙ 5,8 ММ	М2	128	35,84	21300,00	763392
	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,008	0,00224	15400000,00	34496
E1507-017-04	1	ОБЛИЦОВКА КАРНИЗОВ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100М2	0,4200		5266380,79	2211880
ДОП. 12	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2.1)	ЧЕЛ.-Ч	155,3	65,226	14820,65	966692
МШНСТРОЙ	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,21	1,3482	950,00	1281
РУЗ N 519 ОТ	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,55	0,231	916,00	212
18.11.2019 Г.	30099	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	КГ	1,2	0,504	2850,00	1436
	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001	0,00042	15400000,00	6468
	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	МЗ	0,41	0,1722	3608695,00	621417
	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,0028	0,001176	14002000,00	16466
	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	44,1	13250,00	584325
	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0021	0,000882	15400000,00	13583
C115-20	1	РЕЙКИ ОТДЕЛОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ДВЕРИ	М	86,0000		2400,00	206400

2	3	4	5	6	7	8
E1001-037-01, ДОН. П1	УСТАНОВКА АЛЮМИНОВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	100M2	0,0720		5935443,40	427352
ГОСАРХИТЕКТУРНОЙ РУЗ ИР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.						
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4.1)	ЧЕЛ.-Ч	89,47	6,44184	14820,65	95472
2	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	3,84	0,27648	851,00	235
3	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,91	0,42552	1176,00	500
4	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДИ. 65 ММ	ШТ	533	38,376	150,00	5756
5	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,13824	16827,00	2326
6	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (СТРЕМТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКСИФЛЕКС, SOLIDAL) ДЛЯ ТЕРМИТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛКОННИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	86	6,192	52174,00	323061
C123-036	АЛЮМИНОВЫЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ	M2	7,2000		4800000,00	3456000
	ПОЛЫ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТ					
E57-002-04	РАЗВОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ	100M2	0,5900		1712414,68	1010325
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3.1)	ЧЕЛ.-Ч	111,2	65,668	14820,65	972353
2	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТКЛЮЧЕННЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	38,4	22,656	1676,00	37971
E1101-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2	0,5900		1280471,89	755478
МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.						
9						
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2.2.1)	ЧЕЛ.-Ч	39,51	23,3109	14820,65	345483
2	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,07	5,3513	655,00	3505
3	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	M3	2,04	1,2036	337729,00	406491
E1101-052-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК РАЗМЕРАМИ ДО 40X40 СМ	100M2	0,5900		4478187,55	2642131
МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9						
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3.4.1)	ЧЕЛ.-Ч	239,4	141,246	14820,65	2093358
2	АВТОЛОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,84	0,4956	72437,00	35900
3	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.-Ч	0,53	0,3127	2972,00	929
4	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	7,3	4,307	26529,00	114260
5	ГРУНТОВКА	T	0,015	0,00885	1400000,00	125900
6	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	T	0,43	0,2337	1028000,00	260804
7	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	T	0,02	0,0118	1100000,00	12980
C127-2	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛА КЕРАМОГРАНИТНЫЕ	M2	59,0000		750000,00	4425000
	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
E1501-019-01	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100M2	0,6100		7917145,98	4829459
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3.6.1)	ЧЕЛ.-Ч	228	139,08	14820,65	2061256
2	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	M3	1,5	0,915	400107,00	3660998
3	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400	T	0,04	0,0244	621932,00	15175
4	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	M2	100	61	39130,00	2386930
E61-002-09	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ; ДО 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100M2	1,5400		3110853,12	4790714
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3.3.1)	ЧЕЛ.-Ч	157,1	241,934	14820,65	3585619
2	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	2,2	3,388	355695,00	1205095
E61-002-10	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ; ДО 10 М2, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	100M2	1,3700		719245,48	985366
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3.3.1)	ЧЕЛ.-Ч	22,13	30,3181	14820,65	449334
2	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	1,1	1,507	355695,00	536032
E61-007-01	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ: ПРЯМОУГОЛЬНЫХ	100M2	0,0600		7242256,19	434535
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3.4.1)	ЧЕЛ.-Ч	383,06	22,9836	14820,65	340632
2	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	4,4	0,264	355695,00	93903
E62-041-01	ОЧИСТКА ПОТОЛКОВ ОТ СТАРОЙ ШПАТЕЛКИ	100M2	1,4300		308269,52	440825
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2.1)	ЧЕЛ.-Ч	20,8	29,744	14820,65	440825
E1502-019-08	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ	100M2	1,4300		2349338,77	3359554
ДОП. 12						
МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.						
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4.1:1)	ЧЕЛ.-Ч	68,1	97,383	14820,65	1443279
2	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,95	2,7885	950,00	2649
3	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	0,962	1,37566	1100000,00	1513226
4	ГРУНТОВКА	T	0,02	0,0286	14000000,00	400400

1	2	3	4	5	6	7	8
18	E1502-019-12 ДОП.12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ	100M2	1,4300		-1574846,68	-2252031
8.1	K=8	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4.1)	ЧЕЛ-Ч	49,04	70,1272	-14820,65	-1039331
8.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,56	2,2308	-950,00	-2119
8.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	0,7696	1,10053	-1100000,00	-1210581
9	E1502-019-07 ДОП.12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕЙ	100M2	0,9400		1991042,90	1871580
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3.6.1)	ЧЕЛ-Ч	56	52,64	14820,65	780159
1.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,67	1,5698	950,00	1491
1.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	0,825	0,7755	1100000,00	853050
1.4	31434	ГРУНТОВКА	T	0,018	0,01692	1400000,00	236880
0	E1502-019-11 ДОП.12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕЙ	100M2	1,9400		-1320095,20	-2560985
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4.1)	ЧЕЛ-Ч	40	77,6	-14820,65	-1150082
2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,336	2,59184	-950,00	-2462
3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	0,66	1,2804	-1100000,00	-1408440
1	E1502-039-01 ДОП.11 ГОСАРХИТЕКТУРНОЙ РУЗ ПР. N 429 ОТ 15.12.17 Г.	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕЙ ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМПИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РНСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 M2	0,9400		5019905,00	4718711
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4.1)	ЧЕЛ-Ч	180	169,2	14820,65	2507654
2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,1	1,034	950,00	982
3	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	9	8,46	1327,00	11226
4	31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	18,8	6870,00	129156
5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,5	0,47	19600,00	9212
6	46051	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ Д 125 ММ	ШТ	4	3,76	8000,00	30080
7	442908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ "STONE MIX" НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38	34,72	20000,00	714400
8	443103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ "STONE MIX" НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	350	329	4000,00	1316000
1	E1504-005-06 ДОП.4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100M2	1,4300		928614,59	1327919
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3.4.1)	ЧЕЛ-Ч	28,6	40,898	14820,65	606135
2	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	T	0,069	0,09867	7000000,00	690690
3	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,0055	0,007865	960000,00	7550
4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	1,2012	19600,00	23544
1	E61-010-03	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНИЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100M2	0,8700		3572516,36	3108089
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3.2.1)	ЧЕЛ-Ч	188,25	163,778	14820,65	2427289
2	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	2,2	1,914	355695,00	680800
1	E61-010-04	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНИЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	100M2	0,7800		868193,02	677191
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3.2.1)	ЧЕЛ-Ч	32,18	25,1004	14820,65	372004
2	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	1,1	0,858	355695,00	305186
1	E61-020-01	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ НАРУЖНЫХ ПРЯМОУГЛЬНИКОВЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНИЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	0,0200		6358056,21	127161
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3.7.1)	ЧЕЛ-Ч	323,4	6,468	14820,65	95860
2	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	4,4	0,088	355695,00	31301
1	E61-017-01	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ЦОКОЛЯ	100M2	0,0800		4554214,79	364337
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3.7.1)	ЧЕЛ-Ч	250,76	20,0608	14820,65	297314
2	12135	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	M3	2,2	0,176	380813,00	67023
1	E61-017-02	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИ ШТУКАТУРКЕ ПОКОЛЯ	100M2	0,0600		935838,57	56150
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3.7.1)	ЧЕЛ-Ч	34,88	2,0928	14820,65	31017
2	12135	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	M3	1,1	0,066	380813,00	25134
1	E1504-014-03	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	100M2	0,8700		365891,18	318325
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3.7.1)	ЧЕЛ-Ч	6,74	5,8638	14820,65	86905
2	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	T	0,038	0,03306	7000000,00	231420

2	3	4	5	6	7	8
<b>E1504-025-08</b> <b>ДОП. 4</b>	<b>МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЦОКОЛЯ</b>	<b>100M2</b>	<b>0,0800</b>		<b>1307044,42</b>	<b>104564</b>
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5 1)	ЧЕЛ.-Ч	51,01	4,0808	14820,65	60480
2	31440 ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	T	0,0075	0,0006	14000000,00	8400
3	31655 ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	T	0,0113	0,000904	12000000,00	10848
4	31714 ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕВАЯ	T	0,051	0,00408	960000,00	3917
5	35538 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,0672	19600,00	1317
5	43231 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,01837	0,00147	13338000,00	19602
<b>ПРОЧИЕ РАБОТЫ</b>						
<b>E69-009-01</b>	<b>ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА</b>	<b>100T</b>	<b>0,0200</b>		<b>3176361,71</b>	<b>63527</b>
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,1 1)	ЧЕЛ.-Ч	214,32	4,2864	14820,65	63527
<b>E69-009-02</b> <b>ДОП. 7</b>	<b>ЗАТАРЕВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА В МЕШКИ</b>	<b>100 T</b>	<b>0,0040</b>		<b>4676521,20</b>	<b>18706</b>
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3 1)	МУСОРА				
2	45106 МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА (50KG)	ЧЕЛ.-Ч	248	0,992	14820,65	14702
		ШТ	1430	5,72	700,00	4004
<b>ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ</b>						
<b>Ц0802-403-03</b>	<b>ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ</b>	<b>100M</b>	<b>1,3000</b>		<b>659494,05</b>	<b>857342</b>
1	1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8 1)	ЧЕЛ.-Ч	37	48,1	14820,65	712873
2	30479 ГВОЗДИ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	1,69	15400,00	26026
3	30654 ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-З	T	0,01	0,013	510000,00	6630
4	46163 СКОБЫ	10ШТ	28	36,4	250,00	9100
5	64055 КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	4,9	6,37	2000,00	12740
6	64851 ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	3	3,9	15000,00	58500
7	65157 СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,12	0,156	15000,00	2340
8	65317 ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	0,83	1,079	27000,00	29133
<b>C1512-220</b>	<b>ПРОВОДА С АЛЮМИННЕВЫМИ ЖИЛАМИ, ПЛОСКНЕ, НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, МАРКИ АППВС С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2X1,50 КВ.ММ</b>	<b>1000M</b>	<b>0,0860</b>		<b>2340000,00</b>	<b>201240</b>
<b>C1512-221</b>	<b>ПРОВОДА С АЛЮМИННЕВЫМИ ЖИЛАМИ, ПЛОСКНЕ, НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, МАРКИ АППВС С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2X2,50 КВ.ММ</b>	<b>1000M</b>	<b>0,0740</b>		<b>2680000,00</b>	<b>198320</b>
<b>Ц0802-402-01</b>	<b>КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕЖИЛЬНЫЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДНОЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 MM2</b>	<b>100M</b>	<b>0,2600</b>		<b>248587,89</b>	<b>64633</b>
1	1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8 1)	ЧЕЛ.-Ч	15,3	3,978	14820,65	58957
2	2875 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,45	0,897	1176,00	1055
3	64235 ЛЕНТА К226	100M	0,055	0,0143	26450,00	378
4	65155 СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,16	0,0416	50000,00	2080
5	97117 СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,16	0,0416	52000,00	2163
<b>C1512-241</b>	<b>КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С АЛЮМИННЕВЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ АВВГ, НА НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2X2,5 КВ.ММ</b>	<b>1000M</b>	<b>0,0260</b>		<b>3480000,00</b>	<b>90480</b>
<b>Ц0803-593-06</b>	<b>УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ LED</b>	<b>100ШТ</b>	<b>0,1200</b>		<b>1363383,40</b>	<b>163606</b>
1	1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2 1)	ЧЕЛ.-Ч	88,3	10,596	14820,65	157040
2	521 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	25,6	3,072	950,00	2918
3	30434 ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	4,08	0,4896	3500,00	1714
4	97117 СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,31	0,0372	52000,00	1934
<b>C1512-115</b>	<b>СВЕТИЛЬНИКИ LED-WHITE, 220В, 18 ВТ</b>	<b>ШТ.</b>	<b>12,0000</b>		<b>32348,00</b>	<b>388176</b>
<b>Ц0803-591-02</b>	<b>ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ</b>	<b>100ШТ</b>	<b>0,0400</b>		<b>478831,43</b>	<b>19153</b>
1	1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2 1)	ЧЕЛ.-Ч	32,2	1,288	14820,65	19089
2	30654 ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-З	T	0,00315	0,000126	510000,00	64
<b>C1512-101</b>	<b>ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 220В,10А</b>	<b>ШТ.</b>	<b>4,0000</b>		<b>9652,00</b>	<b>38608</b>
<b>РАЗДЕЛ 2. ОГРАЖДЕНИЕ</b>						
<b>ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>						
<b>E4604-001-04</b>	<b>РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ</b>	<b>M3</b>	<b>55,4000</b>		<b>214160,11</b>	<b>11864470</b>
1	1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3 1)	ЧЕЛ.-Ч	8,24	456,496	14820,65	6765567
2	660 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	1,15	63,71	76681,00	4885347
3	1199 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,3	127,42	1676,00	213556
<b>E4604-001-02</b>	<b>РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ</b>	<b>M3</b>	<b>10,0000</b>		<b>369423,75</b>	<b>3694238</b>
1	1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3 1)	ЧЕЛ.-Ч	9,59	95,9	14820,65	1421300
2	660 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	2,84	28,4	76681,00	2177740
3	1199 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,68	56,8	1676,00	95197
<b>E4701-001-04</b>	<b>ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ МУСОРА</b>	<b>100M2</b>	<b>0,6500</b>		<b>57948,74</b>	<b>37667</b>
1	1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2: 1)	ЧЕЛ.-Ч	3,91	2,5415	14820,65	37667

2	3	4	5	6	7	8	
E0101-018-05 ДОП. 3	ПОГРУЗКА СТРОЙМУСОРА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 МЗ	1000МЗ		0,0650		5720048,82	371803
1	2288 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 МЗ	МАШ.-Ч	69,62	4,5253		82161,00	371803
E310-1005	ВЫВОЗ СТРОЙМУСОРА АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ	T		117,0000		4716,79	551864
1	163 АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т БЕТОННОЕ ОГРАЖДЕНИЕ	МАШ.-Ч	0,0613	7,1721		76946,00	551864
E0102-057-02	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ		0,0630		2282380,10	143790
1	1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	154	9,702		14820,65	143790
E0102-061-01	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100МЗ		0,0100		1311627,52	13116
1	1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	88,5	0,885		14820,65	13116
E0801-002-03 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО	МЗ		31,5000		92703,46	2920159
1	1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	2,5	78,75		14820,65	1167126
2	9249 ГРАВИЙ	МЗ	1,28	40,32		43478,00	1753033
E0601-001-22	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ	100МЗ		0,2152		46525855,07	10012364
1	1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	446,04	95,988		14820,65	1422602
2	403 ВИБРАТОРЫ ГЛУБИНЫЕ	МАШ.-Ч	21,42	4,60958		1081,00	4983
3	762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,25	0,269		127627,00	34332
4	1571 ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,81	0,174312		916,00	160
5	2016 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	123,76	26,633		4656,00	124004
6	6322 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	101,5	21,8428		328110,00	7166841
7	30407 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,013	0,002798		15400000,00	43083
8	32524 КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	T	0,0303	0,006521		8565218,00	55850
9	35310 ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	T	0,13	0,027976		14900000,00	416842
0	36053 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	МЗ	0,14	0,030128		3608695,00	108723
1	36061 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,47	0,101144		3608695,00	364998
2	51619 ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	39,2	8,43584		32000,00	269947
C124-22	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	T		0,3820		8086959,00	3089218
E1202-001-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ	100М2		0,0800		1298514,53	103881
1	1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	38,2	3,056		14820,65	45292
2	22450 РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25	МЗ	3,1	0,248		236247,00	58589
E0803-002-01	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	МЗ		36,2000		265936,02	9626884
1	1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	4,43	160,366		14820,65	2376728
2	12224 РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50	МЗ	0,11	3,982		299529,00	1192724
3	24863 КАМНИ БЕТОННЫЕ ПУСТОТЕЛЬЕ ИЗ БЕТОНА 390X190X188 ММ МАРКА 50	1000ШТ	0,066	2,3892		2508000,00	5992114
4	36026 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	МЗ	0,0005	0,0181		3608695,00	65317
E0601-035-01	УСТРОЙСТВО Ж/Б ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ	100МЗ		0,0357		61346631,19	2190075
1	1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	1016,26	36,28		14820,65	537700
2	403 ВИБРАТОРЫ ГЛУБИНЫЕ	МАШ.-Ч	49,09	1,75251		1081,00	1894
3	762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,84	0,029988		127627,00	3827
4	2016 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	208,25	7,43452		4656,00	34615
5	6322 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	101,5	3,62355		328110,00	1188923
6	30407 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,037	0,001321		15400000,00	20342
7	32524 КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	T	0,25	0,008925		8565218,00	76445
8	35310 ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	T	0,25	0,008925		14900000,00	132983
9	36061 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,81	0,028917		3608695,00	104353
0	51619 ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	77,9	2,78103		32000,00	88993
C124-1	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	T		0,0300		8565218,00	256957
C124-4	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	T		0,1920		8565218,00	1644522
E1502-001-01	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2		3,1500		1722751,22	5426666
1	1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	70,88	223,272		14820,65	3309036
2	12138 РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,89	5,9535		355695,00	2117630
E1502-019-07 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100М2		3,1500		1991042,90	6271785

2	3	4	5	6	7	8	
E0101-018-05 ДОП. 3	<b>ПОГРУЗКА СТРОЙМУСОРА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3</b>	1000М3		0,0650		5720048,82	371803
1 2288	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДВИГЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3	МАШ.-Ч	69,62	4,5253		82161,00	371803
E310-1005	<b>ВЫВОЗ СТРОЙМУСОРА АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ</b>	T		117,0000		4716,79	551864
1 163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т БЕТОННОЕ ОГРАЖДЕНИЕ	МАШ.-Ч	0,0613	7,1721		76946,00	551864
E0102-057-02	<b>РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2</b>	100М3		0,0630		2282380,10	143790
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,1)	ЧЕЛ.-Ч	154	9,702		14820,65	143790
E0102-061-01	<b>ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1</b>	100М3		0,0100		1311627,52	13116
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,5,1)	ЧЕЛ.-Ч	88,5	0,885		14820,65	13116
E0801-002-03 ДОП. 3	<b>УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО</b>	М3		31,5000		92703,46	2920159
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5,1)	ЧЕЛ.-Ч	2,5	78,75		14820,65	1167126
2 9249	Гравий	М3	1,28	40,32		43478,00	1753033
E0601-001-22	<b>УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ</b>	100М3		0,2152		46525855,07	10012364
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3,1)	ЧЕЛ.-Ч	446,04	95,988		14820,65	1422602
2 403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	21,42	4,60958		1081,00	4983
3 762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,25	0,269		127627,00	34332
4 1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,81	0,174312		916,00	160
5 2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	123,76	26,633		4656,00	124004
6 6322	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	101,5	21,8428		328110,00	7166841
7 30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,013	0,002798		15400000,00	43083
8 32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	T	0,0303	0,006521		8565218,00	55850
9 35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	T	0,13	0,027976		14900000,00	416842
10 36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,14	0,030128		3608695,00	108723
11 36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,47	0,101144		3608695,00	364998
12 51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	39,2	8,43584		32000,00	269947
S124-22	<b>ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ</b>	T		0,3820		8086959,00	3089218
E1202-001-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	<b>УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ</b>	100М2		0,0800		1298514,53	103881
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1)	ЧЕЛ.-Ч	38,2	3,056		14820,65	45292
2 22450	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25	М3	3,1	0,248		236247,00	58589
E0803-002-01	<b>КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М</b>	М3		36,2000		265936,02	9626884
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1,1)	ЧЕЛ.-Ч	4,43	160,366		14820,65	2376728
2 12224	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50	М3	0,11	3,982		299529,00	1192724
3 24863	КАМНИ БЕТОННЫЕ ПУСТОТЕЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА 390X190X188 ММ МАРКА 50	1000ШТ	0,066	2,3892		2508000,00	5992114
4 36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	М3	0,0005	0,0181		3608695,00	65317
E0601-035-01	<b>УСТРОЙСТВО Ж/Б ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ</b>	100М3		0,0357		61346631,19	2190075
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4,1)	ЧЕЛ.-Ч	1016,26	36,28		14820,65	537700
2 403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	49,09	1,75251		1081,00	1894
3 762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,84	0,029988		127627,00	3827
4 2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	208,25	7,43452		4656,00	34615
5 6322	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	101,5	3,62355		328110,00	1188923
6 30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,037	0,001321		15400000,00	20342
7 32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	T	0,25	0,008925		8565218,00	76445
8 35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	T	0,25	0,008925		14900000,00	132983
9 36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,81	0,028917		3608695,00	104353
10 51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	77,9	2,78103		32000,00	88993
S124-1	<b>ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ</b>	T		0,0300		8565218,00	256957
S124-4	<b>ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 12 ММ</b>	T		0,1920		8565218,00	1644522
E1502-001-01	<b>УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН</b>	100М2		3,1500		1722751,22	5426666
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,1)	ЧЕЛ.-Ч	70,88	223,272		14820,65	3309036
2 12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,89	5,9535		355695,00	2117630
E1502-019-07 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	<b>СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН</b>	100М2		3,1500		1991042,90	6271785

1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6.1)	ЧЕЛ.-Ч	56	176,4	14820,65	2614363
2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67	5,2605	950,00	4997
3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	0,825	2,59875	1100000,00	2858625
4	31434	ГРУНТОВКА	T	0,018	0,0567	14000000,00	793800
4	E1502-019-11 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=7	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100M2	3,1500		-1154533,30	-3636780
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4.1)	ЧЕЛ.-Ч	35	110,25	-14820,65	-1633977
2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,169	3,68235	-950,00	-3498
3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	0,577	1,81755	-1100000,00	-1999305
3	E1502-001-05	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЯ	100M2	0,1800		2879556,25	518320
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4.3.1)	ЧЕЛ.-Ч	143	25,74	14820,65	381484
2	12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	M3	1,9	0,342	400107,00	136837
3	E1502-039-05 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕК ТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" С НАНЕСЕНИЕМ РИСУНКА БЕЗ ПОЛИРОВАНИЯ С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 M2	3,1500		5669654,90	17859413
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4.1)	ЧЕЛ.-Ч	226	711,9	14820,65	10550821
2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,1	3,465	950,00	3292
3	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9	28,35	1327,00	37620
4	31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	63	6870,00	432810
5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,5	1,575	19600,00	30870
6	442908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38	119,7	20000,00	2394000
7	443103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	350	1102,5	4000,00	4410000
6	E1504-025-08 ДОП. 4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЦОКОЛЯ	100M2	0,1800		1307044,42	235268
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5.1)	ЧЕЛ.-Ч	51,01	9,1818	14820,65	136080
2	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	T	0,0075	0,00135	14000000,00	18900
3	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	T	0,0113	0,002034	12000000,00	24408
4	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	T	0,051	0,00918	960000,00	8813
5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,1512	19600,00	2964
6	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,01837	0,003307	13338000,00	44103
6	E1203-004-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ	100 M2 КРОВЛИ	0,3200		842675,63	269656
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	47,23	15,1136	14820,65	223993
2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,41	0,7712	950,00	733
3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,29	0,0928	127627,00	11844
4	30818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8x35	ШТ	915	292,8	113,00	33086
4	C111-011	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ИЗ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	M2	34,0000		60704,00	2063936
4	E0904-015-02 ДОП. 6	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ	100M2	0,1600		4738231,25	758117
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9:1)	ЧЕЛ.-Ч	224,4	35,904	14820,65	532121
2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	9,13	1,4608	127627,00	186438
3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	15,98	2,5568	4656,00	11904
4	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	T	0,0116	0,001856	14900000,00	27654
4	C121-703	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТЧАТЫХ РАСПАШНЫХ ВОРОТ	M2	16,0000		450000,00	7200000
<b>РАЗДЕЛ 3. ПОКРЫТИЕ ИЗ БЕТОНА</b>							
4	E0801-002-03 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО	M3	14,8800		92703,46	1379428
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	2,5	37,2	14820,65	551328
2	9249	ГРАВИЙ	M3	1,28	19,0464	43478,00	828099
4	E1101-002-09 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	M3	9,9200		317022,83	3144867
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	1,8	17,856	14820,65	264638
2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,48	4,7616	655,00	3119
3	6312	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	M3	1,02	10,1184	283296,64	2866509
4	36138	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИННОЙ 2- 3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	M3	0,001	0,00992	1068692,00	10601

2	3	4	5	6	7	8	
E1101-015-03 МННСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2		1,2400		1463495,37	1814734
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2.1)	ЧЕЛ.-Ч	30,13	37,3612		14820,65	553717
112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	1,08	1,3392		72437,00	97008
404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	3,25	4,03		655,00	2640
12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	МЗ	2,04	2,5296		337729,00	854319
45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	3,06	3,7944		80922,00	307050
E1101-015-08 МННСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100M2		1,2400		197378,94	244750
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9.1)	ЧЕЛ.-Ч	10,8	13,392		14820,65	198478
34501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400	Т	0,06	0,0744		621932,00	46272
ИТО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ		СУМ					135284015
		В том числе:					
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		СУМ					1104734
МАТЕРИАЛЫ -		СУМ					152803
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		СУМ					947958
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		СУМ					1104734
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч					64
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		СУМ					947958
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		СУМ					133421164
МАТЕРИАЛЫ -		СУМ					22603429
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		СУМ					49886328
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		СУМ					23258857
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -		СУМ					28799288
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		СУМ					133421164
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		СУМ					3366
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ЧЕЛ.-Ч					49886328
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		СУМ					758117
МАТЕРИАЛЫ -		СУМ					27654
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		СУМ					532121
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		СУМ					758117
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		СУМ					36
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ЧЕЛ.-Ч					532121
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ		СУМ					135284015
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		СУМ					3466
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ЧЕЛ.-Ч					51366407
СОСТАВИЛ		СУМ					

А. КАДЫРОВ

Stark





\*Tasdiqlayman\*



2022 yil.

## NUQSON DALOLATNOMASI

23.09 2022 yil.

Andijon shahri

Bizlarkim, quyidagi imzo chekuvchi hay'at a'zolari:

Мақомида қўётганлар: Ш. Жаҳонқурбова  
Зўрабқўр қўётганлар: Ш. Содиқов  
Қасома қўётганлар: Ш. Ўзбекбаева  
ОТ. Ш. Б. Р. О. : Ўзбекбаева

ushbu dalolatnomani shu haqda tuzdikkim Andijon shahridagi 6-sonli umumta'lim maktabini ta'mirlashda quyidagi ishlarni bajarish kerakligi aniqlandi:

T/r	Bajariladigan ishlar nomi	O'lchov birligi	Soni	Izoh
1	2	3	4	5
	<u>Tashqi xojatxona</u>			
1	Tom karkasi elementlarini brusdan o'rnatish	m3	0,42	
2	Stropila o'rnatish	m3	0,48	
3	Tomning shiferlarini almashtirish	m2	28	
4	Karnizlarni dekorativ plastik panel bilan qoplash	m2	42	
5	Plastik pardozi reykasini o'rnatish	m	86	
6	Alyumin eshik bloklarini o'rnatish	m2	7,2	
7	Sement pol qoplamasini buzish	m2	59	
8	Sementli qoplama qilish	m2	59	
9	Keramogranit plitalardan pol to'shash	m2	59	
10	Devorni sirlangan plitka bilan qoplash	m2	61	
11	Ichki devorni sement-ohak qorishma bilan ta'mir suvoq qilish	m2	154	
12	Ichki devor ta'mir suvog'ida qo'shimcha qatlam qilish	m2	137	
13	Qiyaliklarni (otkos) ta'mir suvoq qilish	m2	6	
14	SHipni (potolok) eski shpatlevkasidan tozalash	m2	143	
15	SHipni (potolok) shpatlevka qilish	m2	143	
16	Devorni shpatlevka qilish	m2	94	
17	Bino tashqi fasadini "Travertin" simon qoplama bilan pardoqlash	m2	94	
18	Devorni suv-emulsiyali bo'yoq bilan bo'yash	m2	143	
19	Tashqi devorni ta'mir suvoq qilish	m2	87	
20	Tashqi devorni ta'mir suvoqda qo'shimcha qatlam qoplash	m2	78	
21	Tashqi otkoslarni ta'mir suvoq qilish	m2	2	
22	Sokol ta'mir suvog' qilish	m2	8	
23	Sokolni ta'mir suvog'ida qo'shimcha qatlam qoplash	m2	6	
24	Bino tashqi fasadini fasad bo'yog'i bilan bo'yash	m2	87	
25	Bino sokolini moybo'yoq bilan bo'yash	m2	8	



1	2	3	4	5
26	Xonalarni qurilish axlatidan tozalash	t	2	
27	Qurilish axlatini qopga qoplash	t	0,4	
28	APPVS markali 2x1,5 mm <sup>2</sup> elektr simini o'rnatish	m	86	
29	APPVS markali 2x2,5 mm <sup>2</sup> elektr simini o'rnatish	m	74	
30	AVVG 2x2,5 mm <sup>2</sup> markali kabel yotqizish	m	26	
31	Quvvati 18 v'tli LED chirog'ini o'rnatish	dona	12	
32	Elektr o'chirgichni /viklyuchatel/ o'rnatish	dona	4	
	<u>Qo'rg'on devor</u>			
	<u>Buzish ishlari</u>			
33	Pishiq g'ishtli devorni buzish	m <sup>3</sup>	55,4	
34	Beton poydevorni buzish	m <sup>3</sup>	10	
35	Maydonni qurilish axlatidan tozalash	m <sup>2</sup>	65	
36	Qurilish axlatini avtosamosvalga ekskavatorida yuklash	m <sup>3</sup>	65	
37	Qurilish axlatini avtosamosvalda tashish	t	117	
	<u>Beton devor</u>			
38	Tuproqni qo'lda kovlash	m <sup>3</sup>	6,3	
39	Tuproqni qo'lda ko'mish	m <sup>3</sup>	1	
40	Fundament ostiga shag'al to'shash	m <sup>3</sup>	31,5	
41	Monolit lentasimon temirbeton poydevor quyish	m <sup>3</sup>	21,52	
42	Diametri 12 mml A-III sinfli po'lat armatura	t	0,382	
43	Sementli qorishma bilan gorizontal gidrohimoya qilish	m <sup>2</sup>	8	
44	Beton toshlardan /shlakoblokdan/ devor urish	m <sup>3</sup>	36,2	
45	Monolit temir-beton seysmik belbog' quyish	m <sup>3</sup>	3,57	
46	Diametri 6 mml A-I klassli armaturalarni o'rnatish	t	0,03	
47	Diametri 12 mml A-III sinfli po'lat armatura	t	0,192	
48	Qo'rg'on devorni suvoq qilish	m <sup>2</sup>	315	
49	Qo'rg'on devorini shpatlevka qilish	m <sup>2</sup>	315	
50	Qo'rg'on devor sokolini suvoq qilish	m <sup>2</sup>	18	
51	Qo'rg'on devorini "Travertin" simon qoplama bilan pardozlash	m <sup>2</sup>	315	
52	Qo'rg'on devor sokolini moybo'yoq bilan bo'yash	m <sup>2</sup>	18	
53	Qo'rg'ondevor tepasini profnastil bilan qoplash	m <sup>2</sup>	32	
54	Temir darvozani o'rnatish	m <sup>2</sup>	16	
	<u>Obodonlashtirish</u>			
	<u>Beton qoplama</u>			
55	SHag'al to'shama to'shash	m <sup>3</sup>	14,88	
56	Beton to'shama to'shash	m <sup>3</sup>	9,92	
57	Sementli qoplama qilish	m <sup>2</sup>	124	
58	Sement qoplamani sement qo'shib yuzasini silliqlash	m <sup>2</sup>	124	

Hay'at a'zolari:-



O'ZLBD O

Rajalin ishlar bo'yicha mudiri:  
 Hisaba uyushma raisi:

  
 N. Qubayeva



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail:  
ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEB AKRAMOVICH

Sana: 28-09-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 63133**

**Obyekt nomi** «Andijon shahar XTBga qarashli 6-son umumta'lim maktabini joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - « Progress building max» MChJ  
**Bosh loyihachi** - « Progress building max» MChJ  
**Litsenziya** AL-000308 sonli O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi  
tomonidan 30.10.2019 yilda berilgan, cheksiz  
**Moliyalashtirish manbai** - Maxalliy byudjet mablag'lari xisobidan  
**Bosh pudratchi** - tender savdolari orkali  
**Qurilish turi** joriy ta'mirlash  
**Murojaat raqami:** № 61029

**1. Loyihalash uchun asos**

Andijon shahar moliya bo'limining 10.03.2022-yildagi №38 sonli ro'yxatdan o'tkazish kartochkasi.

Andijon shahar XTB mudiri va « Progress building max» MChJ direktori bilan kelishilgan 27.09.2022 yildagi loyixalash topshirig'i.

Andijon shahar XTBning 23.09.2022-yilda tasdiqlagan Nuqsonlar dalolatnomasi.

Buyurtmachi va Ijrochi tashkiloti bilan Davlat xaridlari natijasi bo'yicha Tovar yetkazib berish to'g'risida tuzilgan 22.09.2022 yildagi №644729-sonli shartnoma

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar.

Ishchi chizmasi

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Andijon shahar XTBga qarashli 6-son umumta'lim maktabini joriy ta'mirlash", ob'ekti peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan:

**Tashqi xijatxina:** Tom karkasi elementlarini brusdan o'rnatish. Stropila o'rnatish. Tomning shiferlarini

almashtirish. Karnizlarni dekorativ plastik panel bilan qoplash. Plastik pardozi reykasini o'rnatish. Alyumin eshik bloklarini o'rnatish. Sement pol qoplamasini buzish. Sementli qoplama qilish. Keramogranit plitalardan pol to'shash. Devorni sirlangan plitka bilan qoplash. Ichki devorni sement-ohak qorishma bilan tamir suvoq qilish. Devor suvog'ida qo'shimcha qatlam suvoq qilish. Qiyaliklarni (otkos) ta'mir suvoq qilish. Shiftni (potolok) eski shpatlevkasidan tozalash. Shiftni (potolok) shpatlevka qilish. Devorni shpatlevka qilish. Bino tashqi fasadini "Trabvrtin" simon qoplama bilan pardozlash Devorni suv-emulsiyali bo'yoq bilan bo'yash. Tashqi devorni ta'mir suvoqda qo'shimcha qatlam qoplash. Tashqi otkoslarni ta'mir suvoq qilish. Sokolni ta'mir suvog'ida qo'shimcha qatlam qoplash. Bino tashqi fasadini fasad bo'yog'i bilan bo'yash. Bino sokolini moybo'yoq bilan bo'yash. Xonalarni qurilish axlatidan tozalash. Qurilish axlatini qopga qoplash. APPVS markali 2x1,5 mm<sup>2</sup> elektr simini o'rnatish. APPVS markali 2x2,5 mm<sup>2</sup> elektr simini o'rnatish. AWG 2x2,5 mm<sup>2</sup> markali kabel yotqizish. Quvvati 18 vatli LED chirog'ini o'rnatish. Elektr o'chirgichni /viklyuchatel/ o'rnatish.

*Qo'rg'on devor:* Buzish ishlari. Pishiq g'ishtli devorni buzish. Beton poydevorni buzish. Maydonni qurilish axlatidan tozalash. Qurilish axlatini avtosamosvalga ekskavatorida yuklash. Qurilish axlatini avtosamosvalda tashish. *Beton devor.* Tuproqni qo'lda kovlash. Tuproqni qo'lda ko'mish. Fundament ostiga shag'al to'shash. Monolit lentasimon temirbeton poydevor quyish. Diametri 12 mmli A-III sinfli po'lat armatura. Sementli qorishma bilan gorizontal gidrohimoya qilish. Beton toshlardan /shlakoblokdan/ devor urish. Monolit temirbeton seysmik belbog' quyish. Diametri 6 mmli A-I klassli armaturalarni o'rnatish. Diametri 12mmli A-III sinfli po'lat armatura. Qo'rg'on devorni suvoq qilish. Qo'rg'on devorini shpatlevka qilish. Qo'rg'on devor sokolini suvoq qilish. Qo'rg'on devorini "Travertin" simon qoplama bilan pardozlash. Qo'rg'on devor sokolini moybo'yoq bilan bo'yash. Qo'rg'on devor tepasini profnastil bilan qoplash. Temir darvozani o'rnatish. *Obodonlashtirish:* Beton qoplama. Shag'al to'shama to'shash. Beton to'shama to'shash. Sementli qoplama qilish. Sement qoplamani sement qo'shib yuzasini silliqlash.

Xisob kitob uchun "Resurslar metodi"dan foydalanildi

#### **4. Loyihalnayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari ShNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 192726,154 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 2932,564 ming so'm materiallar narxlari xisobiga kamaydi

## 7. Xulosalar.

Peshhisob xisoblari bo'yicha: "Andijon shahar XTBga qarashli 6-son umumta'lim maktabini joriy ta'mirlash" ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 433,23 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 189793,590 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi

**Bosh mutaxassis:** Xaldarov Jur'at Alimdjanovich

Тасдиқлайман



Ўзбекистон шаҳар ХТБ раҳбари

Н. Абдурахманова

### Техник хужжатлар:

- 2.2. “Етказиб берувчи” аванс маблағлари Етказиб берувчининг тегишли ҳисобварағига келиб тушган вақтдан бошлаб 3 календар куни ичида товарни етказиб бериш мажбуриятини олади.
- 2.3. “Етказиб берувчи” амалдаги ГОСТ га мувофиқ товарни етказиб бериши шарт.
- 2.4. “Буюртмачи” товарларни қабул қилишда “Етказиб берувчи” иштирокида олинаётган товарларнинг тўлиқлигини ва сифатини текшириши шарт.
- 2.5. Агар мазкур контракт билан бошқа ҳоллар кўзда тутилмаган бўлса, товарларни ташиш ва тушириш бўйича барча харажатлар Етказиб берувчи ҳисобидан амалга оширилади.
- 2.6. Буюртмачининг розилигига кўра товар муддатидан олдин етказиб берилиши мумкин.
- 2.7. Етказиб берилган товар бевосита Буюртмачининг масъул ходимлари томонидан далолатнома бўйича қабул қилинади ва унда етказиб берилган товарларнинг микдори, унинг сифати кўрсатилади.
- 2.8. Мазкур ишда кўзда тутилган товарларни етказиб бериш, мазкур контрактга мувофиқ амалга оширилади.
- 2.9. Буюртмачининг ҳуқуқлари:
- Етказиб берувчидан бажариш учун зарур бўлган давлат стандартлари ва бошқа меъёрий хужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш;
- Буюртмачи ҳисобидан товарлар ташиб келтирилганда, Етказиб берувчидан транспорт харажатларини қоплаб беришни талаб қилиш, агар мазкур контрактнинг шартларида бошқа ҳоллар белгиланмаган бўлса;
- Етказиб берувчидан мазкур ишга мувофиқ, тегишли сифат, ассортимент бўйича товарларни етказиб беришни талаб қилиш;
- Сифатсиз товар етказиб берилганда ўз ихтиёрига кўра қуйидагилардан бирини талаб қилиш:
- тегишли сифатдаги шунга ўхшаш товар билан алмаштириб бериш; - камчиликларни бегараз баргарф этиш; - Етказиб берувчидан мазкур шартларини бажармаганлиги ёки тегишли даражада бажармаганлиги натижасида етказилган зарарни қоплаб беришни талаб қилиш.
- 3.0. Буюртмачининг мажбуриятлари:
- мазкур ишга мувофиқ етказиб берилган товарларни қабул қилиш;
  - товарларнинг қийматини мазкур контрактда белгиланган нархда ва муддатда тўлаш.
- 3.1. Етказиб берувчи қуйидаги ҳуқуқларга эга:
- “Буюртмачидан” олдиндан тўлов ва етказиб берилган товарлар учун яқуний ҳисоб-китобларни Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигида кўзда тутилган тартибда ва ҳажмларда амалга оширишни талаб қилиш;

- Буюртмачидан етказиб берилган товарларни асоссиз равишда қабул қилмаслик натижасида етказилган зарарларни қоплаб беришни талаб қилиш.

### 3.2. Етказиб берувчининг мажбуриятлари:

- Буюртмачига товарларни мазкур контрактга мувофиқ белгиланган муддатда, миқдорда ва сифатда етказиб бериш;

- агар товарларни етказиб бериш жараёнида Етказиб берувчи контракт шартлари ва меъёрлардан ва/ёки Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигидан четга чиқишга йўқ қўйган ҳолларда Буюртмачининг талаби бўйича 3- кун муддат ичида барча аниқланган камчиликларни беғараз бартараф этиш.

3.3. Мазкур контракт белгиланган тартибда мазкур контракт шартлари ва талаблари ва Ўзбекистон Республикаси амалдаги қонунчилигига мувофиқ ижро этилиши шарт.

3.4. Томонлар ўз зиммаларига олган барча мажбуриятларнинг ижросини таъминлаган тақдирда контракт бажарилган ҳисобланади.

3.5- тақдим этилган ҳужжатларнинг ишончлилиги ва Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқлиги;

- етказиб берувчи билан контракт тузишни рад этиш муддатига риоя этилиши (ажратилган бюджет маблағлари қайтариш ҳолатлари бундан мустафо);

- томонлар ўртасидаги контракт мажбуриятларини бажариш тугаллангандан кейин беш йил мобайнида техник ҳужжатларнинг асл нусхалари сақланиши учун жавоб беради.

3.6. Товарларни танлаб олмаслик, шунингдек етказиб берувчи шартномада белгиланган муддатда (даврд) уларни етказиб берганда товарларни олишни асоссиз равишда рад этганлик учун сотиб олувчи етказиб берувчига танлаб олинмаган (ўз муддатида олинмаган) товарлар қийматининг келишилган фонзи миқдорида жарима тўлайди.

Товарлар танлаб олинмаган (олиш асоссиз рад этилган) ҳолларда, етказиб берувчи жарима ундиришдан ташқари, ушбу товарлар мавжудлигининг қафолатларини тақдим этган ҳолда, танлаб олинмаган (ўз муддатида олинмаган) товарлар қиймати тўланишини талаб қилишга ҳақлидир.

3.7. Тўлов талабномаси акцептини асоссиз равишда бутунлай ёки қисман рад этганлик, шунингдек ҳисоб-китобнинг бошқа шаклларида товарлар ҳақини тўлашдан бош торганлик (банк муассасасига тўлов топширикномасини тақдим этмаганлик, чек бермаганлик, аккредитивни тақдим этмаганлик ва ҳоказо) учун буюртмачи маҳсулот етказиб берувчига ўзи тўлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг келишилган фонзи миқдорида жарима тўлайди.

### 3.8. Етказиб берувчи:

- тақдим этилган ҳужжатларнинг ишончлилиги;

- миқдор, сифат, техник параметрлар, шунингдек тақлиф этилаётган товарларни етказиб бериш муддатлари ва жойи бўйича етказиб берувчи буюртмачининг назарда тутилган шартларга мувофиқлиги;

- контракт шартларнинг бошқа бузилишлари;

- тузилган контракт шартларининг бажарилмаганлиги учун жавоб беради.

3.9. Агар етказиб берилган товарлар сифати, ассортимент ва нави бўйича стандартлар, техник шартлар, намуналарга (эталонларга) қонун ҳужжатларида ёки ҳўжалик шартномасида белгиланган бошқа мажбурий шартларга мос келмаса, сотиб олувчи (буюртмачи) товарларни қабул қилиш ҳамда уларнинг

ҳақини тўлашни рад этиб, етказиб берувчидан сифати, ассортиментни ва нави лозим даражада бўлмаган товарлар кийматининг 20 фоизи миқдорида жарима ундириб олишга, агар товарлар хақи тўлаб кўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир. Сифати, ассортиментни ва нави лозим даражада бўлмаган товарлар етказиб берганлик учун жарима етказиб берувчидан акцептсиз тартибда ундириб олинади.

4.0. Марка белгиси кўйилмаган ёки лозим даражада маркировка қилинмаган товарларни, шунингдек идишсиз ёки ўралмаган товарларни ёхуд тегишли идишга жойланмаган ёки лозим даражада ўралмаган товарларни етказиб берганлик учун етказиб берувчи сотиб олувчига (буюртмачига) бундай товарлар кийматининг қилишилган фоизи миқдорида жарима тўлайди. Товарлар қабул қилингандан кейин яна жўнатилиши ёки сакланиши керак бўлган ҳолларда сотиб олувчи (буюртмачи) жарима ундиришдан ташқари, ўз кучи билан, лекин етказиб берувчи ҳисобидан товарларни ўрашга ва идишларга жойлашга, ёхуд бир шаҳардаги етказиб берувчидан товарларни ўраб бериш ёки идишларга жойлаб беришни талаб қилишга ҳақлидир.

4.2. Қелишмовчиликлар ва баҳслар келиб чиққан тақдирда, томонлар, қоидага кўра, мустақил равишда уларни судгача хал этиш чораларини кўрадилар.

4.3. Томонлар қелишмовчилик ва баҳсларни хал этиш учун бевосита хўжалик судига мурожаат қилишга ҳақлидир.

4.4. Томонлар хўжалик судига мурожаат қилган тақдирда, суд иши даъвогар жойлашган манзилдаги хўжалик судида кўриб чиқилади.

4.5. Ушбу шартномага асосан мажбуриятларни бажарилмаслиги ҳолатлари енгиб бўлмайдиган кучлар (форс-мажор) ҳолатлар натижасида вужудга келганда томонлар ўз мажбуриятларини бажармасликдан қисман ёки тўлиқ озод бўлади.

4.6. Енгиб бўлмайдиган кучлар (форс-мажор) ҳолатларига томонларнинг иродаси ва фаолиятига боғлиқ бўлмаган табиат ҳодисалари (зилзила, кўчки, бўрон, курғоқчилик ва бошқалар) ёки ижтимоий-иктисодий ҳолатлар (уруш ҳолати, камал, давлат манфаатларини кўзлаб импорт ва экспортни тақиқлаш ва бошқалар) сабабли юзага келган шароитларда томонларга қабул қилинган мажбуриятларни бажариш имконини бермайдиган фавқулодда, олдини олиб бўлмайдиган ва қутилмаган ҳолатлар қиради.

4.7. Шартнома томонларидан қайси бири учун мажбуриятларни енгиб бўлмайдиган кучлар (форс-мажор) ҳолатлари сабабли бажармаслик маълум бўлса, дарҳол иккинчи томонга бу ҳақда 10 кун ичида ушбу ҳолатлар ҳаракати сабабини далиллар билан тақдим этиши лозим.

4.8. Шартномага асосан мажбуриятларни ижро қилиш муддати ушбу енгиб бўлмайдиган кучлар (форс-мажор) ҳолатлар давом этиш муддатига қадар узайтирилади. Агар енгиб бўлмайдиган кучлар (форс-мажор) таъсири 60 кундан ортиқроқ давом қилса, томонлар ташаббусига биноан шартнома бекор қилиниши мумкин.

4.9. Ушбу шартномада томонларнинг кўзда тутилмаган ўзаро муносабатлари Ўзбекистон Республикаси қонунлари билан тартибга солинади.

5.0. Маъқур контракт ёзначилик бўлинмаларида мажбурий рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга қиради ва 2022 й. "31" декабригача амал қилади.

Масъул шахс:



С.Рахимов