

« 26 » 09 2022 йил

Учкўприк тумани

Учкўприк тумани 2-ИДУМИ бундан буён «БУЮРТМАЧИ» деб юритулувчи амалдаги низомга асосан ҳаракат қилувчи бошлик шахсидан С.Султонов ва «ZAMIN TARAQQIYOT FAROVON QURILISH» МЧЖ бундан буён «ПУДРАТЧИ» деб юритулувчи амалдаги низомга асосан ҳаракат қилувчи бошлик шахсидан Маматкаримов Б ушбу шартномани қуйидагилар тўғрисида тузадилар.

1. ШАРТНОМА МАЗМУНИ.

1.1 «ПУДРАТЧИ» ўз кучи, асбоблари, механизмлари билан «БУЮРТМАЧИ»га қарашли Учкўприк тумани Мулқобод кучасида жойлашган №2-ИДУМИ биносини иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш шартномага илова қилинувчи сметага мувофик жорий таъмирлаш ишларини амалдаги техник шартларга риоя қилган ҳолда жорий таъмирлаш мажбуриятлари ўз зиммасига олади.

1.2 «ПУДРАТЧИ» тегишли проект-смета ҳужжатларига мос ҳолда «БУЮРТМАЧИ» томонидан бинони иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш ишларини келишилган вақтда бажариш ва уни камчиликларсиз тулик тайёр ҳолда ўз муддатида «БУЮРТМАЧИ»га топширишни ўз зиммасига олади.

1.3 «ПУДРАТЧИ» иш бажариш вақтида бинони иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш ишлари учун кетадиган қурилиш материалига ва ишчи кучини ўз ҳисобидан ўзи таъминлайди.

1.4 «ПУДРАТЧИ» томонидан қилинган ишлар яқунлангандан кейин Ф-2, Ф-3 далолатномаларини «БУЮРТМАЧИ» ўзининг мутахасисларини иштирокида қабул қилиб олади.

2. ШАРТНОМА БАХОСИ.

1. Шартноманинг умумий баҳоси **73,438,000** (етмиш уч миллион тўрт юз уттиз саккиз минг) сўмни ташкил қилади.

2.2 Шартнома баҳоси уз ичига КМИ материаллар баҳоси тафовутини олади.

3. ТУЛОВ ШАРТЛАРИ.

3.1 Ушбу шартнома бўйича «БУЮРТМАЧИ» томонидан «ПУДРАТЧИ» ҳисоб рақамига 30% аванс тўловини ўтказиб беради. Шартнома томонлар ўртасида имзолангандан ҳамда тегишли Ҳазначилик бўлиmidан рўйхатдан ўтказилганидан сўнг «Буюртмачи» томонидан бажариладиган ишлар умумий қийматининг бажариладиган ишлар учун тўланадиган сумманинг 30 фоиз аванс олдиндан тўланган кундан бошлаб "ПУДРАТЧИ" томонидан 20 кун ичида Учкўприк тумани Мулқобод кучасида жойлашган №2-ИДУМИ биносини иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш шартномага илова қилинувчи сметага мувофик жорий таъмирлаш ишларини амалдаги техник шартларга риоя қилган ҳолда жорий таъмирлайди

3.2 Тўлов шакли «ПУДРАТЧИ» томонидан Ф-2, Ф-3 ҳужжатларини тасдиқлангандан сўнг солиштира далолатномаси ва ҳисоб фактурага асосан «БУЮРТМАЧИ» «ПУДРАТЧИ»нинг ҳисоб рақамига тўғридан-тўғри пул ўтказиб беради.

3.3 Шартнома бўйича охириги ҳисоб-китоб, яъни қолган 70 фоизи иш тўлиқ тамомлангандан сўнг 60 кундан кечиктирмай «БУЮРТМАЧИ» томонидан амалга оширилади.

4. МАЖБУРИЯТЛАРНИ БАЖАРИШ ВА АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ.

4.1 «ПУДРАТЧИ» ушбу шартномани 1-бўлимида назарда тутилган ишларини келишилган муддатда бажаради.

4.2 «БУЮРТМАЧИ» «ПУДРАТЧИ» томонидан бажарилган ишга бажарилган ишлар ҳужжатлари тўла тасдиқлангандан сўнг 60 кун ичида ҳақ тўлайди, ёки ёрдамчи «ПУДРАТЧИ»нинг розилик хатига асосан «ПУДРАТЧИ»дан мавжуд бўлган қурилиш материаллари билан ҳисоб-китоб қилинади.

4.3 Шартнома ҳар иккала томон имзолаган ҳамда тегишли ҳудуддаги Ҳазначилик бўлимларидан рўйхатдан ўтгандан сўнг қонуний кучга эга бўлади ва шарнома 2022 йил 31-декабргача амал қилади.

5. ТАРАФЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.

5.1 «ПУДРАТЧИ».

5.1.1 Ўз кучи техника воситаси билан календар иш режаёнида назарда тутилган барча ишларини тўла ҳажмда ва муддатда бажариши ва тегишли лойиха ҳужжатларидаги ҳолатда ишларни «БУЮРТМАЧИ» га меъёрий ҳужжатлар талабига ва қоидалар асосида топшириш:

5.1.2 Объектга лойихага биноан бўлган материалларни конструкцияларини бутловчи ашёларни етказиб бериш ва уларни қабул қилиш тушириш, тахлаш ҳамда сақлашни амалга ошириш:

5.1.3 Ушбу шартнома бўйича ишларни бажариш учун жалб қилинадиган махсус ташкилотлар билан субподряд шартномани тузганини тўғрисида «БУЮРТМАЧИ» га ахборот бериш ва у томонидан ишларни бажарилиши юзасидан назоратни таъминлаш.

5.1.4 Техника хавфсизлиги, ёнгин хавфсизлиги ва объектни қурилиши бўйича зарур чора тадбирларини бажарилишини таъминлаш:

5.1.5 Объект суғуртасини амалга ошириш.

5.1.6 «ПУДРАТЧИ» назорати тўловларидан келиб чиққан ортиқча иш ҳақи ҳажми учун жавоб бермайди.

«ПУДРАТЧИ» (ёлланма) ташкилотлар ўзлари бажарган иш ҳажмлари учун ўзлари жавоб бериш мажбуриятини олади.

5.2 «БУЮРТМАЧИ»

5.2.1 Календар иш режаси белгиланган ҳажмда ва муддатда ҳажми «ПУДРАТЧИ» га топшириш;

5.2.2 У шартномани 1-бўлимида назарда тутилган ишлар шартномада белгиланган миқдорда ва муддатда «ПУДРАТЧИ» га ҳақ тўлаш;

5.2.3 «ПУДРАТЧИ» дан ёзма хабарнома олган санадан бошлаб 4 ҳафта ичида объектни қабул қилиш мажбуриятларини олади.

6. ТАРАФЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

6.1 "Буюртмачи" бажарилган ишлар ҳақини ўз вақтида тўламаган тақдирда «Пудратчи»га ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорида, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаган миқдорида пеня тўлайди. «Пудратчи» ишни бажариш муддатини бузганлиги учун «Буюртмачи»га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар баҳосининг 50 фоизидан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни ишларни бажармаслик ёки хизматларни кўрсатмаслик оқибатида етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

6.2 Тарафлардан бири ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни бажармаган ёки лойиха даражада бажармаган ҳолларда айбдор тараф бошқа тарафга бой берилган фойдани қўшиб кўрган зарарни қоплайди.

6.3 Пеня тўлаш тарафларни мажбуриятларини бажариш ёки бузилиш ҳуқуқий бартараф этишдан озод этмайди.

7. ФОРС-МАЖОР ХОЛАТЛАРИ

7.1 Тарафларни биронтаси ҳам ушбу шартнома бўйича олган мажбуриятларини тарафларни эрки ва истагидан ташқари пайдо бўлган ва уларни олдиндан кўра билиш ёки бартараф этиш мумкин бўлмаган ҳолатлар бундан уруш эълон қилиниши ёки амалда бошланганлиги фуқоралик тартибсизлиги, вабо тарқалиши, блокада, эмбарго, ер емирилиши, сув тошқини ёнгинни ва бошқа табиий ҳолатлар билан боғлиқ ҳолда бажармаганлиги учун жавобгар бўлмайди.

7.2 Бартараф қилиб бўлмайдиган кучларнинг мавжудлиги ёки амалда давом этмаганлиги Ўзбекистон Республикаси ҳукуматининг шунга оид қарорлари ёки бошқа ваколатли органлари томонидан берилган гувоҳномалар унинг етарли даражасидаги тасдиғи ҳисобланади.

7.3 Ўз мажбуриятларини бажармаган тараф шартнома бўйича мажбуриятни бажармаган тараф шартнома бўйича мажбуриятни бажариш унинг таъсир кўрсатиш ёки монелик қилиш тўғрисида бошқа тарафга имкон қадар тез хабар бериш лозим.

7.4 Агар бартараф қилиб бўлмайдиган кучлар 3 ой давомида мунтазам таъсир этаётган бўлса ва тугаш белгилари аниқланмаса ижара берувчи шартномани бекор қилиши мумкин.

8. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ.

8.1 Тарафлар ўртасида ушбу шартнома бўйича ёки у билан пайдо бўлган барча низолар ёки келишмовчиликлар тарафлар ўртасида музокара йўли билан ҳал қилинади.

8.2 Агар келишмовчиликлар музокара йўли билан ҳал қилиб бўлмаса, улар конун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий судда кўрилиши лозим бўлади.

9. ШАРТНОМАГА ҚЎШИМЧА ВА ЎЗГАРТИРИШЛАР КИРИТИШ ТАРТИБИ.

9.1 Ушбу шартнома ҳар қандай киритиладиган қўшимча ва ўзгартиришлар ёзма равишда расмийлаштириб ҳар иккала томон имзолаган ҳамда тегишли ҳудуддаги Ғазначилик бўлимларидан рўйхатдан ўтгандан сўнг қонуний кучга эга бўлади.

9.2 «БУЮРТМАЧИ» қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақлидир:

9.2.1 «ПУДРАТЧИ» нинг айби билан ишларни боришини суствашлик билан муддати 1 (бир) ой ун (10) кунга ошиб кетганда.

9.2.2 «ПУДРАТЧИ» нинг шартнома шартларини бузиш натижасида кўрсатилган ишларини сифати пасайганда.

9.3 «ПУДРАТЧИ» қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

9.3.1 «БУЮРТМАЧИ» томонидан «ПУДРАТЧИ» га боғлиқ бўлмаган сабаблар бўйича қурилиш-монтаж ишларининг боришини 1 ойдан ошадиган муддатга тўхтатиб турганда;

9.3.2 «БУЮРТМАЧИ» томонидан лойиха ҳужжатларини ўзгартиришлар киритиш билан боғлиқ ҳолда ишларни баҳоси 50% кунига камайганда.

9.3.3 «БУЮРТМАЧИ» томонидан кейинчалик қурилиш молиялаш имконияти йўқотилганда.

9.4 «БУЮРТМАЧИ» «ПУДРАТЧИ»нинг биргаликдаги қарори бўйича шартнома бекор қилинади. «БУЮРТМАЧИ» эса «ПУДРАТЧИ»га улар томонидан аниқланган бажарилган ишлар ҳажми қийматини тўлайди.

9.4 «БУЮРТМАЧИ» «ПУДРАТЧИ»нинг биргаликдаги қарори бўйича шартнома бекор қилинади. «БУЮРТМАЧИ» эса «ПУДРАТЧИ»га улар томонидан аниқланган бажарилган ишлар ҳажми қийматини тўлайди.

9.5 Шартнома бекор қилишга қарор қилган тараф бошқа тарафга ёзма хабарнома юборилади.

10. БОШҚА ШАРТЛАР.

10.1 «ПУДРАТЧИ» амалдаги тартиб ва қоидалар бўйича бажарилган ишлар сифатига 2 йил муддатга қафолат беради. Ушбу бандга риоя қилинмаган ҳолларда бажарилган ишлар шартномавий қийматининг 0,5 баробари миқдоридан жарима тўлайди.

10.2 Ҳар иккала томон Ўзбекистон Республикаси қонунлари доирасида фаолият кўрсатадилар.

11. ТАРАФЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ ВА ТУЛОВ РЕКВИЗИТЛАРИ.

«БУЮРТМАЧИ»

«ПУДРАТЧИ»

Номи: Учкўприк тумани 2-ИДУМИ

Номи: «ZAMIN TARAQQIYOT

FAROVON QURILISH» MCHJ

Манзили: Учкўприк тумани Мулқобод кўчаси

Манзили: Кукон ш А.Навойи кўчаси 9-уй

Тел: _____

Тел: 90 500-00-00

Ш.Х.В: 100021860302217092300075002

Х/Р: 2020 8000 100 976 778 001

СТИР: 202190770 ОКОНХ: 92310

ИНН: 201122919 ОКОНХ: _____

Банк номи: Марказий банк Т.Ш. Б.Б. Х.К.К.М

МФО: 0973

Х.Р: 23402000300100001010

Банк номи: "Универсал банки" Кукон бул

МФО: 00014

ИНН: 201122919

Раҳбар: _____

С.Султонов

Раҳбар: Б.Маматқаримов

(Ф.И.Ш)

(имзо)

М.У

(Ф.И.Ш)

(имзо)

Ҳуқуқшунос

А.Юздович

ЙИҒИЛИШ БАЁНИ

«26» 09 2022 йил

№15 сон

Учкўприк тумани



«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Учкўприк тумани 2-ИДУМИ
директори С.Султонов

Учкўприк тумани Мулкобод кучасида жойлашган №2-ИДУМИ биносини иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш учун ўтказилган электрон эълон натижалари тўғрисида

Раислик қилувчи: комиссия раиси: С.Султонов

Қатнашдилар:

1. Р.Дехқонов

2. И.Косимов

3. Ш.Ахмедова

4. Р.Ахрорхонов

Йиғилиш кун тартибида кўриладиган масала:

Учкўприк тумани Мулкобод кучасида жойлашган №2-ИДУМИ биносини иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш учун ўтказилган электрон эълон натижалари тўғрисида.

Кун тартибидаги масала юзасидан Учкўприк тумани Мулкобод кучасида жойлашган №2-ИДУМИ биносини иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш учун маҳаллий бюджет маблағлари хисобидан сотиб олинadиган хизмат учун ўтказилган электрон эълонга раислик қилувчи С.Султонов сўзга чиқиб, ушбу эълон Ўзбекистон Республикасининг 684-сонли Давлат харидлари тўғрисидаги қонун асосида шаффоф ва ҳаққоний ўтканлигини айтиб ўтди. Шундан сўнг Ўзбекистон Республикасининг 684-сонли Давлат харидлари тўғрисидаги қонунинг 62-модда 7-хат бошида кўрсатилганидек, Давлат буюртмачиси томонидан харид комиссиясига тақдим этилган муҳокама натижалари тўғрисидаги ахборот асосида харид комиссиясининг тегишли мажлиси баённомаси


расмийлаштирилади ва имзоланган кундан бошлаб уч иш куни ичида давлат харидларининг электрон тизимига жойлаштирилиши лозим эканлигини яна бир бор такидлаб ўтди. Мухокамама муддати якунига етгандан сўнг бошқа қатнашчилар томонидан ҳеч қандай этирозлар келиб тушмаганлигини инобатга олган ҳолда йиғилиш хайати:

Қарор қилади.

1. Мухокамама муддати якунига қадар бошқа қатнашчилар томонидан этирозлар ҳеч қандай этирозлар келиб тушмаганлигини инобатга олиб « ZAMIN TARAQQIYOT FAROVON QURILISH» МЧЖни йиғилиш хайати ғолиб деб элон қилсин.


2. Ғолиб деб топилган қатнашчи «ZAMIN TARAQQIYOT FAROVON QURILISH» МЧЖ билан қонунчиликда белгиланган тартиба шартномаларни расмилаштириб, маблағларни тўлаб бериш чоралари кўрилсин.

Комиссия раиси:




С.Султонов

Котиб:



Х.Номозова


Комиссия азалари:



Р.Дехконов



Ш.Ахмедова



Р.Ахрорхонов



И.Косимов

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 147509 на приобретение Учкулрик тумани Мулкобод кучасида жойлаган №2-ИДУМИ биносини иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 20.09.2022

Время рассмотрения 20.09.2022 15:49

Закупочная комиссия Учкулрик тумани 2-аник ва филология фанларига ихтисослаштирилган давлат умумий ўрта таълим мактаб интернати, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	SULTONOV SDUYBON NURMONOVICH	Комиссия раиси	2 ИДУМИ Учкулрик тумани
Секретарь комиссии	NOMOZOVA XOLIDAXON MUHAMMADALIYEVA	Котиба	2 ИДУМИ Учкулрик тумани
Член комиссии	DEXONOV RASHIDICN ODILOVICH	Комиссия аъзоси	2 ИДУМИ Учкулрик тумани
Член комиссии	QOSIMOV ILXOMON OILMUVICH	Комиссия аъзоси	2 ИДУМИ Учкулрик тумани
Член комиссии	AHMEDOVA ZHOIRAXON SUDYBONOVNA	Комиссия аъзоси	2 ИДУМИ Учкулрик тумани
Член комиссии	AHXORXONOV RASHIDIXON AKMALXON O'G'LI	Комиссия аъзоси	2 ИДУМИ Учкулрик тумани

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 20.09.2022 года № лота 147509. Метод оценки предложений – Бальный метод (Васовой коэф. технико-квалификационной части: 80.00 / Васовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту котельной и отопительной системы		
Подробное описание	Учкулрик тумани Мулкобод кучасида жойлаган №2-ИДУМИ биносини иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш		
Количество товара	1.00		
Единица измерения			
Цена товара (услуги) за единицу	76 899 340.00		
Стартовая сумма	76 899 340.00		
Валюта	UZS		

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Пудратчи ташкилотнинг балансида мавжуд машина ва механизмлари туғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Пудратчи ташкилотнинг балансида мавжуд машина ва механизмлари туғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ZAMIN TARAQQIYOT FAROVON QURILISH MCHJ	10	73438000	10	Экспертная		
MEGA STROY USHKO'PRIK MCHJ	10	машина-механизм	10	Экспертная		

Критерий №2 Пудратчининг курулиш вазирилиги махсус электрон портали мавжудлиги туғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Пудратчининг курулиш вазирилиги махсус электрон портали мавжудлиги туғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ZAMIN TARAQQIYOT FAROVON QURILISH MCHJ	10	73438000	10	Экспертная		
MEGA STROY USHKO'PRIK MCHJ	10	мавжуд	5	Экспертная		

Критерий №3 Пудратчи ташкилот низоми руйхатдан утганлиги туғрисида гувоҳнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Пудратчи ташкилот низоми руйхатдан утганлиги туғрисида гувоҳнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс Балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ZAMIN TARAQQIYOT FAROVON QURILISH MCHJ	10	73438000	10	Экспертная		
MEGA STROY USHKO'PRIK MCHJ	10	низои гувоҳнома	10	Экспертная		

Критерий №4 Пудратчи ташкилотнинг инженер ва техник ходимлар туғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Пудратчи ташкилотнинг инженер ва техник ходимлар туғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс Балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ZAMIN TARAQQIYOT FAROVON QURILISH MCHJ	10	73438000	10	Экспертная		
MEGA STROY USHKO'PRIK MCHJ	10	Инженер ва техник ходимлар	5	Экспертная		

Критерий №5 Солиқ ва мажбурий тўловлардан қарзи йўқлиги туғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқ ва мажбурий тўловлардан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ZAMIN TARAQQIYOT FAROVON QURILISH MCHJ	10	73438000	10	Экспертная		
MEGA STROY UCHKOPRIK MCHJ	10	мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқ	10	Экспертная		

Критерий №6 Қайси турдаги солиқ, тўловчи эканлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Қайси турдаги солиқ тўловчи эканлиги тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ZAMIN TARAQQIYOT FAROVON QURILISH MCHJ	10	73438000	10	Экспертная		
MEGA STROY UCHKOPRIK MCHJ	10	солиқ тури	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ZAMIN TARAQQIYOT FAROVON QURILISH MCHJ	76 999 340,00 UZS	73 438 000,00 UZS	73 438 000,00	00,00	73 438 000,00	19.09.2022 11:26:37	20
MEGA STROY UCHKOPRIK MCHJ	76 999 340,00 UZS	75 500 000,00 UZS	75 500 000,00	00,00	75 500 000,00	19.09.2022 14:18:53	19,45377

Итоговая оценка участников включая финансовую части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ZAMIN TARAQQIYOT FAROVON QURILISH MCHJ	80	20	100
MEGA STROY UCHKOPRIK MCHJ	65,6664	19,45377	86,12017

Заключенная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 147509 от 20.09.2022 года на приобретение Учкوپрик тумани Мулкбод кучасида жойлашган №2-ИДУМИ биносини иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш определени победителем:

ZAMIN TARAQQIYOT FAROVON QURILISH MCHJ
306014071

и резервный исполнитель: MEGA STROY UCHKOPRIK MCHJ (309766994)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	SULTONOV SOYIYON NUMONOVICH	Согласен	
Член комиссии	DEHQONOV RASHIDJON ODILOVICH	Согласен	
Член комиссии	QOSIMOV ILXOMJON OLIMOVICH	Согласен	
Член комиссии	AHMEDOVA SHOIRAJON SOYIYONOVUNA	Согласен	
Член комиссии	AXBORXONOV RASHIDJON AKMALXON O'G'LI	Согласен	

Протокол заключенной комиссии подписан посредством ЭЦП



Фарғона вилояти

150115 Far'ona shahri, Al-Far'onlyy 36-uy tel 737-244-68-81 244-68-82 mali: fergexp@ambler.ru
WWW.MTC.UZ

Holati: Ijoby

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH
Sana: 28-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 53628

Ob'ekt nomi «Farg'ona viloyati, Uchko'prik tumani Mulkobod ko'chasida joylashgan 2-sonli IDUMI binosini issiqlik tizimini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - "IZZATBEK" MCHJ

Bosh loyihachi - "IZZATBEK" MCHJ

Litsenziya 25.06.2020y/AL-000980-sonli

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 50160

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Uchko'prik tumani 2-sonli IDUMIning 07.06.2022 yil 1-sonli Majlis bayoni.

1.2. Uchko'prik tumani 2-sonli IDUMI direktori S.Sultonov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Farg'ona viloyati, Uchko'prik tumani Mulkobod ko'chasida joylashgan 2-sonli IDUMI binosini issiqlik tizimini joriy ta'mirlash, (Bajariladigan ishlar Loyiha topshirig'ida keltirilgan).

4. Loyihalashtirilgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Uchko'prik tumani 2-sonli IDUMI direktori S.Sultonov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

6. Ekspertiza natijalari.



Сметная документация

УЧКУПРИК ТУМАНИ МУЛКОБОД КУЧАСИДА
ЖОЙЛАШГАН №2-ИДУМИ БИНОСИ ИССИКЛИК
ТИЗИМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Том _____ Книга _____

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Лицензия № 000980
от 25.06.2020г.

бессрочная



Директор:

Ш. Каюмов.

Коканд-2022г.

6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlari kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Birkiritilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqi 1,211,4,89 sum/chelchas (jirimoyi sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 88 570,222 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatkichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 66 868,991 ming so'm
QQS 15%	- 10 030,349 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 76 899,340 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 1 500,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 78 399,340 ming so'm
Iqtisod qilingan mablag'	- 10 170,882 ming so'm

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi.

6.5. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 17-sentyabrda 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarning sifat, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniyligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati, Uchko'priq tumani Muilkobod ko'chasida joylashgan 2-sonli IDUMI binosini issiqlik tizimini joriy ta'mirlash, smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA

Пояснительная записка

Согласно задания на проектирование проведен расчет предельной стоимости строительства в текущих ценах по объекту: Учкурпик тумани Мулкобод кучасида жойлашган №2-IDUMI биноси иссиqlik тизimini жорий таъмирлаш. Стоимость определена согласно проектно сметной документации.

При расчете заработной платы приняты среднестатистическая отраслевая месячная заработная плата 2 047 416 сум.

Цены на строительные материалы материально-технические ресурсы и транспорт приняты по результатам мониторинга, осуществляемого «Центром...» -согласно каталога текущих цен по прайс-листу поставщиков.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно локальных ресурсных ведомостей.

Прочие затраты подрядчика Пп определены согласно мониторинга рынка строительного подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики Узбекистан «Основные показатели о затратах на работы продукцию и услуг выполняемые строительными организациями» в пределах 19,39% от суммы прямых затрат.

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п 1 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года №32 «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под правительственную гарантию».

Кoeffициент риска принят в соответствии с приложением №1 к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 декабря 2003 года №547 «Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2005 год и мерах по усилению контроля за их выполнением».

Общая стоимость строительства в текущих ценах составляет в 88 570,222 тыс. сум с НДС.

Данная общая стоимость объекта является рекомендательный характер. Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости для проведения конкурсного торга (тендеров) принимает заказчик.

Составил:

А.Ахмедов

Структура прямых и прочих затрат
по объекту: УЧГУПРИК ТУМАНИ МУЛКОВОД КУЧАСИДА ЖОЙЛАШГАН №2-ИДУМИ
ЖОЙЛАШГАН №2-ИДУМИ БИНОСИ ИССИКЛИК ТИЗИМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

№ П/П	Наименование затрат	Стоимость (тыс. сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	871,973
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом транспортных расходов 5 %, заготовительно-складских расходов 2 %	37 526,124
3	Затраты на кабельно-проводниковую продукцию транспортных расходов 1,5 %, заготовительно-складских расходов 2 %	
4	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов 1,2% и транспортных 2%	20 598,720
5	Транспортные работы (перевозка грунта перебивровка машины и механизмов и т.п.)	
6	Основная заработная плата рабочих-строителей :	6 327,422
6.1	Количество рабочих часов в месяц на 2020 г-169 час (по данным Минтруда)	
6.2	Среднемесячная заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц - 2 047 416 сум.	
6.3	Среднемесячная ставка оплаты труда (2 047 416:169)=12 114,89 сум/ч	
6.4	Затраты труда рабочих-строителей- 466,326 чел/ч	5 649,484
6.5	Расчетные данные (12 114,89 сум/ч х 466,326 чел/ч)	677,938
6.6	Отчисление на социальное страхование (12 % от основной зар. платы)	81,353
7	Итого прямых затрат:	65 824,239
8	Прочие затраты и расходы подрядчика (19,39 % от суммы прямых затрат согласно мониторинга рынка строительного-подрядных работ и блонлетена ГКАС Р.УЗБ.- Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями).	8 672,278
9	Итого затрат с п.1 по п.9	73 996,517
10	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. УЗб. От 20.12.1999г. За №532 Коэффициент риска (2% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР УЗб. от 15.12.2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. и мерах по усилению контроля за их исполнением"	236,789
11	(.....)x2:100	1 479,930
12	Итого стоимость в текущих ценах без НДС	75 713,236
13	НДС 15%	11 366,985
14	Итого стоимость в текущих ценах с НДС	87 070,222
15	Прочие затраты и расходы заказчика	1 500,000
15.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	810,000
15.2	Авторский надзор (1,3% от итогов прямых затрат)	
15.3	АПЗ	
15.4	Затраты на экспертизу ПСД	690,000
15.5	Затраты на содержание заказчика (0,8% от итогов прямых затрат)	
15.6	Затраты на содержание ГАСН (0,5% от итогов без НДС)	
Итого (.....)		88 570,222
16	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	


 Исполнитель: ООО "ИЗЗАТБЕК"
 Заказчик

Наименование строительства: УЧГУПРИК ТУМАНИ МУЛКОВОД КУЧАСИДА ЖОЙЛАШГАН №2-ИДУМИ
 БИНОСИ ИССИКЛИК ТИЗИМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
 Наименование объекта: УЧГУПРИК ТУМАНИ МУЛКОВОД КУЧАСИДА ЖОЙЛАШГАН №2-ИДУМИ
 БИНОСИ ИССИКЛИК ТИЗИМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Наименование локальной сметы: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ (ВРМ) ЛОКАЛЬНАЯ

№	Наименования ресурсов	Ед. изм.	Количество	Стоимость	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
ЗАТРАТЫ ТРУДА					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	466,3257	12 114,89	5 649,485
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
2	Автомобили бортовые до 5 т	МАШ-Ч	8,30979	65 776	546 585
3	Аппараты для газовой сварки и резки	МАШ-Ч	12,564	4 624	58 096
4	Краны на автомобильном ходу 10 т	МАШ-Ч	1,734	124 222	215 401
5	Подъемники магловые строительные 0,5 т	МАШ-Ч	2,40993	4 391	10 758
6	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов	МАШ-Ч	2,644	2 500	6 610
7	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	МАШ-Ч	7,466	4 624	34 523
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
8	Баки расширительные до 0,1 м3	ШТ	2	480 000	960 000
9	Болты с гайками и шайбами	Т	0,01858	15 000 000	278 700
10	Детали анкерные с резьбой поставляемые отдельно	Т	0,0044	15 000 000	66 000
11	Кислород технические газоборазный	М3	2,6301	6 233	16 446
12	Краски масляные эмалевые МА-015	Т	0,0002	26 600 000	5 320
13	Кронштейны кр-ч-с для радиаторов стальных старых	КОМПЛЕКТ	36,581	14 000	498 134
14	Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах при длине кронштейна 131 мм	100 ШТ	0,18018	350 000	63 063
15	Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах при длине кронштейна 325 мм	100 ШТ	0,17787	450 000	80 042
16	Ниппель d=20мм	ШТ	92	5 000	460 000
17	Отвод ст. d=20мм	ШТ	12	8 900	106 800
18	Отвод ст. d=32мм	ШТ	4	11 800	47 200
19	Отвод ст. d=40мм	ШТ	4	12 400	49 600
20	Проволока сварочная	Т	0,0005	12 000 000	6 000
21	Прокладки паронитовые d=100 мм диаметром 100 мм	ТЫС ШТ	0,01	1 000 000	10 000
22	Прокладки паронитовые толщиной 1 мм диаметром 90 мм	ТЫС ШТ	0,002	1 000 000	2 000
23	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	КГ	0,64	8 500	5 440
24	Радиаторы панельные 1000x400мм	ШТ	24	669 400	16 065 600
25	Радиаторы чугунные	КВТ	23,1	324 633	7 499 022
26	Раكور d=20мм	ШТ	92	22 650	2 083 800
27	Трубопроводы стальные с гильзами диаметром 20мм	М	101	19 513	1 970 813
28	Трубопроводы стальные с гильзами диаметром 24мм	М	29	25 056	726 624
29	Трубопроводы стальные с гильзами диаметром 32мм	М	55	34 592	1 902 500
30	Трубопроводы стальные с гильзами диаметром 40мм	М	45	44 348	1 995 660
31	Шурфы строительные	Т	0,0036225	22 000 000	79 695
32	Электроды марки ЭАЭ, диаметром 5 мм	Т	0,00632	14 900 000	94 168
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ					
					19 960 000


5.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,06	65776	3947
5.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,52	1,04	4624	4809
5.4	52041	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00127	0,00254	15000000	38100
5.5	5628	ДЕТАЛИ АНКЕРНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0022	0,0044	15000000	66000
5.6	30635	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	М	0,07	0,14	8500	1190
5.7	36319	ЭЛЕКТРОДЫ МАРИН 3x2x4 ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,0004	0,0008	14900000	11920
6	Е18-4-1-1	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ТИПА "ЕРА" УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ	ШТ	2	2	980000	1960000
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,03	8,06	12114,89	97646
6.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,22	65776	14471
6.3	2700	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ	МАШ-Ч	0,4	0,8	2500	2000
6.4	52010	БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ ДО 0,1 М3	ШТ	1	2	480000	960000
7	Е16-2-1-5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 40 ММ	100 М	0,45	0,45	4976949	2239627
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,97	14,8365	12114,89	179743
7.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,35	0,1575	65776	10360
7.3	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1,15	0,5175	4624	2363
7.4	63810	ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ С ГИЛЬЗАМИ ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	1,00	45	44348	1995660
7.5	44447	ПРОВОЛОКА СВАРочНАЯ	Т	0,0002	9,006-05	12000000	1080
7.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,281	0,12645	6263	791
7.7		ОТВОД СТ. Д=40ММ	ШТ	4		12400	49600
8	Е16-2-1-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 32 ММ	100 М	0,55	0,55	3976842	2187318
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,97	18,1335	12114,89	219685
8.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,35	0,1925	65776	12652
8.3	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1,15	0,6325	4624	2925
8.4	63810	ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ С ГИЛЬЗАМИ ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	1,00	55	34592	1902560
8.5	44447	ПРОВОЛОКА СВАРочНАЯ	Т	0,0002	0,00011	12000000	1320
8.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,281	0,15455	6263	906
8.7		ОТВОД СТ. Д=32ММ	ШТ	4		11800	47200
9	Е16-2-1-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 25 ММ	100 М	0,29	0,29	2937524	851882
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,97	9,5613	12114,89	115834
9.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,35	0,1015	65776	6676
9.3	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1,15	0,3335	4624	1542
9.4	63810	ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ С ГИЛЬЗАМИ ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	1,00	29	25056	726524
9.5	44447	ПРОВОЛОКА СВАРочНАЯ	Т	0,0002	3,80E-05	12000000	696
9.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,281	0,08149	6263	510

10	Е16-2-1-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ	100 М	1,01		2488967	2513857
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,97	33,2997	12114,89	403422
10.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,35	0,3535	65776	23252
10.3	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1,15	1,1615	4624	5371
10.4	63810	ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ С ГИЛЬЗАМИ ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	1,00	101	19513	1970813
10.5	44447	ПРОВОЛОКА СВАРочНАЯ	Т	0,0002	0,000202	12000000	2424
10.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,281	0,28381	6263	1775
10.7		ОТВОД СТ. Д=20ММ	ШТ	12		8900	106800
11	Е18-3-1-2	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ПАНЕЛЬНЫХ	100 КВТ	0,805		24758714	19930765
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	65,6	52,808	12114,89	635763
11.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,19	0,95795	4391	4206
11.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,85	1,48925	65776	97957
11.4	2700	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ	МАШ-Ч	0,6	0,644	2500	1610
11.5	63698	КРОНШТЕЙНЫ НР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ	КОМПЛЕКТ	44,2	35,581	14000	468134
11.6	65851	ШУРУЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0045	0,0036225	22000000	79695
11.7		РАДИАТОРЫ ПАНЕЛЬНЫЕ: 1000x400ММ	ШТ	24		669400	16065600
11.8		РАКОР Д=20ММ	ШТ	92		22650	203800
11.9		НИПЕЛЬ Д=20ММ	ШТ	92		5000	46000
12	Е18-3-1-1	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ	100 КВТ	0,281		34230918	7907342
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	75,7	17,4867	12114,89	211849
12.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	2,58	0,59598	4391	2617
12.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	3,34	0,77154	65776	50749
12.4	63713	РАДИАТОРЫ ЧУГУННЫЕ	КВТ	100	23,1	324633	7699022
12.5	63683	КРОНШТЕЙНЫ РАДИАТОРНЫЕ НА КИРПИЧНЫХ И БЕТОННЫХ СТЕНАХ ПРИ ДЛИНЕ КРОНШТЕЙНА 131 ММ	100 ШТ	0,78	0,18018	350000	63063
12.6	63684	КРОНШТЕЙНЫ РАДИАТОРНЫЕ НА КИРПИЧНЫХ И БЕТОННЫХ СТЕНАХ ПРИ ДЛИНЕ КРОНШТЕЙНА 325 ММ	100 ШТ	0,77	0,17787	450000	80042
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ		СУМ					61552601
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА С соцстрахованием 12 %		СУМ					6327422
ВСЕГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		СУМ					871973
ВСЕГО МАТЕРИАЛЫ (с-трансп.затр. - 5 %, сол. 2 %)		СУМ					37526124
ИТОГО:		СУМ					44725519
ПРОЧЕЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧНИКА в размере 19,39 %		СУМ					8672278
ИТОГО:		СУМ					53397797
ВСЕГО СБОРУДОВАНИЕ (с трансп.затр. - 2 %, сол. 1,2 %)		СУМ					20598720
ИТОГО:		СУМ					73996517
НДС в размере 15 %		СУМ					11099478
ИТОГО С НДС:		СУМ					85095995

СОСТАВИЛ: А.АХМЕДОВ

А.Ахмедов

"20" 06 2022г.

"Утверждаю"














ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: УЧКУПРИК ТУМАНИ МУЛКОБОЛ КУЧАСИДА ЖОЙДАШГАН №2-ИДУМИ
 БИНОСИ ИССИЛИК ТИЗИМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

№	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество
1	ДЕМОНТАЖ КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ КСТР = 0,6 КМАШ = 0,7 ШНЕ 4.02.80-04 ТЕХ.Ч. Д.3.3Д	КОТЕЛ	2
2	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ. НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100 М	1,82
3	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ	100 ШТ	0,40
4	УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТУРБЫХ ПАРОВОДНЫХ НА ТВЕРДОМ ТИПОВИ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, МВт (КАЛ/Ч), ДО 0,21 (0,18)	КОТЕЛ	2
5	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА: ДО 0,1Т	ШТ	2
6	УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ: 0,1 М3	1 БАК	2
7	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 40 ММ	100 М	0,45
	ОТВОД СТ. Д=40ММ	ШТ	4
8	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 32 ММ	100 М	0,55
	ОТВОД СТ. Д=32ММ	ШТ	4
9	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 25 ММ	100 М	0,29
10	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ	100 М	1,01
	ОТВОД СТ. Д=20ММ	ШТ	12
11	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ПАНЕЛЬНЫХ	100 КВТ	0,805
	РАКОР Д=20ММ	ШТ	92
	ИШПКАЛЬ Д=20ММ	ШТ	92
12	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ	100 КВТ	0,231

Члены комиссии:

Наименование строительства: УЧКУПРИК ТУМАНИ МУЛКОВОД КУЧАСИДА ЖОЙЛАШГАН №2-ИДУМИ
 БИНОСИ ИССИКЛИК ТИЗИМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ


Локальная ресурсная ведомость

Наименование объекта: УЧКУПРИК ТУМАНИ МУЛКОВОД КУЧАСИДА ЖОЙЛАШГАН №2-ИДУМИ
 БИНОСИ ИССИКЛИК ТИЗИМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Наименование локальной сметы: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6
33	КОТЕЛ КОР 50КВТ	КОМП.	2	9 000 000	18 000 000
34	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ТЕПЛА ЧЕРА	ШТ	2	980 000	1 960 000

Составил:



№	Обоснование	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество		Стоимость, сум	
				Норма	Всего	Цена ед.	Всего
1	E18-1-2-1	ДЕМОНТАЖ КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ КСТР = 0,6 КМШ = 0,7 ШИИ 4.02.06-04 ТЕХ.Ч. П.З.ЗД	КОТЕЛ	2		502314	1006429
1.1	1	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т	ЧЕЛ-Ч	30,084	60,168	12114,89	728929
1.2	762	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	МАШ-Ч	0,357	0,714	124222	88695
1.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,022	2,044	65776	134446
1.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	1,323	2,646	4624	12235
1.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ МАРКИ ЭС2А, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,00138	0,00276	1490000	41124
2	E65-14-3	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ: НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100 М	1,82		560226	1019611
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	43,6	79,352	12114,89	961341
2.2	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗИ	МАШ-Ч	5,45	9,919	4624	45865
2.3	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,09	1,9838	6253	12405
3	E65-19-1	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ	100 ШТ	0,4		1342472	530989
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11,0	44	12114,89	533055
3.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	2,24	0,896	4391	3934
4	E18-4-2-1	УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТУРНЫХ ПАРОВОДНЫХ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИМЕ ТЕПЛОПРОВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, ИМВТ (Г/КАЛ/Ч): ДО 0,21 (0,18)	КОТЕЛ	2		928181	1846362
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	50,14	100,28	12114,89	1214881
4.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т	МАШ-Ч	0,51	1,02	124222	126706
4.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,46	2,92	65776	192066
4.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	1,89	3,78	4624	17479
4.5	2700	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ	МАШ-Ч	0,6	1,2	2500	3000
4.6	95946	ПРОКЛАДКИ ПАРОНИТОВЫЕ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ТЫС. ШТ	0,001	0,002	1000000	2000
4.7	95947	ПРОКЛАДКИ ПАРОНИТОВЫЕ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ТЫС. ШТ	0,005	0,01	1000000	10000
4.8	30535	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,25	0,5	8500	4250
4.9	52041	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00802	0,01604	15000000	240600
4.10	31056	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115	Т	0,0008	0,00016	26600000	4256
4.11	35319	ЭЛЕКТРОДЫ МАРКИ ЭС2А, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,0138	0,00276	14900000	41124
обрат		КОТЕЛ КОР 50КВТ	КОМП.	2		9000000	18000000
5	E18-5-1-1	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА: ДО 0,1Т	ШТ	2		234651	469302
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,17	28,34	12114,89	343336