



Республика Узбекистан Сурхандарьинская область

**ООО
«MODERN-ARCH-PROJECT»**

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №5 В МАХАЛЛЕ "ХАЛКОБОД"
КИЗИРИКСКОГО РАЙОНЕ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

К Н И Г А № 2

Термез-2022 г.

Республика Узбекистан Сурхандарьинская область

ООО
«MODERN-ARCH-PROJECT»

Арх.№ _____

Зак.№ _____

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №5 В МАХАЛЛЕ "ХАЛКОБОД"
КИЗИРИКСКОГО РАЙОНЕ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Сметная документация

КНИГА № 2

Директор ООО «MODERN-ARCH-PROJECT»

Главный инженер:



А.Сайдуллаев

И.Абдурахимов

Термез-2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с поручением руководства Госархитектстроя Республики Узбекистан центром по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве Госархитектстроя Республики Узбекистан в текущих ценах по объекту:

Стоимость объекта определена согласно ресурсной сметы.

При расчёте заработной платы приняты среднестатистическая месячная заработная плата рабочих с учетом начислений на социальное страхование – 18676,41

- ✓ Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно ресурсной сметы.
- ✓ Цены на строительные материалы материально-технические ресурсы приняты на основании «Каталога текущих цен» Составленного Центром по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве.
- ✓ Прочие затраты подрядчика приняты в пределах **17,54%**, от суммы прямых затрат
- ✓ Прочие затраты заказчика складываются из: затрат на разработку проекта и экспертизу проекта, стоимости разработки рабочей документации и изыскательных работ, содержания технического, авторского и архстройнадзора, затрат на отведение земель, выплат компенсаций, проведения конкурсных торгов и т.п. и определены по данным заказчика.
- ✓ Коэффициент риска принят в соответствии с приложением № 1 к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 декабря 2003г. № 547 «Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. и мерах по усилению контроля за их выполнением.
- ✓ Страхование строительных рисков приняты в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счёт государственных средств и кредитов под государственную гарантию» от 20 декабря 1999г. № 532.
- ✓ Придельные тарифы по обязательному страхованию строительных рисков составляют 0,4% от страховой суммы (85% от полной стоимости объекта).
- ✓ НДС приняты 15% от стоимости общих затрат объекта.

Стоимость в текущих ценах объекта определилась в сумме
прочих затрат заказчика.

тыс. сум с учётом НДС и

Руководитель проектной организации:

/ Составил



Ш.Шамсиев

А.Сайдуллаев



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri, Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Typon" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana: 16-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 56932

Obyekt nomi «Surxondaryo viloyati Qiziriq tumani "Xalqobod" maxallasidagi 5-sonli maktabni joriy ta'mirlash" ishchi loyihasi bo'yicha.»

Buyurtmachi - "Qiziriq tumani XTB"

Bosh loyihachi - "MODERN-ARCH-PROJECT" MChJ

Litsenziya AL -002052 -sonli 26.01.2022 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Budget mablag'lari

Bosh pudratchi - Erkin tanlov savdolarida aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 55647

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Buyurtmachi tomonidan 2022-yil tasdiqlangan loyixa ishlab chiqish uchun topshiriq.

1.2. Buyurtmachi tomonidan 2022-yil tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Ish xajimlari qaydnomasiga asosan ishlab chiqilgan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Surxondaryo viloyati Qiziriq tumani "Xalqobod" maxallasida 5-sonli maktabni joriy ta'mirlash ishlarini nuqsonlar dalolatnomasida asosan ishlab chiqilgan ishchi loyihasida quyidagi asosiy ishlar ko'zda tutilgan:

- aloxida xonalarda linoleum polini yig'ib olish,
- eski beton suvoqni buzib olish,
- 4 sm qalinlikda yangidan 150 markali beton suvoq qilish ishalari,
- relin pol qoplamasini to'shish,
- yoh qismlariga plastik plintus yopishtirish ishlari.

3.1. Ta'mirlash ishlarning davomiylik muddati

Joriy ta'mirlash davomiylik muddati 20 kunni tashkil qiladi, shundan 2 kun muddat tayyorgarlik ishlariga.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyixani quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- relin to'shsh element normasi o'zgartirildi,
- relin pol to'shamasi narxiga anjqlik kiritildi,

6.2. Ta'mirlashning narxi sarxisobi:

Taqdim etilgan loyixani qurilish ishlari qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan va buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz- **115 216,123 ming so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati **21 495,994 ming so'm** miqdorida kamaytirilib-**93 720,129 ming so'mga** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jumladan:

- qurilish montaj ishlari -81 495,764 ming.so'm,
- qo'shimcha qiymat solig'i -12 224,365 ming.so'm.

Kamayishga ayrim element normalarini qo'llashga va qurilish materiallar narxlariga aniqlik kiritilganligi natijasida erishildi.

6.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-illovasiga muvofiq:

- yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan ta'mirlash ishlari tugaganidan so'ng nazorot o'lchovi natijalari asosida pudrat shartnomasi smeta qiymatidan oshmagan xolda aniqlanadi;

ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. "Surxondaryo viloyati Qiziriq tumani "Xalqobod" maxallasida 5-sonli maktabni joriy ta'mirlash" ishchi loyihasi bo'yicha kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi № 261-sonli qaroriga va ShNK04.01.16-09 asosan tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachiga zimmasiga yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: MAXMUDOV ISMOIL SOATQUL O'G'LI

**QIZIRIQ TUMANI
XALQ TA'LIMI
BO'LIMI**

Surxondaryo, Qiziriq tumani, Taraqqiyot ko'chasi, 11-uy
Tel.: (+998) 76 359-10-40, faks: (+998) 76 359-15-70
web-site: www.qiziriqxtb.zn.uz, e-mail: qiziriq_txb@xtv.uz



**THE DEPARTMENT OF
PUBLIC EDUCATION OF
KIZIRIK DISTRICT**

11, Tarakkiyot street, Kizirik district, Surkhondarya
Phone: (+998) 76 359-10-40, fax: (+998) 76 359-15-70
web-site: www.qiziriqxtb.zn.uz, e-mail: qiziriq_txb@xtv.uz

2022-y. «16» 08

№ 125/40

«16» 08 2022 г.

**«MODERN-ARCH-
PROJECT» MCHJ
direktori Sh.Shamsiyevga**

Qiziriq tuman xalq ta'limi bo'limi, shuni yozib ma'lum qiladiki, yangi o'quv yili hamda kuz-qish mavsumiga tayorgarlik yuzasidan joriy ta'mirlanayotgan quyidagi;

Qiziriq tumani «Yakkaterak» maxallasidagi 24 maktab, «Xalqobod» maxallasidagi 5 maktab, «Navro'z» maxallasidagi 22 maktab, «Xomkon» maxallasidagi 43 maktab va «Qora suv» maxallasidagi 18 maktablarning loyiha-meta xujjatlarini ishlab chiqib (buyurtmachi xarajatlarini xisobga olmagan xolda) davlat ekspertiza ko'rigidan o'tkazib xulosa olib berishingizni so'raymiz.

Bo'lim mudiri

Sh.Ibadova

Ijrochi: B.Xurramov,
Tel: 91-585-80-78



"TASDIQLAYMAN"
Surxondaryo viloyati Qiziriq
tuman xalq ta'limi bo'limi
mudiri



Shahbodova

2022 yil

"Surxondaryo viloyati Qiziriq tumani Xalqobod maxallasida joylashgan 5
sonli maktabni joriy ta'mirlash ishlari"

Ishchi loyihani ishlab chiqarish uchun

VAZIFA

Bosqich
RP (ishchi loyiha)

Termiz – 2022 yil

№	Asosiy ma'lumotlar va talablar	Asosiy ma'lumotlar va talablarning mazmuni.
1	Ob'ekt nomi.	Surxondaryo viloyati Qiziriq tumani Xalqobod maxallasida joylashgan 5 sonli maktabni joriy ta'mirlash ishlari
2	Ob'ekt manzili	"Surxondaryo viloyati Qiziriq tumani Xalqobod maxallasi
3	Loyihalashtirish uchun asos.	Yangi o'quv yili va kuz-qish mavsumiga tayorgarlik ko'rish bo'yicha Qiziriq tuman xalq ta'limi bo'limining xati
4	Buyurtmachi	Surxondaryo viloyati Qiziriq tumani xalq ta'limi bo'limi
5	Bosh loyihachi.	Tanlov savdolari natijalari bilan belgilanadi.
6	Bosh pudratchi qurilish tashkiloti	Tanlov savdolari natijalariga asosan
7	Qurilish va rekonstruktsiya qilishning taxminiy muddatlari.	2022 yil
8	Loyihalashtirish bosqichi	1 bosqichli loyihalashtirish
9	Qurilish turi.	Joriy ta'mirlash
10	Moliyalashtirish manbai.	Maxalliy budjet mablag'lari.
11	Loyiha yechimlariga qo'yiladigan asosiy talablar	Asosiy ma'lumotlar va talablarning mazmuni
11.1	Arxitektura-qurilish, rejalashtirish va konstruktiv yechimlar, blokirovka qilish shartlari, binoni parдозlashga qo'yiladigan talablar	Rejalashtirish bo'yicha qarorlar binolarning maqsadlariga muvofiq, shuningdek, in'solatsiya, shamollatish tizimlari va tabiiy yoritishni hisobga olgan holda o'quv jantoni texnologiyasini va funktsional guruhlashtirishni hisobga olgan holda qabul qilinishi kerak. -Pollar- o'quv xonalardagi mavjud yaroqsiz xolga kelib qolgan linoleum qoplamali polni buzib olish, relin qoplamali pol xosil qilish va yog'och plintuslar o'rnatish ishlari;
12	Vazirliklar va idoralar bilan muvofiqlashtirish zarurligi to'g'risida ko'rsatma	Loyiha hujjatlarini belgilangan tartibda barcha manfaatdor tashkilotlar bilan kelishish.

13	Loyihalash ishlarini bajarishga qo'yiladigan talablar	<p>- loyiha hujjatlari bo'limlari, tarkibi va ularning mazmuni amaldagi me'yoriy-huquqiy bazaga muvofiq bo'lishi kerak;</p> <p>- smeta hujjatlarini tasdiqlangan standartlarga muvofiq rejalashtirilgan qurilish muddatiga to'g'ri keladigan narxlar bo'yicha amaldagi narxlash tartibiga muvofiq ishlab chiqish;</p> <p>- Ish xujjatlari 1 nusxada ekspertizaga topshirish uchun Buyurtmachiga beriladi.</p> <p>Loyihachi tashkilot ekspertiza davomida dizayn va texnologiya echimlarini himoya qilishni ta'minlaydi.</p> <p>Loyiha smeta xujjatlari SHNK 1.03.01-2016 "Korxonalar, binolar va inshootlarni kapital qurish uchun loyiha-smeta hujjatlarini tarkibi, ishlab chiqish, muvofiqlashtirish va tasdiqlash" ga muvofiq buyurtmachiga uch nusxada va elektron shaklda beriladi. Buyurtmachi tasdiqlash uchun tashkilotlarning xizmatlari va ekspertizasi uchun haq to'laydi.</p>
----	---	--

Kelishildi:

Qiziriq tumani xalq ta'limi bo'limi texnik nazoratchisi



Imzo

B. Xeramey
(FISD)

5 maktab direktori



Imzo

Y. N. Idiyev
(FISD)

"MODERN-ARCH-PROJECT" MCHJ bosh muxandisi

Imzo

I. Abduraimov
(FISD)



НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Мы нижеподписавшиеся, представитель заказчика-представитель технадзор отдел народного образования: - Б Хуррамов, представитель инспектор школы - И Худойкулов, представитель проектной организации директор - Ш.Шамсиев произвели осмотр по объекта - Текущий ремонт школы №5 в махалле "Халқобод" Кизирикского района Сурхандарьинской области и считаем необходимым произвести следующие:

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ-ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТА					
1	E57-002-01	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100M ²		3,8400
2	E57-002-04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ	100M ²		3,8400
РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ ИЗ РЕЛИНА					
3	E1101-011-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M ²		3,8400
4	E1101-011-02 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 К-4 (ДО 20 ММ)	100M ²		3,8400
5	E1101-055-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО НАЛИВНЫХ ПОЛОВ ИЗ 2-КОМПОНЕНТНЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ	100 M ² ПОЛА		3,8400
6	E1101-037-02 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ КН-2	100M ²		3,8400
7	C138	ЛИНОЛЕУМ ПВХ БЕЗ ОСН. КОЛЛ. "РЕЛИН" ТОЛЩ. 2.5ММ, ШИР. 2.0 М (МЕДИЦ. ОБ.,ШКОЛЫ,САД.)	М		384,0000
8	E1101-039-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	100M		2,1600
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					

Кизирик тумани халқ таълими бўлими техник назоратчиси

Б.Хуррамов

5 мактаб директори

И.Худойкулов

"MODERN-ARCH-PROJECT" МСНД директори

Ш.Шамсиев



СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №5 В МАХАЛЛЕ "ХАЛКОБОД" КИЗИРИКСКОГО РАЙОНЕ
СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№.№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ОБОРУДОВАНИЕ, С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ 2%	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ 5%	45 718,786
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	18 501,883
4	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	4 892,663
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	69 113,331
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 17.54%	12 122,478
8	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ 0,32%	259,955
9	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	0,000
10	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	81 495,764
11	НДС 15%	12 224,365
12	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДСАМИ	93 720,129

ЗАКАЗЧИК



МП

ГЕН ПРОЕКТИРОВЩИК



ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №5 В МАХАЛЛЕ "ХАЛКОБОД" КИЗИРИКСКОГО РАЙОНЕ СУРХАНДАРЬНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ смет	Наименование ведомостей потребных ресурсов	Заграты труда	Строительные машины	Строительные материалы	Оборудование	Кабельно продукция	ВСЕГО
ЗДАНИЯ ШКОЛА							
1	РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	18 501 882,68	4 892 662,66	43 541 701,06			66 936 246,40
	ИТОГО	18 501 882,68	4 892 662,66	43 541 701,06	0,00	0,00	66 936 246,40
	Транспорт привозных материалов 5%, оборудование 2%, кабельная продукция 1,5%			2 177 085,05	0,00	0,00	2 177 085,05
	ВСЕГО	18 501 882,68	4 892 662,66	45 718 786,11	0,00	0,00	69 113 331,45



ГЕН ПРОЕКТ ПРОВОННИ

ТУКУШИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №5 В МАХАЛЛЕ "ХАЛКОБОД" КИЗИРИКСКОГО РАЙОНЕ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная ресурсная смета)

№ 1

на

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬСТВЕННЫЙ РАБОТЫ,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в базисном уровне	
					на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N						
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	990,6552	18676,41	18501882,68
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	93,408		0,00
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ			18501883
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	70,464	655	46153,92
4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	29,5296	890	26281,34
5	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	73,728	58500	4313088,00
6	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	147,456	1000	147456,00
7	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	16,896	11609	196145,66
8	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,9968	58742	117296,03
9	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,7872	58742	46241,70
10	3008	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ	МАШ.-Ч	11,7504	0	0,00
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			4892663
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
11	9219	ВОДА	МЗ	13,44	760	10214,40
12	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	МЗ	15,6672	458154,51	7177998,34
13	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 ММ	Т	0,000648	8200000	5313,60
14	31640	ГРУНТОВКА 2-Х КОМПОНЕНТНАЯ	КГ	115,2	10200	1175040,00
15	31688	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	Т	0,192	17800000	3417600,00
16	31941	ПОКРЫТИЕ ИЗ 2-Х КОМПОНЕНТНЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ	КГ	768	2140	1643520,00
17	44059	ВЕТОШЬ	КГ	1,92	2500	4800,00
18	51452	ПЛИНТУСА ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП ПЛ-2, РАЗМЕРОМ 19X54 ММ	М	218,16	5992	1307214,72
19	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	27,1488	0	0,00
20	38	ЛИНОЛЕУМ ПВХ БЕЗ ОСН. КОЛЛ. "РЕЛИН" ТОЛЩ. 2,5ММ, ШИР. 2,0 М (МЕДИЦ. ОБ. ШКОЛЫ, САД.)	М	384	75000	28800000,00
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ			43541701
ИТОГО ПО РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ:			СУМ			66936246

СОСТАВИЛ



Ш.ШАМСНЕВ

ТУКУШИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №5 В МАХАЛЛЕ "ХАЛКОБОД" КИЗИРИКСКОГО РАЙОНЕ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование стройки)

Форма N 5

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1
(локальная ресурсная смета)

на **РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬСТВЕННЫЙ РАБОТЫ,**
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ-ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТА					
1	E57-002-01	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100M2		3,8400
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	11,39	43,7376
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,13	0,4992
1.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,4992
1.4	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	T	0,47	1,8048
2	E57-002-04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ	100M2		3,8400
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	111,2	427,008
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	21	80,64
2.3	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	19,2	73,728
2.4	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	38,4	147,456
2.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,8	6,912
2.6	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	T	6,6	25,344
РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ ИЗ РЕЛИНА					
3	E1101-011-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2		3,8400
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	39,51	151,7184
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,27	4,8768
3.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,07	34,8288
3.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,27	4,8768
3.5	9219	ВОДА	M3	3,5	13,44
3.6	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	M3	2,04	7,8336
4	E1101-011-02 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 К-4 (ДО 20 ММ)	100M2		3,8400
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2	7,68
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,84	3,2256
4.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,28	35,6352
4.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,84	3,2256
4.5	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	M3	2,04	7,8336
5	E1101-055-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО НАЛИВНЫХ ПОЛОВ ИЗ 2-КОМПОНЕНТНЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ	100 M2 ПОЛА		3,8400
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42,52	163,2768
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,16	0,6144
5.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	7,69	29,5296
5.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,16	0,6144
5.5	3008	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ	МАШ.-Ч	3,06	11,7504
5.6	31640	ГРУНТОВКА 2-Х КОМПОНЕНТНАЯ	КГ	30	115,2
5.7	31941	ПОКРЫТИЕ ИЗ 2-Х КОМПОНЕНТНЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ	КГ	200	768
6	E1101-037-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ	100M2		3,8400
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	47,06	180,7104
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,88	3,3792
6.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,36	1,3824
6.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,52	1,9968
6.5	31688	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	T	0,05	0,192
6.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	1,92
7	C138	ЛИНОЛЕУМ ПВХ БЕЗ ОСН. КОЛЛ. "РЕЛИН" ТОЛЩ. 2,5ММ, ШИР. 2,0 М (МЕДИЦ. ОБ., ШКОЛЫ, САД)	M		384,0000
8	E1101-039-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	100M		2,1600
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,65	16,524
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,08	0,1728
8.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,1728
8.4	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 ММ	T	0,0003	0,000648
8.5	51452	ПЛИНТУСА ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП ПЛ-2, РАЗМЕРОМ 19X54 ММ	M	101	218,16

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

1	2	3	4	5	6
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		990,6552
СОСТАВИЛ			Ш. ШАМСИЕВ		

