



Барча ишларни шартномада назарда тутилган хажмда ва муддатларда узининг кучлари билан бажариш ҳамда «Пудрачи»га мазкур шартнома шартларига мувофик топширади.

3.2. «Буюртмачи»нинг ҳуқуқлари

Бажариб берилган иш учун олдиндан аванс ҳақ туланиши ва ишни бажариб топширгандан сунг тула хажмда ҳисоб китоб килинишини талаб қилиш;

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асоссиз равишда рад этилишини натижасида етказилган зарарни қоплашини талаб қилиш;

3.3. «Пудрачи»нинг мажбуриятлари

Бажарувчи бажарилган ишларни қабул қилиб олиш;

Бажарилган ишлар учун уз вақтида ҳақ тулаш;

3.4. «Пудрачи»нинг ҳуқуқлари

«Пудрачи»дан амалдаги давлат стандартларига ва бошқа меъёрий ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш;

#### 4. Томонларнинг жавобгарлиги.

4.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажармаса мажбуриятни бажармаган томон иккинчи томонга етказилган зарарни тулайди;

4.2. «Буюртмачи» объектни уз вақтида топширмаганлиги учун «Пудрачи»га ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома мажбуриятлари бажарилмаган қисмининг 0.5 фоизи миқдорида пеня тулайди, бироқ бунада пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар баҳосининг 50 фоизидан ошиб кетмаслиги лозим.

4.3. Аниқланган нуқсон ва камчиликлар «Буюртмачи» томонидан уз вақтида бартараф қилинмаса «Пудрачи» туловлар тўхтатилади. Лозим даражада бажарилмаган ишларнинг 20%и миқдорида «Буюртмачи» жарима тулайди.

4.4. Бажарилган ишлар учун «Пудрачи» томонидан уз вақтида ҳақ туланмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун кечиктирилган тулов суммасининг 0.4%и миқдорида, аммо кечиктирилган тулов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаган миқдорида пеня тулайди.

4.5. Туланадиган пеня ва жарималар шартнома мажбуриятларини бузган тарафни иккинчи тарафга ана шу мажбуриятларини бажармаслик оқибатида етказилган зарарни қоплаш жавобгарлигидан озод этмайди.

#### 5. Форс мажор ҳолатлар.

5.1. Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тулик ёки қисман бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар шартнома шартларини бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда қуриб чиқилади.

#### 6. Шартномани узгартириш, бекор қилиш ва низоларни ҳал қилиш тартиби

6.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг узаро қелишувига мувофик узгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

6.2. Мазкур шартнома бўйича юзага қелиши мумкин бўлган низо ва қелишмовчиликлар узаро муҳокама йули билан ҳал этилади. Агарда узаро муҳокама йули билан ҳал этиш имкони бўлмаса Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Иқтисодий суди орқали ҳал этилади.

#### 7. Шартноманинг амал қилиш муддати



**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 152854 на приобретение Андижон Абу Али ибн Сино номидаги жамоат саломатлиги техникумининг ташқи хожатхонасини жорий таъмирлаш.**

Способ проведения электронный

Дата 27.09.2022

Время рассмотрения 27.09.2022 11:31

Закупочная комиссия Андижон тиббиёт коллежи, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ABDURAXMONOV BAXROM BAXODIRJON O'G'LI	Молия ишлари бўйича директор ўринбосари	Андижон Абу Али ибн Сино номидаги жамоат саломатлиги техникуми
<b>Секретарь комиссии</b>	O'SAROV IXVOLJON ILXOMJONOVICH	Хисобчи	Андижон Абу Али ибн Сино номидаги жамоат саломатлиги техникуми
<b>Член комиссии</b>	JALILOV AVAZBEK MANNQBOVICH	Техник ходим	Андижон Абу Али ибн Сино номидаги жамоат саломатлиги техникуми
<b>Член комиссии</b>	ZULUNOV KOMILJON XXX	Ўқитувчи	Андижон Абу Али ибн Сино номидаги жамоат саломатлиги техникуми
<b>Член комиссии</b>	ABDULLAYEV OYBEK IBRAGIMOVICH	Ўқитувчи	Андижон Абу Али ибн Сино номидаги жамоат саломатлиги техникуми
<b>Член комиссии</b>	ABDULLAYEV HAMIDJON ABDUMUTALIBOVICH	Ўқитувчи	Андижон Абу Али ибн Сино номидаги жамоат саломатлиги техникуми

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 27.09.2022 года № лота 152854.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту зданий
Подробное описание	Андижон вилояти Андтжон шаҳрида жойлашган Андижон Абу Али ибн Сино номидаги жамоат саломатлиги техникумининг ташқи хожатхонасини жорий таъмирлаш.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	241 887 977.00
Стартовая сумма	241 887 977.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Далолатнома.

Тип: Текстовое значение

Описание: Буюртмачи билан объектни олдиндан кўздан кечирилганлиги юзасидан далолатнома.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
VATANPARVAR BOG'ISHAMOL TONGI MCHJ	20	Далолатнома	18	Экспертная		
MILANO QURILISH MCHJ	20	Далолатнома	12	Экспертная		

Критерий №2 Розилик хати.

Тип: Текстовое значение

Описание: Шартноманинг 5% қолдиқ суммасини қурилиш назорат ўлчови қилингандан сўнг тўлаб берилишига розилик хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
VATANPARVAR BOG'ISHAMOL TONGI MCHJ	10	Розилик хати	8	Экспертная		
MILANO QURILISH MCHJ	10	Розилик хати	8	Экспертная		

Критерий №3 Маълумотнома.

Тип: Текстовое значение

Описание: Таклиф юборувчи қурилиш соҳасида камида 3 йиллик фаолият олиб борган бўлиши зарур.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
VATANPARVAR BOG'ISHAMOL TONGI MCHJ	10	Гувоҳнома ва низом	7	Экспертная		
MILANO QURILISH MCHJ	10	Маълумотнома	8	Экспертная		

Критерий №4 Банкдан хат.

Тип: Текстовое значение

Описание: Таклиф юборувчи ҳақида тўлиқ маълумот, мажбурий тўловлардан қарздорлик мавжудмаслиги тўғрисида солиқ инспекцияси ва банкдан маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
VATANPARVAR BOG'ISHAMOL TONGI MCHJ	10	Маълумотномалар	9	Экспертная		
MILANO QURILISH MCHJ	10	Банкдан хат	7	Экспертная		

Критерий №5 Фаолияти бўйича хат.

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловдаги объектга ўхшаш объектлардаги фаолияти ва иш тажрибаси ҳақида маълумотлар.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
VATANPARVAR BOG'ISHAMOL TONGI MCHJ	10	Маълумотнома	9	Экспертная		
MILANO QURILISH MCHJ	10	Хат.	6	Экспертная		

Критерий №6 Кафолат хати.

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш ўз вақтида бажарилиб топширилиши учун кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
VATANPARVAR BOG'ISHAMOL TONGI MCHJ	15	Кафолат хати	12	Экспертная		
MILANO QURILISH MCHJ	15	Кафолат хати	12	Экспертная		

Критерий №7 Маълумотнома.

Тип: Текстовое значение

Описание: Доимий равишда ишловчи ходимлар ҳақида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
VATANPARVAR BOG'ISHAMOL TONGI MCHJ	10	Маълумотнома	6	Экспертная		
MILANO QURILISH MCHJ	10	Маълумотнома	10	Экспертная		

Критерий №8 Ариза.

Тип: Текстовое значение

Описание: Коррупцион холатларга йўл ?уйилмаслиги тў?рисида иштирокчининг ёзма тасди?ланган аризаси.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
VATANPARVAR BOG'ISHAMOL TONGI MCHJ	15	Ариза	13	Экспертная		
MILANO QURILISH MCHJ	15	Ариза	14	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
MILANO QURILISH MCHJ	241 887 977.00	240 000 000.00 UZS	240 000 000.00	00.00	240 000 000.00	26.09.2022 21:52:53	19,80833
VATANPARVAR BOG'ISHAMOL TONGI MCHJ	241 887 977.00	237 700 000.00 UZS	237 700 000.00	00.00	237 700 000.00	26.09.2022 20:04:00	20

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
MILANO QURILISH MCHJ	61.6	19.80833	81.40833
VATANPARVAR BOG'ISHAMOL TONGI MCHJ	65.6	20	85.6

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 152854 от 27.09.2022 года на приобретение Андижон Абу Али ибн Сино номидаги жамоат саломатлиги техникумининг ташқи хожатхонасини жорий таъмирлаш. определила победителем:

VATANPARVAR BOG'ISHAMOL TONGI MCHJ  
303285410

и резервный исполнитель: MILANO QURILISH MCHJ (205927782)


Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ABDURAXMONOV BAXROM BAXODIRJON O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	JALILOV AVAZBEK MANNOBOVICH	Согласен	
Член комиссии	ZULUNOV KOMILJON XXX	Согласен	
Член комиссии	ABDULLAYEV OYBEK IBRAGIMOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDULLAYEV HAMIDJON ABDUMUTALIBOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



ANDIJON VILOYATI ANDIJON SHAHRIDA JOYLASHGAN ANDIJON ABU ALI IBN SINO NOMIDAGI JAMOAT SALOMATLIGI TEXNIKUMINING TASHQI XOJAT'XONASINI JORIY TA'MIRLASH UCHUN



"VATANPARVAR BOG'ISHAMOL TONGI" MCHJ TOMONIDAN

TJORIY TAKLIF

N p.p.	Шифр номера нормативов и коды результатов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>КРОВЛЯ</b>							
<b>1</b>	<b>E1001-010-01</b>	<b>УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОД КРОВЛЮ</b>	<b>M3</b>	<b>1,3000</b>			
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8.1)	ЧЕЛ.-Ч	22,5	29,25	13425,52	392696
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,36	0,468	--	--
1.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	0,299	950,00	284
1.4	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,33	0,429	1087,00	466
1.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,468	54548,00	252528
1.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	T	0,0075	0,00975	14002000,00	136520
1.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,003	0,0039	15400000,00	60600
1.8	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТТ-350	M2	1,45	1,885	4870,00	9180
1.9	32502	ПОВОККИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	T	0,0031	0,00403	2850000,00	11486
1.10	36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	M3	0,93	1,209	3000000,00	3627000
1.11	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	M3	0,12	0,156	3000000,00	468000
1.12	36077	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	M3	0,01	0,013	1086000,00	14118
<b>2</b>	<b>E1001-010-01</b>	<b>УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА: ИЗ БРУСЬЕВ (ОБРЕШЕТКА)</b>	<b>M3</b>	<b>0,3500</b>			
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8.1)	ЧЕЛ.-Ч	22,5	7,875	13425,52	105726
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,36	0,126	--	--
2.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	0,0805	950,00	76
2.4	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,33	0,1155	1087,00	126
2.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,126	54548,00	6873
2.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	T	0,0075	0,002625	14002000,00	36755
2.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,003	0,00105	15400000,00	16170
2.8	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТТ-350	M2	1,45	0,5075	4870,00	2472
2.9	32502	ПОВОККИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	T	0,0031	0,001085	2850000,00	3092
2.10	36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	M3	0,93	0,3255	3000000,00	976500
2.11	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	M3	0,12	0,042	3000000,00	126000
2.12	36077	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	M3	0,01	0,0035	1086000,00	3801
<b>3</b>	<b>E1203-004-01</b> <b>МИНСТРОЙ</b> <b>РУЗ 05.01.21 N 3</b>	<b>УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ</b>	<b>100 M2</b> <b>КРОВЛИ</b>	<b>0,5400</b>			
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4.1)	ЧЕЛ.-Ч	38,53	20,8062	13425,52	279334
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,19	0,6426	--	--
3.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,41	1,3014	950,00	1236
3.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4	0,216	54548,00	11782
3.5	30818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	645	348,3	113,00	39358
3.6	30819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80	ШТ	81	43,74	113,00	4943
3.7	30823	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ *	M	16	8,64	2500,00	21600
<b>4</b>	<b>ТЦЕНА-20</b>	<b>ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ</b>	<b>M2</b>	<b>57,2400</b>		<b>75000,00</b>	<b>4293000</b>
<b>5</b>	<b>E1201-009-02</b> <b>МИНСТРОЙ</b> <b>РУЗ 05.01.21 N 3</b>	<b>УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ</b>	<b>100M</b>	<b>0,1800</b>			
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3.1)	ЧЕЛ.-Ч	31,41	5,6538	13425,52	75905
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,25	0,045	--	--
5.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,0162	54548,00	884
5.4	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОДИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	T	0,0038	0,000684	15400000,00	10534
<b>6</b>	<b>ТЦЕНА-21</b>	<b>ВОДОСТОЧНЫЙ ЛОТОК</b>	<b>ММ</b>	<b>18,0000</b>		<b>21200,00</b>	<b>381600</b>
<b>7</b>	<b>E1201-008-03</b> <b>МИНСТРОЙ</b> <b>РУЗ 05.01.21 N 3</b>	<b>НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ</b>	<b>100М ТРУБ</b>	<b>0,0800</b>			
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3.1)	ЧЕЛ.-Ч	38,4	3,072	13425,52	41243
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,43	0,0344	--	--
7.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,43	0,0344	54548,00	1876
7.4	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОДИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	T	0,0003	0,000024	10090000,00	242
7.5	47801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	M	113	9,04	21200,00	191648
<b>8</b>	<b>ТЦЕНА-23</b>	<b>КОНЕК</b>	<b>M</b>	<b>18,0000</b>		<b>21200,00</b>	<b>381600</b>
<b>9</b>	<b>E1501-017-01</b>	<b>НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ЦВЕТНЫМИ ПЛИТКАМИ [ТИПА "КАБАНЧИК"] НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ СТЕН</b>	<b>100M2</b>	<b>0,1880</b>			

1	2	3	4	5	6	7	8
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8.1)	ЧЕЛ.-Ч	290,7	54,6516	13425,52	733726
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,32	0,24816	--	--
9.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,02068	72437,00	1498
9.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,21	0,22748	18892,00	4298
9.5	12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	М3	2	0,376	380813,00	143186
9.6	30755	ПЛИТКИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ "КАБАЧКИ"	М2	100	18,8	45000,00	846000
9.7	34526	ПОРТЛАНЦЕМЕНТ ПУЦЦОЛАНОВЫЙ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400	Т	0,04	0,00752	634783,00	4774
9.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,094	1500,00	141
10	E1504-038-08 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	ПОКРЫТИЕ ЛАКАМИ ПО ОКРАШИВАЕМОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА 2 РАЗА СТЕН	100М2		0,1880		
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4.1)	ЧЕЛ.-Ч	16,32	3,06816	13425,52	41192
10.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,03	0,00564	--	--
10.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,00188	18892,00	36
10.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,00376	54548,00	205
10.5	31520	РАСТВОРИТЕЛЬ	Т	0,0006	0,00013	1620000,00	1831
10.6	43236	ЛАК	Т	0,022	0,004136	2000000,00	82720
10.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,2	0,0376	1500,00	56
11	E4602-009-02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ	100М2		2,9400		
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2.1)	ЧЕЛ.-Ч	22,82	67,0908	13425,52	900729
12	E1502-001-01	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНУ СТЕН	100М2		2,9400		
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4.1)	ЧЕЛ.-Ч	70,88	208,387	13425,52	2797707
12.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,78	8,1732	--	--
12.3	976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,9	2,646	1604,00	4244
12.4	1608	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	2,78	8,1732	21603,00	176566
12.5	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,89	5,5566	381268,00	2118554
13	E1502-019-07 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100М2		2,9400		
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6.1)	ЧЕЛ.-Ч	56	164,64	13425,52	2210378
13.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,2	0,588	--	--
13.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,1176	72437,00	8519
13.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67	4,9098	950,00	4664
13.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,16	0,4704	18892,00	8887
13.6	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	2,4255	1100000,00	2668050
13.7	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,05292	1400000,00	740880
14	E1502-039-01 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТУРНОЙ РУЗ № 429 ОТ 15.12.17 Г.	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 М2		1,9200		
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4.1)	ЧЕЛ.-Ч	180	345,6	13425,52	4639860
14.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,46	0,8832	--	--
14.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,1	2,112	950,00	2006
14.4	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9	17,28	1327,00	22931
14.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,4416	18892,00	8343
14.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,4416	54548,00	24088
14.7	31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	38,4	13240,00	508416
14.8	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,5	0,96	25000,00	24000
14.9	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,01	0,0192	1500,00	29
14.10	46051	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ Д 125 ММ	ШТ	4	7,68	6500,00	49920
14.11	442908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38	72,96	20000,00	1459200
14.12	443103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	350	672	4000,00	2688000
15	E1504-005-05 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2		1,1200		
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4.1)	ЧЕЛ.-Ч	25,41	28,4592	13425,52	382080
15.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,11	0,1232	--	--
15.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,0112	18892,00	212
15.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,112	54548,00	6109
15.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,07056	700000,00	493920
15.6	31710	ШПАТ ЛЕВКА КЛЕБЕВАЯ	Т	0,005	0,0056	800000,00	4480
15.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,9408	25000,00	23520
16	E0601-001-02	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ ИЗ БЕТОНА БМ200	100М3		0,1800		
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3.1)	ЧЕЛ.-Ч	535,5	96,39	13425,52	1294086
16.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	29,05	5,229	--	--
16.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,0486	72437,00	3520
16.4	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	26,3	4,734	1081,00	5117
16.5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,37	0,0666	127627,00	8500
16.6	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,84	0,1512	916,00	138
16.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,56	0,1008	54548,00	5498
16.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0238	0,004284	1540000,00	65974
16.9	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ I	Т	0,027	0,00486	840000,00	4082
16.10	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,0375	0,00675	8565218,00	57815

1	2	3	4	5	6	7	8
6.11	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,68	0,1224	3000000,00	367200
16.12	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200) МРЗ 100	МЗ	102	18,36	337987,00	6205441
16.13	51619	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	64,1	11,538	32000,00	369216
17	<b>E2701-005-01 ДОП. 4</b>	<b>УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ПЕСЧАННО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ</b>	<b>1000М2</b>		<b>0,1500</b>		
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	34,7	5,205	13425,52	69880
17.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,15	2,1225	--	--
17.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,93	0,7395	72437,00	53567
17.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,43	0,2145	97872,00	20994
17.5	2851	АВТОРЕЙДЕР "КАМАЦУ" 149 КВТ (200 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,93	0,2895	137284,88	39744
17.6	2852	КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т	МАШ.-Ч	7,79	1,1685	144827,30	169231
17.7	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	126	18,9	22970,90	434150
18	<b>E2713-006-01</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ВРУЧНУЮ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТОК СЛОЖНОЙ ФИГУРНОЙ ФОРМЫ БЕЗ КРАСИТЕЛЯ ПРИ УКЛАДКЕ 50 ШТ НА 1 М2</b>	<b>100М2</b>		<b>1,5000</b>		
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4.1)	ЧЕЛ.-Ч	158,65	237,975	13425,52	3194938
18.2	9203	БРУСЧАТКА "КИРПИЧ" (200X100)	М2	105	157,5	40000,00	6300000
18.3	12397	СМЕСЬ СУХАЯ РАСТВОРНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ МАРКИ 100	МЗ	6,12	9,18	342791,00	3146821
19	<b>E1507-017-04 ДОП. 12 МИНИСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.</b>	<b>ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА</b>	<b>100М2</b>		<b>0,0500</b>		
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3.2.1)	ЧЕЛ.-Ч	155,3	7,765	13425,52	104249
19.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,69	0,0345	--	--
19.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,21	0,1605	950,00	152
19.4	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,55	0,0275	916,00	25
19.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,69	0,0345	54548,00	1882
19.6	30099	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ	КГ	1,2	0,06	2850,00	171
19.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001	0,00005	15400000,00	770
19.8	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	МЗ	0,41	0,0205	3000000,00	61500
19.9	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,0028	0,00014	11511012,00	1612
19.10	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	5,25	18400,00	96600
19.11	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛочНЫЕ	Т	0,0021	0,000105	15400000,00	1617
20	<b>E0903-014-01</b>	<b>КОЗЫРЬКИ МАЛЕНЬКИЕ 4 ШТ</b>					
20.1	1	КАРКАС КОЗЫРЬКА	Т		<b>0,5400</b>		
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3.2.1)	ЧЕЛ.-Ч	63,28	34,1712	13425,52	458766
20.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,01	2,1654	--	--
20.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,0648	127627,00	8270
20.4	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,1	0,054	11102,00	600
20.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,1026	54548,00	5597
20.6	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,46	0,7884	1077,00	849
20.7	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,021	0,01134	14002000,00	158783
20.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,000005	15400000,00	77
20.9	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000167	15400000,00	2572
20.10	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,000324	21612000,00	7002
20.11	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00003	0,000016	8565218,00	137
20.12	33816	ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ Ст0	Т	0,00194	0,001048	9031304,34	9465
20.13	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,00044	0,000238	14900000,00	3546
20.14	36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	МЗ	0,00103	0,000556	3000000,00	1668
20.15	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0,0002	0,000108	5748000,00	621
20.16	96384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6X19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ. 5,5	10М	0,0187	0,010098	25000,00	252
21	<b>ТЦЕНА-540</b>	<b>ТРУБА СТАЛЬНАЯ</b>	<b>ТН</b>		<b>0,5400</b>	<b>7500000,00</b>	<b>4050000</b>
22	<b>E0905-002-04 ДОП. 3</b>	<b>ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА М/К КАРКАСА</b>	<b>10Т</b>		<b>0,0540</b>		
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(5.9.1)	ЧЕЛ.-Ч	63,08	3,40632	13425,52	45732
22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,03	0,00162	--	--
22.3	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	58,58	3,16332	11102,00	35119
22.4	2346	ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С	МАШ.-Ч	6	0,324	2487,00	806
22.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,00162	54548,00	88
22.6	35312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,083	0,004482	14900000,00	66782
22.7	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,37	0,01998	7200,00	144
23	<b>E1303-004-26 К=2</b>	<b>ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115</b>	<b>100М2</b>		<b>0,1260</b>		
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3.5.1)	ЧЕЛ.-Ч	7,66	0,96516	13425,52	12958
23.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,00504	--	--
23.3	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,02	0,00252	1207,00	3
23.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,00252	54548,00	137
23.5	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	1,3	0,1638	4254,00	697
23.6	31795	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,038	0,004788	18000000,00	86184
23.7	34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0028	0,000353	35019000,00	12362
24	<b>E1203-004-01 МИНИСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3</b>	<b>УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ</b>	<b>100 М2 КРОВЛИ</b>		<b>0,1260</b>		
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4.1)	ЧЕЛ.-Ч	38,53	4,85478	13425,52	65178

1	2	3	4	5	6	7	8
24.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,19	0,14994	--	--
24.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,41	0,30366	950,00	288
24.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,29	0,03654	127627,00	4663
24.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4	0,0504	54548,00	2749
24.6	30818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4.8X35	ШТ	645	81,27	113,00	9184
24.7	30819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4.8X80	ШТ	81	10,206	113,00	1153
25	ТЦЕНА-20	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М2	13,3600		75000,00	1002000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
26	E1502-016-03 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННЫЕ СТЕН	100М2	1,3700			
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8.1)	ЧЕЛ.-Ч	85,84	117,601	13425,52	1578852
26.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	6,29	8,6173	--	--
26.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,84	1,1508	18892,00	21741
26.4	1609	РАСТВОРА НАСОСЫ 1 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	5,45	7,4665	18787,00	140273
26.5	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,87	2,5619	381268,00	976770
26.6	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	Т	0,00012	0,000164	1540000,00	2526
26.7	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,006	0,00822	400000,00	3288
26.8	33205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	5,54	7,5898	9131,00	69302
27	E1502-019-07 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЩИННОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100М2	1,3700			
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6.1)	ЧЕЛ.-Ч	56	76,72	13425,52	1030006
27.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,2	0,274	--	--
27.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,0548	72437,00	3970
27.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67	2,2879	950,00	2174
27.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,16	0,2192	18892,00	4141
27.6	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	1,13025	1100000,00	1243275
27.7	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,02466	1400000,00	345240
28	E1501-019-01	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	1,3500			
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6.1)	ЧЕЛ.-Ч	228	307,8	13425,52	4132375
28.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,86	1,161	--	--
28.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,0675	72437,00	4889
28.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,81	1,0935	18892,00	20658
28.5	12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	М3	1,5	2,025	380813,00	771146
28.6	34501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400	Т	0,04	0,054	634783,00	34278
28.7	35510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	0,1	0,135	100000,00	13500
28.8	44059	ВЕТОШЬ	КТ	0,5	0,675	1500,00	1013
28.9	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	100	135	39130,00	5282550
29	E1507-017-04 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100М2	1,2000			
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2.1)	ЧЕЛ.-Ч	155,3	186,36	13425,52	2501980
29.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,69	0,828	--	--
29.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,21	3,852	950,00	3659
29.4	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,55	0,66	916,00	605
29.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,69	0,828	54548,00	45166
29.6	30099	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1 8 КГ	КТ	1,2	1,44	2850,00	4104
29.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001	0,0012	1540000,00	18480
29.8	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,41	0,492	3000000,00	1476000
29.9	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,0028	0,00336	11511012,00	38677
29.10	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	126	18400,00	2318400
29.11	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0021	0,00252	1540000,00	38808
30	E1507-017-03 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	ОБЛИЦОВКА СТЕН ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕНЫ	100М2	0,3000			
30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2.1)	ЧЕЛ.-Ч	134,4	40,32	13425,52	541317
30.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	0,216	--	--
30.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,16	0,948	950,00	901
30.4	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,78	0,234	916,00	214
30.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,72	0,216	54548,00	11782
30.6	30099	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1 8 КГ	КТ	1,4	0,42	2850,00	1197
30.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0014	0,00042	1540000,00	6468
30.8	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,46	0,138	3000000,00	414000
30.9	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,0034	0,00102	11511012,00	11741
30.10	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	31,5	18400,00	579600
30.11	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0024	0,00072	1540000,00	11088
31	E0903-046-02 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТУРНОЙ СТРОИТЕЛЬСТВА ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	100М2	0,6760			

1	2	3	4	5	6	7	8
31.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4.3.1)	ЧЕЛ.-Ч	235,44	159,157	13425,52	2136771
31.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,76	1,18976	--	--
31.3	978	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	31,7	21,4292	4326,00	92703
31.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,74	0,50024	54548,00	27287
31.5	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0,03	0,02028	5748000,00	116569
32	ТЦЕНА-59	ПЕРЕГОРОДКИ А.ЛЮМИНИЕВЫЕ	М2	67,6000		305860,00	20676136
33	ТЦЕНА-26	А.ЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ТИПА "А.ЛЮКАБОНД"	М2	67,6000		179023,29	12101974
34	E1001-037-01ДОП.11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ А.ЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЯ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0848			
34.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4.1)	ЧЕЛ.-Ч	89,47	7,58706	13425,52	101860
34.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,65	0,30952	--	--
34.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	9,69	0,821712	18892,00	15524
34.4	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	3,84	0,325632	851,00	277
34.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,99	0,168752	54548,00	9205
34.6	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,91	0,501168	1176,00	589
34.7	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КТ	1,92	0,162816	16827,00	2740
35	ТЦЕНА-51	ДВЕРНЫХ БЛОКОВ А.ЛЮМИНИЕВЫХ	М2	8,4800		480000,00	4070400
36	E1001-036-01ДОП.11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ А.ЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЯ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2	0,0408			
36.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4.1)	ЧЕЛ.-Ч	161,82	6,60226	13425,52	88639
36.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,7	0,15096	--	--
36.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,48	0,060384	127627,00	7707
36.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	5,31	0,216648	18892,00	4093
36.5	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	9,52	0,388416	851,00	331
36.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,22	0,090576	54548,00	4941
36.7	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	14,65	0,59772	1176,00	703
36.8	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60x27X0,6	М	75	3,06	3100,00	9486
36.9	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОВКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	600	24,48	150,00	3672
36.10	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КТ	2,2	0,08976	16827,00	1510
37	ТЦЕНА-50	ФРАМУГН А.ЛЮМИНИЕВЫХ	М2	4,0800		450000,00	1836000
38	Ц0803-593-01	СВЕТИЛЬНИК С ПОДВЕСКОЙ НА КРЮК ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	100ШТ	0,1400			
38.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4.2.1)	ЧЕЛ.-Ч	48,2	6,748	13425,52	90595
38.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	42,6	5,964	--	--
38.3	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	42,4	5,936	19164,00	113758
38.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,0112	71069,00	796
38.5	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000441	400000,00	176
38.6	65157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	1,02	0,1428	23000,00	3284
38.7	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КТ	0,31	0,0434	6500,00	282
39	ТЦЕНА-685	СВЕТИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ LED PANEL (AKRIL) 18 W PRIME	ШТ	6,0000		44174,00	265044
40	ТЦЕНА-686	СВЕТИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ LED PANEL (AKRIL) 24 W PRIME	ШТ	8,0000		70174,00	561392
41	Ц0803-596-01	ПРОЖЕКТОР, ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА ЗЕМЛЕ, С ЛАМПНОЙ МОЩНОСТЬЮ, ВТ 500	100ШТ	0,0900			
41.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4.2.1)	ЧЕЛ.-Ч	188	16,92	13425,52	227160
41.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,66	0,5094	--	--
41.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	2,83	0,2547	127627,00	32507
41.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	2,83	0,2547	71069,00	18101
41.5	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КТ	38	3,42	14002,00	47887
41.6	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	1,02	0,0918	20000,00	1836
41.7	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КТ	0,5	0,045	6500,00	293
42	ТЦЕНА-677	ПРОЖЕКТОР LED 100ВАТТ (КОБРА) ПОЛЫ	ШТ	9,0000		245000,00	2205000
43	E1101-027-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК БЕТОННЫХ, ЦЕМЕНТНЫХ ИЛИ МОЗАИЧНЫХ	100М2	0,8500			
43.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2.7.1)	ЧЕЛ.-Ч	81,31	69,1135	13425,52	927885
43.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,77	3,2045	--	--
43.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,306	72437,00	22166
43.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	2,57	2,1845	18892,00	41270
43.5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,84	0,714	54548,00	38947
43.6	12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	М3	1,3	1,105	380813,00	420798
43.7	35510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	3,06	2,601	100000,00	260100
43.8	44350	ПЛИТКИ БЕТОННЫЕ, ЦЕМЕНТНЫЕ ИЛИ МОЗАИЧНЫЕ	М2	102	86,7	36522,00	3166457
44	E1701-001-14	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10КОМПЛ.	0,8000			
44.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4.1)	ЧЕЛ.-Ч	21,65	17,32	13425,52	232530
44.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,35	0,28	--	--
44.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2	0,16	950,00	152

1	2	3	4	5	6	7	8
44.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,13	0,104	18892,00	1965
44.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,176	54548,00	9600
44.6	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	3,2	5000,00	16000
44.7	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0004	0,00032	19600000,00	6272
44.8	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0002	0,00016	12000000,00	1920
44.9	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,0036	0,00288	2850000,00	8208
44.10	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0007	0,00056	16827000,00	9423
<b>45</b>	<b>ТЦЕНА-442</b>	<b>УМЫВАЛЬНИКИ С ПЬЕДЕСТАЛОМ (60 СМ) I СОРТА</b>	<b>ШТ</b>	<b>8,0000</b>		<b>161250,00</b>	<b>1290000</b>
<b>46</b>	<b>E1701-003-04</b>	<b>УСТАНОВКА ЧАШ (УНИТАЗОВ НАПОЛЬНЫХ) С БАЧКОМ</b>	<b>10КОМПЛ.</b>	<b>2,1000</b>			
46.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9:1)	ЧЕЛ-Ч	34,88	73,248	13425,52	983392
46.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,14	2,394	--	--
46.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,3	0,63	950,00	599
46.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,93	1,953	54548,00	106532
<b>47</b>	<b>ТЦЕНА-448</b>	<b>УНИТАЗ (ЧАША ГЕНУЯ)</b>	<b>КОМПЛЕК</b>	<b>Т</b>	<b>21,0000</b>	<b>218000,00</b>	<b>4578000</b>
<b>48</b>	<b>E1701-003-02</b>	<b>УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ</b>	<b>10КОМПЛ.</b>	<b>0,2000</b>			
48.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9:1)	ЧЕЛ-Ч	30,97	6,194	13425,52	83158
48.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,77	0,154	--	--
48.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,3	0,6	950,00	57
48.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,32	0,064	18892,00	1209
48.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,45	0,09	54548,00	4909
<b>49</b>	<b>ТЦЕНА-443</b>	<b>УНИТАЗ КЕРАМИЧЕСКИЙ</b>	<b>КОМПЛЕК</b>	<b>Т</b>	<b>2,0000</b>	<b>285000,00</b>	<b>570000</b>
<b>50</b>	<b>E1701-002-05</b>	<b>УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ УАЛЕТНОЙ ПОЛОЧЕК</b>	<b>10ШТ</b>	<b>0,4000</b>			
50.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ-Ч	6,3	2,52	13425,52	33832
50.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,1	0,04	950,00	38
50.3	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	0,8	5000,00	4000
50.4	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0002	0,00008	16827000,00	1346
<b>51</b>	<b>ТЦЕНА-756</b>	<b>ЗЕРКАЛО СТЕННОЕ</b>	<b>М2</b>	<b>4,0000</b>		<b>80000,00</b>	<b>320000</b>
<b>52</b>	<b>ТЦЕНА-1606</b>	<b>БУМАГОДЕРЖАТЕЛЬ</b>	<b>М2</b>	<b>20,0000</b>		<b>20000,00</b>	<b>400000</b>
<b>53</b>	<b>ТЦЕНА-1607</b>	<b>ЧЕТКА ТУАЛЕТНАЯ</b>	<b>М2</b>	<b>23,0000</b>		<b>12000,00</b>	<b>276000</b>
<b>54</b>	<b>ТЦЕНА-1608</b>	<b>КОРЗИНКА ДЛЯ МУСОРА</b>	<b>М2</b>	<b>23,0000</b>		<b>17000,00</b>	<b>391000</b>
<b>55</b>	<b>E1604-001-02</b>	<b>ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ</b>	<b>100М</b>	<b>0,9400</b>			
55.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ-Ч	61,6	57,904	13425,52	777391
55.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,28	0,2632	--	--
55.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	0,02	0,0188	127627,00	2399
55.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,2068	54548,00	11281
55.5	63809	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	99,8	93,812	20247,00	1899412
<b>56</b>	<b>ТЦЕНА-300</b>	<b>ОТВОД С САЛЬНИКОМ Д100 ММ</b>	<b>ШТ</b>	<b>23,0000</b>		<b>6940,00</b>	<b>159620</b>
<b>57</b>	<b>E1604-002-03</b>	<b>ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ</b>	<b>100М</b>	<b>1,5800</b>			
57.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ-Ч	121,8	192,444	13425,52	2583661
57.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,94	7,8052	--	--
57.3	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	4,64	7,3312	10891,00	79844
57.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,3476	54548,00	18961
57.5	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	Т	0,00051	0,000806	31400000,00	25308
57.6	937145	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХВС Д32 ММ PN 20	М	93,8	148,204	12650,00	1874781
<b>58</b>	<b>E1805-001-01</b>	<b>УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0,1 Т</b>	<b>НАСОС</b>	<b>1,0000</b>			
58.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ-Ч	14,17	14,17	13425,52	190240
58.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,08	0,08	--	--
58.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	0,05	0,05	127627,00	6381
58.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,03	54548,00	1636
<b>59</b>	<b>ТЦЕНА-367</b>	<b>НАСОСЫ К 65-50-160</b>	<b>ШТ</b>	<b>1,0000</b>		<b>4316805,00</b>	<b>4316805</b>
<b>60</b>	<b>E1701-007-03</b>	<b>УСТАНОВКА БАКОВ ДЛЯ ВОДЫ МАССОЙ 1 Т</b>	<b>10БАКОВ</b>	<b>0,1000</b>			
60.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3:1)	ЧЕЛ-Ч	266,4	26,64	13425,52	357656
60.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	8,46	0,846	--	--
60.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	2,7	0,27	127627,00	34459
60.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	4,05	4,05	54548,00	22092
60.5	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0004	0,00004	19600000,00	784
60.6	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0002	0,00002	12000000,00	240
<b>61</b>	<b>ТЦЕНА-407</b>	<b>БАКИ ПЛАСТМАССОВЫХ ДЛЯ ВОДЫ МАССОЙ 1000 Л</b>	<b>ШТ</b>	<b>1,0000</b>		<b>1990000,00</b>	<b>1990000</b>
<b>62</b>	<b>E1604-002-02</b>	<b>ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГВС ДИАМЕТРОМ 25 ММ</b>	<b>100М</b>	<b>0,7600</b>			
62.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ-Ч	149,64	113,726	13425,52	1526836
62.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	8,42	6,3992	--	--
62.3	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	8,12	6,1712	10891,00	67211
62.4	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ-Ч	0,05	0,038	66528,00	2528
62.5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	0,03	0,0228	127627,00	2910
62.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,1672	54548,00	9120
62.7	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	Т	0,00059	0,000448	31400000,00	14067
62.8	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КТ	0,0025	0,0019	840,00	2
62.9	31692	КЛЕЙ 88-СА	КТ	0,2	0,152	83820,00	12741

1	2	3	4	5	6	7	8
62.10	34309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КТ	0,25	0,19	4540,00	863
62.11	45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,069	0,05244	450000,00	23598
62.12	64476	НАКОНЕЧНИКИ	КТ	0,38	0,2888	6500,00	1877
62.13	452604	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГВС Д 25 ММ PN 20 (КОМПОЗИТ)	М	92,9	70,604	8050,00	568362
63	ТЦЕНА-261	ОТВОД Д25ММ	ШТ	12,0000		989,00	11868
64	ТЦЕНА-331	МУФТА Д25ММ	ШТ	11,0000		750,00	8250
65	ТЦЕНА-258	АДАПТЕР Д25 ММ	ШТ	6,0000		10695,00	64170
66	ТЦЕНА-257	АМЕРИКАНКА Д 20 ММ	ШТ	4,0000		6800,00	27200
67	E1802-003-01	УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ ЕМКОСТНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 1 МЗ	ШТ	1,0000			
67.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	14,61	14,61	13425,52	196147
67.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,43	0,43	--	--
67.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,23	127627,00	29354
67.4	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КТ С/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КТ С/СМ2)	МАШ.-Ч	0,4	0,4	2291,00	916
67.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,2	54548,00	10910
67.6	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00006	0,00006	19600000,00	1176
67.7	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00003	0,00003	12000000,00	360
67.8	32204	МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-20А	Т	0,0001	0,0001	9457165,00	946
67.9	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00316	0,00316	14002000,00	44246
68	ТЦЕНА-358	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ АРИСТОН 50 Л	ШТ	1,0000		1100000,00	1100000
ОПЛАТА ТРУДА ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ				2842,9919	X 13425,52		38168646,00
СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ НА ОПЛАТУ ТРУДА				38168644,61	X 12%		4580237,52
ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА С УЧЕТОМ СОЦ. НАЛОГА							42748883,52
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛ. МАШИН							1806112,00
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ							117825782,63
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ				120747442,5	X 5%		5891289,13
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ С ТРАНСП. РАСХОДАМИ							123717071,77
ИТОГО							168272067,29
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ							6803805,00
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ				6803805	X 2%		136076,10
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ С ТРАНСП. РАСХОДАМИ							6939881,10
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ				171339811,5	X 18,71 %		31483703,79
ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ							206695652,17
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС)				210337371,3	X 15 %		31004347,83
ИТОГО С НАЛОГОМ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ							237700000,00

СОСТАВИЛ

А. Ашуров

