



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент шаҳри

Toshkent shahar, 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-25-67, Faks: +998 71 244-25-66, e-mail:
dav_ekspertiza@mail.ru www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: SHOBUTAEV BOBIR A

Sana: 20-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 61813

Obyekt nomi «O'zbekiston davlat konservatoriyasiga qarashli Uchtepa tumanidagi talabalar turar joyini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - O'zbekiston davlat konservatoriyasi

Bosh loyihachi - «O'ZBEKMUZEYSHUNOSLIK» IICHM MCHJ

Litsenziya AL-001396-son O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan
05.10.2020 yilda berilgan

Moliyalashtirish manbai - Byudjetdan tashqari mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - Tanlov asosida aniqlanadi.

Qurilish turi Joriy ta'mirlash ishlari.

Murojaat raqami: № 56278

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston davlat konservatoriyasining 2022 yilda o'tkazilgan 15-son umumiy majlisi bayoni.

1.2. Smeta hujjatlarini tayyorlash xizmati uchun buyurtmachi «O'zbekiston davlat konservatoriyasi» va loyiha tashkiloti «O'ZBEKMUZEYSHUNOSLIK» IICHM MCHJ tomonidan 2022 yil 17 avgustda rasmiylashtirilgan 7-son shartnomasi.

1.3. Buyurtmachi tomonidan 2022 yil 17 avgustda kelishilib, tasdiqlangan smeta hujjati uchun topshiriq hamda unga ko'ra tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Ekspertiza ko'rigiga qadar ob'ektlarning ta'mirlash ishlarining loyiha tashkiloti tomonidan nuqsonli dalolatnomaga asosan tayyorlangan smeta hujjatlari. Umumiy qiymati 15% QQS bilan hisoblanganda - **67 020,697** ming so'mni, me'yoriy mehnat sarfi resurs smetasi bo'yicha - 536,686 kishi/soatni tashkil etadi.

2.2. Ob'ekt yig'ma lokal resurslarining ro'yxati (Ishlatiladigan mashina va mexanizmlar hamda qurilish materiallar ro'yxati).

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Smeta hujjatlarida buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonli dalolatnomaga binoan « O'zbekiston davlat konservatoriyasiga qarashli Uchtepa tumanidagi talabalar turar joyini joriy ta'mirlash» ishlari ya'ni, pol qoplamasini eski sopol plitkalarini buzib tashlab, yangisini o'rnatish, shift va devorlarning shikastlangan

bo'yoq qatlamini olib tashlab qaytadan bo'yash, eshiklarni almashtirish kabi ishlarini o'z ichiga oladi.

3.2. Ishchilarning bir soat uchun o'rtacha ish haqi, ob'ektning dastlabki bahosini aniqlashda hudud bo'yicha quruvchilarning o'rtacha oylik ish haqining miqdori asosida hisoblanib, normativ mehnat sarfini 1 kishi-soat ko'rsatkichining joriy narxiga (so'm) ijtimoiy sug'urta to'lovlari (12%) bilan qo'shib hisoblanganda asosiy ish haqi uchun xarajat qiymati - 31 086,45soat/so'm (Toshkent shahri uchun) belgilangan.

3.3. Materiallar narxi O'zbekiston Respublikasi qurilish sohasida qo'llaniladigan 2022 yil 2-choragi uchun amaldagi narxlar katalogiga muvofiq olingan.

3.4. Pudratchining boshqa xarajatlari - 17,27%.

3.5. Qo'shimcha qiymat solig'i - 15%.

3.6. Qurilish materiallari va mahsulotlari uchun sarflanadigan transport xarajatlari-5%, mebel inventar uchun-2%.

3.7. Ob'ektning yakuniy xarajatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-son qarori va ShNQ 4.01.16-09 me'yorlariga asosan ishlab chiqilgan.

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Smeta hujjatlarida muhandislik ta'minoti ishlari ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Buyurtmachi «O'zbekiston davlat konservatoriyasi» va loyiha tashkiloti «O'ZBEKMUZEYSHUNOSLIK» IICHM MCHJ bilan smeta hujjatlari kelishilgan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar loyiha tashkiloti tomonidan o'zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to'g'rilanib qayta to'ldirildi:

- ekspertiza tekshiruvi hamda smetadagi tuzatishlar bo'yicha smeta xarajatlarini qayta hisoblash natijasida smeta ko'rsatkichlari **15 874,508** ming so'mga kamaytirilib, 15% QQS bilan hisoblanganda **51 146,189** ming so'm qilib belgilandi;

- dastlabki smeta hujjatlari hisob-kitobini kamaytirilishi yoki pasayganligi resurs smeta me'yorlari, qurilish mexanizmlari hamda qurilish materiallari narxlarini aniqlashtirish, qurilish materiallari va mahsulotlari uchun sarflanadigan transport xarajatlari-3%ga kamaytirilishi, smeta xisobidan mebel inventar narxi olib tashlanishi orqali qayta hisoblash natijasida o'zgartirildi.

6.2. Smeta hujjatlariga asosan ta'mirlash ishlarining yakuniy xarajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentyabrdagi 579-son qarorining 3-bob 29-bandiga bandiga asosan, ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchiligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20 maydagi 321-son qaroriga asosan Buyurtmachi qurilishi markazlashtirilgan manbalar hisobiga moliyalashtiriladigan ob'ektlar boshlang'ich qiymati Davlat statistika qo'mitasining rasmiy saytiga (stat.uz) qo'yib boriladigan qurilish materiallarining

joriy narxlari, mashina va mexanizmlar xizmati uchun o'rtacha narxlar hamda o'rtacha ish haqidan foydalangan holda shakllantiradi. Bundan tashqari, Buyurtmachi pudrat ishlari va qurilish materiallari bozorida marketing tadqiqotlarini o'tkazish, resurslarning davriy o'rtacha narxlarini tasdiqlash huquqiga egaligi belgilangan.

6.6. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa xarajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

7. Xulosalar.

7.1 «O'zbekiston davlat konservatoriyasiga qarashli Uchtepa tumanidagi talabalar turar joyini joriy ta'mirlash» ishlarini amalga oshirish bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori 15% QQS bilan hisoblanganda **51 146,189** ming so'mni tashkil etadi. Bunda:

- qurilish materiallari va mahsulotlari uchun sarflanadigan transport xarajatlari (3%) bilan birgalikdigi xarajatlari - 21 624,693 ming so'mni;
- asosiy oylik uchun ijtimoiy sug'urta to'lovlari xarajatlari bilan hisoblanganda - 16 177,719 ming so'mni;
- mashina va mexanizmlar uchun sarflanadigan xarajatlar - 1,870 ming so'mni;
- pudratchining boshqa xarajatlari (17,27%) - 6 528,800 ming so'mni;
- qurilishni sug'urtalash xarajatlari (0,32%) - 141,866 ming so'mni;
- qo'shimcha qiymat solig'i (15%) - 6 671,241 ming so'mni tashkil etadi.

7.2. Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdor buyurtmachi va pudratchi o'rtasida shartnoma tuzishga asos bo'la olmaydi.

7.3. O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 22-apreldagi 684-son Qonuni va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 31-yanvardagi 46-son qarori talablariga rioya etilgan holda hamda ShNQ 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan joriy ta'mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

Bosh mutaxassis: SAYDALIYEVA LAYLO XASAN QIZI

Ishtirokchi ekspertlar:

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

Г. ТАШКЕНТ

ООО НПЦ «О'ЗВЕКМУZEYSHUNOSLIK»

г. Ташкент, ул.А.Навои – 16 «А», Таш. обл. рег. фил. ПСБ, р/с 20208000600129486001

МФО 00490, ИНН 201569718, ОКОНХ 66000, тел. 241-46-12

Лицензия на проектно-сметные работы

№АЛ-001396 ОТ 05.10.2020 Г. (ИНН 201569718)

**РАСЧЕТ
СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
ПО ОБЪЕКТУ :**

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ УЗБЕКИСТАНА В Г.ТАШКЕНТА

НАИМЕНОВАНИЕ И ВИДЫ РАБОТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕЖИТИЯ РАСПОЛОЖЕННОЙ В УЧТЕПИНСКОМ РАЙОНЕ
Г.ТАШКЕНТА

(ОТКОРРЕКТИРОВАНО С УЧЕТОМ ЗАМЕЧАНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ)

Рекомендуемая стоимость	<u>51 146,189</u>	тыс.сум с НДС
Нормативная трудоемкость	520,41	ч/час

ДИРЕКТОР ООО НПЦ «О'ЗВЕКМУZEYSHUNOSLIK»



Б.М. ТУРДИЕВ

г.Ташкент

2022 г.

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕЖИТИЯ РАСПОЛОЖЕННОЙ В УЧТЕПИНСКОМ РАЙОНЕ Г.ТАШКЕНТА
ПО ОБЪЕКТУ: ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ УЗБЕКИСТАНА В Г.ТАШКЕНТА

№№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТИРОВКИ	21 624,693
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	16 177,719
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	1,870
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА	0,000
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА	6 528,800
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,000
8	ЗАТРАТЫ НА ПОКРЫТИЕ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	141,866
9	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	44 474,947
10	НДС 15%	6 671,242
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	51 146,189
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	0,000
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	51 146,189

ЗАКАЗЧИК

МП



ИСПОЛНИТЕЛЬ

МП



РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕЖИТИЯ РАСПОЛОЖЕННОЙ В УЧТЕПИНСКОМ РАЙОНЕ Г.ТАШКЕНТА

ПО ОБЪЕКТУ: ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ УЗБЕКИСТАНА В Г.ТАШКЕНТА

НАИМЕНОВАНИЕ		
Нормативная трудоемкость объекта (Т)	520,410600	чел/час
Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, тыс.сум./месяц (Змс)	4319,96100	тыс.сум /месяц
Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан (Ф)	166,25	час
Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах (Ксс)	1,12	коэфф.
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	1,870	тыс.сум
Затраты на строительные материалы, изделия (См)	20 994,85	тыс.сум
Кабельная продукция	0,00	тыс.сум
Оборудование	0,00	тыс.сум
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со)	0	тыс.сум
Заготовительно-складские расходы материалов	0	%
Заготовительно-складские расходы оборудование	0	%
Транспортные и др. расходы на материалы (ШНК 4.01.16-09 п.4.6 И 5.4)	3	%
Транспортные и др. расходы кабельная продукция (ШНК 4.01.16-09 п.4.6 И 5.4)	1,5	%
Прочие затраты производственного характера:		
1. Временные здания и сооружения	0	%
2. Зимнее удорожание	0	%
3. Затраты по данным ПОС (ШНК 4.01.16-09 п.4.12)	0	тыс.сум
Затраты на доставку оборудования и отчисления в пенсионный и дорожный фонд, экологический налог (ШНК 4.01.16-09 п. 5.5.)	2	%
Кредитная линия (в соответствии с обоснованным расчетом)	0	тыс.сум
Коэффициент риска (в процентах)	0	%
Прочие затраты и расходы подрядчика (Пп)	17,27	%
Прочие затраты заказчика (ШНК 4.01.6-09 п4.14) (Пз в денежном выражении)	0	тыс.сум
Прочие затраты заказчика (ШНК 4.01.6-09 п4.14) (Пз в % выражении)	0	%
Затраты на страхование строительства объектов	0	%

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕЖИТИЯ РАСПОЛОЖЕННОЙ В УЧТЕПИНСКОМ РАЙОНЕ Г.ТАШКЕНТА

ПО ОБЪЕКТУ: ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ УЗБЕКИСТАНА В Г.ТАШКЕНТА
в текущих ценах по ресурсным сметам

Согласно Постановления Кабинета Министров от 11.06.2003 года
№ 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных
проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений»,
стоимость работ определена в текущих ценах .

Среднегодовая заработная плата принята на основании данных Управления статистики
г.Ташкента составляет 4319,961 тыс. сум

Прочие затраты подрядчика приняты на уровне 17,27 % от суммы прямых затрат,

Стоимость материалов и конструкций принята
по Каталогу текущих цен на материально- технические ресурсы,
применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан

Транспортные расходы приняты	3%	
Размер отчислений на соцстрах принят	12%	
Всего стоимость работ в текущих ценах		51 146,189 тыс.сум с учетом НДС

Расчет стоимости является рекомендуемым, на основании ШНК 4.01.16-09

Составил:



ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ УЗБЕКИСТАНА В Г.ТАШКЕНТА
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕЖИТИЯ РАСПОЛОЖЕННОЙ В УЧТЕПИНСКОМ РАЙОНЕ Г.ТАШКЕНТА

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

N п/п	Наименование материалов и конструкций	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах	
				единицы	На весь объем
1	2	3	4	5	6
Ресурсы по нормам ШНК					
<i>ЗАТРАТЫ ТРУДА</i>					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	520,41	31086,45	16 177 719
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ	ЧЕЛ.-Ч	520,4106		16 177 719
<i>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</i>					
1	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ				1 148
2	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,0884	1 055	320
3	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л.	МАШ.-Ч	0,36525	875	79
4	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,1872	420	324
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ	ЧЕЛ.-Ч		450	1 870
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</i>					
1	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ МДФ				
2	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	М2	3,78	600 000	2 268 000
3	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ	Т	0,0002	9 500 000	1 900
4	ГРУНТОВКА	Т	0,00008	9 500 000	760
5	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	Т	0,0045	9 500 000	42 750
6	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	М3	0,003024	3 500 000	10 584
7	ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ ВРЕЗНЫЕ С РУЧКАМИ	10 ШТ	4,8	3 800	18 240
8	ЗАТИРКА СТАРАТЕЛИ	КОМПЛЕК	10	100 000	1 000 000
9	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	Т	0,006	2 500 000	15 000
10	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ	КГ	29,16	6 500	189 540
11	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	КГ	54	2 100	113 400
12	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,804	9 000 000	7 236 000
13	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,03166	24 551 000	777 039
14	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ	Т	0,624	0	-
15	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 150	М2	12,24	65 000	795 600
16	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	М3	0,2448	385 000	94 248
17	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ УСТАНОВКИ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ	КОМПЛЕК	6	9 000	54 000
18	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	ШТ	24	285 000	6 840 000
19	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,061875	1 050 000	64 969
20	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	Т	0,0624	0	-
21	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТЫС. М2	0,02085	28 000 000	583 800
22	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,84135	1 050 000	883 418
	ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ	СУМ	0,0002	28 000 000	5 600
					20 994 847

СОСТАВИЛ




ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ УЗБЕКИСТАНА В Г.ТАШКЕНТА
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
(локальная ресурсная смета)ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕЖИТИЯ РАСПОЛОЖЕННОЙ В УЧТЕПИНСКОМ РАЙОНЕ Г.ТАШКЕНТА
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
			100 М2	0,0378	
1	E46-4-12-3	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ; ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	ЧЕЛ-Ч	103,91	3,927798
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100 М2	0,12	
2	E57-2-3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	ЧЕЛ-Ч	69,87	8,3844
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	Т	5,2	0,624
2.2	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	100 ШТ	0,24	
3	E65-3-6	СНЯТИЕ СМЕСИТЕЛЯ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ	ЧЕЛ-Ч	57,57	13,8168
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	Т	0,26	0,0624
3.2	99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ			
4	E62-16-5	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ. РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	9	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	28,02	252,18
4.2	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,067	0,603
4.3	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,064	0,576
4.4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,0016	0,0144
4.5	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	2,43	21,87
5	E62-17-5	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ. РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	3	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	36,25	108,75
5.2	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,067	0,201
5.3	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,068	0,204
5.4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,0016	0,0048
5.5	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	2,43	7,29
6	E15-2-19-7	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100 М2 ОШТУКАТ УРИВАЕМ ОЙ ПОВЕРХНО СТИ	0,25	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	56	14
6.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	1,67	0,4175
6.3	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,0045
6.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	0,20625
7	E15-2-19-11 (К=7)	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: К НОРМЕ 15-02-19-07 СТЕН	100 М2 ОШТУКАТ УРИВАЕМ ОЙ ПОВЕРХНО СТИ	0,25	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	-35	-8,75
7.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	-1,169	-0,29225
7.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	-0,5775	-0,144375
8	E62-7-5	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	1,5	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,19	76,785
8.2	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,0211	0,03165
8.3	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0409	0,06135
8.4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,0011	0,00165
9	E11-1-11-1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК; ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ.	100 М2	0,12	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	39,51	4,7412
9.2	404	ВИБАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	9,07	1,0884
9.3	45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 150	М3	2,04	0,2448
10	E11-1-27-5	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ	100 М2	0,12	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	119,78	14,3736
10.2	1914	РАСТВОРСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л.	МАШ-Ч	1,56	0,1872
10.3	31102	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ	КГ	450	54
10.4	45410	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ	М2	102	12,24
10.5	58180	ЗАТИРКА СТАРАТЕЛИ	Т	0,05	0,006
11	E17-1-2-3	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ	2,4	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7	16,8
11.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,1	0,24
11.3		СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ УСТАНОВКИ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ	ШТ	10	24
11.4	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	4,8
11.5	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0001	0,0002
12	E10-1-39-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,0378	
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	104,28	3,941784
12.2	44032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ МДФ	М2	100	3,78
12.3	44538	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	КОМПЛЕКТ	6	
12.4	36112	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М3	0,08	0,003024
12.5	30390	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,0002

1	2	3	4	5	6
12.6	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ	Т	0,0021	0,00008
13	Е10-1-48-1	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ В ДВЕРЯХ ДЕРЕВЯННЫХ, ДСП, ДВП	100 ШТ	0,1	
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	114,6	11,46
13.2	С 2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	7,2	0,72
13.3	С 31281	ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ ВРЕЗНЫЕ С РУЧКАМИ	КОМПЛЕКТ	100	10
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		520,41

СОСТАВИЛ





"УТВЕРЖДАЮ"

F. Abdullayev

" " 2022 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕЖИТИЯ РАСПОЛОЖЕННОЙ В УЧТЕПИНСКОМ РАЙОНЕ Г.ТАШКЕНТА ПО ОБЪЕКТУ:
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ УЗБЕКИСТАНА В Г.ТАШКЕНТА

(наименование объекта)

№ п.п.	Наименование физических объемов работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	100 М2	0,0378
2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100 М2	0,12
3	СНЯТИЕ СМЕСИТЕЛЯ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ	100 ШТ	0,24
4	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ. РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	9
5	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ. РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	3
6	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ: СТЕН	100 М2	0,25
7	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	1,5
8	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2	0,12
9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ	100 М2	0,12
10	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ	2,4
11	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,0378
12	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	КОМПЛЕКТ	6
13	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ В ДВЕРЯХ ДЕРЕВЯННЫХ, ДСП, ДВП	100 ШТ	0,1

СОСТАВИЛИ

Ишкар бодурманов бодурманов в.в.б *Н. Намузов*
Бош мухаммадиев Машиев Н.А.
Бош эшкарманов м. Рахмонов



№ 3611-135f-7b1c-1d73-9be1-3613-0508
Хужжат яратилинган сана: 2020-10-05
Ариза рақами: 20909020

Хужжат берилган: О ЗВЕКМУЗЕЙШУНОСЛИК МАСУЛИЯ ТИ ЧЕКЛАНГАН
ЖАМИЯТ
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 201569718

Архитектура-шаҳарсозлик хужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

О ЗВЕКМУЗЕЙШУНОСЛИК МАСУЛИЯ ТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТ га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун куйидаги:
Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета хужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш, Архитектура ёдгорликларини таъмирлаш учун хужжатлар Меъморчилик ва шаҳарсозлик хужжатларини алоҳида бўлимларини ишлаб чиқиш бўйича фаолият турлари. Б гуруҳи Қурилиш объектларини мукамал ва жорий таъмирлаш учун лойиҳа-смета хужжатлари фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 05-10-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-001396

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 201569718

Юридик шахснинг почта манзили: УЛ.НАВАИЙ 16-А

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

НОСИРОВ ОБИДЖОН ШАРОФОВИЧ

Мазкур хужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низома мувофиқ шакллантирилган электрон хужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон хужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун govo.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон хужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон хужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон хужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

2489

