



**«ТАСДИКЛАЙМАН»**

Сирдарё туман Ободонлаштириш  
бошқармаси бошлиғи  
Р.Шарапов

**Сайхунобод туман ободонлаштириш бошқармаси Сирдарё вилояти Сайхунобод худудидан  
утувчи “Тошкент-Самарканд” темир йули йуналиши бойлаб жойлашган деворнинг ташки  
курунишини(фасад кисмини)жорий таъмирлаш**

**ТЕХНИК ТОПШИРИК**



Давлат харидини амалга ошириш буйича  
ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

№	Бўлима номи	Бўлима изоҳлари
1	Буюртмачи ташкилот номи	Сайхунобод туман ободонлаштириш бошқармаси
2	Объект номи	Сайхунобод туман ободонлаштириш бошқармаси Ўзбекистон МФЙ Учқудук кўчасини жорий таъмирлаш
3	Танлов тури ва товар(иш хизматлар)нинг бажарилиши	Очик: 1. Иштирокчи томонидан ҳудудий солиқ инспекциясидан тасдиқланган қарзи мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома тақдим қилиши керак. 2. Иштирокчи банк томонидан тасдиқланган ҳисоб рақамида объект суммасининг 20 фоиз миқдориди маблағи борлиги тўғрисида маълумотнома тақдим қилиши керак. 3. Иштирокчи ўтган икки йил давомида қилган ишлари тўғрисида маълумотнома тақдим қилиши керак. 4. Иштирокчи объектни бажариб топшириш куни тўғрисида маълумотнома тақдим қилиши керак. Танлов иштирокчилари томонидан энг паст нарх тақдим қилинишида юқорида курсатиб ўтилган талабларнинг мавжудлиги инобатга олинади. Юқоридаги талаб бажарилмаган тақдирда паст нархда хизмат кўрсатиш иштирокчилари голиб деб топилмайди. Юқори балл тўплаган давоғар танлов голиби ҳисобланади.
4	Танлов ҳужжатларини электрон шаклда юклаб олиш манзили	Махсус электрон портал <a href="http://xarid.uzex.uz">http://xarid.uzex.uz</a>
5	Танловни утказиш манзили, жойи ва санаси	Сирдарё вилоят Сайхунобод туман ободонлаштириш электрон порталда <a href="http://xarid.uzex.uz">http://xarid.uzex.uz</a> даги элонда белгиланган муддат давомида.
6	Танловда иштирок этиш учун банк қафолатининг миқдори ва шакли	Талаб этилмайди
7	Танлов утказиш тугрисидаги эълон чоп этишга рухсат этилган	Махсус электрон портал <a href="http://xarid.uzex.uz">http://xarid.uzex.uz</a>
8	Танловда иштирок этишга куйида иштирокчиларга рухсат этилган	Таклиф этилган шартлар буйича танловда мурожаат билан маҳаллий ташкилотлар иштирок этишлари мумкин.
9	Лицензия талаб этиладиган иш турлари (агар мавжуд бўлса)	Талаб этилмайди
10	Иштирокчиларнинг танлов ҳужжатлари буйича тушунтиришлар олиш муддати	Таклифларни топшириш нингоҳирги муддатдан икки кун олдин.
11	Танлов таклифларини тақдим қилиш муддатлари	<a href="http://xarid.uzex.uz">http://xarid.uzex.uz</a> даги эълонда белгиланган муддат давомида.
12	Танлов ҳужжатининг тили	Ўзбек ва рус тиллари
13	Танлов таклифининг амал қилиш муддати	Танлов таклифлари очилган кундан бошлаб 10 кун
14	Танлов предметининг объектида ишлатиладиган оферентнинг машина ва механизмлари, асбоб-ускунали.	Талаб этилади.
15	Қушимча ҳужжатлар руйхати	Объект қийматининг 20% миқдориди айланма маблағлар мавжудлиги тугрисида банк маълумоти ёки айланма маблағлар билан таъминлаш тугрисида банк қафиллиги.
16	Иштирокчилар куйидаги мезонларга мувофиқ бўлиши керак	Шартномани бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги; шартнома тузиш учун қонуний ҳуқуққа эгалик; солиқлар ва йигимларни тулаш буйича муддати утган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги; узига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомиллариининг мавжуд эмаслиги; Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилмаганлиги.
17	Танлов таклифларини қабул қилиш вақти ва манзили	Таклифларни қабул қилишнинг охириги вақти <a href="http://xarid.uzex.uz">http://xarid.uzex.uz</a> сайтида курсатилган вақт ва муддат Манзил: Сирдарё вилоят Сирдарё туман
18	Танлов таклифларини олиш манзили	Сайхунобод туман
19	Танлов таклифларини баҳолаш муддати	3 кунгача
20	Иштирокчиларнинг молиявий қисмларини очилишга рухсат этиладиган иштирокчилар	Комиссия томонидан овозга қуйиш орқали (умумий ҳужжатлар тупламида 70% дан юқори бўлганлар)
21	Буюртмачи томонидан белгиланган ишларни бажариш (маҳсулот етказиб бериш) муддати	60 кун
22	Молиялаштириш манбай	Бюджет маблағлари ҳисобидан
23	Молиялаштириш тартиби	Бунда: Танловда голиб чиққан иштирокчига шартнома буйича ишлар умумий қийматининг 30% миқдориди аванс утказилади.
24	Шартнома тили	Ўзбек тилида
25	Шартнома валютаси	Сумда
26	Мурожаат учун телеонлар	+998 99 471 67 87
27	Мурожаат учун маъсул шахс	Сайхунобод туман ободонлаштириш бошқармаси бош ҳисобчиси С.Умматов +998 99 471 67 87

Бош ҳисобчи: С.Умматов







O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67 226-06-61, E-mail: sirdarya\_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'ribov Xolbayevich

Sana: 22-09-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 61449**

**Obyekt nomi** «"Sirdaryo viloyati Sayhunobod hududidan o'tuvchi "Toshkent -Samarqand" temir yo'li yo'nalishi bo'ylab joylashgan devorning tashqi ko'rinishini (fasad qismini) joriy ta'mirlash"»

**Buyurtmachi** - Sirdaryo viloyati Sayhunobod tuman obodonlashtirish boshqarmasi.

**Bosh loyihachi** - "ARCHITEKTOR UY-YO'L LOYIHA" MChJ

**Litsenziya** AL-002036 10-01-2022 yil.

**Moliyalashtirish manbai** - budget mablag'lari

**Bosh pudratchi** - tender tanlovi asosida

**Qurilish turi** joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 58875

**1. Loyihalash uchun asos**

- 1.1. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyihalashtirish topshirig'i.
- 1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Nuqson dalolatnomasi.
- 1.3. Buyurtmachi va " ARCHITEKTOR UY-YO'L LOYIHA " MChJ o'rtasida tuzilgan 2022 yil 22 avgustdagi № 516821-sonli shartnoma.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

- 1.1. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyihalashtirish topshirig'i.
- 1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Nuqson dalolatnomasi.
- 1.3. Buyurtmachi va " ARCHITEKTOR UY-YO'L LOYIHA " MChJ o'rtasida tuzilgan 2022 yil 22 avgustdagi № 516821-sonli shartnoma.
- 2.1. Buyurtmachining 12.09.2022 yildagi smeta hujjatlarini ekspertizadan o'tkazish to'g'risidagi № 58875 -son elektron murojaati.
- 2.2. Buyurtmachining 12.08.2022 yil №-128/1 - son va 19.09.2022 yil №132 - son hat.
- 2.3. Smeta xujjatlari. Chizmalar.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**



3.1. "Sirdaryo viloyati Sayhunobod hududidan o'tuvchi "Toshkent -Samarqand" temir yo'li yo'nalishi bo'ylab joylashgan devorning tashqi ko'rinishini (fasad qismini) joriy ta'mirlash" ob'yekti bo'yicha loyiha- smeta hujjatlari " ARCHITEKHTOR UY-YO'L LOYIHA " MChJ loyiha tashkiloti tomonidan buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan loyiha topshirig'i va nuqson dalolatnomasiga asosan ishlab chiqilgan.

3.2. Loyihalashdan maqsad, mavjud shlakoblok devor tosiqlarni ta'mirlash L=369m.

Loyihada quyidagi ishlar nazarda tutilgan:

1. Temr-beton serdechniklar o'rnatish - 4,0 m<sup>3</sup>.
1. Sokol -sment qarishmali yahshilangan suvoq, to 'q qizil rangli bo`yoq -185,0 m<sup>2</sup>.
2. Devor - sement-qum qarishmali yahshilangan suvoq, - 964,6 m<sup>2</sup>
3. Serdechnik - sement-qum qarishmali yahshilangan suvoq - 9,3m<sup>2</sup>.
4. Devor va serdechnik - «Travertin» qarishmasi bilan devor old qismini pardozlash -1100 m<sup>2</sup>.
5. Tom - yog'ch chordoq, profnastil - 369 m<sup>2</sup>.

#### 4. Loyihalashayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

##### 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- 1.1. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyihalashtirish topshirig'i.
- 1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Nuqson dalolatnomasi.
- 1.3. Buyurtmachi va " ARCHITEKHTOR UY-YO'L LOYIHA " MChJ o`rtasida tuzilgan 2022 yil 22 avgustdagi № 516821-sonli shartnoma.

Smeta xujjatlari.

- 5.1. Loyiha-smeta xujjatlari buyurtmachining talab va takliflarisiz taqdim etildi.
- 5.2. Loyiha smeta hujjatlari va qiymatlari buyurtmachi bilan kelishilgan.

##### 6. Ekspertiza natijalari.

4.1. Buyurtmachining 19.09.2022 yil №132 - sonli hatiga asosan, ish hajmi o'zgarganligi sababli, qayta taqdim etilgan Smeta hujjatlari umumiy qiymati 15% QQS bilan 243 096 688 so'm, QQS siz 211 388 424 so'm , buyurtmachining boshqa harajatlari bilan 254 091 874 so`mga taqdim etilgan. Me'yoriy mehnat sarfi resurs smetasi bo'yicha - 3677,94 kishi/soatni tashkil etadi.

4.2. Ishchilarning bir soat uchun o'rtacha ish haqi, ob'yektning dastlabki bahosini aniqlashda hudud bo'yicha quruvchilarning o'rtacha oylik ish haqining miqdori asosida hisoblanib, normativ mehnat sarfini 1 kishi-soat ko'rsatkichining joriy narxiga ijtimoiy sug'urta to'lovlari (12%) bilan qo'shib hisoblanganda asosiy ish haqi uchun xarajat qiymati Sirdaryo viloyati uchun - 16925,22 soat/so'm belgilangan. (Katalog 2-chorak 2022 yil).



4.3. Mashina mexanizmlar 1mash/soatlik tarifi taxminiy olingan.

4.4. Materiallar va konstruksiyalar qiymati "QURILISH IQTISODIYOTI INSTITUTI" MChJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi 2022 yil 2- chorak katalogiga asosan, transport xarajatlari miqdori -5 %.

4.5. Pudratchining boshqa harajatlari - 17,27%.

4.6. Qo'shimcha qiymat solig'i - 15%.

4.7. Loyihaning yakuniy harajatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori, ShNQ 4.01.16-09 me'yorlariga asosan ishlab chiqilga

6.1. Ekspertiza natijalariga ko'ra "Sirdaryo viloyati Sayhunobod hududidan o'tuvchi "Toshkent -Samarqand" temir yo'li yo'nalishi bo'ylab joylashgan devorning tashqi ko'rinishini (fasad qismini) joriy ta'mirlash" ishlariga tayyorlangan smeta hujjatlari umumiy qiymati ekspertiza tekshiruvi hamda smetadagi tuzatishlar bo'yicha smeta harajatlarini qayta hisoblash natijasida 4 348,275 so'mga kamaytirildi.

- dastlabki smeta hujjatlari hisob-kitobini kamaytirilishi yoki pasayganligi, ish hajmlari ya'ni "Travertin" miqdori va narxini aniqlashtirish orqali qayta hisoblanishi natijasida o'zgartirildi.

6.2. Smeta hujjatlariga asosan joriy ta'mirlash ishlarining yakuniy harajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25- moddalari hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17.09.2021 yildagi №579 - sonli qarorining 1 - ilova 3 - bob 29 - bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

6.5. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

6.6. Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda loyiha-smeta hujjatlarini o'zgartirish talabi qo'yilgan. Agar ushbu talab bajarilmasa va loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachiga to'liq tuzatishlarsiz berilsa, ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas deb hisoblanadi.

## 7. Xulosalar.

7.1. "Sirdaryo viloyati Sayhunobod hududidan o'tuvchi "Toshkent -Samarqand" temir yo'li yo'nalishi bo'ylab joylashgan devorning tashqi ko'rinishini (fasad qismini) joriy ta'mirlash" ishlarini amalga oshirish bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan cheklangan qiymati buyurtmachining boshqa harajatlari bilan 249 743 599 so'm.



Shundan:

Qurilish-montaj ishlari 15% QQS bilan - 238 925 246 so'm;

Qurilish-montaj ishlari QQS siz - 207 761 083 so'm;

Buyurtmachining boshqa harajatlari - 10 818 353 so'mni tashkil etadi.

7.2. Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdor buyurtmachi va pudratchi o'rtasida shartnoma tuzishga asos bo'la olmaydi.

7.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.04.2021 yildagi 684-sonli Qarori va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda, hamda ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

**Bosh mutaxassis:** Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich





**Сирдарё вилояти Сайхунобод тумани  
худудидан ўтувчи “Тошкент-Самарқанд” темир  
йўли йўналиши бўйлаб жойлашган деворнинг  
ташқи кўринишини (фасад қисмини) жорий  
таъмирлаш учун**

**Смета хужжатлари № 105/22**

Директор :-

Бош муҳандис:-



Д.Абдурахмонов

Э.Холбоев

СИРДАРЁ ВИЛОЯТИ САЙХУНОБОД ХУДУДИДАН ЎТУВЧИ "ТОШКЕНТ-САМАРҚАНД" ТЕМИР ЙЎЛИ ЙЎНАЛИШИ БЎЙЛАБ ЖОЙЛАШГАН ДЕВОРНИНГ  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №**  
(локальная ресурсная смета)

на \_\_\_\_\_

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>E0601-026-04</b>	<b>УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СЕРДЕЧНИКОВ</b>	<b>100МЗ</b>	<b>0,0400</b>	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1569,4	62,776
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	7,38	0,2952
1.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,0108
1.4	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	61,88	2,4752
1.5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	2,84	0,1136
1.6	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	1,9	0,076
1.7	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	124,95	4,998
1.8	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	4,27	0,1708
1.9	6316	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	МЗ	101,5	4,06
1.10	9219	ВОДА	МЗ	0,25	0,01
1.11	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,045	0,0018
1.12	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,084	0,00336
1.13	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,15	0,006
1.14	36080	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	МЗ	1,7	0,068
1.15	44050	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ, 2 СОРТА	МЗ	0,25	0,01
1.16	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	135	5,4
<b>2</b>	<b>C124-0022</b>	<b>ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ</b>	<b>Т</b>	<b>0,0672</b>	
<b>3</b>	<b>C124-0001</b>	<b>ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ</b>	<b>Т</b>	<b>0,0218</b>	
<b>4</b>	<b>E1001-010-01</b>	<b>УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ</b>	<b>МЗ</b>	<b>5,0775</b>	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,5	114,2438
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,36	1,8279
4.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	1,1678
4.4	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,33	1,6756
4.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	1,8279
4.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003	0,0152
4.7	32502	ПОВОККИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,0031	0,0157
<b>5</b>	<b>СЦЕНА</b>	<b>ДЕРЕВЯННАЯ РЕЙКА РАЗМЕРОМ 50Х50 ММ</b>	<b>МЗ</b>	<b>5,0775</b>	
<b>6</b>	<b>E1203-004-01</b> <b>МИНСТРОЙ</b> <b>РУЗ 05.01.21 N 3</b>	<b>УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ</b>	<b>100 М2</b> <b>КРОВЛИ</b>	<b>3,6900</b>	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,53	142,1757
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,69	2,5461
6.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,41	8,8929
6.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,29	1,0701
6.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4	1,476
6.6	30818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х35	ШТ	645	2380,05
6.7	30819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80	ШТ	81	298,89
<b>7</b>	<b>C111-9351</b>	<b>ПРОФИЛИСТ С ПОЛИМЕРНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ</b>	<b>М2</b>	<b>369,0000</b>	
<b>8</b>	<b>СЦЕНА</b>	<b>КОНЕК</b>	<b>М</b>	<b>369,0000</b>	
<b>9</b>	<b>E1502-002-01</b>	<b>ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ</b>	<b>100М2</b>	<b>9,6460</b>	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	117,16	1130,125
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,78	26,816
9.3	1608	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	2,78	26,816
9.4	9219	ВОДА	МЗ	0,35	3,376
9.5	12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	МЗ	2,55	24,597
<b>10</b>	<b>E1502-002-05</b>	<b>ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СЕРДЕЧНИКОВ</b>	<b>100М2</b>	<b>0,0930</b>	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	152	14,136
10.2	9219	ВОДА	МЗ	0,35	0,03255
10.3	12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	МЗ	2,15	0,19995
<b>11</b>	<b>E1502-002-01</b>	<b>ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО ЦОКОЛЯ</b>	<b>100М2</b>	<b>1,8500</b>	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	117,16	216,746
11.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,78	5,143
11.3	1608	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	2,78	5,143
11.4	9219	ВОДА	МЗ	0,35	0,6475
11.5	12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	МЗ	2,55	4,7175
<b>12</b>	<b>E1502-039-01</b> <b>ДОП. 11</b> <b>ГОСАРХИТЕКТ</b> <b>ТСТРОЙ РУЗ</b> <b>ПР. № 429 ОТ</b> <b>15.12.17 Г.</b>	<b>ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ</b>	<b>100 М2</b>	<b>11,0000</b>	
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	180	1980
12.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,23	2,53



1	2	3	4	5	6
12.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,1	12,1
12.4	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9	99
12.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,23	2,53
12.6	9219	ВОДА	МЗ	0,08	0,88
12.7	31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	220
12.8	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,5	5,5
	38726	КОЛЕР	КГ	1	11
12.10	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,01	0,11
12.11	46051	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ Д 125 ММ	ШТ	4	44
12.12	46116	СКОТЧ МОЛЯРНЫЙ	М	300	3300
12.13	442908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38	418
12.14	443103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	350	3850
<b>13</b>	<b>E1504-012-03</b>	<b>ОКРАСКА ЦОКОЛЯ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНОЙ КРАСКОЙ</b>	<b>100М2</b>	<b>1,8500</b>	
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	9,59	17,7415
13.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,05	0,0925
13.3	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,2	0,37
13.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,0925
13.5	12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	МЗ	0,06	0,111
13.6	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,0003	0,000555
13.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,01	0,0185
13.8	59690	КРАСКИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	Т	0,038	0,0703