



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Республика Шахарсозлик экспертизаси

100011, Toshkent shahri, Abay ko'chasi, 6-uy, Tel. 244-04-85, E-mail:davexpertiza@exat.uz,
devexpertiza@umail.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: INOYATOV MIRABBOS MIRKOMILOVICH

Sana:18-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 57229

Obyekt nomi «"Toshkent viloyati, Chirchiq shahar, A.Temur shoh ko'chasi, 104- uy manzilida joylashgan ChDPI joriy ta'mirlash ishlari" obyekti bo'yicha smeta hujjatlari.»

Buyurtmachi - Chirchiq davlat pedagogika instituti.

Bosh loyihachi - "BOBURBEK QURILISH" MChJ.

Litsenziya Litsenziya 2020-yil 17-iyundagi AL-000893-sonli

Moliyalashtirish manbai - Byudjetdan tashqari fondlar.

Bosh pudratchi - Tender savdo natijalari bo'yicha aniqlanadi.

Qurilish turi Joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 53635

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Belgilangan tartibda kelishilgan va 2022-yildagi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyihalash topshirig'i.

1.2. Nuqson dalolatnomasi 07-sonli, Chirchiq davlat pedagogika instituti prorektori tomonidan 2022-yilda belgilangan tartibda tasdiqlangan.

1.3. Loyiha-smeta xujjatlarini ishlab chiqish uchun 2022-yil 21-iyulda tuzilgan 477929-sonli shartnoma.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Joriy narxlardagi qiymat xisobi.

2.2. Lokal resurslar smetasi.

2.3. Lokal resurslar ma'lumoti.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Asosiy ko'zda tutilgan ishlar.

Toshkent viloyati, Chirchiq shahar, A.Temur shoh ko'chasi, 104- uy manzilida joylashgan ChDPI joriy ta'mirlash ishlarida quyidagi ishlar ko'zda tutilgan:

Kinoteatr uchun auditoriyani joriy ta'mirlash.

Podium va auditoriyalar polini gilamdan qoplash qurilmasi.

Ingliz tili uchun sinf xonasini joriy ta'mirlash.
Devor yuzasini yeski bo'yoqdan tozalash.
Gipsokarton ishlari.
Devorlarni bo'yash ishlari.
Devorlarni ta'mirlash ishlari.
Buxgalteriya hisobi uchun koridorda ish joyini yaratish.
Ikki kalitli kalitlarni o'rnatish.
Lampalar o'rnatish va x.k.

3.2. Qurilish qiymatini hisoblash.

Qurilish-montaj ishlarining qiymatini hisoblash shartnomaviy joriy narxlarda ShNQ 4.01.16-09 "Qurilish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash bo'yicha qoidalar"ga muvofiq tuzilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Smeta hujjatlari va qiymatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqib 2022-yil kelishilgan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta hujjatlari ekspertizaga buyurtmachining kamchilik va e'tirozlarisiz topshirilgan.

6.2. Ekspertiza tekshiruvi mobaynida hujjatlarga quyidagi o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi:

- asosiy qurilish materiallari, quruvchi - ishchilarning ish haqlari, foydalaniladigan mashina va mexanizmlar narxlariga aniqlik qiritildi;

- ish turlari va hajmlari nuqson dalolatnomasiga asosan qabul qilingan.

6.3. Ekspert tekshiruvi natijalariga ko'ra, qurilish montaj-ishlarining dastlabki qiymati QQS bilan va buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz 119 984,022 ming so'm bo'lib, 3 681,204 ming so'mga kamaytirilib, 116 302,818 ming so'mni tashkil etdi, shu jumladan:

qurilish-montaj ishlari - 101 132,885 ming so'm;

QQS - 15 169,933 ming so'm.

Qurilish qiymatining pasayishi qurilish materiallari, foydalaniladigan mashina va mexanizmlar narxlari va boshqalarga aniqlik kiritish hisobidan kelib chiqdi.

Import qilingan uskunalar va materiallar narxlari ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmadi.

6.4. Buyurtmachiga tavsiya etiladi ishchi loyihani tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor tashkilotlar bilan kelishish.

6.5. Demontaj ishlarida chiqarilgan materiallar qaytarish qiymati, buyurtmachi va pudratchi o'rtasida o'zaro kelishiladi.

6.6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga muvofiq va ShNK 1.03.06-13 da "Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida

taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Toshkent viloyati, Chirchiq shahar, A.Temur shoh ko'chasi, 104- uy manzilida joylashgan ChDPI joriy ta'mirlash ishlari", smeta xujjatlari ishchi loyihasi kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qorori va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

Bosh mutaxassis: XUDAYBERGANOV XAYRULLO OLLABERGANOVICH

ООО «БОБУРБЕК КУРИЛИШ»



**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ
СМЕТА**

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АУДИТОРИИ В ЗДАНИИ.
ОТНОСЯЩЕГОСЯ ЧПГИ г. ЧИРЧИК
ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.**

Ташкент 2022г.

Лицензия № АЛ - 000893

от 17 июня 2020 г.

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ В ЗДАНИИ,
ОТНОСЯЩЕГОСЯ ЧПГИ г. ЧИРЧИК
ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.**

**Сметная стоимость
в текущих ценах с НДС 116 302 818 сум
Исправлено по замечаниям экспертизы**

Составила:

Проверила:



Дорохова Н.М.


Баукова О.В.

**СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ В ЗДАНИИ,
ОТНОсяЩЕГОся ЧПГИ г. ЧИРЧИК
ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.**

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА СУМ
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	16 947 655
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	160 773
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ 3% ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ 0%	65 106 469
4	ЗАТРАТЫ НА КАБЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ 1,5%	1 324 575
5	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ 2% ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ 0%	----
6	ИТОГО	83 539 473
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 21,06%	17 593 413
8	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	101 132 885
9	НДС 15%	15 169 933
10	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	116 302 818

Составила:



Handwritten signature

Дорохова Н.М.



Handwritten signature

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЧГПИ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ г. ЧИРЧИК

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ЧГПИ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ г. ЧИРЧИК

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ В ЗДАНИИ, ОТНОСЯЩЕГОСЯ ЧГПИ г.ЧИРЧИК ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ: . ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АУДИТОРИИ ПОД КИНОТЕАТР					
1	E11-1-33-2	УСТРОЙСТВО ПОДИУМА СО СТУПЕНЬКАМИ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩ. 40ММ	100М2	0,264	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	66,71	17,61144
1.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,76	0,20064
1.3	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0262	0,0069168
2	1	ДОСКИ, ТОЛЩ. 40ММ	М3	0,99	
3	E11-1-12-3	УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ	100М2	0,264	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	35,74	9,43536
3.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,18	0,04752
3.3	031929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	21	5,544
3.4	051499	ЛАГИ ПОЛОВЫЕ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ ТИП II, СЕЧЕНИЕМ 100Х40; 100Х60; 120Х60; 100-150Х40-60 ММ	М3	0,82	0,21648
4	E11-1-37-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛА ПОДИУМА И АУДИТОРИЙ ИЗ КОВРОЛАН	100М2	0,73	
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	47,17	34,4341
4.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,35	0,2555
4.3	031688	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	Т	0,0045	0,003295
4.4	043128	КОВРОВЫЕ ПОКРЫТИЯ	М2	102	74,46
4.5	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,08	0,0594
5	E11-1-40-3	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М	0,21	
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,66	1,3906
5.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,33	0,2793
5.3	001041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-Ч	2,01	0,4221
5.4	029840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	1,47
5.5	029841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	1,47
5.6	029842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	8,4
5.7	029843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	3,36
5.8	030795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ	10 ШТ	26,3	5,523
5.9	035391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	263	55,23
5.10	044346	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	101	21,21
6	E15-7-17-2	УСТРОЙСТВО РИГЕЛЯ ДЛЯ КАРНИЗОВ ИЗ ГИПСОКАРТОНА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ	100М2	0,06	
6.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	164,26	9,8556
6.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,21	0,1926
6.3	015213	СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	ШТ	1050	63
6.4	030099	ПОВОККИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ	Т	0,0012	0,000072
6.5	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001	0,000060
6.6	040955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,0028	0,000168
6.7	045401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0019	0,000114
7	2	ГИПСОКАРТОН	М2	6,3	

8	3	АЛЮМИНИЕВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ	М	24	
9	E9-3-12-12	МОНТАЖ СТОЕК ДЛЯ ЗАНАВЕСА НА СЦЕНЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д-32ММ	Т	0,056	
9.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,59	0,36904
9.2	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	2,24	0,12544
9.3	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,004	0,000224
9.4	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000010	0,000001
9.5	050756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,005	0,00028
10	4	СТОЙКИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д-32ММ	Т	0,056	
11	E62-41-1	ОЧИСТКА СТЕН ОТ СТАРОЙ КРАСКИ	100М2	1,24	
11.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	25,792
12	E15-4-27-5	ШПАТЛЕВАНИЕ СТЕН ФИНИШНЫМ СЛОЕМ	100М2	1,24	
12.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11,99	14,6676
12.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,0124
12.3	035538	ШКУРКА ШПИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,44	0,5456
12.4	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,15	0,186
13	5	ШПАТЛЕВКА	КГ	60	
14	E15-3-1-1	УСТРОЙСТВО ТЯГ ИЗ ПЕНОПЛАСТА	100М	0,36	
14.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	29,38	10,5768
14.2	003295	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	6	2,16
14.3	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,015	0,0054
15	6	ТЯГИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА	М	36,4	
16	E15-6-2-1	ОКЛЕЙКА СТЕН МОЩИМИСЯ ОБОЯМИ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ	100М2	1,24	
16.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	64,16	79,5584
16.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,0124
16.3	031679	КЛЕЙ КМЦ (ДЛЯ НАКЛЕЙКИ ОБОЕВ)	Т	0,002	0,00248
16.4	032278	ОБОИ	10М2	11,2	13,888
16.5	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,01	0,0124
17	E10-1-60-2	ОТДЕЛКА ДЕКОРАТИВНЫМ УГОЛКОМ ОТКОСОВ ОКОН И ДВЕРЕЙ	100М	0,22	
17.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,02	1,1044
17.2	049882	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ "ЖИДКОЕ ГВОЗДИ"	КГ	0,85	0,187
18	7	ДЕКОРАТИВНЫЕ УГОЛКИ	М	23,76	
19	E15-4-5-4	УЛУЧШЕННАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,9	
19.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	53,9	48,51
19.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,018
19.3	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,069	0,0621
19.4	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,055	0,0495
19.5	035538	ШКУРКА ШПИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,756
19.6	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,279
20	E15-7-17-1	ОБШИВКА РАДИАТОРОВ ПАНЕЛЯМИ ИЗ ЛМДФ ПО ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ	100М2	0,15	
20.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	146,42	21,963
20.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,16	0,474
20.3	015213	СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	ШТ	1250	187,5
20.4	030099	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,0014	0,00021
20.5	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0014	0,00021
20.6	035454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,46	0,069
20.7	040955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,0034	0,00051
20.8	045401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0022	0,00033
21	8	ПАНЕЛИ ИЗ ЛМДФ	М2	15,75	
22	Ц8-2-396-20	ПРОКЛАДКА КОРОБОВ ПОД КАБЕЛЬ	100 М	0,8	
22.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,99	12,792
22.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,66	1,328
22.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,141	0,1128
22.4	035101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4x40 ММ	Т	0,001	0,0008
22.5	041014	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ	10 ШТ	20	16
22.6	087891	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ	М	101,7	81,36

23	Ц8-2-399-1	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ВВГ, СЕЧ. 4X1,5MM2 В КОРОБАХ	100M	0,8	
23.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,52	2,816
23.2	031087	КРАСКА	КГ	0,05	0,04
23.3	045883	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ	0,02	0,016
23.4	064235	ЛЕНТА К226	100M	0,05	0,04
23.5	064948	ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	0,26	0,208
23.6	065157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,1	0,08
23.7	097117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,16	0,128
24	КАБЕЛЬ	КАБЕЛЬ ВВГ, СЕЧ. 4X1,5MM2	М	80	
25	Ц8-3-591-9	УСТАНОВКА РОЗЕТОК ДВОЙНЫХ	100ШТ	0,1	
25.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,1	3,81
25.2	030484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,5	0,15
25.3	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000315
25.4	045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	10,2
25.5	097117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,42	0,042
26	9	РОЗЕТКИ ДВОЙНЫЕ	ШТ	10	
РАЗДЕЛ: . ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АУДИТОРИИ ПОД АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК					
27	E62-41-1	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ СТАРОЙ КРАСКИ	100M2	0,7	
27.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	14,56
28	E15-7-16-1	ОБШИВКА ТРУБ ПЛАСТИКОВЫХ ГИПСОКАРТОНОМ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ	100M2	0,02	
28.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	128,85	2,577
28.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	6	0,12
28.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,21	0,0042
28.4	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	6	0,12
28.5	030825	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ	ШТ	190	3,8
28.6	030826	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ 3,5X9,5	1000 ШТ	0,5	0,01
28.7	030838	ШПАТЛЕВКА "ФУГАГИПС" "КНАУФ"	Т	0,025	0,0005
28.8	030850	ЛЕНТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ, САМОКЛЕЮЩАЯСЯ	100M	0,75	0,015
28.9	030873	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ 50X40X0,55	М	70	1,4
28.10	030874	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ 60X27	М	200	4
28.11	030876	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПОДВЕС ПРЯМОЙ 60X27	ШТ	70	1,4
28.12	076848	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ ГИПСОКАРТОН-МЕТАЛЛ 3,5X35	1000 ШТ	1,4	0,028
29	2	ГИПСОКАРТОН	M2	2,1	
30	E15-4-27-5	ШПАТЛЕВАНИЕ СТЕН ФИНИШНЫМ СЛОЕМ	100M2	0,72	
30.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11,99	8,6328
30.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,0072
30.3	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,44	0,3168
30.4	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,15	0,108
31	5	ШПАТЛЕВКА	КГ	40	
32	E15-4-5-3	УЛУЧШЕННАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА СТЕН ЗА 2 РАЗА	100M2	0,72	
32.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,9	30,888
32.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,0144
32.3	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,04536
32.4	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,03672
32.5	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,6048
32.6	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,2232
33	E15-4-5-4	УЛУЧШЕННАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ЗА 2 РАЗА	100M2	0,33	
33.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	53,9	17,787
33.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,0066
33.3	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,069	0,02277

33.4	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,055	0,01815
33.5	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,2772
33.6	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,1023
34	Е15-3-1-1	УСТРОЙСТВО ТЯГ ИЗ ПЕНОПЛАСТА	100М	0,19	
34.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	29,38	5,5822
34.2	003295	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	6	1,14
34.3	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,015	0,00285
35	6	ТЯГИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА	М	19,2	
36	Е15-7-17-1	ОБШИВКА РАДИАТОРОВ ПАНЕЛЯМИ ИЗ ЛМДФ ПО ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ	100М2	0,12	
36.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	146,42	17,5704
36.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,16	0,3792
36.3	015213	СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	ШТ	1250	150
36.4	030099	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ	Т	0,0014	0,000168
36.5	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0014	0,000168
36.6	035454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,46	0,0552
36.7	040955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,0034	0,000408
36.8	045401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0022	0,000264
37	8	ПАНЕЛИ ИЗ ЛМДФ	М2	12,6	
38	Е15-4-47-12	НАНЕСЕНИЕ ДИЗАЙНЕРСКИХ РИСУНКОВ /ФИГУР/ НА СТЕНЫ И ПОТОЛКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ	100М2	0,5	
38.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	245,31	122,655
39	10	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,02	
40	Ц8-2-396-20	ПРОКЛАДКА КОРОБОВ ПОД КАБЕЛЬ	100 М	0,3	
40.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,99	4,797
40.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,66	0,498
40.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,141	0,0423
40.4	035101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0,001	0,0003
40.5	041014	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ	10 ШТ	20	6
40.6	087891	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ	М	101,7	30,51
41	Ц8-2-399-1	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ МАРКИ ВВГ, СЕЧ. 4X1,5ММ2 В КОРОБАХ	100М	0,3	
41.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,52	1,056
41.2	031087	КРАСКА	КГ	0,05	0,015
41.3	045883	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ	0,02	0,006
41.4	064235	ЛЕНТА К226	100М	0,05	0,015
41.5	064848	ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	0,26	0,078
41.6	065157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,1	0,03
41.7	097117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,16	0,048
42	КАБЕЛЬ	КАБЕЛЬ ВВГ, СЕЧ. 4X1,5ММ2	М	30	
43	Ц8-3-591-9	УСТАНОВКА РОЗЕТОК ДВОЙНЫХ	100ШТ	0,1	
43.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,1	3,81
43.2	030484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,5	0,15
43.3	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000315
43.4	045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	10,2
43.5	097117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,42	0,042
44	9	РОЗЕТКИ ДВОЙНЫЕ	ШТ	10	
РАЗДЕЛ: . СОЗДАНИЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ В КОРИДОРЕ ПОД БУХГАЛТЕРИЮ					
45	Е10-1-37-2	МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ БЕЛОГО ЦВЕТА С ОДИНАРНЫМИ УЗОРЧАТЫМИ И БЕСЦВЕТНЫМИ СТЕКЛАМИ	100М2	0,3092	
45.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	79,73	24,652516
45.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	7,08	2,189136
45.3	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	1,29	0,398868
45.4	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,98	0,612216
45.5	029962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	50	15,46
45.6	031478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	400	123,68
45.7	076853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,4	0,43298
46	11	ПЕРЕГОРОДКИ С УЗОРЧАТЫМИ И БЕСЦВЕТНЫМИ СТЕКЛАМИ	М2	30,92	

47	12	ПЕНА МОНТАЖНАЯ	ШТ	8	
48	Ц8-3-591-5	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ДВУХКЛАВИШНЫХ	100ШТ	0,01	
48.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,8	0,328
48.2	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000032
48.3	045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	1,02
49	13	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ	ШТ	1	
50	Ц8-3-591-9	УСТАНОВКА РОЗЕТОК ДВОЙНЫХ	100ШТ	0,06	
50.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,1	2,286
50.2	030484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,5	0,09
50.3	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000189
50.4	045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	6,12
50.5	097117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,42	0,0252
51	9	РОЗЕТКИ ДВОЙНЫЕ	ШТ	6	
52	Ц8-2-396-20	ПРОКЛАДКА КОРОВОБОВ ПОД КАБЕЛЬ	100 М	0,35	
52.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,99	5,5965
52.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,66	0,581
52.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,141	0,04935
52.4	035101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0,001	0,00035
52.5	041014	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ	10 ШТ	20	7
52.6	087891	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ	М	101,7	35,595
53	Ц8-2-399-1	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ МАРКИ ВВГ, СЕЧ. 4X1,5ММ2 В КОРОБАХ	100М	0,35	
53.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,52	1,232
53.2	031087	КРАСКА	КГ	0,05	0,0175
53.3	045883	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ	0,02	0,007
53.4	064235	ЛЕНТА К226	100М	0,05	0,0175
53.5	064848	ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	0,26	0,091
53.6	065157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,1	0,035
53.7	097117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,16	0,056
54	КАБЕЛЬ	КАБЕЛЬ ВВГ, СЕЧ. 4X1,5ММ2	М	35	
55	Ц8-3-594-1	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ТИПА LED 60X60X48ВТ	100ШТ	0,01	
55.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	88	0,88
55.2	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000032
56	14	СВЕТИЛЬНИКИ ТИПА LED 60X60X48ВТ	ШТ	1	
57	Е11-1-34-7	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO	100М2	0,2663	
57.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37,29	9,930327
57.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,058596
57.3	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,13315
57.4	083171	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ.2ММ	М2	102	27,1626
57.5	083200	КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ШВОВ	Л	3,33	0,886779
57.6	085918	ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	М2	104	27,6952
58	Е11-1-40-3	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М	0,22	
58.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,66	1,4652
58.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,33	0,2926
58.3	001041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-Ч	2,01	0,4422
58.4	029840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	1,54
58.5	029841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	1,54
58.6	029842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	8,8
58.7	029843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	3,52
58.8	030795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26,3	5,786
58.9	035391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	263	57,86
58.10	044346	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	101	22,22
59	Е46-3-2-2	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В СТЕНАХ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНЕРА	100ШТ	0,01	
59.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	23,3	0,233