

Объектда жорий таъмирлаш ишларини бажаришга тузилган 221/3-у/22-сонли

## ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

Тошкент шаҳри

2022 йил «05» 09

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган «ТОШКЕНТ ШАҲРИ МИНТАҚАВИЙ ЙУЛЛАРГА БУЮРТМАЧИ ХИЗМАТИ» ДУК номидан Устав асосида иш юритувчи директор О.Абдуназаров бир томондан ва «GRAND ROAD TASHKENT» МЧЖ ҚҚ (кейинги ўринларда «Пудратчи») номидан Устав асосида иш юритувчи Бош директор Сайдалиев А.А. иккинчи томондан, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 19 ноябрдаги 702 қарори бўйича бюджет маблағлари хисобидан Сергели тумани "Хонободтепа" МФЙ Хонободтепа 4-тор кўчасини жорий таъмирлаш ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги «Давлат харидлари тўғрисидаги 684-сонли қонунига асосан <https://xarid.uzex.uz> маҳсус ахборот портали орқали (Лот рақами: 22110012137095) эълон қилинган ва «Тошкент шаҳри миңтақавий йулларга буюртмачи хизмати» ДУК харид комиссиясининг 2022 йил 05.09 ги баённомасига асосан қуидаги шартномани туздилар.

### I. ТАЪРИФЛАР

**1.1.** Мазкур шартномада қуидаги таърифлар қўлланилади:

**ижро ҳужжатлари** - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда обект жорий таъмирига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг якка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

**қурилиш майдони** - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича «Буюртмачи» томонидан «Пудратчи»га ажратилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

**вақтинчалик иншоатлар** - «Пудратчи» томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоатлар;

**беркитиладиган ишлар** - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

**шартнома нархини бўлиб чиқиш** - ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгилаган ҳолда шартнома бўйича обектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

### II. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

**2.1.** «Пудратчи» мазкур шартнома бўйича обектда жорий таъмирлаш ишларини лойиҳасмета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, «Буюртмачи» эса «Пудратчи»га жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва молиялаштириш манбаи Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги ёки

Тошкент шаҳар маҳаллий бюджети томонидан шартнома тузилаётган обьект учун маблағ таъминланиши билан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

### III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

**3.1.** Мазкур шартнома бўйича обьектда бажариладиган ишлар қиймати барча ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда амалдаги нархларда шартноманинг умумий қиймати ҚҚС билан **1 092 594 421 (бир миллиард тўқсон икки миллион беш юз тўқсон тўрт минг тўрт юз йигирма бир)** сўмни ташкил этади.

**3.2.** Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қўйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- обектнинг (ундаги сунъий иншоотлар, кўпприклар ва тоннелларнинг) жорий таъмирлаш ишлари қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми «Буюртмачи» томонидан ўзгартирилганда;

- обектнинг жорий таъмирлаш ишлари муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун хужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилиши мумкин.

**3.3.** Тегишли асослар мавжуд бўлганда санаб ўтилган ўзгартиришлар «Буюртмачи» билан «Пудратчи» ўртасидаги шартномага қўшимча келишув тузиш билан расмийлаштирилади.

### IV. «ПУДРАТЧИ»НИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

**4.1.** Мазкур шартнома бўйича «Пудратчи» шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

жорий таъмирлаш ишлари бошланишдан олдин обьектда жорий таъмирлаш ишларини олиб бориши даври учун, «Буюртмачи» иштирокида жорий таъмирлаш олиб борилаётган йул қисмини ва ундаги мавжуд йул элементларини ўрнатилган тартибда далолатнома асосида йулдан фойдаланувчи ташкилотдан қабул қилиб олади ва таъмирлаш ишлари якунлангандан сўнг фойдаланувчи ташкилотга топширади;

зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида лойиҳа-смета хужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси хуносаси асосида амалга оширилиши мумкин;

ложиҳа-смета хужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари «Пудратчи» томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва ҳаражатлар смета хужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни мазкур обектнинг айрим ҳаражатлари бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари ҳаражатларини қоплаш учун обектнинг умумий қиймати доирасида асословчи хужжатлар асосида «Буюртмачи»нинг руҳсати билан йуналтириши мумкин;

обектнинг ижро хужжатларини расмийлаштириш ва «Буюртмачи»га топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этади;

шартнома шартларига асосан обектни «Буюртмачи»га тасдиқланган лойиҳага мувофиқ топширади;

«Пудратчи» қурилиш давомида лойиҳа-смета хужжатларида ҳисобга олинмаган ишларни ва шу муносабат билан қўшимча ишларни бажариш ва қурилишнинг смета қийматини ошириш зарурлигини аниқласа, бу тўғрида «Буюртмачи»га хабар бериши шарт;

барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасида белгиланган, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, қурилиш қоидалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни «Буюртмачи»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

объектга зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, бошқа хом-ашёлар ва қурилиш техникасини ўз вақтида ҳамда зарур ҳажмларда етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омборга жойлаш ва сақлашни амалга оширади;

зарур ҳолларда қурилиш майдони худудида вақтинчалик иншоотлар қуради;

қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф мухитни, ўтказилган дараҳтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирларнинг бажарилишини таъминлайди;

мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатади;

қурилиш майдони қўриқланишини таъминлайди;

мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади;

лоиха-смета ҳужжатларига асосан муҳандислик коммуникацияларини қуриш, кўчириш (газ, алоқа, сув, канализация, электр ўтказиш тармоқлари ва ҳаказо) бўйича маҳсус ёрдамчи пудрат ташкилотларини жалб қилган ҳолда қурилиш-монтаж ишларини бажаришни ўз зиммасига олади.

**4.2.** «Пудратчи» мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ёки ўрнатилган тартибда «Ёрдамчи пудратчи» ёллаган ҳолда, зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун «Буюртмачи» олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.

Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йул қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

**4.3.** «Пудратчи» ташкилот томонидан қурилиш-таъмираш ишлари (лаборатория хулосаси) якунлангандан сўнг 10 (үн) кун муддатда фойдаланишга топшириш ишчи комиссия далолатномаси топширилади.

**4.4.** «Буюртмачи» томонидан тегишли Ғазначилик бошқармасидан рўйхатдан ўтказиш учун жўнатилган электрон шартнома «Пудратчи» ташкилот томонидан ўз вақтида қабул қилиши шарт (жўнатилган вақтдан 3 соат муддатдан кечиктирмасдан).

## V. «БЮОРТМАЧИ»НИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

### 5.1. Мазкур шартномани бажариш учун «Буюртмачи»:

ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган «Пудратчи» томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, «Пудратчи»дан тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

«Пудратчи»нинг барча мурожаатларини ўн беш кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

Молиялаштириш жадвалига биноан «Пудратчи»га молиялаштириш манбаи бўлган Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги ёки Тошкент шаҳар маҳаллий бюджети томонидан шартнома тузилаётган обект учун маблағ таъминланиши билан 30 % (ўттиз фоиз) микдорда бўнак (аванс) бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

«Буюртмачи» «Пудратчи»га ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

«Буюртмачи» 5 кунлик муддат ичida «Пудратчи» томонидан тақдим қилинган ҳисоб-фактураларни расмийлаштириб беришни ўз зиммасига олади. Агарда тақдим қилинган ҳужжатларда камчиликлар аниқланса, уларни кўрсатган ҳолда «Пудратчи»га қайтариб беради.

Агар техник ҳужжатларига ўзгартиришлар киритиш туфайли бажарилиши керак бўладиган

қўшимча ишлар киймати жиҳатидан сметада қўрсатилган қурилиш умумий қийматининг ўн фоиздан ошиб кетмаса ва қурилиш-пудрат шартномасида назарда тутилган ишларнинг хусусиятини ўзгартирмаса, Буюртмачи-Лойиҳачи техник хужжатларга ўзгартиришлар киритишга ҳақли.

Техник хужжатларга ўзгартиришлар ўн фоиздан каттароқ ҳажмда ўзгартиришлар киритиш тарафлар келишган қўшимча смета асосида амалга оширилади.

Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

## **VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ**

**6.1.** Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кундан бошлаб кучга киради ҳамда 2022 йил 31 декабрга қадар амал қиласди.

**6.2.** «Пудратчи» мазкур шартнома кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажариш киришади.

**6.3.** Мазкур шартнома бўйича жорий таъмирлаш ишларининг муддати бажариш жадваллари бўйича амалга оширилади.

**6.4.** «Пудратчи» ишни бажаришнинг бошлангич ва охирги, шунингдек оралиқ муддатларини бузганлик учун жавобгар бўлади.

## **VII. ТЎЛОВ ВА ҲИСОБ КИТОБЛАР**

**7.1.** «Буюртмачи» «Пудратчи»га шартноманинг 5.1.-бандига асосан шартноманинг 2-иловасига мувофиқ бунак (аванс) маблаги ўтказади.

**7.2.** Мазкур пудрат шартномаси кучга кирган кундан «Пудратчи» томонидан ишларни бажариш жадвалига мувофиқ ўз имконияти ҳисобидан обектда жорий таъмирлаш ишларини бошлайди.

**7.3.** «Буюртмачи» ва «Пудратчи» томонидан ҳар ойда бажарилган жорий таъмирлаш ишларини «Маълумотнома-ҳисоб-фактура» билан расмийлаштирилади, бунда ишларнинг конструктив элементлари (турлари) бўйича физик ва қиймат курсаткичлари 1-иловага асосан акс эттирилади ва 2-иловага асосан молиялаштириш манбаи бўлган Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги ёки Тошкент шаҳар маҳаллий бюджети томонидан шартнома тузилаётган обьект учун маблаг таъминланиши билан молиялаштирилади.

**7.4.** Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари белгиланган тартибда расмийлаштирилган «Маълумотнома-ҳисоб-фактура»га асосан молиялаштирилади. Бунда жорий молиялаштириш ҳар ойда, ажратилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қолишни ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 100 фоизигача жорий молиялаштирилиши амалга оширилади.

**7.5.** Объект ишли комиссия томонидан фойдаланишга қабул қилиб олинган кундан 12 (ўн икки) ойлик кафолат муддати ўтгунга қадар «Пудратчи» бажарилган ишларнинг сифати учун жавоб беради.

**7.6.** «Пудратчи» обьект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича обьектга мулк ҳукуқини ўзида саклаб қолади. Объект фойдаланувчи ташкилотга топширилгунга қадар обьектнинг тасодифий йуқ қилиниши ва шикастланиши хавфи «Пудратчи»нинг зиммасида бўлади.

## **VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ**

**8.1.** «Буюртмачи» обьектда ўз вакилини - техник кузатувчини тайинлади, у «Буюртмачи»нинг номидан бажарилётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиқлигини текширади.

**8.2.** Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳукуқига эгадир.

**8.3.** «Пудратчи» техник кузатувчини ишлаш учун жой билан таъминлади. Техник кузатувчи «Пудратчи» томонидан ўтказиладиган, таъмирлаш объектида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

**8.4.** «Пудратчи» таъмирлаш даврида «Буюртмачи»нинг вакилини (техник кузатувчини) обьектда иш жойи билан таъминлашни ўз зиммасига олади.

**8.5.** «Пудратчи» обьектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини бажариш ҳужжатларини, қилинган сарф-харажатларни «Буюртмачи» томонидан мазкур обьект учун бириктирилган техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 25 қунидан ойнинг охиригача обьектнинг ўзида кўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни (белгиланган шаклларда ижро ҳужжатлари билан) кейинги ойнинг биринчи кунига қадар «Буюртмачи»га топширади.

**8.6.** Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йул қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда шартнома амал қилиш муддатидан кечикмаган ҳолда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади .

**8.7.** Ишларни бажариш жараёнида, ишлаш технологияси ва сифатини бузмаган ҳолда, ўз имкониятлардан келиб чиқиб ишлаш усули ва машина –механизмларнинг бир туридан бошқа ишлаб чиқариш қуввати билан механизмларга алмаштириш ва амалда бажарилган иш ҳажмлари баҳосини аниқлашда «Пудратчи» амалдаги нарх ва механизмлар бўйича лойиҳа смета ҳужжатларида ажратилган маблағдан чиқмаган ҳолда расмийлаштириш хуқуқига эга.

**8.8.** «Пудратчи» ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан обьектда ишларни бажаришни мустақил равищда ташкил этади.

«Пудратчи» обьектда ишларни олиб бориши тартибини ваколат доирасидан келиб чиқсан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Транспорт Вазирлиги ҳузуридаги Йул қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

**8.9.** Объектда умумий тартибни таъминлаш «Пудратчи»нинг вазифаси ҳисобланади.

**8.10.** «Пудратчи» геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан обектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, щунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги, тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

**8.11.** Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, «Пудратчи» «Буюртмачи» билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

**8.12.** «Пудратчи» геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича «Буюртмачи»га беради.

**8.13.** «Пудратчи» ўзи томонидан таъмирлашда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асобоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлади.

**8.14.** Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин «Пудратчи» «Буюртмачи»ни ва ваколат доирасидан келиб чиқсан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Транспорт Вазирлиги ҳузуридаги Йул қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини ёзма равищда хабардор қиласи.

**8.15.** Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тур (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади.

Ишларни қуйидаги таркибдаги комиссия қабул қилиб олади:

«Буюртмачи»нинг вакили – техник назоратчи (раис), «Пудратчи» ташкилот вакили – иш

бажарувчи ёки уста, лаборант ва геодезист (зарур ҳолларда), йулга хизмат кўрсатадиган йул ташкилоти вакили, лойиха ташкилоти вакили (кўтариб турувчи конструкцияларни қабул қилиб олишда).

Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиха, норматив-техник хужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси акс эттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга рухсат берилади. Далолатномага ўлчовлар қайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

**8.16.** «Пудратчи» «Буюртмачи»нинг қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

**8.17.** Агар беркитиладиган ишлар «Буюртмачи»нинг тасдигисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича «Пудратчи» «Буюртмачи»нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

«Пудратчи» «Буюртмачи»нинг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш хужжатларидан майда четга чиқишлиарни «Буюртмачи»нинг розилигисиз амалга ошиrsa, у агар буларнинг қурилиш сифатига ва қийматига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

Объектни жорий таъмирлаш жараённида технологик жараён олиб борилишининг тўғрилиги, бажариладиган ишлар ҳамда фойдаланиладиган материалларнинг сифати юзасидан техник назоратни амалга ошириш, шунингдек ёпилиб кетадиган ва оралиқ ишларни қабул қилиб олишда «Буюртмачи» томонидан комиссия таркибида иштирок этиш учун ушбу обектга хизмат кўрсатадиган йул ташкилоти жалб этилиши мумкин.

Объектнинг бажарилган ишлари ва тугалланган объектларини ойлик (оралик) қабул қилиб олиш «Буюртмачи» ва «Пудратчи» томонидан расмийлаштирилади. Бажарилган ишлар ва объектнинг тугалланган конструктив элементларини ойлик (оралик) қабул қилиб олиш натижалари белгиланган шаклда маълумотнома-ҳисоб-фактура билан, миқдор ва қиймат кўрсаткичлари ҳисоб-китоб жадвалида акс эттирилган ҳолда белгиланган шаклда расмийлаштирилади.

**8.18.** Агар «Буюртмачи» «Пудратчи» ва (ёки) унинг «Ёрдамчи пудратчи»лари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда «Пудратчи» ўз кучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

**8.19.** «Пудратчи» қурилиш майдонини ва унга туташ йул участкалари ва йулакларнинг озодалигини таъминлайди.

**8.20.** Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунга қадар «Пудратчи» жорий таъмирлаш ишларини бажарилишини юритиш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, «Буюртмачи» ва «Пудратчи»нинг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олиниши, ўтказилган синовлар, кунлик ўртacha ҳаво ҳарорати ва ёғингарчиликлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар, ҳамда объектга қабул қилинаётган асфалътобетон маҳсулотининг заводдан чиқиш ҳарорати ва йулга қабул қилинаётган ҳарорати) акс эттирилади.

Агар «Буюртмачи» ишларнинг бориши ва сифатидан ёки «Пудратчи»нинг қайдларидаң қоникмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қиласди.

«Пудратчи» дафтарда «Буюртмачи» томонидан асосли равища кўрсатилган камчиликларни кўрсатилган муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

## IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

**9.1.** «Пудратчи» таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва жорий таъмири тугалланган обект «Буюртмачи» томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўйсилган қурилиш майдони худудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа молмулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

## **X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ**

**10.1.** Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги форс-мажор ҳолатлари (фавқулодда вазиятлар, фавқулодда ҳолат, юқори турувчи давлат органларининг қарори ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

«Пудратчи»нинг мазкур шартномани бажариш учун бошқа шартлашуви шериклари томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда ё‘клиги, «Пудратчи»да зарур пул маблағларининг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равища узайтирилади.

**10.2.** Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда «Пудратчи» ва «Буюртмачи» ишларни давом эттириш ёки уларни консервасия қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

## **XI. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ**

**11.1.** Жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек жорий таъмирлаш тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олиш шаҳарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

Жорий таъмирланган обьект ёки унинг участкалари (ишга тушириш мажмуалари) обьектнинг тугалланганилиги ва у қабул қилиб олишга тайёрлиги тўғрисида «Пудратчи» ташкилотнинг хабарномасидан кейин ишчи комиссия томонидан фойдаланишга қабул қилинади.

«Пудратчи» ташкилот ишчи комиссияга қуйидаги ҳужжатларни тақдим этади:

- қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкилотлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда маъсул ижрочилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;
- қабул қилишга тақдим этилган йулнинг техник лойиҳаси ва ишчи чизмалари тўплами, ижро схемалари;
- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;
- йул-қурилиш материаллари ва йул тўшамаларининг конструктив қатламларидан кесиклар (тупроқ жинслари) синовлари журнallари, мувофиқлик сертификатлари;
- ишларни бажариш ва муаллифлик назорати журнallари;
- ваколат доирасидан келиб чиқсан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Транспорт Вазирлиги хузуридаги Йул қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини томонидан кўрсатилган камчиликларни бартараф қилинганилиги тўғрисидаги далолатномалари.

**11.2.** Объектларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида «Пудратчи»нинг ёзма билдиришномаси асосида «Буюртмачи» томонидан белгиланган тартибда қабул қилиб олинади.

**11.3.** «Пудратчи» жорий таъмирлаш тугалланган обьектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ «Буюртмачи»га «Буюртмачи» томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради.

«Пудратчи» «Буюртмачи»га ушбу хужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

**11.4.** Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб обьект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда йуллардан фойдаланиш корхонаси балансига ўтади.

## XII. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ШАРТ

### **12.1.** Томонлар:

Томонлар, уларнинг афилланган (ўзаро боғланган) шахслари ва ходимлари, ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришлари давомида коррупцияга қарши қурашиш соҳасидаги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун хужжатлари талабларининг бузулишига олиб келинадиган ва/ёки коррупция характерига эга бўлган, шу жумладан (аммо бу билан чекланмай) пора бериш ёки беришни ваъда қилиш, таъмагирлик, пора олишга бевосита ёки билвосита рози бўлиш хатти харакатлари/харакатсизликларини содир этмайдилар.

Томонлар, уларнинг афилланган (ўзаро боғланган) шахслари ва ходимлари бошқа томоннинг ходимлари ёки ваколатланган вакилларини қандайдир тарзда рағбатлантиришдан, шу жумладан пул суммалари, совғаларни тақдим этиш, уларнинг манзилига хизматларини бегараз кўрсатиш ёки бу ходим ёки ваколатланган вакил томонидан уни рағбатлантирувчи томон фойдасига қандайдир хатти харакатларни/ харакатсизликлар бажарилишини таъминлашга қаратилган ишларни бажаришдан воз кечадилар деб маълум қиласидар.

**12.2.** Томонлар ушбу илованинг 5.1 бандидаги талабларни бузиш содир этилганлиги ёки содир этилиши мумкинлиги тўғрисидаги шубҳалар юзага келган ҳолда, тегишли томон бу ҳақда иккинчи томонни ҳабардор қилиш, коррупция билан қурашиш соҳасидаги Ўзбекистон Республикаси қонун хужжатларининг нормалари бузилганлиги фактининг рад этиб бўлмайдиган далиллари мавжуд бўлган ҳолда эса амалдаги қонун хужжатларида белгиланган тартибда ваколатланган органларни ҳам ҳабардор қилиш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

## XIII. КАФОЛАТЛАР

### **13.1.** «Пудратчи»:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиха-смета хужжатларига, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда техник шартларга мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

ўзи томонидан қурилиш учун кўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха хужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида обьектдан фойдаланиш жараёнида нуқсонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз хисобидан бартараф этишни;

обьектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

**13.2.** Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар жорий таъмирлаш тугалланган обектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

**13.3.** Агар обектдан фойдаланишнинг кафолатли муддатида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишини давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар «Пудратчи» томонидан унинг ўз хисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари «Пудратчи» ва «Буюртмачи»нинг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар «Пудратчи» бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичидаги бартараф этмаса, Ўзбекистон Республикаси томонидан қабул қилинган қонун ва меъёрий хужжатларга асосан жавобгарликка тортиш тўғрисида урнатилган тартибда қонунни муҳофаза қилувчи муассасаларга мурожаат қилиш хуқуқига эга.

**13.4.** «Пудратчи» нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш ваколат доирасидан келиб чиқсан холда Ўзбекистон Республикаси Транспорт Вазирлиги хузуридаги Йул қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича Хўжалик Судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

#### XIV. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

**14.1.** Мазкур шартнома «Буюртмачи» ва «Пудратчи»нинг ўзаро келишуви асосида бекор қилиниши мумкин, агарда келишув бўлмаса Тошкент Туманлааро Иқтисодий Судида кўриб чиқилади.

#### XV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

**15.1.** Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган заарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хуқукий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни ва бошқа қонун хужжатларида, ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади;

ётиқ чизиқлар чизиш ишларини олиб бораётган «Пудратчи» ташкилот қонунчиликка ва ушбу шартномага мувофиқ «Буюртмачи» олдида куйидаги ишлар бўйича мулкий жавобгардир:

сифатсиз бажарилган қурилиш-монтаж ишлари;

объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалланмаганлиги;

«Буюртмачи» билан тузилган шартнома асосида қурилиш-монтаж ва бошқа ихтисослаштирилган ташкилотлар томонидан ускуналарни монтаж қилиш муддатларининг бузилиши;

объектнинг лойиҳа-смета хужжатларида белгиланган ерларни рекультивация қилиш ишларини бажариш ҳажмлари ва муддатларининг бузилиши;

ётиқ чизиқлар чизиш жараёнида ёки оралиқ қабул қилишда «Пудратчи» муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йул кўйилган камчиликлар ва нуқсонларни бартараф этишини орқага суриш;

шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўла-қонли бажармагани;

«Пудратчи» ташкилот томонидан ишларнинг бажарилишида пудрат шартномасидан чекиниш ёки бошқа камчиликлар мавжудлигида «Буюртмачи», «Пудратчи»дан ўз ихтиёрига кўра қуйидагиларни талаб қилиш хуқуқига эга:

Агар «Пудратчи» ташкилот нуқсонларни келишилган муддатларда бартараф этмаса, «Буюртмачи» ёки йулдан фойдаланувчи ташкилот ўз кучи билан «Пудратчи» ҳисобидан нуқсонларни бартараф этиш ҳамда нуқсонларни ўз вақтида бартараф этилмаганлигидан келтирилган заарни ва бажарилган иш қийматини ундириш хуқуқига эга.

**15.2.** Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун «Буюртмачи» «Пудратчи»га кечикирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) микдорида пеня тўлайди,

бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар кийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши «Буюртмачи»ни шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

**15.3.** «Пудратчи» томонидан обектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса, «Пудратчи» «Буюртмачи»га муддати ўtkазиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) микдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар кийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш «Пудратчи»ни ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

**15.4.** Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда «Буюртмачи» ваколат доирасидан келиб чиқсан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлиги хузуридаги Ё‘л қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспексиясини холосаси асосида обектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек «Пудратчи»дан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматидан келиб чиқсан ҳолда Ўзбекистон Республикаси қонунларда белгиланган микдорида жарима ундириш хукуқига эга. «Буюртмачи» томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун «Пудратчи» «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хукуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 26-моддасига асосан сифатсиз бажарилган ишлар кийматининг 20% (фоизи) микдорида жарима тўлайди.

**15.5.** Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги, ёки лозим даражада бажарилмаганлиги мазкур бандда назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган ҳаражатларда, мол-мулкнинг йуқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

«Буюртмачи» «Пудратчи»нинг бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китобларлардан аниқланган камчиликлар натижасида «Буюртмачи»га қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, «Буюртмачи» ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш хукуқига эга.

**15.6.** Муддат ўtkазиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

## XVI. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

**16.1.** Ушбу пудрат шартномаси амал қилиш давомида юзага келадиган низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йули билан ҳал этилади.

Низолар музокара натижасида келишувга эришилмаган тақдирда даъво қилувчи томон юзага келган низо юзасидан Тошкент туманлараро иқтисодий судига ўрнатилган тартибда даъво аризаси билан мурожаат қиласи.

## XVII. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

**17.1.** Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йуқотади.

**17.2.** «Пудратчи» қурилиш обьектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини «Буюртмачи»нинг ёзма рухсатисиз, ёрдамчи «Пудратчи»лардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш хукуқига эга бўлмайди.

**17.3.** Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда

расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

**17.4.** «Буюртмачи» билан «Пудратчи» ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чикмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар, ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

**17.5.** Агар «Пудратчи» шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда «Буюртмачи» «Пудратчи» қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечикиришга ҳақлидир.

**17.6.** Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

**17.7.** Мазкур шартнома томонлар тарафидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Фазначилигига рўйҳатга олинган кундан бошлаб кучга киради ҳамда томонлар ўз мажбуриятини тўлиқ бажаргунига қадар амал қиласди.

**17.8.** Шартнома кучга кирган кундан бошлаб томонлар ўз вазифаларини бажаришга киришади, шунингдек мазкур шартнома бўйича ҳукуқ ва мажбуриятлари вужудга келади.

**17.9.** Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳолатлар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари кўлланилади.

**17.10.** Мазкур шартномага қуидагилар илова қилинади;

1-илова – Бажариш жадвали.

2-илова – Молиялаштириш жадвали.

## XVIII ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

### «БЮОРТМАЧИ»

#### «ТОШКЕНТ ШАХРИ МИНТАҚАВИЙ ЙУЛЛАРГА БЮОРТМАЧИ ХИЗМАТИ» ДУК

Манзил: 100000, Тошкент шахри,  
Мустақиллик шоҳ кўчаси, 68 уй  
Ш/х: 304521860262697045129118296  
СТИР: 304 893 532 ОКЕД: 71120  
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги  
Фазначилигининг Амалиёт бошкармаси  
Х/Р: 23 402 000 300 100 001 010  
МФО: 00014 СТИР: 304 893 532  
МБ Тошкент шаҳар бўйича ББХМ

Директор

О. Абдуназоров



### «GRAND ROAD TASHKENT» МЧЖ ҚҚ

Манзил: Тошкент шахри, Учтепа тумани,  
Кукча Дарвоза кучаси, 492-уй  
Банк: Микрокредитбанк Тошкент вилояти  
амалиет бўлими  
Х/Р: 2021 4000 8009 4476 9013  
МФО: 00455  
ИНН: 305 864 424

Бош Директор

Сайдалиев А.А



2022 йил 08.09 даги 22/ж/22 -сонли шартномаси 1-нисока

Обект: Сергели тумани "Хонободтена" МФЙ Хонободтена 4-тор күнчасини жорий таьмирлани

БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

№	Амалга оширилди ган ишлар	Йил	И-чорак				ИИИ-чорак				ИВ-чорак				Умумий киймати
			январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр	
1	Курилни- монтаж ишлари	2022									1 092 594,421				1 092 594,421
	Жами										1 092 594,421				1 092 594,421



"БҮЮРТМАЧИ"

Директор О. Абдуназаров

"ПУДРАТЧИ"

Баш Директор Сайдалиев А.А.



Узбекистон Республикаси Вазирлар Мажхамасининг 2021 йил 19 ноябрдаги 702-сокли хамда Тонкент шаҳар хокимининг 2022 йил 16 февралдан 0-14-0-Q/22 солиң карорига бўйича

Сертигумани "Хонободтена" МФЙ Хонободтена 4-тор кўчасини жорий таймадан

**МОЛНЯЛШИРИШ РЕЖАСИ**

30452186026269704512918296

ХР

2022 йил											
2022 йил											
Молниялшириш жадвали	йил	2022	хисобланган аванс мабллаги	январ	феврал	марг	апрел	май	июн	июл	август
Йилин иш хажмидан хисобланган 30% аванс мабллаги ( <i>Республика берджелии мабллагари, дисобиди, молниялшириши</i> )	2022	1 092 594,421	327 778,326								327 778,326
Ажратилган аванс маблаги чегирлишини ойлар бўйича тасвимланадиган кисми ( <i>Республика берджелии мабллагари, дисобиди, молниялшириши</i> )	2022										327 778,326
Ажратилган аванс маблагини инобатга олиб бажарилган пайдарин молниялширишига экратилишаган мабллаги ( <i>Республика берджелии мабллагари, дисобиди, молниялшириши</i> )	2022										764 816,095
Жами сума ойлар кесимида	2022	1 092 594,4	327 778,3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 092 594,421
Жами											1 092 594,421 (Бир миллиард тўксон иккни миллион беш юз тўргоз минг тўргоз юз ийтирма бир) сўм

"БУОРТМАЧИ"

"ПУДРАТЧИ"



А.А.Сайалиев

Директори

О.Абдулазаров

Директори

С.А.Сайалиев

Директори



"TASDIKLAYMAN"  
"Toshkent shahar mintaqaviy yo'llarga  
buyurtmachi xizmati" DUK direktori, komissiya raisi  
O.Abdunazarov

**"Toshkent shahar mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK joriy ta'mirlash  
ishlari bo'yicha qurilish tashkilotlar o'rtasida tanlov o'tkazish bo'yicha komissiya yig'ilishi**

### BAYON NOMASI № 10

Toshkent sh.

2022 yil " 5 " 09

Ishtiroy etilar:

Komissiya raisi:	"Toshkent shahar mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK direktori	O.Abdunazarov
Komissiya a'zolari:	Transport vazirligi qoshidagi Yo'l sifatini nazorat qilish isnspeksiyasi vakili	Xamroqulov Rasuljon
	Toshkent shahri soliq boshqarmasi vakili	Ergashev Feruz
	Toshkent shahar hokimligi vakili	Tursunov Zafarxo'ja
	Toshkent shahar moliya boshqarmasi vakili	Tadjibayev Eldor
Komissiya kotibi	"Toshkent shahar mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK TTE va shartnomalar bo'limi boshlig'i	Fayzullayev I

### KUN TARTIBI:

**"Toshkent shahar mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK  
joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha  
qurilish tashkilotlar o'rtasida tanlov o'tkazish bo'yicha  
(O.Abdunazarov, R. Xamroqulov, F.Ergashev, Z.Tursunov, E.Tadjibayev, E. Erolov, S)**

TShMYBX DUK O'zbekiston Respublikasi tovar va xom-ashyo birjasining elektron portaliga **joriy ta'mirlash ishlari** buyicha, 138184 lot bo'yicha "EURO GLOBAL ASPHALT" MЧЖК, 137098, 137095, 137096, 137097, lot bo'yicha "GRAND ROAD TASHKENT" MCHJlar 2022 yil 29 avgustdagagi eng yaxshi takliflarni tanlash savdosini o'tkazish buyicha davlat xaridlari komissiyasining elektron portali orqali shakllangan "**joriy ta'mirlashda qurilish tashkilotlar o'rtasida tanlov o'tkazish bo'yicha**" bayonnomasiga asosan e'lon yakuniga ko'ra g'olib deb topilganligini inobatga olib;

### QAROR QILINDI:

1. O'zbekiston Respublikasining 2021 yil 22 apreldagi "Davlat xaridlari to'g'risida"gi 684 sonli Qonunning 62-moddasi 3-bandiga asosan komissiya bayonnomasi davlat xaridlari elektron tizimiga muhokama qilish uchun ikki ish kuniga joylashtirildi. Ikki ish kuni davomida davlat xaridlari elektron tizimiga joylashtirilgan bayonnomaga xech qanday e'tirozlar yoki qo'shimcha takliflar kelib tushmaganligi ma'lumot uchun qabul qilinsin.

2. "Toshkent shahar mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK Tenderlarni tashkil etish va shartnomalar bo'limi bosh mutaxassisi S.Abbosovga;

Yuqoridagilardan kelib chiqib hamda komissiya a'zolarining 2022 yil 29 avgustdag'i bayonnomasiga asosan tegishli lotlar buyicha g'oliblar "EURO GLOBAL ASPHALT" МЧЖ, ASR YO'L QURILISH МЧЖ va "KYL Yo'l Ko'prik qurilish ta'mir" МЧЖ lar bilan qonunchilikda o'rnatilgan tartibda shartnomalar tuzilsin. Hamda xizmat ko'rsatish sifat darajasi nozoratga olinsin.

**Komissiya a'zolari:**

R. Xamroqulov



F.Ergashev



Z.Tursunov

E.Tadjibayev



"ТАСДИКЛАЙМАН"  
Тошкент шаҳар ҳокимининг  
биринчи ўринбосари

Б.Рахмонов  
2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"  
Тошкент шаҳар Иқтисодий тараққиёт  
ва камбагалликни қисқартириш бош бошқармаси

Ш.Шукуров  
2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 19 ноябрдаги 702-сонли ҳамда Тошкент шаҳар ҳокимининг 2022 йил  
16 февралдаги 0-14-0-Q/22 сонли ҳамда Ҳалқ депутатлари Тошкент шаҳар кенгашининг 12.05.2022 йилдаги  
VI-62-118-14-0-K/22 сонли қарорига асосан таъмирлаши белгиланган кўчалар

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

млн.сўмда

№	Объектлар номи ва манзили	Курииш ишларининг бошланниш ва тутапланниш йили	Лойиҳавий қуввати тегиши ўтлов берилгандарда (км)	Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг баражатлари	01.01.2022 йил холатига колдик қиймати, шу жумладан буюртмачининг баражатлари	01.01.2022 йил холатига колдик хисоблашдан кийнтигى колдик қиймати, шу жумладан буюртмачининг баражатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишига туширилиши	шундан;	Буюртмачининг бошқа баражатлари	Буюртмачини харажатлари	Куввати (км)	Киймати	2023 йил 1 январ холатига утучи объектлар бўйича колдик қиймати	2023 йил 1 январ холатига утучи объектлар бўйича колдик молияштириш	Лойиҳа экспертиза санаси ва раками	Тендер саводлари байнномаси тасадикланган санаси ва раками	Лойиҳачи ташкилотлари		
								Жизоз															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	Тошкент шаҳри бўйича жами;							119 145,000															
	Тақсимланмаган лимит							3 989,832															
346	Жами:	157,515	53 543,002	53 543,002	53 543,002	53 543,002	115 155,168	50 476,491	0,000	4 817,553	2 519,060	75,173	53 543,002	0,000	0,000								
32	Бектемир тумани бўйича жами	29,542	0,000	0,000	0,000	0,000	23 172,093	0,000	0,000	921,715	458,246	0,000	0,000	0,000	0,000								
7	<i>Ийк Ота МФЙ</i>	5,084	0,000	0,000	0,000	0,000	3 743,488	0,000	0,000	144,829	69,685	0,000	0,000	0,000	0,000								
1	"Ийк Ота" МФЙ "Мевазор" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,593				456,610			18,558	9,132										ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
2	"Ийк Ота" МФЙ "Зартупрок" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,410				264,250			10,562	5,285										ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
3	"Ийк Ота" МФЙ "Маърифат" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	1,030				724,500			28,970	14,490										ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
4	"Ийк Ота" МФЙ "Хуррият" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	1,000				840,000			33,590	16,800										ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
5	"Ийк Ота" МФЙ "Мажнунтол" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,395				331,100			8,091	1,439										ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
6	"Ийк Ота" МФЙ "Муборак" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,560				389,788			15,580	7,795										ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилни	Лойиҳавий куввати тегишли ўлчов бирлиқнварда (км)	Шартномонинн умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошка харажатлари	01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик молиялаштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик молиялаштириши	Лойиҳа экспертиза санаси ва раками	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за раками	Лойиҳачи ташкилотлари	
									Жихоз	Буортмачининг умумий киймати	Буортмачи харажатлари	Куввати (км)	Киймати						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	"Ийк Ота" МФЙ "Темирчилар" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	1,096						737,240		29,478	14,744						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	<i>Гулбог МФЙ</i>		5,655	0,000	0,000	0,000	0,000	4 530,274	0,000	0,000	181,138	90,602	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Гулбог" МФЙ "Янгиланиш" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,787						720,216		28,798	14,404						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Гулбог" МФЙ "Гулбог" (Зиёнур) кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,776						658,000		26,310	13,160						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Гулбог" МФЙ "Бахор"(Охиста) кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,235						215,586		8,616	4,311						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	"Гулбог" МФЙ "Нафосат" (Қаноат) кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,748						551,852		22,064	11,037						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	"Гулбог" МФЙ "Мехнаткашлар" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,816						711,060		28,430	14,220						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	"Гулбог" МФЙ "Туркестон" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	1,493						1 127,420		45,086	22,548						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	"Гулбог" МФЙ "Ўзбекистон" (Обод) кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,800						546,140		21,834	10,922						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	<i>Бектемир МФЙ</i>		4,973	0,000	0,000	0,000	0,000	3 721,865	0,000	0,000	148,844	74,436	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	Бектемир МФЙ "Шодиёна" кўчаси 1 км	2022 йил	0,898						730,520		29,210	14,610						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	Бектемир МФЙ "Яшил водий" кўчаси 3,1 км	2022 йил	0,303						275,205		11,000	5,504						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	Бектемир МФЙ "Мехнатобод" кўчаси 3 км	2022 йил	3,772						2 716,140		108,634	54,322						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	<i>Нурағион МФЙ</i>		3,987	0,000	0,000	0,000	0,000	3 306,758	0,000	0,000	132,238	66,134	0,000	0,000	0,000	0,000			

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилни	Лойиҳавий куввати тегишли үлчов бирлукпарида (км)	Шартномоннинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошка харажатлари	01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик молияштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик молияштириши	Лойиҳа экспертиза санаси ва рагами	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за рагами	Лойиҳачи ташкилотлари	
									Жихоз	Буортмачининг умумий киймати	Буортмачи харажатлари	Куввати (км)	Киймати						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Нурафшон МФЙ "Чарогон" кўчаси 1,8 км кисмини таъмирлаш кисмини таъмирлаш	2022 йил	1,294															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	Нурафшон МФЙ "Хислат" 3-4-5 кўчаси 1,98 км	2022 йил	1,076															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	Нурафшон МФЙ "Нурафшон" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	1,617															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	<b>Навоий МФЙ</b>		<b>0,980</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>843,514</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>33,718</b>	<b>16,869</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>			
1	"Навоий" МФЙ "Чинор" кўчаси 0,4 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,514															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Навоий" МФЙ "Навқирон" кўчаси 0,7 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,466															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	<b>Янгихаёт МФЙ</b>		<b>6,093</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>4 966,654</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>198,595</b>	<b>99,330</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>			
1	"Янгихаёт" МФЙ "Фуркат" кўчаси 1,35 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,994															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Янгихаёт" МФЙ "Бунёдкор" кўчаси 0,8 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,848															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Янгихаёт" МФЙ "Янги хаёт-1,2,3" кўчаси	2022 йил	1,294															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	Богизрам ён ва 2-ён кўчалари	2022 йил	0,572															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	Богизрам 5-6-тор кўчалари	2022 йил	1,185															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	Богизрам 3-4-берк кўчалари	2022 йил	0,960															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	Богизрам тена кўчаси	2022 йил	0,240															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилини	Лойиҳавий куввати тегишли үлчов бирлукпарида (км)	Шартномоннинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйинги копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйинги копдик молиялаштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик молиялаштириши	Лойиҳа экспертиза санаси ва раками	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за раками	Лойиҳачи ташкилотлари	
									Жихоз	Буортмачининг умумий киймати	Буортмачи харажатлари	Куввати (км)	Киймати						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	<b>Намуна МФЙ</b>		2,770	0,000	0,000	0,000	0,000	2 059,540	0,000	0,000	82,353	41,190	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Намуна" МФЙ "Х.Бурниева" 2-тор кўчаси 2,4 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	1,447					1 245,244			49,800	24,905					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
2	"Намуна" МФЙ "Иттифок" кўчаси 1,8 км кисмини таъмирлаш			2022 йил	0,993						578,480	11,569							
3	"Намуна" МФЙ "Барҳаёт" кўчаси 1 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,330					235,816			9,425	4,716					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
83	<b>Мирзо Улугбек тумани</b>		23,436	0,000	0,000	0,000	0,000	18 232,879	0,000	0,000	406,396	41,754	0,000	0,000	0,000	0,000			
2	<b>Амир Темур МФЙ жами;</b>		1,202	0,000	0,000	0,000	0,000	1 036,700	0,000	0,000	41,886	20,734	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Амир Темур" МФЙ "Анхор" кўчасининг 1 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,805					676,200			27,476	13,524					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
2	Сой бўйи кўчаси			2022 йил	0,397						360,500	7,210							
14	<b>Алишеробод МФЙ жами;</b>		3,785	0,000	0,000	0,000	0,000	3 212,783	0,000	0,000	85,207	21,020	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Алишеробод" МФЙ "Анайбулод" кўчасининг 0,5 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,092					84,910			3,393	1,698					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
2	"Алишеробод" МФЙ "Жасорат-1" кўчасининг 0,7 км кисмини таъмирлаш			2022 йил	0,471						721,588	19,322							
3	"Алишеробод" МФЙ "Жасорат-2" кўчасининг 0,7 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,862					627,242			12,534	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
4	"Алишеробод" МФЙ "Жасорат-3" кўчасининг 0,7 км кисмини таъмирлаш			2022 йил	0,777						686,840	0,000							
5	"Алишеробод" МФЙ "Жасорат-4" кўчасининг 0,7 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,241								4,042	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланиши ва тугалланниш ийини	Лойиҳавий куввати тегишли үлчов бирлиқнварда (км)	Шартномонинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича коплик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича коплик молияштириш	Лойиҳа экспертиза санаси ва раками	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за раками	Лойиҳачи ташкилотлари				
						Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати	Жихоз	Буортмачининг бошқа харажатлари	Буортмачи харажатлари шундан;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	"Алишеробод" МФЙ "Жасораг-5" кўчасининг 0,5 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,303						254,520			5,082	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	"Алишеробод" МФЙ "Ургучилик маркази-1" кўчасининг 0,2 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,080						39,200			0,783	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
8	"Алишеробод" МФЙ "Ургучилик маркази-2" кўчасининг 0,2 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,126						61,992			1,237	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
9	"Алишеробод" МФЙ "Ургучилик маркази-3" кўчасининг 0,2 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,128						93,415			1,865	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
10	"Алишеробод" МФЙ "Ургучилик маркази-4" кўчасининг 0,2 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,050						43,400			0,867	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
11	"Алишеробод" МФЙ "Ургучилик маркази-5" кўчасининг 0,2 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,055						35,336			0,706	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
12	Миллий бўғ кўчаси кўп каватли ўйлар олди ва орка кисмлари жойлашган ички кўchalар	2022 йил	0,340						190,400			3,802	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
13	Жўшкун кўчаси	2022 йил	0,075						42,000			0,839	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
14	Зафар кўчаси	2022 йил	0,185						129,500			2,586	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	Баркамол МФЙ жами;		1,531	0,000	0,000	0,000	0,000	1 170,400	0,000	0,000	23,382	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Баркамол" МФЙ "Мўътабар" кўчасининг 1,2 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,160						94,500			1,887	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Баркамол" МФЙ "Камалак" кўчасининг 1,3 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,330						208,460			4,163	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Баркамол" МФЙ "Нурли Замин" кўчасининг 1,7 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,780						661,500			13,220	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва түгелланниш йилини	Лойиҳавий куввати тегишли үчлов бирлукпарида (км)	Шартномоннинг умумий киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйниги копдик киймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйниги копдик молияштириши, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишга туширилиши	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик молияштириши	Лойиҳа экспертиза санаси ва рагами	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за рагами	Лойиҳачи ташкилотлари		
									Жижоз	Буюртмачи харажатлари	Буюртмачи харажатлари шундан;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	"Баркамол" МФЙ "Лолазор" кўчасининг 0,4 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,261															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	<i>Геофизика МФЙ жами;</i>		1,526	0,000	0,000	0,000	0,000	1 253,280	0,000	0,000	25,026	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Геофизика" МФЙ "Геофизика" кўчасининг якка тартибдаги ўйлар жойлашган 0,4 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,240															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Геофизика" МФЙ "Жаннатмакон" кўчасидаги кўп квартирали ўйлар олдини таъмирлаш	2022 йил	0,187															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Геофизика" МФЙ "Ёғду" кўчасидаги кўп квартирали ўйлар олдини таъмирлаш	2022 йил	0,051															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	"Геофизика" МФЙ "Хурмакон" кўчасидаги кўп квартирали ўйлар олдини таъмирлаш	2022 йил	0,265															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	"Геофизика" МФЙ "Хислат" кўчасидаги кўп квартирали ўйлар олдини таъмирлаш	2022 йил	0,042															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	"Геофизика" МФЙ "Зумрад" кўчасидаги кўп қаватли ўйлар олдини таъмирлаш	2022 йил	0,455															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	"Геофизика" МФЙ "Нихол" кўчасидаги кўп квартирали ўйлар олдини таъмирлаш	2022 йил	0,286															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	<i>Тараккиёт МФЙ жами;</i>		0,925	0,000	0,000	0,000	0,000	862,302	0,000	0,000	17,222	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Тараккиёт" МФЙ "Фидойнлар" кўчасининг 0,25 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,177															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Тараккиёт" МФЙ "Мирзо Бобур" 3-тор кўчасининг 0,77 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,408															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Тараккиёт" МФЙ "Туркистон" кўчасининг 0,15 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,180															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	"Тараккиёт" МФЙ "Илк қадам" кўчасининг 0,25 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,160															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилни	Лойиҳавий куввати тегишли ўчуб бирлактарда (км)	Шартномоннинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошка харажатлари	01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйинги копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйинги копдик молияштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик молияштириши	Лойиҳа экспертиза санаси ва рагами	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за рагами	Лойиҳачи ташкилотлари	
									Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати	Жихоз	Буортмачининг бошка харажатлари	Буортмачи харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	Мевазор МФЙ жами;		1,170	0,000	0,000	0,000	0,000	1 007,594	0,000	0,000	20,126	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Мевазор" МФЙ "Узумзор" кўчасининг 1,13 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,470						460,600			9,202	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	Геологлар топ кўчаси	2022 йил	0,350						269,500			5,382	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	Минг ўрік берк кўчаси	2022 йил	0,072						63,504			1,268	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	Узумзор топ кўчаси	2022 йил	0,185						155,400			3,103	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	Геологлар кўчаси	2022 йил	0,093						58,590			1,170	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
8	Дўстлик МФЙ жами;		1,490	0,000	0,000	0,000	0,000	975,590	0,000	0,000	19,484	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Дўстлик" МФЙ "Асаларичи" кўчасининг 0,95 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,335						211,050			4,215	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Дўстлик" МФЙ "Миллий боф" 1-берк кўчасининг 0,2 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,102						64,260			1,283	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Дўстлик" МФЙ "Миллий боф" 2-берк кўчасининг 0,2 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,065						81,900			1,636	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	"Дўстлик" МФЙ "Миллий боф" 3-тор кўчасининг 0,45 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,045						18,900			0,377	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	"Дўстлик" МФЙ "Миллий боф" 5-тор кўчасининг 0,57 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,215						90,300			1,803	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	"Дўстлик" МФЙ "Миллий боф" берк кўчасининг 0,21 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,068						28,560			0,570	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	"Дўстлик" МФЙ "Янгибод маркази" берк кўчасининг 0,53 км кисмини таъмирлаш (Янгибод 3-4-берк)	2022 йил	0,170						69,020			1,378	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилни	Лойиҳави куввати тегишли үлчов бирлиқнварда (км)	Шартномоннинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошка харажатлари	01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик молиялаштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишга туширилиши	2023 йил 1 январ холатига ўтубчи объектлар бўйича копдик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтубчи объектлар бўйича копдик молиялаштириши	Лойиҳа экспертиза санаси ва раками	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за раками	Лойиҳачи ташкилотлари		
									Жихоз	Буортмачининг умумий киймати	Буортмачи харажатлари								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8	"Дўстлик" МФЙ "Чавандоз" кўчасининг 0,5 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,490															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
10	Чингелди МФЙ		4,339	0,000	0,000	0,000	0,000	2 877,980	0,000	0,000	57,491	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Чингелди" МФЙ "Миллий бօғ" 7-тор кўчасининг 0,51 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,142															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Чингелди" МФЙ "Миллий бօғ" 9-тор кўчасининг 1,1 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,390															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Чингелди" МФЙ "Махмуд Бехбудий" кўчасининг 2,0 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	1,050															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	"Чингелди" МФЙ "Булокбоши" кўчасининг 1,5 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,453															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	"Чингелди" МФЙ "Толарик" кўчасининг 0,95 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	1,024															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	"Чингелди" МФЙ "Беззод" кўчасининг 0,92 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,434															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	Табаррук 1-тор кўчаси	2022 йил	0,093															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
8	Аранчи 1-2-3 тор кўчалари	2022 йил	0,466															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
9	Бодомтепа 3-тор кўчаси	2022 йил	0,078															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
10	Миллий бօғ 10-тор кўчаси	2022 йил	0,209															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
20	Гулбог МФЙ жасами;		5,197	0,000	0,000	0,000	0,000	4 223,940	0,000	0,000	84,370	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Гулбог" МФЙ "Шаббода" кўчасининг 1,1 км кисмини таъмирлаш	2022 йил	0,385															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилни	Лойиҳавий куввати тегишли ўлчов бирлиқнварда (км)	Шартномоннинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик молияштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши	2023 йил 1 январ холатига ўтувчи объектлар бўйича копдик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтувчи объектлар бўйича копдик молияштириши	Лойиҳа экспертиза санаси ва раками	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за раками	Лойиҳачи ташкилотлари	
									Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати	Жихоз	Буортмачининг бошқа харажатлари	Буортмачи харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	"Гулбог" МФЙ "Арчазор" кўчасининг 0,95 км кисмини таъмирилаш	2022 йил	0,928						781,200		15,614	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
3	"Гулбог" МФЙ "Арчазор" 1-берк кўчасининг 0,1 км кисмини таъмирилаш	2022 йил	0,076						53,200		1,062	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
4	"Гулбог" МФЙ "Октерак" 4-берк кўчасининг 0,13 км кисмини таъмирилаш	2022 йил	0,132						92,400		1,845	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
5	"Гулбог" МФЙ Мурувват 1-тор кўчасининг 0,2 км кисмини таъмирилаш	2022 йил	0,196						164,640		3,288	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
6	"Гулбог" МФЙ Мурувват 2-тор кўчасининг 0,21 км кисмини таъмирилаш	2022 йил	0,208						174,720		3,489	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
7	"Гулбог" МФЙ Мурувват 3-тор кўчасининг 0,23 км кисмини таъмирилаш	2022 йил	0,224						188,160		3,757	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
8	"Гулбог" МФЙ Мурувват 4-тор кўчасининг 0,25 км кисмини таъмирилаш	2022 йил	0,245						188,650		3,767	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
9	"Гулбог" МФЙ Мурувват 5-тор кўчасининг 0,25 км кисмини таъмирилаш	2022 йил	0,255						196,350		3,921	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
10	Мустакиллик кўчаси	2022 йил	0,178						124,600		2,488	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
11	Мустакиллик1-2-берк кўчалари	2022 йил	0,211						161,280		3,220	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
12	Сарбон кўчаси	2022 йил	0,096						80,640		1,611	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
13	Сарбон 1-тор кўчаси	2022 йил	0,145						81,200		1,622	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
14	Октерак кўчаси	2022 йил	0,520						434,560		8,681	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида





























№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилини	Лойиҳавий куввати тегишли ўлчов бирлукпарида (км)	Шартномоннинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйинги копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйинги копдик молияштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши	2023 йил 1 январ холатига ўтубчи объектлар бўйича копдик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтубчи объектлар бўйича копдик молияштириши	Лойиҳа экспертиза санаси ва раками	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за раками	Лойиҳачи ташкилотлари		
									Жихоз	Буортмачининг умумий киймати	Буортмачи харажатлари	Куввати (км)	Киймати							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
9	Ташисти МФЙ		4,021	0,000	0,000	0,000	0,000	2 445,842	0,000	0,000	49,288	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
1	"Ташисти" МФЙ "Абай ўтар" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,240																ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Ташисти" МФЙ "Абай-2 ўтар" кўчасини таъмирлаш	2022 йил		0,558															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Ташисти" МФЙ Абай берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,144																ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	"Ташисти" МФЙ Абай 1-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,260																ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	"Ташисти" МФЙ Абай 2-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил		0,260															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	"Ташисти" МФЙ М.Авезов тор кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,460																ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	"Ташисти" МФЙ М.Авезов кўчасини таъмирлаш	2022 йил		0,633															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
8	Тузел 1-берк кўчаси	2022 йил	0,125																ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
9	Янги Икбол кўчаси	2022 йил		1,341															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
8	Иборат МФЙ		1,698	0,000	0,000	0,000	0,000	1 090,033	0,000	0,000	21,769	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Ибрат" МФЙ Сохил 1-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,181																ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Ибрат" МФЙ Сохил 2-тор кўчасини таъмирлаш	2022 йил		0,134															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Ибрат" МФЙ Донишманц-2 кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,124																ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилини	Лойиҳави куввати тегишли үлчов бирлиқнварда (км)	Шартномоннинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйниги копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйниги копдик молияштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишга туширилиши	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик молияштириши	Лойиҳа экспертиза санаси ва раками	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за раками	Лойиҳачи ташкилотлари		
									Жиҳоз	Буортмачининг умумий киймати	Буортмачи харажатлари								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	"Ибрат" МФЙ "Донишманд-3 берк" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,187															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	"Ибрат" МФЙ "Ифтихор-7-берк" кўчасини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,360															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	Ифтихор 1-берк кўчаси	2022 йил	0,074															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	Ифтихор 2-берк кўчаси	2022 йил	0,074															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
8	"Ибрат" МФЙ Фидокор кўчаси	2022 йил	0,564															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
1	<i>Бахор МФЙ</i>		0,857	0,000	0,000	0,000	0,000	683,690	0,000	0,000	13,664	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Бахор" МФЙ Абадият кўчасини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,857						683,690			13,664	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
15	<i>Аргин МФЙ</i>		5,944	0,000	0,000	0,000	0,000	4 154,983	0,000	0,000	83,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Аргин" МФЙ "Эски Аргин" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	1,329						726,334			14,516	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Аргин" МФЙ Эски Аргин-2 берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,203						126,595			2,528	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Аргин" МФЙ "Эски Аргин 1-ўтар" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,225						134,540			2,687	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	"Аргин" МФЙ "Абадият 1-берк" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,137						80,549			1,609	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	"Аргин" МФЙ Абадият 2-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,278						185,612			3,706	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	"Аргин" МФЙ "Абадият 6-ўтар" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,320						218,631			4,366	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилини	Лойиҳавий куввати тегишли ўлчов бирлиқнварда (км)	Шартномоннинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик молиялаштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик молиялаштириши	Лойиҳа экспертиза санаси ва раками	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за раками	Лойиҳачи ташкилотлари	
									Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати	Жихоз	Буортмачининг бошқа харажатлари	Буортмачи харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	"Аргин" МФЙ "Катта бօғ" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	1,093															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
8	"Аргин" МФЙ "Илгор 9-ўтар" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,197															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
9	"Аргин" МФЙ "Катта бօғ 1-берк" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,215															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
10	"Аргин" МФЙ Катта бօғ 2-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,196															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
11	"Аргин" МФЙ "Катта бօғ 3-берк" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,198															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
12	"Аргин" МФЙ "Абадият 7-берк" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,678															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
13	"Аргин" МФЙ "Абадият 3-ўтар" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,430															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
14	"Аргин" МФЙ "Абадият 4-ўтар" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,180															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
15	"Аргин" МФЙ "Абадият 5-ўтар" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,265															ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
15	<i>Миришкор МФЙ</i>		6,476	0,000	0,000	0,000	0,000	4 503,275	0,000	0,000	89,977	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Миришкор" МФЙ "Илфор" шох кўчасини таъмирлаш	2022 йил	1,940						1 297,520			25,940	0,000					ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Миришкор" МФЙ "Илфор 6-берк" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,281							158,200			3,159	0,000				ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Миришкор" МФЙ "Илфор 7-берк" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,200							110,740			2,212	0,000				ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилни	Лойиҳавий куввати тегишли үлчов бирлукпарида (км)	Шартномоннинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик молияштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик молияштириши	Лойиҳа экспертиза санаси ва рагами	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за рагами	Лойиҳачи ташкилотлари	
									Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати	Жихоз	Буортмачининг бошқа харажатлари	Буортмачи харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	"Миришкор" МФЙ "Хонариқ 1-берк" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,640					493,892			9,868	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
5	"Миришкор" МФЙ Толарик кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,704					502,138			10,033	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
6	"Миришкор" МФЙ Эътироф кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,206					141,393			2,824	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
7	Илгор 1-берк кўчаси	2022 йил	0,464					294,924			5,889	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
8	Илгор 2-берк кўчаси	2022 йил	0,142					109,900			2,195	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
9	Илгор 3-берк кўчаси	2022 йил	0,140					72,870			1,455	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
10	Илгор 5-берк кўчаси	2022 йил	0,203					131,600			2,628	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
11	Хонариқ кўчаси	2022 йил	0,140					108,920			2,175	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
12	Хонариқ 2-берк кўчаси	2022 йил	0,166					176,680			3,529	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
13	Дархон 1-ўтар кўчаси	2022 йил	0,246					185,472			3,703	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
14	Киятариқ кўчаси	2022 йил	0,838					625,730			12,505	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
15	Киятариқ 1-ўтар кўчаси	2022 йил	0,166					93,296			1,863	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилини	Лойиҳавий куввати тегишли ўлчов бирлиқнварда (км)	Шартномонинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошка харажатлари	01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйинги копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйинги копдик молияштириши, шу жумладан буортмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ холатига ўтувчи объектлар бўйича копдик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтувчи объектлар бўйича копдик молияштириши	Лойиҳа экспертиза санаси ва рагами	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за рагами	Лойиҳачи ташкилотлари
									Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати	Жихоз	Буортмачининг бошка харажатлари	Буортмачи харажатлари	Куввати (км)	Киймати					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12	Чинор МФЙ			4,139	0,000	0,000	0,000	3 259,802	0,000	0,000	65,127	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	"Чинор" МФЙ Муррабийлар 1-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	1,229					1 059,744			21,185	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Чинор" МФЙ Муррабийлар 2-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,451					214,284			4,280	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Чинор" МФЙ Муррабийлар 3-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,082					54,614			1,090	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	"Чинор" МФЙ Ойдинкўл 1-ўтар кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,156					88,634			1,770	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	"Чинор" МФЙ Ойдинкўл 2-ўтар кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,148					144,893			2,894	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	"Чинор" МФЙ Чинор 1-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,180					160,118			3,197	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	"Чинор" МФЙ Чинор 2-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,180					163,310			3,261	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
8	"Чинор" МФЙ Чинор 3-ўтар кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,480					270,921			5,410	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
9	"Чинор" МФЙ Чинор 1-ўтар кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,552					563,192			11,254	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
10	Мураббийлар 4-берк кўчаси	2022 йил	0,104					50,218			1,002	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
11	Чинор 5-берк кўчаси	2022 йил	0,187					193,984			3,874	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
12	Чинор МФЙ ўқ кўчаси	2022 йил	0,390					295,890			5,909	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
9	Жарбоши МФЙ			2,827	0,000	0,000	0,000	1 721,979	0,000	0,000	34,401	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва тугалланниш йилини	Лойиҳавий куввати тегишли үлчов бирлиқнварда (км)	Шартномоннинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошка харажатлари	01.01.2022 йил холатига копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик киймати, шу жумладан буортмачининг харажатлари	01.01.2022 йил холатига кайта хисоблашдан көйнинг копдик молияпшитириш, шу жумладан буортмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик киймати	2023 йил 1 январ холатига ўтучи объектлар бўйича копдик молияпшитириш	Лойиҳа экспертиза санаси ва раками	Тендер саводлари байвономаси тасдиқланган санаси за раками	Лойиҳачи ташкилотлари	
									Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати	Жихоз	Буортмачининг бошка харажатлари	Буортмачи харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	"Жарбоши" МФЙ А.Серикбаев 2-торк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,295						99,260		1,982	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
2	"Жарбоши" МФЙ А.Серикбаев 1-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,103						57,820		1,154	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
3	"Жарбоши" МФЙ А.Серикбаев 2-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,088						41,230		0,823	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
4	"Жарбоши" МФЙ А.Серикбаев кириш кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,865						582,610		11,642	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
5	"Жарбоши" МФЙ А.Серикбаев 3-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,290						165,760		3,310	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
6	"Жарбоши" МФЙ Миллий бօғ кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,914						582,274		11,635	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
7	"Жарбоши" МФЙ Интернат 4-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,143						80,080		1,600	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
8	"Жарбоши" МФЙ Миллий бօғ 1-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,065						58,513		1,168	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
9	"Жарбоши" МФЙ Миллий бօғ 2-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,064						54,432		1,087	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
7	<i>Товкенитепа МФЙ</i>		3,402	0,000	0,000	0,000	0,000	2 347,590	0,000	0,000	46,905	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1	Янги хаёт кўчаси (Қабристонга олиб борувчи йўл)	2022 йил	0,172						72,240		1,443	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
2	Пунганд кўчаси	2022 йил	1,365						859,950		17,189	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида
3	Марказий шохтепа кўчаси	2022 йил	0,960						631,680		12,623	0,000						ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли карори	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Куришиш ишларининг бошланниш ва туғлапланш йили	Лойиҳавий куввати тегиниди ўчнов биритикларда (км)	Шартноманинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошка харажатлари	Шартноманинг умумий киймати, шу жумладан буортмачининг бошка харажатлари	Лойиҳавий куввати тегиниди ўчнов биритикларда (км)	Шу жумладан:										Лойиҳа ташкилотлари			
							2022 йил жами капитал кўйилмалар	Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати	Жиҳоз	Буортмачининг бошка харажатлари	Буортмачи харажатлари	шундан;	Асосий фондларни ишга туширилиши	Куввати (км)	Киймати	2023 йил 1 январ холатига кўйта мониятишиниш, шу жумладан буортмачининг харажатлари	2023 йил 1 январ холатига кўйта мониятишиниш, шу жумладан буортмачининг харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва раҳами		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	Шохтепа 1-ўтар	2022 йил	0,235				230,300			4,599		0,000							ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	Шохтепа 2-ўтар	2022 йил	0,250				217,000			4,333		0,000							ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	Шохтепа 3-ўтар кўчаси	2022 йил	0,243				180,320			3,601		0,000							ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	Шохтепа 4-ўтар кўчаси	2022 йил	0,177				156,100			3,117		0,000							ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

"КИРИТДИ"

"Тошкент шахар минтақавий йўлларга

буортмачи  
хизмати" давлат унитар юрхонаси  
директори в.в.о

О.У.Абдуназоров

2022 й



"Келишилди"

Ошкент шахар ҳокимлиги  
Молия бошбошқармаси  
башлиги

Л.Исматуллаев

2022 й





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Республика Шахарсозлик экспертизаси

100011, Toshkent shahri, Abay ko'chasi, 6-uy, Tel. 244-04-85, E-mail:davexpertiza@exat.uz,  
devexpertiza@umail.uz [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: INOYATOV MIRABBOS MIRKOMILOVICH

Sana:27-06-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 48753**

**Obyekt nomi** «Toshkent shahar Sergeli tumani Xonabod MFYda joylashgan ichki ko'chalarni joriy ta'mirlash» obyekti bo'yicha smeta hujjatlari (Xonabodtepa 4-tor ko'chaning 1,872 km)»

**Buyurtmachi** - "Toshkent shahar mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati"

DUK

**Bosh loyihachi** - "RAVON LOYIHA LUX" MChJ

Litsenziya AL-000541 04.02.2020y.

**Moliyalashtirish manbai** - Maxalliy budget mablag'lari

**Bosh pudratchi** - Tanlov orqali aniqlanadi

**Qurilish turi** Joriy ta'mir

**Murojaat raqami:** № 45498

**1. Loyihalash uchun asos**

- 1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi "2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod maxalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-172-sonli qarori.
- 1.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 19 noyabrdagi 702-sonli qarori.
- 1.3. O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahar hokimining 2022 yil 29 martdagi 300-14-0-Q/22-sonli qarori.
- 1.4. Belgilangan tartibda kelishilgan va 2022 yil buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Texnik topshiriq.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

"Toshkent shahar Sergeli tumani Xonabod MFYda joylashgan ichki ko'chalarni joriy ta'mirlash" (Xonabodtepa 4-tor ko'chaning 1,872 km) obyekti bo'yicha elektron shaklda taqdim qilingan smeta hujjatlari va loyiha oldi hujjatlar.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Asosiy ko'zda tutilgan ishlar.

- Mavjud yaroqsiz asfaltobeton qoplamani sovuq freza yordamida 5 sm gacha kesib olish;
- Kesib olingan eski asfaltobeton (frez massa)dan tekislovchi to'shamma yotqizish;
- Mavjud yo'l profilini yangi material (QShA) qo'shish yo'li bilan tiklash;
- Qaynoq asfaltobetondan to'g'irlovchi to'shamma yotqizish;

- Bitum emulsiyasi bilan yuzaki ishlov berish;
- Qaynoq mayda zarrali asfaltobetonдан 5 sm qalinlikda qoplama yotqizish (asfaltoukladchik yordamida) va boshqalar.

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

Mazkur obyektda muxandislik ta'minoti ko'zda tutilmagan.

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

Belgilangan tartibda kelishilgan va 2022 yil buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan va manfatdor tashkilotlar bilan kelishilgan nuqson dalolanomasi.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1. Taqdim etilgan smeta hujjatlariga ko'ra, qurilish qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan 1 093 197,390 ming so'm qiymatda belgilandi, shu jumladan:

- Qurilish-montaj ishlari - 950 606,426 ming so'm;
- QQS - 142 590,964 ming so'm.

Ekspert tomonida smetadagi narxlar qiymati buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan "Narhlarni kelishish bayoni" va buyurtmachining 2022 yil 16 iyundagi 01/06-252-sonli buyurtma xatiga asosan ko'rib chiqildi.

Tavsiya etilgan narx shartnoma tuzish va pudratchi bilan hisob-kitob qilish uchun asos bo'la olmaydi.

6.2. Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.3. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha "Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK majburiyatini o'z zimmasiga olmaydi.

6.4. Loyihachi tashkilot Buyurtmachiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan taklif va e'tirozlar yuzasidan qabul qilingan ko'rsatmalar asosida (loyihachi tashkilot tomonidan) smeta hujjatlariga tegishli o'zgartirishlarni kiritgan xolda taqdim etishi kerak. Loyihachi tashkilot tomonidan berilgan javoblar uchun mas'ul va javobgardirlar.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 17.09.2021 yildagi 579-sonli qarorining III-bob 29-bandiga, ShNQ 1.03.06-13, II bob, 8-bandи muvofiq «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachiga va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiqaruvchi javobgar hisoblanadi.

6.6. Ushbu xulosa qurilish shartnomasini tuzish, pudratchi tomonidan bajarilgan qurilish-montaj ishlari hajmi bo'yicha o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos bo'la olmaydi.

6.7. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun obyektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

#### **7. Xulosalar.**

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Toshkent shahar Sergeli tumani Xonabod MFYda joylashgan ichki ko'chalarni joriy ta'mirlash" (Xonabodtepa 4-tor ko'chaning 1,872 km) obyekti bo'yicha smeta hujjatlari kelgusida ko'rib chiqish va kelishishga tavsiya etiladi.

**Bosh mutaxassis:** KAMBAROV GIYOSBEK SAYFIDINOVICH



1	4	5	6	7	8
7.	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,003045		
8.	Смесь асфальтобетонная	т	61,509		
	<b>Итого по материальным ресурсам</b>	<b>СУМ</b>			

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.**

**ТОШКЕНТ ШАҲАР СЕРГЕЛИ ТУМАНИ ХОНАБОДТЕПА МФЙ ХОНАБОДТЕПА 4-ТОР КЎЧАСИ  
1,872 КМ ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

<b>№№ ПП</b>	<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ</b>	<b>Цена (тыс.сум)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	
3	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ	
4	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	
5	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	
6	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	
7	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	
	<b>ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ</b>	
8	ОТРАСЛЕВАЯ РЕНТАБИЛЬНОСТЬ 00%	
9	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 17,27%	
10	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	
11	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	
12	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	
13	<b>И Т О Г О СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ</b>	
14	НДС 15 %	
15	<b>ИТОГО С НДС</b>	

ЗАКАЗЧИК

МП

ПОДРЯДЧИК

МП

**ТОШКЕНТ ШАХАР СЕРГЕЛИ ТУМАНИ ХОНАБОДТЕПА МФЙ ХОНАБОДТЕПА 4-ТОР  
КҮЧАСИ 1,872 КМ ҚИСМИНИ ЖОРЙ ТАЪМИРЛАШ**

**Иш хажми кайдномаси**

<b>№</b>	<b>Ишнинг номланиши</b>	<b>Ўлчов бирлиги</b>	<b>Хажми</b>
	<b>Умумий маълумотлар</b>		
1	Таъмирланаётган йул бўлагининг узунлиги	M	1872
2	Буюртмачи - Буюртмачи - Тошкент шаҳар минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК		
3	Курувчи ташкилоти - Танлов асосида аниқланади		
4	Ишлар бажариладиган худуд - Тошкент шаҳар Сергели тумани.		
5	Курилиш монтаж ишлари автотранспорт харакати тўхтатилган холда бажарилади		
	<b>Таёргарлик ишлари</b>		
1	Мавжуд яроқсиз асфальтобетон қопламани совуқ фреза ёрдамида 5 см гача кесиб олиш.	M <sup>2</sup>	453
2	Кесиб олинган эски асфальтобетон (фрез масса)дан текисловчи тўшама ётқизиш.	M <sup>3</sup>	22,8
	<b>Ер ишлари</b>		
1	Ковш хажми 0,65 м <sup>3</sup> бўлган экскаватор ёрдамида корита очиб, автосососвалда 5 км гача чиқариб ташлаш (g=1,6 т/м <sup>3</sup> )	M <sup>3</sup> T	23,1 36,96
	<b>Йул тушамаси</b>		
1	Йўлнинг асос қисмига ГОСТ 25607-2009 (С4) га асосан 25 см қалинликда ҚША ни ётқизиш	M <sup>2</sup>	533,5
2	Мавжуд йўл профилини янги материал (ҚША) қўшиш йўли билан тиклаш	M <sup>2</sup>	1927
3	Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан текисловчи тўшама ётқизиш	M <sup>3</sup>	91,4
4	Кайноқ асфальтобетондан тўғирловчи тўшама ётқизиш	T	60,9
5	Битум эмульсияси билан юзаки ишлов бериш	T	3,522
6	Кайноқ майда заррали зич Тип Б Марка II асфальтобетондан 5 см қалинликда ётқизиш, асфальтоукладчик билан.	M <sup>2</sup>	9706,5

ТОШКЕНТ ШАХАР СЕРГЕЛИ ТУМАНИ ХОНОБОДТЕПА МФЙ ХОНОБОДТЕПА 4-ТОР КУЧАСИ 1,872 КМ КИСМИНИ ЖОРЙ ТАЪМИРЛАШ  
(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 01

(локальная ресурсная смета)

на

### ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Н п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6

### РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	E2703-9-1	СРЕЗКА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ПРИ ШИРИНЕ БАРАБАНА ФРЕЗЫ 1000 ММ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 5 СМ В СТОРОНУ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	100М2	4,5300
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,49 15,8097
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,46 24,7338
1.3	162	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 Т	МАШ.-Ч	1,82 8,2446
1.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,82 8,2446
1.5	3195	УСТАНОВКА ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 1000 ММ	МАШ.-Ч	1,82 8,2446
1.6	9219	ВОДА	М3	3,2 14,496
2	E2704-1-4	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ФРЕЗИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА	100М3	0,2280
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,6 4,9248
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,72 4,4962
2.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79 0,40812
2.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,46 0,56088
2.5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,35 0,5358
2.6	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,21 2,7839
2.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91 0,20748
2.8	9219	ВОДА	М3	7 1,596

### РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6
3	E101-197-7 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕК ТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТРОЙСТВО КОРЫТА С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", HYUNDAI ROBEX С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,65-0,99) М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1	1000 М3 ГРУНТА	0,0231	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,69	0,108339
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	13,26	0,306306
3.3	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,14	0,072534
3.4	1941	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", "HYUNDAI ROBEX" С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,65 М3	МАШ.-Ч	10,12	0,233772
4	E310-1005 ШНК4.04.06-14 Р.3.Т.7 К=0,49	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ	Т	36,9600	
4.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,030037	1,1102
4.2	3456	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ.-Ч	0,030037	1,1102
<b>РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ</b>					
5	E2704-003-05 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ИЗ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	1000М2	0,5335	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,6	22,1936
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,69	10,5046
5.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,32	1,2377
5.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,92	3,1583
5.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,43	0,762905
5.6	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т HAMM ND 110 S/N	МАШ.-Ч	4,09	2,182
5.7	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т HAMM 35 S/N	МАШ.-Ч	0,92	0,49082
5.8	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "WOMAG" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	5,01	2,6728
5.9	9219	ВОДА	М3	10,5	5,6017
5.10	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННАЯ СМЕСЬ	М3	152	81,092
6	E2704-003-08 ДОП. 7 К=13	УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 13 СМ	1000 М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ	0,5335	
6.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	7,15	3,8145
6.2	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т HAMM ND 110 S/N	МАШ.-Ч	3,25	1,7339

1	2	3	4	5	6
6.3	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "BOMAG" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	3,9	2,0806
6.4	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	164,6667	87,8497
7	E2703-1-3	<b>ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА</b>	1000M2	1,9270	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	30,9	59,5443
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	20,71	39,9082
7.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,7	7,1299
7.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,36	8,4017
7.5	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	5,6	10,7912
7.6	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	4,09	7,8814
7.7	1025	КИРКОВЩИКИ	МАШ.-Ч	1,11	2,139
7.8	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,95	3,7576
7.9	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,01	1,9463
7.10	9219	ВОДА	M3	15	28,905
7.11	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	66	127,182
8	E2704-1-4	<b>УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 5-20ММ</b>	100M3	0,9140	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,6	19,7424
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,72	18,0241
8.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79	1,6361
8.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,46	2,2484
8.5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,35	2,1479
8.6	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,21	11,1599
8.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,83174
8.8	9219	ВОДА	M3	7	6,398
8.9	12757	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М-1000-1200 ФРАКЦИИ 5-20 ММ	M3	126	115,164
9	E2703-004-01	<b>УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УКЛАДЧИКОВ АСФАЛЬТОБЕТОНА</b>	100T	0,6090	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	19,1	11,6319
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	18,9	11,5101
9.3	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	3,67	2,235
9.4	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	11,9	7,2471
9.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,36	0,21924
9.6	1955	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	2,97	1,8087
9.7	30135	БИТУМ	T	0,074	0,045066
9.8	34003	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	T	0,005	0,003045
9.9	45059	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	T	101	61,509

1	2	3	4	5	6
10	E2706-026-01	ПОДГРУНТОВКА БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ С ДОСТАВКОЙ НА 21 КМ	Т	3,5220	
10.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	2,0428
10.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,773	2,7225
10.3	30137	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ	Т	1,03	3,6277
11	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2	9,7065	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	161,4191
11.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,38	91,047
11.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	13,9774
11.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	2,3296
11.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	4,8533
11.6	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	1,1648
11.7	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	13,9774
11.8	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	29,896
11.9	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	13,2979
11.10	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	15,0451
11.11	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2	Т	96,6	937,6479
11.12	9219	ВОДА	М3	0,9	8,7359
11.13	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,10483
12	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ	1000 М2	9,7065	
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	11,2595
12.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	6,9887
12.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	3,4943
12.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,58239
12.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,291195
12.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	3,4943
12.7	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2	Т	24,22	235,0914
12.8	30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,027178
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b>					
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		306,6337
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		214,4863

1	2	3	4	5	6
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч		17,4717
4	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		10,4118
5	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч		2,7225
6	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		14,3694
7	162	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 Т	МАШ.-Ч		8,2446
8	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		2,7562
9	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч		2,912
10	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч		13,0262
11	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч		15,1285
12	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч		13,9438
13	1025	КИРКОВЩИКИ	МАШ.-Ч		2,139
14	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		18,8769
15	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		1,9463
16	1941	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", "HYUNDAI ROBEX" С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,65 М3	МАШ.-Ч		0,233772
17	1955	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч		1,8087
18	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч		1,456
19	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т HAMM ND 110 S/N	МАШ.-Ч		3,9159
20	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т HAMM 35 S/N	МАШ.-Ч		0,49082
21	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "BOMAG" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч		4,7535
22	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч		17,4717
23	3195	УСТАНОВКА ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 1000 ММ	МАШ.-Ч		8,2446
24	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч		29,896
25	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч		13,2979
26	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ.-Ч		15,0451
27	3456	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ.-Ч		1,1102
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
28	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2	T		1172,7393
29	9219	ВОДА	M3		65,7326
30	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННАЯ СМЕСЬ	M3		296,1237
31	12757	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М-1000-1200 ФРАКЦИИ 5-20 ММ	M3		115,164
32	30135	БИТУМ	T		0,177074

1	2	3	4	5	6
33	30137	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ	Т		3,6277
34	34003	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т		0,003045
35	45059	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т		61,509



6	8+98	10+54	156	Йўлининг мавжуд холатида кум шагал араташмаси туарекка коришб қетган бўлиб, иотекисиникар ва ўғушишар мавжуд.	Мавжуд йўл профилни янги материал (КША) кўшиши йўли билан тикиши Донорниги 5-20 мм бўлган чакик тошдан тексводчи тўшама ёткизиш Битум эмульсиини билан юзаки пилов бериш 0,5 кг/м2	468 м2	м2	468
7	10+54	13+45	291	Йўлининг мавжуд холати эски асфальтобетон коллагандан иборат бўлиб, тўрсимон ёрниклар, чукурчалар, бўргичалар хамла бузилишар мавжуд.	Мавжуд асфальтобетон коллагани сонук фреза ёрдамида 5 см гача кесиб олиш. Кесиб олинган эски асфальтобетон (фрез массадан) текисловчи тўшама ёткизиш Кайнон асфальтобетондан тўйирничи тўшама ёткизиш Битум эмульсиини билан юзаки пилов бериш 0,3 кг/м2	156 м x 3 м	м2	468
8	13+45	14+04	59	Йўлининг мавжуд холатида кум шагал араташмаси туарекка коришб қетган бўлиб, иотекисиникар ва ўқишишар мавжуд.	Мавжуд ўрд профилни янги материал (КША) кўшиши йўли билан тикиши Донорниги 5-20 мм бўлган чакик тошдан текисловчи тўшама ёткизиш Битум эмульсиини билан юзаки пилов бериш 0,5 кг/м2	263 м2 x 0,05 м	м3	13,2
				Кайнон майдо заррали зич Тип Б Марка II асфальтобетондан 5 см калинликда ёткизиш, асфальтоукладчик билан.	Мавжуд ўрд профилни янги материал (КША) кўшиши йўли билан тикиши Донорниги 5-20 мм бўлган чакик тошдан текисловчи тўшама ёткизиш Битум эмульсиини билан юзаки пилов бериш 0,5 кг/м2	291 м x 6 м + 10 м2	м2	1756

Курилиш материалларини ташиб келиши масофаси			
T/pr	Материал номи	Ўлчов бирлиги	Масофаси
1	Асфальтобетон	км	21
2	КША	км	20
3	Чакик тош	км	20
4	Эмульсия битумная	км	21

Тошкент шахар минтакавий йўлларга буоргичами хизмати ДУК вактини  
Сергели туман Ободлонштириши бошкармаси вакили  
Хонаబодтина МФЙ раиси  
Лойиҳа ташкилот вакили

*Султанов Рустем Абдодлатифович  
Муратова Надира Абдуллаевна  
БОЛАМ*

<i>Б.Б.Бондарев</i>	<i>Н.Бордюков</i>
---------------------	-------------------

**Тоикем шахар Сергели тумани Ҳонободтепа МФЙ Ҳонободтепа 4-төр**  
**күчси ўйлани жорий таъмйлан схемаси**

