

**ООО «ТАШНЕФТГАЗКУРИЛИШЛОЙИХА»**

**Расчёт  
Рекомендуемой стоимости в текущих ценах по  
объекту:**

**Текушего ремонта школа № 12 в кишлаке “Гувалак”  
Касанского Района Кашкадарьинской области**

**Книга**

**г. Карши – 2022 г**

# ООО «ТАШНЕФТГАЗКУРИЛИШЛОЙИХА»

Расчёт  
Рекомендуемой стоимости в текущих ценах по объекту:

Текущего ремонта школа № 12 в кишлаке «Гувалак» Касанского  
Района Кашкадарьинской области

## Книга



( Председатель ООО  
«Ташнефтвергазкурулишлойиха»

ГИП :-

*J. Yerni*  
*J. Yerni*

Х. Мирзаев

Й. Жабборов

г. Карши – 2022 г

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Произведен расчет **Текушего ремонта школа № 12 в кишлаке “Гувалак” Касанского Района Кашкадарьинской области** в текущих ценах. Расчет выполнен согласно «Методических рекомендаций по определению расчетной стоимости строительства объектов в текущих ценах для использования их организация-ми заказчиков и подрядчиков при заключении подрядных договоров, по результатам торгов и составления адресных списков строек», подготовленных во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 261 от 11.06.03 г. «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», утвержденных и внесенных в действие приказом № 70 от 10.12.2003 г. Госархитектстроя Республики Узбекистан.

Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы приняты согласно Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан за 1- квартал 2022 года на основании биржевых цен торгов **и письмо заказчика.**

**Определенная сметная стоимость ориентировочная и не является основанием для финансирования.**

Решение об утверждении окончательной договорной цены реконструкция объектов работ, финансируемых за счет организация принимает тендерная комиссия, решение которой будет являться основанием для заключения договора (контракта) на осуществление строительного-монтажных работ.

Составил:



М. Туйлиев

**СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАСЧЕТА РЕСУРСНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

Текущего ремонта школа № 12 в кишлаке "Гувалак" Касанского Района

№ п/п	Наименование работ	Прямые затраты									Прочие затраты подрядчик 22,16% от ст. пр.з.	Затраты на страхов. объекта 0,0032	Всего стоимость в дог. Ценах. без НДС сум
		зарплата с уч.соц.страх сум	Экспл. машин и механ.	Стр-ые мат-лы, кон-ции	трансп. услуги мат кон-ции Сматх0,05	Кабель- ные про- дукции	трансп. услуги кабельн продукции Скабх0,015	Оборудо- вание	трансп. услуги оборуд. Собх0,02	Всего прямых затрат			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	9015968	364536	30102175	1505109	0	0	0	0	40987787	9082894	0	50070681
	<b>Итого</b>	<b>9015968</b>	<b>364536</b>	<b>30102175</b>	<b>1505109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40987787</b>	<b>9082894</b>	<b>0</b>	<b>50070681</b>
	Прочие затраты заказчика 2%												1001414
	<b>Всего</b>												<b>51072094</b>

(Директор ООО "Ташнефтвазгазуриллишлойиха"

ГИП ООО "Ташнефтвазгазуриллишлойиха"

Составил

Проверил



*Handwritten signatures in blue ink.*

Х.Мирзаев

Й.Жабборов

М.Туйлиев

О.Вохидов

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Текущего ремонта школы № 12 в кишлаке "Гувалак" Касанского Района

ОБЪЕКТ № 20-2271-1

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ  
НА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Школа № 12

ОСНОВАНИЕ:

№	Код ресурса и признак	Шифр	Наименование	Единица измерения	Кол-во	Сметная стоимость, сум	
						в текущем уровне	
						на ед. изм	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>				
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	438,97931	20538,48	9015967,78
2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,0461	0,00	0,00
			<b>ИТОГО ЗАПЛАТА СТРОИТЕЛЕЙ</b>	<b>СУМ</b>			<b>9015967,78</b>
			<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
1	403	C C211-1100	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	М-ЧАС	1,3424	3000,00	4027,20
2	404	C C211-1301	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	М-ЧАС	2,4	3000,00	7200,00
3	664	C C205-401	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА /6 АТ/ 0,5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	14,7132	12624,00	185739,44
4	1199	C 01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,3683	2799,00	1030,87
5	1571	C C270-1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0,0592	2000,00	118,40
6	1572	C C234-1572	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-Ч	29,4264	1802,00	53026,37
7	2209	C C213-4041	ШУРУПОВЕРТ	М-ЧАС	2,0488	1424,00	2917,49
8	2499	C C-2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,1112	91121,00	10132,66
9	2509	C C240-1	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,9987	91121,00	91002,54
10	2510	C C240-2	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	М-ЧАС	0,04	103230,00	4129,20
11	2875	C C233-1451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	3,0334	1718,00	5211,38
			<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМЫ</b>	<b>СУМ</b>			<b>364535,55</b>
			<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>				
1	6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	9,467	0,00	0,00
2	9210	C C140-9210	ВОДА	МЗ	0,049	1500,00	73,50
3	9219	C C140-9219	ВОДА	МЗ	0,02264	1500,00	33,96
4	12138	C C140-12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0,028	495154,00	13864,31
5	12147	C C140-12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2:5	МЗ	1,204	495154,00	596165,42
6	30407	C C140-30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00144	13043000,00	18781,92
7	30434	C C111-30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,204	45000,00	9180,00
8	31054	C C111-31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,06948	9600000,00	667008,00
9	31066	C C1610-1185	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	Т	0,0023881	24200000,00	57792,02
10	31085	C	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	Т	0,000644	24200000,00	15584,80
11	31434	C C111-9732	ГРУНТОВКА	Т	0,005796	18000000,00	104328,00
12	31440	C C1610-1123	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,000975	18000000,00	17550,00
13	31445	C	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,131272	11200000,00	1470246,40
14	31651	C C111-628	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00648	10500000,00	68040,00
15	31655	C C1610-1124	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	Т	0,001469	10500000,00	15424,50
16	31708	C C1113-196	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	Т	0,23	2200000,00	506000,00
17	31709	C C1610-1012	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,005525	2200000,00	12155,00
18	31710	C C111-31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,02009	2200000,00	44198,00
19	32524	C C111-797	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00224	10173400,00	22788,42
20	34035	C C111-1292	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,003904	14500000,00	56608,00
21	35401	C C111-35401	ДЮБЕЛЬ	ШТ	154,57	500,00	77285,00
22	35538	C C111-35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,0009996	40000,00	39,98
23	36061	C C112-61	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,0176	3800000,00	66880,00
24	43231	C C111-43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,008055	24200000,00	194931,00
25	43545	C C140-43545	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	МЗ	0,308	467883,00	144107,96
26	44059	C C1610-1057	ВЕТОШЬ	КГ	0,004	5000,00	20,00
27	44087	C C121-9261	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ	КГ	0,75	15000,00	11250,00

28	45013	M	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (M150)	M3	13,22	413498,00	5466443,29
29	45036	C C140-45036	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	0,26973	2200000,00	593406,08
30	51202	C C123-102	ОКОННЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ	M2	29,48	586500,00	17294020,00
31	51210	C C123-110	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНЕВОГО ПРОФИЛЯ	M2	2,2	607662,00	1336856,40
32	51619	C C1620-2001	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	M2	3,584	55781,00	199919,00
33	65851	M C111-9680	ПУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,000647	27500000,00	17792,50
34	75007	C	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000M2	0,000495	40000000,00	19800,00
35	97117	C C1544-89	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,0155	15000,00	232,50
36	98893	C C1513-216	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,85 Л	ШТ	14,21	46261,00	657368,81
37	99808	C C1545-109	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ LED 18 Вт	ШТ	5	66000,00	330000,00
38	99999	C	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	T	2,88346	0,00	0,00
			<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ</b>	<b>СУМ</b>			<b>30102175,07</b>
			<b>ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ</b>	<b>СУМ</b>			<b>39482678,40</b>

СОСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:



НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Текущего ремонта школа № 12 в кишлаке "Гувалак" Касанского Района

ОБЪЕКТ № 20-2271-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ 652330  
НА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Школа № 12

ОСНОВАНИЕ:

№	Шифр	Наименование	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость, сум	
				На ед. измерения	По проектным данным	в текущем уровне	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>РАЗДЕЛ</b>	<b>ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ</b>					
<b>1</b>	<b>E56-2-2</b>	<b>СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ</b>	<b>100М2</b>		<b>0,295</b>	<b>947029,31</b>	<b>279373,65</b>
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	46,11	13,60245	20538,48	279373,65
1.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0,00
1.3	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	3,42	1,0089	0	0,00
<b>2</b>	<b>E56-1-1</b>	<b>ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ</b>	<b>100КОРОБ</b>		<b>0,1</b>	<b>2652007,64</b>	<b>265200,76</b>
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	128,73	12,873	20538,48	264391,85
2.2	1199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,89	0,289	2799	808,91
2.3	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0,00
2.4	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	10,66	1,066	0	0,00
<b>3</b>	<b>E56-10-1</b>	<b>СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН</b>	<b>100М2</b>		<b>0,022</b>	<b>745136,05</b>	<b>16392,99</b>
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	36,28	0,79816	20538,48	16392,99
3.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0,00
3.3	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	1,18	0,02596	0	0,00
<b>4</b>	<b>E56-9-1</b>	<b>ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ</b>	<b>100КОРОБ</b>		<b>0,01</b>	<b>3704745,53</b>	<b>37047,46</b>
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	179,3	1,793	20538,48	36825,49
4.2	1199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	7,93	0,0793	2799	221,96
4.3	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0,00
4.4	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	10,5	0,105	0	0,00
<b>5</b>	<b>E10-01-036-02</b>	<b>МОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ</b>	<b>100М2</b>		<b>0,29</b>	<b>5181476,41</b>	<b>1502628,16</b>
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	115,42	33,4718	20538,48	687459,89
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	5,95	1,7255	0	(0)
5.3	2209	ШУРУПОВЕРТ	М-ЧАС	6,8	1,972	1424	2808,13
5.4	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	2,17	0,6293	91121	57342,45
5.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	10,46	3,0334	1718	5211,38
5.6	35401	ДЮБЕЛЬ	ШТ	533	154,57	500	77285,00
5.7	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0019	0,000551	27500000	15152,50
5.8	98893	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,85 Л	ШТ	49	14,21	46261	657368,81
<b>6</b>	<b>C123-102</b>	<b>ОКОННЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ</b>	<b>М2</b>		<b>29,48</b>	<b>586500,00</b>	<b>17290020,00</b>
<b>7</b>	<b>E10-01-037-01</b>	<b>УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ</b>	<b>100М2</b>		<b>0,02</b>	<b>2370568,12</b>	<b>47411,36</b>
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	81,34	1,6268	20538,48	33412,00
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,65	0,073	0	(0)
7.3	2209	ШУРУПОВЕРТ	М-ЧАС	3,84	0,0768	1424	109,36
7.4	44087	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ	КГ	37,5	0,75	15000	11250,00
7.5	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0048	0,000096	27500000	2640,00
<b>8</b>	<b>C123-110</b>	<b>ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ</b>	<b>М2</b>		<b>2,2</b>	<b>607662,00</b>	<b>1336856,40</b>
<b>9</b>	<b>E15-02-031-1</b>	<b>ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТИ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНИЮ: ПЛОСКИХ</b>	<b>100М2</b>		<b>0,28</b>	<b>6369759,83</b>	<b>1783532,75</b>
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	204,06	57,1368	20538,48	1173503,02
9.2	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1	0,028	495154	13864,31
9.3	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2:5	М3	4,3	1,204	495154	596165,42
<b>10</b>	<b>E62-41-1</b>	<b>ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ОТ СТАРИХ ОКРАСКИ</b>	<b>100 М2</b>		<b>0,45</b>	<b>427200,38</b>	<b>192240,17</b>
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	9,36	20538,48	192240,17
10.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0,00
<b>11</b>	<b>E15-02-019-8 К=0,3</b>	<b>СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ПОТОЛКОВ ТОЛЩИНОЙ ДО 3 ММ ЛС=0,3/</b>	<b>100М2</b>		<b>0,3</b>	<b>1162521,15</b>	<b>348756,34</b>
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,43	6,129	20538,48	125880,34

11.2	31434	ГРУНТОВКА	T	0,006	0,0018	18000000	32400,00
11.3	45036	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	0,2886	0,08658	2200000	190476,00
12	E15-04-005-6	<b>УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ</b>	<b>100M2</b>		<b>0,45</b>	<b>1271046,23</b>	<b>571970,80</b>
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	28,6	12,87	20538,48	264330,24
12.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,045	91121	4100,45
12.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	T	0,069	0,03105	9600000	298080,00
12.4	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,0055	0,002475	2200000	5445,00
12.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,00084	0,000378	40000	15,12
13	E62-41-1	<b>ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ СТАРИХ ОКРАСКИ</b>	<b>100 M2</b>		<b>0,74</b>	<b>427200,38</b>	<b>316128,28</b>
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	15,392	20538,48	316128,28
13.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0,00
14	E15-02-019-7 K=0,3	<b>СИЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ СТЕН ТОЛЩИНОЙ ДО 3 ММ /K=0,3/</b>	<b>100M2</b>		<b>0,74</b>	<b>986746,46</b>	<b>730192,38</b>
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,8	12,432	20538,48	255334,38
14.2	31434	ГРУНТОВКА	T	0,0054	0,003996	18000000	71928,00
14.3	45036	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	0,2475	0,18315	2200000	402930,00
15	E15-04-005-5	<b>УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ</b>	<b>100M2</b>		<b>0,61</b>	<b>1146828,48</b>	<b>699565,37</b>
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	25,41	15,5001	20538,48	318348,49
15.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,061	91121	5558,38
15.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	T	0,063	0,03843	9600000	368928,00
15.4	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,005	0,00305	2200000	6710,00
15.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,00084	0,0005124	40000	20,50
16	E15-04-025-10	<b>УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ: СТЕН</b>	<b>100M2</b>		<b>0,13</b>	<b>1413244,61</b>	<b>183721,80</b>
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	34,1	4,433	20538,48	91047,08
16.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,04	0,0052	91121	473,83
16.3	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	T	0,01837	0,0023881	24200000	57792,02
16.4	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	T	0,0075	0,000975	18000000	17550,00
16.5	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	T	0,0113	0,001469	10500000	15424,50
16.6	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	T	0,005	0,00065	2200000	1430,00
16.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,00084	0,0001092	40000	4,37
17	E62-11-6	<b>УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %</b>	<b>100 M2</b>		<b>0,45</b>	<b>1860783,67</b>	<b>837352,65</b>
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	55,52	24,984	20538,48	513133,38
17.2	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	M-ЧАС	0,06	0,027	91121	2460,27
17.3	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0,00
17.4	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	T	0,0136	0,00612	10500000	64260,00
17.5	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	T	0,0432	0,01944	2200000	42768,00
17.6	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,0179	0,008055	24200000	194931,00
17.7	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000M2	0,0011	0,000495	40000000	19800,00
18	E67-4-5	<b>ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКИ</b>	<b>100ШТ</b>		<b>0,04</b>	<b>367433,41</b>	<b>14697,34</b>
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	17,89	0,7156	20538,48	14697,34
18.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,08	0,0032	0	(0)
18.3	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0,00
19	Ц08-03-593-5	<b>СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ УПЛОТНЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ</b>	<b>100 ШТУК</b>		<b>0,04</b>	<b>2189128,03</b>	<b>87565,12</b>
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	93,4	3,736	20538,48	76731,76
19.2	2510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	M-ЧАС	0,8	0,032	103230	3303,36
19.3	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	4,08	0,1632	45000	7344,00
19.4	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,31	0,0124	15000	186,00
20	C1545-109	<b>СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ LED 18 ВТ</b>	<b>ШТ</b>		<b>4</b>	<b>66000,00</b>	<b>264000,00</b>

РАЗДЕЛ		НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ					
21	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ СТАРИХ ОКРАСКИ	100 M2		2,44	427200,38	1042368,94
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	50,752	20538,48	1042368,94
21.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0,00
22	E62-25-7	ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2		2,3	486530,55	1119020,26
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	23,6	54,28	20538,48	1114828,69
22.2	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,02	0,046	91121	4191,57
22.3	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0,00
23	C1113-196	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	Т		0,23	2200000,00	506000,00
24	E61-10-1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100M2		0,14	5175354,40	724549,62
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	201,84	28,2576	20538,48	580368,15
24.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0,00
24.3	9210	ВОДА	МЗ	0,35	0,049	1500	73,50
24.4	43545	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	МЗ	2,2	0,308	467883	144107,96
24.5	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	4,84	0,6776	0	0,00
25	E62-26-4	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2		2,44	1032383,36	2519015,41
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,59	35,5996	20538,48	731161,67
25.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1	0,244	0	(0)
25.3	664	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА /6 АТ/ 0,5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	6,03	14,7132	12624	185739,44
25.4	1572	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-Ч	12,06	29,4264	1802	53026,37
25.5	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,1	0,244	91121	22233,52
25.6	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0,00
25.7	31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,0538	0,131272	11200000	1470246,40
25.8	34035	УАИТ-СПИРИТ	Т	0,0016	0,003904	14500000	56608,00
26	E62-32-2	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ЗА 2 РАЗА	100 M2		0,04	2140932,70	85637,31
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	80,6	3,224	20538,48	66216,06
26.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01	0,0004	0	(0)
26.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,01	0,0004	91121	36,45
26.4	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0,00
26.5	31085	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	Т	0,0161	0,000644	24200000	15584,80
26.6	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,009	0,00036	10500000	3780,00
26.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,1	0,004	5000	20,00
27	C08-03-593-5	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ или НАСТЕННЫЙ УПЛОТНЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ или БОЛТАМИ для помещенный с Тяжельными условиями СРЕДЫ	100 ШТУК		0,01	2189128,03	21891,28
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	93,4	0,934	20538,48	19182,94
27.2	2510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	М-ЧАС	0,8	0,008	103230	825,84
27.3	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	4,08	0,0408	45000	1836,00
27.4	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПШ ПШИРОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ	КГ	0,31	0,0031	15000	46,50
28	C1545-109	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ LED 18 ВТ УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ОТМОСТКИ ИЗ БЕТОНА В12,5 ТОЛЩИНОЙ 7 СМ	ШТ		1	66000,00	66000,00
29	E11-01-002-09	БЕТОН В12,5 ТОЛЩИНОЙ 7 СМ	1МЗ		5	460177,22	2300886,12
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,8	9	20538,48	184846,32
29.2	404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	М-ЧАС	0,48	2,4	3000	7200,00
29.3	45013	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	МЗ	1,02	5,1	413498	2108839,80
30	E01-02-057-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100МЗ		0,02	3162925,92	63258,52
30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	154	3,08	20538,48	63258,52
31	E06-01-001-20	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100МЗ		0,08	52867464,38	4229397,15
31.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	337,48	26,9984	20538,48	554506,10
31.2	403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	М-ЧАС	16,78	1,3424	3000	4027,20
31.3	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0,74	0,0592	2000	118,40
31.4	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,65	0,052	91121	4738,29
31.5	9219	ВОДА	МЗ	0,283	0,02264	1500	33,96
31.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,018	0,00144	13043000	18781,92

31.7	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	T	0,028	0,00224	10173400	22788,42
31.8	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	M3	0,22	0,0176	3800000	66880,00
31.9	45013	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (M150)	M3	101,5	8,12	413498	3357603,76
31.10	51619	ЦИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	M2	44,8	3,584	55781	199919,10
		<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ</b>	<b>Сум</b>				<b>39482678,40</b>

СОСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор школы №12 в кишлаке  
«Гувалак» Касанского Района



А. Кодирова

«        »        2022 г

### ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся состав комиссии в составе: приставител района Касан Зам. Директор школы № 12 в кишлаке “Гувалак” Касанского Района С. Тошева, Завхоз школы № 12 Ш.Сойипов, представитель проектной организации “Ташнефтвергазкурулишлойиха” О.Вохидов произвели осмотр по Текущего ремонта школы № 12 в кишлаке “Гувалак” Касанского Района Кашкадарьинской области при осмотре оказалось выполнить нижеследующие виды объём работы:

№	Наименование	Единица измерения	Кол-во
1	2	3	4
<b>ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ</b>			
1	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100М2	0,295
2	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100КОРОБ	0,1
3	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100М2	0,022
4	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100КОРОБ	0,01
5	УСТАНОВКА ОКОННЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ	М2	29,48
6	УСТАНОВКА ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНЕВОГО ПРОФИЛЯ	М2	2,2
7	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ: ПЛОСКИХ	100М2	0,28
8	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ОТ СТАРИХ ОКРАСКИ	100 М2	0,45
9	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ПОТОЛКОВ ТОЛЩИНОЙ ДО 3 ММ /К=0,3/	100М2	0,3
10	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100М2	0,45
11	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ СТАРИХ ОКРАСКИ	100 М2	0,74
12	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ СТЕН ТОЛЩИНОЙ ДО 3 ММ /К=0,3/	100М2	0,74
13	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100М2	0,61
14	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ: СТЕН	100М2	0,13
15	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2	0,45
16	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКИ	100ШТ	0,04
17	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ LED 18 ВТ	ШТ	4
<b>НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ</b>			
18	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ СТАРИХ ОКРАСКИ	100 М2	2,44

19	ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2	2,3
20	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	Т	0,23
21	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ	100M2	0,14
22	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2	2,44
23	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ЗА 2 РАЗА	100 M2	0,04
24	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ LED 18 Вт	ШТ	1
25	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ОТМОСТКИ ИЗ БЕТОНА В12,5 ТОЛЩИНОЙ 7 СМ	1M3	5
26	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100M3	0,02
27	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100M3	0,08

**ПОДПИСИ :**

Учитель школы №12:

Завхоз школы №12:

Представитель проектной организации:

 Р. Юсупова  
 Ш.Сойипов  
 О.Вохидов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:  
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana:15-08-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 56767**

**Obyekt nomi** «Qashqadaryo viloyati Koson tumani "Guvalak" qishlog'idagi 12-sonli maktabini joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - Koson tuman XTMFMTTEB

**Bosh loyihachi** - "Tashneftgazloyixa " MCHJ

**Litsenziya** AL-001092. berilgan sana: 30.06.2020y.

**Moliyalashtirish manbai** - Mahalliy budjet

**Bosh pudratchi** - Tanlov asosida

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 54540

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Buyurtmachining 2022 yil 15.08 №01-486 - sonli xati.

1.2. Koson tumani "Guvalak" qishlog'idagi 12-sonli maktabi deriktori A.Qodirova va komissiya a'zolari tomonidan tasdiqlangan "Nuqson dalolatnomasi".

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Koson tumani "Guvalak" qishlog'idagi 12-sonli maktabi deriktori A.Qodirova va komissiya a'zolari tomonidan tasdiqlangan "Nuqson dalolatnomasi".

Ob'ektning joriy narxlardagi umumiy smeta qiymati.

- Joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar qiymati
- Fizik ish hajmlari ro'yxati (5-shakl)

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Ta'mirlash ishlari nuqson dalolatnomasiga asosan bajariladi.

**Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar.**

Ob'ektning taxminiy qiymati OOS bilan

buyurtmachini xarajatisiz - 50 070,681 ming. so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati - 438,979 kishi. soati

#### **4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

##### **6.1. Smeta qismi bo'yicha.**

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi. Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga muvofiq. "Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxi amaldagi narxlarda aniqlash xisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi-ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda 20 538,48 so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 19,54% qabul qilindi. Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlarini "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2022 yil 1-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda e'lon qilingan ob'ekt qurilishining taxminiy qiymati **50 070,681** ming so'm miqdorida taqdim etilgan smeta qiymatidan **1 073,880** ming so'mga kamaytirilib, **48 996,801** ming so'm qilib belgilandi. Smeta qiymatini kamayishiga sabab Pudratchining boshqa harajatlari 22,16% dan 19,54% ga o'zgartirildi.

#### **. Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.**

6.2. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 7- ilovasiga muvofiq va ShNK 1.03.06-13 da «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi»ga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

#### **7. Xulosalar.**

7.1. **"Qashqadaryo viloyati Koson tumani "Guvalak" qishlog'idagi 12-sonli maktabini joriy ta'mirlash"**, ob'ektning loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan kelishish va tasdiqlashga tavsiya etiladi:

Ob'ektning taxminiy qiymati QQS bilan,

buyurtmachini xarajatlarisiz - **48 996,801** ming.so'm

Qurilish ishchilariningmehnat xarajatlari: - 438,979 kishi.soat.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 1- ilovasi, 3-bob, 29-bandiga asosan, «Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyli va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir».

7.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003yil 11iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma

tuzish uchun asos bo'lmaydi.

**Bosh mutaxassis:** Jarkix Natalya Petrovna

**Ishtirokchi ekspertlar:**