



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ROYTAHT MEGA PROEKT



РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

ПО ОБЪЕКТУ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ЦЕНТРА БАНКОВСКИХ УСЛУГ В Г.МУЙНАКЕ
ХОДЖЕЙЛИЙСКОГО ФИЛИАЛА АТБ «МИКРОКРЕДИТБАНК» РЕСПУБЛИКИ
КАРАКАЛПАКСТАН

Директор:

ГИП:

Составил:



Султанмуратов И.

Хожамуратов Б.

Хожабергенов Б.

г. Нукус - 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

определения расчета стартовой стоимости объекта в рекомендуемых текущих ценах:

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ЦЕНТРА БАНКОВСКИХ УСЛУГ В Г.МУЙНАКЕ ХОДЖЕЙЛИЙСКОГО
ФИЛИАЛА АТБ «МИКРОКРЕДИТБАНК» РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН**

При расчете заработной платы принята среднемесячная заработная плата рабочих-строителей за 12 месяцев с апрель месяца 2021г. по март месяц 2022г. по Республике Каракалпакстан согласно данным Управления статистики РК.

Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы приняты по результатам мониторинга, осуществляемого НИИЭОС и НТ с июня 2000 года и по сведениям предоставленными Госкомархитекстройком по каталогу текущих цен за 2 квартал 2022 г. с информационно-аналитическим приложением по данным Консалтингового Центра по конкурсным торгам и ценообразованию в строительстве, а также по ценам сложившиеся на УзРТСБ (Узбекской Республиканской товарно-сырьевой бирже).

Транспортные расходы определены по номенклатуре материалов и оборудования согласно ресурсных смет и цен, сложившихся на автомобильные перевозки, учитывая удаленность объекта и трудоемкость перевозки.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно ресурсных смет.

Прочие затраты подрядчика (Пп) состоят из необходимой прибыли, включая обязательные платежи и отчисления, складывающейся исходя из конъюнктуры рынка подрядных работ. Прочие затраты подрядчика приняты в размере 20,87%.

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п.1 Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года №532.

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ:

стоимость строительства в текущих ценах без НДС: 191 701,726 тыс. сум

стоимость строительства в текущих ценах с НДС: 220 456,985 тыс. сум

ГИП:



Хожамуратов Б.

Составил:



Айткулов Р.

Расчет стартовой стоимости объекта в рекомендуемых текущих ценах:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ЦЕНТРА БАНКОВСКИХ УСЛУГ В Г.МУЙНАКЕ ХОДЖЕЙЛИЙСКОГО ФИЛИАЛА АТБ =МИКРОКРЕДИТБАНК= РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

Согласно данным Управления статистики Республики Каракалпакстан сложившаяся среднемесячная заработная плата рабочих-строителей по Республике по отрасли "Строительство" за 12 месяцев с 2021 года по 2022 года составила:

2 303 298,840 сум;

Количество рабочих часов в месяц:

166,920 час;

Часовая ставка:

Сч = 2 838 068,984 : 166,920 = 17002,570 сум/час;

Трудозатраты по ресурсной смете:

Траб = 1 075,795 чел/час;

Основная заработная плата рабочих-строителей:

Сзн = 1 075,795 x 17 002,570 : 1000 = 18 291,284 тыс.сум;

Отчисление на социальное страхование 12% от основной заработной платы:

18 291,284 x 0,12 = 2 194,954 тыс.сум;

Основная заработная плата рабочих-строителей с учетом отчисления на социальное страхование:

18 291,284 + 2 194,954 = 20 486,239 тыс.сум.

№ п/п	№ смет	Наименование	Затраты труда /чел.час/	Эксплуатация машин и механизмов /тыс. сум/	Строительные материалы, изделия и конструкции /тыс. сум/	Металло-конструкции и /тыс. сум/	Кабельно-проводниковая продукция /тыс. сум/	Оборудование /тыс. сум/	Итого прямых затрат /тыс. сум/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	1.1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	816,350 15 545,655	708,158	42 409,258	0,000	0,000	1 500,000	60 163,071
2		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	26,645 507,388	3,496	988,256	0,000	3 067,000	3 066,680	7 632,820
3		СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ	90,721 1 727,580	7,744	2 128,049	0,000	844,274	16 652,184	21 359,830
4		БЛАГОУСТРОЙСТВО	64,625 1 230,648	126,413	8 010,774	0,000	0,000	0,000	9 367,835
5		МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ И ОРГТЕХНИКА	77,455 1 474,970	8,491	15 421,105	0,000	0,000	48 100,000	65 004,566
		ИТОГО	1 075,795 20 486,240	854,302	68 957,442	0,000	3 911,274	69 318,864	163 528,122
		Заготовительно-складские расходы			2% 1 379,149	0,75% 0,000	2% 78,225	1,2% 831,826	2 289,201
		Транспортные услуги			5% 3 447,872	5% 0,000	1,5% 58,669	2% 1 386,377	4 892,918
		ИТОГО	1 075,795 20 486,240	854,302	73 784,462	0,000	4 048,168	71 537,068	170 710,241
		Прочие затраты подрядчика 20,78%						170 710,241 x 20,7800	20 608,185
								ВСЕГО	191 318,426
		Затраты на страхование строительства 0,32%						191 318,426 x 0,0032	383,300
								ИТОГО	191 701,726
								НДС 15%	28 755,259
								ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС	220 456,985
		Прочие затраты заказчика (разработка ПСД, экспертиза, техобследование и т.п.)							1 900,000
								ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС	222 356,985

ГИП:

Составил:

Хожамуратов Б.

Айткулов Р.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ОБЪЕКТ 2022

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МИКРОКРЕДИТБАНК МУЙНАК

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 01
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	60 163 071 сум
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	15 545 655 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	708 158 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	42 409 258 сум
ПЕРЕВОЗКА	0 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	1 500 000 сум

ОСНОВАНИЕ:

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	816,34997	19 042,88	15 545 655
			ИТОГО				15 545 655
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	000112	C203-101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,794975	72 437,00	57 586
2	000258	C207-149	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	0,19764	105 272,00	20 806
3	000403	C211-1100	ВИБАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	0,992074	1 081,00	1 072
4	000404	C211-1301	ВИБАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	4,587606	551,00	2 528
5	000521	C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	23,629911	950,00	22 448
6	000620	C215-3101	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т	МАШ-Ч	0,18792	82 994,00	15 596
7	000660	C205-102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	0,6428	76 681,00	49 291
8	000762	C202-1141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	1,524696	127 627,00	194 592
9	000978	C203-404	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ-Ч	5,022	2 852,00	14 323
10	001147	C233-301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,09856	1 327,00	131
11	001513	C204-1000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	0,00896	11 102,00	99
12	001522	C270-14	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,073586	18 892,00	20 282
13	001523	C270-90	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	68,2992	634,00	43 302
14	001702	C233-1400	СТАНКИ КАМЧЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	МАШ-Ч	6,240636	26 529,00	165 558
15	001866	C233-1100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,5711	862,00	1 354
16	001914		РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-Ч	2,451234	1 500,00	3 677
17	002016	C204-502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	2,44608	4 656,00	11 389
18	002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,02924	54 548,00	1 595

19	002509	C240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,874379	54 548,00	47 696
20	002577	C204-504	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0,220416	1 077,00	237
21	002875	C233-1451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	29,40288	1 176,00	34 578
22	003295		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,06	306,00	18
			ИТОГО	СУМ			708 158
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1		ГИЛ	ГРИЛЬЯТО	M2	31,5	145 000,00	4 567 500
2		ЛК	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ВЛАГОСТОЙКИЕ "KNAUF" 12,5 ММ	M2	4	18 000,00	72 000
3		44196	АЛЮМИНИЕВЫЕ ВИТРАЖИ (ПЕРЕГОРОДКИ) ИЗ ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	M2	5,76	580 000,00	3 340 800
4		31137	ФУРНИТУРА ДЛЯ ДВЕРЕЙ (РУЧКИ, ЗАМОК, ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ ЗАМКА, ПЕТЛИ - НИЖНИЕ, ВЕРХНИЕ, УГЛОВЫЕ)	КОМПЛ	1	1 000 000,00	1 000 000
5		ЖАЛЮЗИ	ЖАЛЮЗИ ТИПА =ПОЛО=	M2	11,52	150 000,00	1 728 000
6		30498	ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ РАЗМЕРОМ 60X60 СМ	M2	54,396	99 000,00	5 385 204
7		30501	ПЛИТКИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ С ШЕРОХОВАТОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ	M2	8,34	99 000,00	825 660
8		50650	ПЕРИЛА ИЗ АНОДИРОВАННОГО АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	M	14,4	340 000,00	4 896 000
9		Ф3	ФИРМЕННЫЙ ЛОГОТИП =МИКРОКРЕДИТ БАНК= 0,6X0,6М	M2	0,36	1 558 500,00	561 060
10		Ф31	НАЗВАНИЕ =МИКРОКРЕДИТНОГО БАНКА= 0,6X2М	M2	1,2	1 558 500,00	1 870 200
11		113-25821-3	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ РАЗМЕРОМ 40X40X3 ММ	M	9,4	29 520,00	277 488
12		113-25814-3	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ РАЗМЕРОМ 30X30X3 ММ	M	17,4	19 000,00	330 600
13		33738	ЛЕКСАН	M2	18	155 000,00	2 790 000
14	003508	C124-5	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 14 ММ	T	0,0148	9 600 000,00	142 080
15	003735	C124-9229	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	T	0,02929	9 600 000,00	281 184
16	004642	C140-4642	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 4 ММ	100КГ	0,012	1 100 000,00	13 200
17	005061	C140-5061	СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50X5 ММ	100КГ	0,12	1 100 000,00	132 000
18	006317	C140-6317	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20ММ	M3	4,30236	606 111,00	2 607 708
19	009219	C140-9219	ВОДА	M3	3,631382	2 000,00	7 263
20	012182	C140-12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	M3	1,031832	457 842,00	472 416
21	012217		РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	M3	0,1668	454 842,00	75 868
22	014352	C140-14352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ	M3	0,121	75 000,00	9 075
23	030118	C111-1561	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ КЛАСС МГ И СГ	T	0,13764	3 110 000,00	428 060
24	030325	C1610-1035	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35	T	0,007242	17 000 000,00	123 114
25	030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,001561	8 500 000,00	13 269
26	030654	C111-219	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	T	0,0002	450 000,00	90
27	030715	C111-270	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ФАСАДНЫЕ И КОВРЫ ИЗ НИХ ЦВЕТНЫЕ (ОДНОТОННЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 9 ММ	M2	8,34	125 000,00	1 042 500
28	030818		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	63,21	500,00	31 605
29	031017	C111-449	КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ	T	0,001538	16 000 000,00	24 608
30	031054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	T	0,018421	6 800 000,00	125 263
31	031066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,000984	18 800 000,00	18 499
32	031392		ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,108	9 594,00	1 036
33	031434	C111-9732	ГРУНТОВКА	T	0,009221	18 400 000,00	169 666
34	031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,001462	1 050 000,00	1 535

35	031719		КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	T	0,275406	1 050 000,00	289 176
36	032299	C111-1805	ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА "KNAUF"	M2	49,248	18 000,00	886 464
37	032501	C111-782	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	T	0,0003	4 120 000,00	1 236
38	032543	C111-816	ПРОВОЛОКА СВЕТАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	T	0,00082	4 099 150,00	3 361
39	034241	C111-324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	M3	0,34048	7 108,00	2 420
40	034526	C111-1330	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ПУЦЦОЛАНОВЫЙ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400	T	0,003336	750 000,00	2 502
41	035310	C111-1513	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ 342	T	0,000039	14 782 609,00	577
42	035318	C111-1521	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ 342	T	0,001926	14 782 609,00	28 471
43	035523	C1611-3077	НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ	1000ШТ	0,4464	40 000,00	17 856
44	035538	C111-35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,245616	23 000,00	5 649
45	035543		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,643456	23 000,00	14 799
46	036008	C112-8	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ	M3	0,029104	3 393 988,00	98 779
47	036025	C112-25	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	M3	0,003374	3 393 988,00	11 451
48	036053	C112-53	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	M3	0,008436	3 393 988,00	28 632
49	036061	C112-61	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	M3	0,029104	3 393 988,00	98 779
50	036136	C112-136	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ II СОРТА	M3	0,00004	3 393 988,00	136
51	040963	C126-1329	ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ	M	148,8	300,00	44 640
52	040964	C126-1330	ПРЯМОЙ ПОДВЕС	M	59,52	500,00	29 760
53	040965	C126-1333	УДЛИНИТЕЛЬ	M	74,4	500,00	37 200
54	040966	C126-1331	СОЕДИНИТЕЛЬ 1-ГО УРОВНЯ	M	35,712	500,00	17 856
55	040967	C126-1332	СОЕДИНИТЕЛЬ 2-ГО УРОВНЯ	M	35,712	500,00	17 856
56	040968		ШПАТЛЕВКА KNAUF	T	0,041168	1 050 000,00	43 226
57	040969		ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ KNAUF	T	0,00124	850 000,00	1 054
58	044059	C1610-1057	ВЕТОШЬ	КГ	0,260304	6 100,00	1 588
59	044087	C121-9261	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ	КГ	0,032832	8 076,00	265
60	045036		СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	T	1,449632	950 000,00	1 377 150
61	045037		СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	T	0,012293	3 600 000,00	44 255
62	045050		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	M3	0,40808	70 000,00	28 566
63	045051		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	M3	0,24804	70 000,00	17 363
64	045052		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	M3	0,48276	70 000,00	33 793
65	045053		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	M3	1,1	70 000,00	77 000
66	045077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,077056	3 826,00	295
67	049307	C126-1399	ПРОФИЛЬ 60X27X0,6	M	252,96	6 200,00	1 568 352
68	051619	C1620-2001	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	M2	2,08791	50 000,00	104 396
69	058254		СМЕСИ ТИПА ВЕТОНИТ	T	0,099737	8 500 000,00	847 765
70	081842		ВОСК «WAXATINE»	Л	1,828	155 000,00	283 340
71	081848		ГРУНТОВКА «SUPRIM-100»	КГ	7,9432	75 000,00	595 740
72	083210		СОСТАВ «VENETO» ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ	КГ	31,7728	75 000,00	2 382 960
			ИТОГО	СУМ			42 409 258
			ВСЕГО	СУМ			42 409 258
ОБОРУДОВАНИЕ							
1		ЛОГ	ЛОГОТИП БАНКА	ШТ	1	1 500 000,00	1 500 000
			ИТОГО	СУМ			1 500 000
			ВСЕГО	СУМ			1 500 000

			ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ	СУМ			1 500 000
			ВСЕГО	СУМ			60 163 071

Составил:  ДАЛЬМУРАТОВ

Проверил:  ХОЖАМУРАТОВ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ОБЪЕКТ 2022

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МИКРОКРЕДИТБАНК МУЙНАК

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 01

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕДИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
1	E62-41-1	ОЧИСТКА СТЕН ОТ СТАРОЙ КРАСКИ	100M2	1,383	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	28,7664
2	E15-2-19-3	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100M2	0,8772	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,89	45,517908
2.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,04	0,035088
2.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,16	0,140352
2.4	001914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-Ч	1,67	1,464924
2.5	009219	ВОДА	М3	0,63	0,552636
2.6	045036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	Т	0,97	0,850884
3	E15-4-5-5	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100M2	0,2924	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	25,41	7,429884
3.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,002924
3.3	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,02924
3.4	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,018421
3.5	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,005	0,001462
3.6	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,245616
3.7	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,090644
4	E15-2-19-4	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ	100M2	0,5058	
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	63,1	31,91598
4.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,05	0,02529
4.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,18	0,091044
4.4	001914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-Ч	1,95	0,98631
4.5	009219	ВОДА	М3	0,74	0,374292
4.6	045036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	Т	1,131	0,57206
5	E15-1-47-16 ШНК.ДОП.4	УСТРОЙСТВО ПОТОЛКОВ РЕЧНЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ	100M2	0,31	
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	108,36	33,5916
5.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,54	1,0974
5.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,25	0,0775
5.4	000978	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ-Ч	16,2	5,022
5.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,14	0,0434
6	ГИЛ	ГРИЛЬЯТО	М2	31,5	
7	E15-1-52-1 ШНК.ДОП.1	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ	100M2	0,456	
7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	387,13	176,53128
7.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	41,4	18,8784
7.3	001523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	137,7	62,7912
7.4	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	59,28	27,03168
7.5	030325	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35	Т	0,0146	0,006658

7.6	031017	КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ	Т	0,0031	0,001414
7.7	032299	ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА "KNAUF"	М2	108	49,248
7.8	035523	НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ	1000ШТ	0,9	0,4104
7.9	040963	ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ	М	300	136,8
7.10	040964	ПРЯМОЙ ПОДВЕС	М	120	54,72
7.11	040965	УДЛИНИТЕЛЬ	М	150	68,4
7.12	040966	СОЕДИНИТЕЛЬ 1-ГО УРОВНЯ	М	72	32,832
7.13	040967	СОЕДИНИТЕЛЬ 2-ГО УРОВНЯ	М	72	32,832
7.14	040968	ШПАТЛЕВКА KNAUF	Т	0,083	0,037848
7.15	040969	ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ KNAUF	Т	0,0025	0,00114
7.16	049307	ПРОФИЛЬ 60X27X0,6	М	510	232,56
8	E15-1-52-1 ШНК.ДОП.1	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ KNAUF ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ	100М2	0,04	
8.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	387,13	15,4852
8.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	41,4	1,656
8.3	001523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	137,7	5,508
8.4	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	59,28	2,3712
8.5	030325	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35	Т	0,0146	0,000584
8.6	031017	КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ	Т	0,0031	0,000124
8.7	035523	НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ	1000ШТ	0,9	0,036
8.8	040963	ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ	М	300	12
8.9	040964	ПРЯМОЙ ПОДВЕС	М	120	4,8
8.10	040965	УДЛИНИТЕЛЬ	М	150	6
8.11	040966	СОЕДИНИТЕЛЬ 1-ГО УРОВНЯ	М	72	2,88
8.12	040967	СОЕДИНИТЕЛЬ 2-ГО УРОВНЯ	М	72	2,88
8.13	040968	ШПАТЛЕВКА KNAUF	Т	0,083	0,00332
8.14	040969	ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ KNAUF	Т	0,0025	0,0001
8.15	049307	ПРОФИЛЬ 60X27X0,6	М	510	20,4
9	ЛК	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ВЛАГОСТОЙКИЕ "KNAUF" 12,5 ММ	М2	4	
10	E15-4-49-10 ШНК.ДОП.6	ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ «ПОД МРАМОР» /«ВЕНЕЦИАНСКАЯ ШТУКАТУРКА»/ ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ: ПОТОЛКОВ СОСТАВОМ: «VENETO»	100М2	0,3156	
10.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	440,18	138,920808
10.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,29	1,038324
10.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,29	0,091524
10.4	009219	ВОДА	М3	0,174	0,054914
10.5	035543	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	1,76	0,555456
10.6	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,35	0,11046
10.7	058254	СМЕСИ ТИПА ВЕТОНИТ	Т	0,278	0,087737
10.8	081842	ВОСК «WAXATINE»	Л	5	1,578
10.9	081848	ГРУНТОВКА «SUPRIM-100»	КГ	22	6,9432
10.10	083210	СОСТАВ «VENETO» ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ	КГ	88	27,7728
11	E15-4-49-3 ШНК.ДОП.6	ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ «ПОД МРАМОР» /«ВЕНЕЦИАНСКАЯ ШТУКАТУРКА»/ ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ: СТЕН СОСТАВОМ: «VENETO»	100М2	0,05	
11.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	330,52	16,526
11.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,85	0,1425
11.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,27	0,0135
11.4	009219	ВОДА	М3	0,15	0,0075
11.5	035543	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	1,76	0,088
11.6	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,35	0,0175
11.7	058254	СМЕСИ ТИПА ВЕТОНИТ	Т	0,24	0,012
11.8	081842	ВОСК «WAXATINE»	Л	5	0,25
11.9	081848	ГРУНТОВКА «SUPRIM-100»	КГ	20	1
11.10	083210	СОСТАВ «VENETO» ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ	КГ	80	4
12	E15-3-4-10	УСТАНОВКА ЛОГОТИПА БАНКА	ДЕТАЛЬ	1	
12.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,1	1,1
12.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,01
12.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,01
12.4	003295	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,06	0,06
12.5	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-З	Т	0,0002	0,0002

12.6	032501	ПОВЕРХИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,0003	0,0003
12.7	036136	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ II СОРТА	МЗ	0,000040	0,000040
13	ЛОГ	ЛОГОТИП БАНКА	ШТ	1	

ВИТРАЖИ

14	Е9-4-10-3 #ШНК4.02.00-04 ОП-3.4-ДЖКЗТ=0,6, Кзм=0,7, Км=0	ДЕМОНТАЖ ВИТРАЖЕЙ /ПЕРЕГОРОДОК/ ИЗ ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА В АЛЮМИНИЕВОЙ ОБВЯЗКЕ /СУЩЕСТВУЮЩЕЕ/ ДЕМОНТАЖ /РАЗБОРКА/, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 0,6, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,7, К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ - 0	100М2	0,0576	
14.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	193,638	11,153549
14.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,962	0,228211
14.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,385	0,022176
15	Е9-4-10-3	МОНТАЖ ВИТРАЖЕЙ /ПЕРЕГОРОДОК/ ИЗ ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА В АЛЮМИНИЕВОЙ ОБВЯЗКЕ /НОВОЕ/	100М2	0,0576	
15.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	322,73	18,589248
15.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,66	0,326016
15.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,55	0,03166
15.4	044087	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ	КГ	0,57	0,032832
16	44196	АЛЮМИНИЕВЫЕ ВИТРАЖИ /ПЕРЕГОРОДКИ/ ИЗ ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	М2	5,76	
17	31137	ФУРНИТУРА ДЛЯ ДВЕРЕЙ /РУЧКИ, ЗАМОК, ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ ЗАМКА, ПЕТЛИ - НИЖНИЕ, ВЕРХНИЕ, УГЛОВЫЕ/	КОМПЛ	1	

ЖАЛЮЗИ ДЛЯ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ

18	ЖАЛЮЗИ	ЖАЛЮЗИ ТИПА "ПОЛО"	М2	11,52	
----	--------	--------------------	----	-------	--

КЕРАМОГРАНИТНЫЕ ПО ПЕРЕКРЫТИЮ

19	Е57-2-3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	0,5058	
19.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	69,87	35,340246
19.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,44	0,728352
20	Е11-1-11-1	УСТРОЙСТВО СТЫЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ /ТОЛЩИНОЙ 40 ММ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ М-150/	100М2	0,5058	
20.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	39,51	19,984158
20.2	000404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	9,07	4,587606
20.3	009219	ВОДА	МЗ	3,5	1,7703
20.4	012182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	МЗ	2,04	1,031832
21	Е11-1-62-2 ШНК.ДОП.6	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ 10 ММ РАЗМЕРОМ 60Х60 СМ	100М2	0,5058	
21.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	190,9	96,55722
21.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,84	0,424872
21.3	001702	СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	МАШ-Ч	4,56	2,306448
21.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,36	0,182088
21.5	009219	ВОДА	МЗ	0,4	0,20232
21.6	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,015	0,007587
21.7	031719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,43	0,217494
21.8	045037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,02	0,010116
22	30498	ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ РАЗМЕРОМ 60Х60 СМ	М2	50,58	
23	Е11-1-39-6	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ 10 ММ ШИРИНОЙ ДО 100 ММ С РЕЗКОЙ ПЛИТ ПО РАЗМЕРУ	100М	0,2544	
23.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	58,2	14,80608
23.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,09	0,022896
23.3	001702	СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	МАШ-Ч	4,22	1,073568
23.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,06	0,015264
23.5	009219	ВОДА	МЗ	0,05	0,01272
23.6	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,0015	0,000382
23.7	031719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,0375	0,00954
23.8	045037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,002	0,000509
24	30498	ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ РАЗМЕРОМ 60Х60 СМ	М2	3,816	

КРЫЛЬЦО

25	Е1-2-57-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,012	
25.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	154	1,848
26	Е1-2-61-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3	0,002	
26.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	88,5	0,177

27	E1-2-81-1	ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД КРЫЛЬЦО ВРУЧНУЮ	100М3	0,005	
27.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	88,5	0,4425
28	E1-2-8-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	100М3	0,006	
28.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	12,53	0,07518
28.2	000660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ-Ч	3,04	0,01824
28.3	001866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	12,18	0,07308
29	E1-2-8-1	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	1000М3	0,0006	
29.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	13,91	0,008346
29.2	009219	ВОДА	М3	100	0,06
30	E11-1-13-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ /ТОЛЩИНОЙ 10 СМ/	100М2	0,06	
30.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	28,4	1,704
30.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,77	0,0462
30.3	000258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	1,22	0,0732
30.4	000620	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т	МАШ-Ч	1,16	0,0696
30.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,15	0,009
30.6	030118	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ КЛАСС МГ И СГ	Т	1,24	0,0744
30.7	045050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	1,84	0,1104
30.8	045051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,92	0,0552
30.9	045052	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	2,98	0,1788
31	E11-1-2-4	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3	0,6	
31.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,5	1,5
31.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,09	0,054
31.3	000660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ-Ч	0,46	0,276
31.4	001866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,93	0,558
31.5	009219	ВОДА	М3	0,15	0,09
31.6	014352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ	М3	0,11	0,066
31.7	045050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	0,1	0,06
31.8	045051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,09	0,054
31.9	045053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	1	0,6
32	E6-1-5-1	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО КРЫЛЬЦА ИЗ БМ-150	100М3	0,01518	
32.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	441,28	6,69863
32.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,27	0,004099
32.3	000403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	23,52	0,357034
32.4	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	34,31	0,520826
32.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,53	0,023225
32.6	006317	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20ММ	М3	102	1,54836
32.7	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,037	0,000562
32.8	036008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ	М3	0,69	0,010474
32.9	036025	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	М3	0,08	0,001214
32.10	036053	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,2	0,003036
32.11	036061	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	М3	0,69	0,010474
32.12	051619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	49,5	0,75141
33	E15-1-27-1 ШНК.ДОП.6	ОБЛИЦОВКА КЕРАМОГРАНИТНЫМИ ПЛИТКАМИ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	100М2	0,0629	
33.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	385,5	24,24795
33.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,39	0,024531
33.3	001702	СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	МАШ-Ч	34,3	2,15747
33.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,06	0,003774
33.5	009219	ВОДА	М3	0,5	0,03145
33.6	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,015	0,000943

33.7	031719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,58	0,036482
33.8	045036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	Т	0,32	0,020128
33.9	045037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,02	0,001258
34	30501	ПЛИТКИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ С ШЕРОХОВАТОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ	М2	6,29	
35	E15-1-17-1	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ЦВЕТНЫМИ ПЛИТКАМИ [ТИПА "КАБАНЧИК"] НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ СТЕН	100М2	0,0234	
35.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	290,7	6,80238
35.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,002574
35.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,21	0,028314
35.4	012217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	2	0,0468
35.5	030715	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ФАСАДНЫЕ И КОВРЫ ИЗ НИХ ЦВЕТНЫЕ (ОДНОТОННЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 9 ММ	М2	100	2,34
35.6	034526	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ПУЦЦОЛАНОВЫЙ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400	Т	0,04	0,000936
35.7	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,0117
36	E7-5-16-4	УСТРОЙСТВО ПЕРИЛ ИЗ АНОДИРОВАННОГО АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	100М	0,024	
36.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	41,5	0,996
36.2	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	2,21	0,05304
37	50650	ПЕРИЛА ИЗ АНОДИРОВАННОГО АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	М	2,4	
ПАНДУС					
38	E1-2-57-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,038	
38.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	154	5,852
39	E1-2-61-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3	0,023	
39.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	88,5	2,0355
40	E1-2-61-1	ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПАНДУС ВРУЧНУЮ	100М3	0,016	
40.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	88,5	1,416
41	E1-2-5-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	100М3	0,039	
41.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	12,53	0,48867
41.2	000660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ-Ч	3,04	0,11856
41.3	001866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	12,18	0,47502
42	E1-2-6-1	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	1000М3	0,0039	
42.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	13,91	0,054249
42.2	009219	ВОДА	М3	100	0,39
43	E11-1-13-3 К=2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ/ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,051	
43.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	56,8	2,8968
43.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	1,54	0,07854
43.3	000258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	2,44	0,12444
43.4	000620	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т	МАШ-Ч	2,32	0,11832
43.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,3	0,0153
43.6	030118	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ КЛАСС МГ И СГ	Т	1,24	0,06324
43.7	045050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	3,68	0,18768
43.8	045051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	1,84	0,09384
43.9	045052	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	5,96	0,30396
44	E11-1-2-4	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3	0,5	
44.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,5	1,25
44.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,09	0,045
44.3	000660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ-Ч	0,46	0,23
44.4	001866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,93	0,465
44.5	009219	ВОДА	М3	0,15	0,075
44.6	014352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ	М3	0,11	0,055
44.7	045050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	0,1	0,05
44.8	045051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,09	0,045
44.9	045053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	1	0,5

45	E6-1-5-1	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ПАНДУСА ИЗ БМ-150	100М3	0,027	
45.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	441,28	11,91456
45.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,27	0,00729
45.3	000403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	23,52	0,63504
45.4	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	34,31	0,92637
45.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,53	0,04131
45.6	006317	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20ММ	М3	102	2,754
45.7	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,037	0,000999
45.8	036008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ	М3	0,69	0,01863
45.9	036025	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	М3	0,08	0,00216
45.10	036053	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,2	0,0054
45.11	036061	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	М3	0,69	0,01863
45.12	051619	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	49,5	1,3365
46	E6-1-15-10	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	Т	0,02929	
46.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	12,64	0,370226
46.2	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,006444
46.3	032543	ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,028	0,00082
47	C124-9229	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,02929	
48	E15-1-27-1 ШНК.ДОП.6	ОБЛИЦОВКА КЕРАМОГРАНИТНЫМИ ПЛИТКАМИ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	100М2	0,0205	
48.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	385,5	7,90275
48.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,39	0,007995
48.3	001702	СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	МАШ-Ч	34,3	0,70315
48.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,06	0,00123
48.5	009219	ВОДА	М3	0,5	0,01025
48.6	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,015	0,000308
48.7	031719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,58	0,01189
48.8	045036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	Т	0,32	0,00656
48.9	045037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,02	0,00041
49	30501	ПЛИТКИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ С ШЕРОХОВАТОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ	М2	2,05	
50	E15-1-17-1	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ЦВЕТНЫМИ ПЛИТКАМИ (ТИПА "КАБАНЧИК") НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ СТЕН	100М2	0,06	
50.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	290,7	17,442
50.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,0066
50.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,21	0,0726
50.4	012217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	2	0,12
50.5	030715	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ФАСАДНЫЕ И КОВРЫ ИЗ НИХ ЦВЕТНЫЕ (ОДНОТОННЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 9 ММ	М2	100	6
50.6	034526	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ПУЦЦОЛАНОВЫЙ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400	Т	0,04	0,0024
50.7	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,03
51	E7-5-16-4	УСТРОЙСТВО ПЕРИЛ ИЗ АНОДИРОВАННОГО АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	100М	0,12	
51.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	41,5	4,98
51.2	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	2,21	0,2652
52	60660	ПЕРИЛА ИЗ АНОДИРОВАННОГО АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	М	12	
ФИРМАННЫЕ ЛОГОТИПЫ БАНКА					
53	ФЗ	ФИРМЕННЫЙ ЛОГОТИП "МИКРОКРЕДИТ БАНК" 0,8Х0,6М	М2	0,36	
54	ФЗ1	НАЗВАНИЕ "МИКРОКРЕДИТНОГО БАНКА" 0,6Х2М	М2	1,2	
КОЗЫРЕК					
55	E6-1-15-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т	0,012	
55.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	215,82	2,58984
56	C140-5061	СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50Х5 ММ	100КГ	0,12	
57	E9-3-14-1	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА КОЗЫРЬКА	Т	0,0896	

57.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	63,28	5,669888
57.2	001513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	0,1	0,00896
57.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,19	0,017024
57.4	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1,46	0,130816
57.5	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,2	0,10752
57.6	035310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,00044	0,000039
57.7	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,36	0,032256
58	113-25821-3	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ РАЗМЕРОМ 40Х40Х3 ММ	М	9,4	
59	113-25814-3	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ РАЗМЕРОМ 30Х30Х3 ММ	М	17,4	
60	С124-5	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1 ДИАМЕТРОМ 14 ММ	Т	0,0148	
61	С140-4642	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 4 ММ	100КГ	0,012	
62	Ц38-1-3-1 ШНК.ДОП.4	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРКАСОВ КОЗЫРЬКА	Т	0,0896	
62.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	91	8,1536
62.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,3	0,02688
62.3	001147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,1	0,09856
62.4	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	27,3	2,44608
62.5	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1	0,0896
62.6	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	2,6	0,23296
62.7	035318	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т	0,0215	0,001926
62.8	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,5	0,0448
63	Е15-4-30-4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРКАСОВ КОЗЫРЬКА ЗА 2 РАЗА	100М2	0,04	
63.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	71,06	2,8424
63.2	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0246	0,000984
63.3	031392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	0,108
64	Е12-3-4-1 ШНК.ДОП.10	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ КРОВЛЯ	100 М2	0,098	
64.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,53	3,77594
64.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,41	0,23618
64.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,4	0,0392
64.4	030818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х35	ШТ	645	63,21
65	33738	ЛЕКСАН	М2	18	

Составил:  ДАЛЬМУРАТОВПроверил:  ХОЖАМУРАТОВ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ОБЪЕКТ 2022

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МИКРОКРЕДИТБАНК МУЙНАК

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 02
НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	7 632 820 сум
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	507 388 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	3 496 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	4 055 256 сум
ПЕРЕВОЗКА	0 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	3 068 880 сум

ОСНОВАНИЕ:

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	26,6445	19 042,88	507 388
			ИТОГО				507 388
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	000766	C202-1102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,0225	75 000,00	1 688
2	001522	C270-14	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,0012	18 892,00	23
3	002510	C240-2	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,0325	46 628,00	1 515
4	002875	C233-1451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,23	1 176,00	270
			ИТОГО	СУМ			3 496
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1		LEDP32WBKB	СВЕТОДИОДНАЯ LED ПАНЕЛЬ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ (КВАДРАТНАЯ) ПОТОЛОЧНАЯ 32 W	ШТ	4	195 000,00	780 000
2	030434		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,04	25 000,00	1 000
3	044066	C151-9011	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	ШТ	2	25 000,00	50 000
4	046282	C151-9013	ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ	ШТ	6	25 000,00	150 000
5	098480	C1512-15	КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ КУВ-1М	1000ШТ	0,002	3 000 000,00	6 000
6	098486	C1512-21	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ, ПРОТЯЖКИ И ОТВЕТВЛЕНИЯ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 4 ММ2 ОТКРЫТЫХ ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ	1000ШТ	0,002	628 000,00	1 256
			ИТОГО	СУМ			988 256
			ВСЕГО	СУМ			988 256
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ							

1		ВВГ3Х2,5	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ВВГ, НА НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 3Х2,5 ММ2	1000М	0,125	18 520 000,00	2 315 000
2	092809	С157-296	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х2,5 ММ2	1000М	0,1	7 520 000,00	752 000
			ИТОГО	СУМ			3 067 000
			ВСЕГО	СУМ			3 067 000
			ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ	СУМ			4 065 256
ОБОРУДОВАНИЕ							
1		1517-2542	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ УОЩВ-6	ШТ	1	788 000,00	788 000
2		UPS-20000VA	ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ UPS НА 2000 VA	ШТ	1	2 278 680,00	2 278 680
			ИТОГО	СУМ			3 066 680
			ВСЕГО	СУМ			3 066 680
			ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ	СУМ			3 066 680
			ВСЕГО	СУМ			7 632 820

Составил:  ДАЛЬМУРАТОВПроверил:  ХОЖАМУРАТОВ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ОБЪЕКТ 2022

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МИКРОКРЕДИТБАНК МУЙНАК

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 02
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ					
1	E67-8-1	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ: С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	100ШТ	0,04	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	89,1	3,564
1.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,0012
2	LEDП32WBKB	СВЕТОДИОДНАЯ LED ПАНЕЛЬ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ /КВАДРАТНАЯ/ ПОТОЛОЧНАЯ 32 W	ШТ	4	
3	E67-9-1	СМЕНА: ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100ШТ	0,02	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,1	0,482
3.2	044066	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	ШТ	100	2
4	E67-9-2	СМЕНА: РОЗЕТОК	100ШТ	0,06	
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,1	1,446
4.2	046282	ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ	ШТ	100	6
СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ					
5	Ц8-3-599-1	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ	ШТ	1	
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,77	2,77
5.2	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,01	0,01
5.3	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,23	0,23
5.4	030434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,04	0,04
6	1517-2542	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ УОЩВ-6	ШТ	1	
7	Ц10-8-3-6	УСТРОЙСТВО БЛОКА ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ	ШТ	1	
7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,76	5,76
8	UPS-20000VA	ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ UPS НА 2000 VA	ШТ	1	
9	Ц8-2-412-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5 MM2	100M	2,25	
9.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,61	12,6225
9.2	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,01	0,0225
9.3	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,01	0,0225
10	ВВГ3Х2.5	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ВВГ, НА НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 3Х2,5 MM2	1000M	0,125	
11	C157-296	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х2,5 MM2	1000M	0,1	
12	C1512-21	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ, ПРОТЯЖКИ И ОТВЕТВЛЕНИЯ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 4 MM2 ОТКРЫТЫХ ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ	1000ШТ	0,002	
13	C1512-15	КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ КУВ-1М	1000ШТ	0,002	

Составил:  ДАЛЬМУРАТОВПроверил:  ХОЖАМУРАТОВ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ОБЪЕКТ 2022

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МИКРОКРЕДИТБАНК МУЙНАК

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 03
НА СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА**

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	21 359 830 сум
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1 727 580 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	7 744 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	2 972 323 сум
ПЕРЕВОЗКА	0 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	16 652 184 сум

ОСНОВАНИЕ:

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	90,7205	19 042,88	1 727 580
			ИТОГО				1 727 580
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	000521	C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,338	950,00	1 271
2	000766	C202-1102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,0252	75 000,00	1 890
3	002509	C240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,064	54 548,00	3 491
4	002510	C240-2	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,0112	46 628,00	522
5	002875	C233-1451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,484	1 176,00	569
			ИТОГО	СУМ			7 744
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1		МАРС12-КП	ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНО-ОХРАННЫЙ ЗВУКОВОЙ ТИПА МАРС 12-КП	ШТ	1	75 000,00	75 000
2		160202-2	ДЕТЕКТОР ОС АКУСТИЧЕСКИЙ НА РАЗБИТИЕ СТЕКЛА =РК-410 PR-R01STOK=	ШТ	2	155 000,00	310 000
3		ИП-212-45	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ ТИПА ИП-212-45	ШТ	4	87 000,00	348 000
4		113-1703	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	10	3 404,00	34 040
5		РРК25	КРЕПЕЖ-КЛИПСА ДЛЯ ГОФР ТРУБЫ 25 ММ	ШТ	3	1 550,00	4 650
6		КК20Х20	КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ (КОРОБА ПЛАСТИКОВЫЕ) 20Х20 ММ	М	15	9 500,00	142 500
7		РКРJ-45	РОЗЕТКА КОМПЬЮТЕРНАЯ RJ-45	ШТ	5	26 000,00	130 000
8		РТРJ-11	РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ RJ-11	ШТ	5	18 000,00	90 000
9		C2	СУППОРТ НА 2 МОДУЛЯ	ШТ	5	11 000,00	55 000
10		P2	РАМКА НА 2 МОДУЛЯ	ШТ	5	11 000,00	55 000
11		KRJ-45	КОННЕКТОР (ДЛЯ КАБЕЛЕЙ CAT 5E) RJ-45	ШТ	5	3 500,00	17 500
12		KRJ-11	КОННЕКТОР (ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗЪЕМ) RJ-11	ШТ	5	2 500,00	12 500
13		КК60Х40	КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ (КОРОБА ПЛАСТИКОВЫЕ) 60Х40 ММ	М	10	35 000,00	350 000

14		НС	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЛОТКОВ	ШТ	10	2 500,00	25 000
15	015500		ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ИЛИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТР ПО ПРОЕКТУ	М	10,2	12 600,00	128 520
16	028523		КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ПО ПРОЕКТУ	КОМП	13,4	12 600,00	168 840
17	030304	C111-91	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-(14) ММ	Т	0,0004	4 100 000,00	1 640
18	030389	C111-179	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	Т	0,00014	8 000 000,00	1 120
19	030434		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,0408	25 000,00	1 020
20	030654	C111-219	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,000415	450 000,00	187
21	032540	C111-813	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,00021	3 000 000,00	630
22	035101	C111-1481	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0,0003	10 000 000,00	3 000
23	041014		ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ	10 ШТ	6	2 000,00	12 000
24	046163		СКОБЫ	10ШТ	0,67	4 000,00	2 680
25	049353		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ (МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	ШТ	13,4	2 200,00	29 480
26	058630		ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 ММ	10 ШТ	2,5	7 600,00	19 000
27	092936	C1512-5	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОС	ШТ	2	2 871,00	5 742
28	099888	C1545-189	УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ "ВЫХОД" ТИПА СУВ-М-У3	ШТ	1	105 000,00	105 000
			ИТОГО	СУМ			2 128 049
			ВСЕГО	СУМ			2 128 049

КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

1		КСПВ2Х0.5	КАБЕЛЬ ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ В ПВХ ОБОЛОЧКЕ КСПВ 2Х0,5	1000М	0,06	1 520 000,00	91 200
2		ВВГнгЗХ2.5	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ВВГнг, НА НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 3Х2,5 ММ2	1000М	0,01	9 000 000,00	90 000
3		FTP4X2X0.52	ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ КАБЕЛИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ДЛЯ ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ FTP 4 КСВПВ35Е 4Х2Х0,52	1000М	0,11	3 219 248,00	354 117
4		UTP4X2X0.52	ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ КАБЕЛИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ДЛЯ ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ UTP 4 КСВПВ5Е 4Х2Х0,52	1000М	0,1	3 089 565,00	308 957
			ИТОГО	СУМ			844 274
			ВСЕГО	СУМ			844 274

ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ

СУМ 2 972 323

ОБОРУДОВАНИЕ

1		ППСУ-1	ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОДНОЛУЧЕВОЙ ПОЖАРНО- ОХРАННЫЙ ПРИБОР ТИПА ППСУ-1	ШТ	1	198 000,00	198 000
2		1511-2001	АККУМУЛЯТОР 7А.Ч	ШТ	1	299 000,00	299 000
3		1504-13245	БЛОК ПИТАНИЯ	ШТ	1	155 000,00	155 000
4		DS-7608NI-K1	4-МИ КАНАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ ДИСКОВОЙ РЕКОРДЕР	ШТ	1	955 000,00	955 000
5		HDD4TB	ЖЕСТКИЙ ДИСК HDD SATA 4 TB	ШТ	1	1 900 000,00	1 900 000
6		МОНИТОР	МОНИТОР	ШТ	1	3 200 000,00	3 200 000
7		ПЛАТА	ПЛАТА ВИДЕОЗАХВАТА	ШТ	2	269 592,00	539 184
8		DS-2CD2032	УЛИЧНАЯ ЦВЕТНАЯ КАМЕРА: 3МП, С ИК ПОДСВЕТКОЙ, ДИСТАНЦИЯ ДО 30М	ШТ	1	1 250 000,00	1 250 000
9		DS-2CD1141	ВНУТРЕННЯЯ ЦВЕТНАЯ КАМЕРА КУПОЛЬНАЯ: 4МП, С ИК ПОДСВЕТКОЙ, ДИСТАНЦИЯ ДО 30М	ШТ	2	987 000,00	1 974 000
10		WV-Q122	КРОНШТЕЙН ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА WV-Q122	ШТ	1	9 000,00	9 000
11		ИНТАБЛ	ЭЛЕКТРОННОЕ ТАБЛО "ИНФОРМАЦИОННОЕ ТАБЛО"	ШТ	1	2 500 000,00	2 500 000
12		КШН24U	КОММУТАЦИОННЫЙ ШКАФ НАПОЛЬНЫЙ 24U	ШТ	1	2 500 000,00	2 500 000

13	KX-TS2350RU	ПРОВОДНОЙ ТЕЛЕФОН НАСТОЛЬНЫЙ/НАСТЕННЫЙ	ШТ	3	250 000,00	750 000
14	IP-7910	IP-ТЕЛЕФОН 7910 НАСТОЛЬНЫЙ	ШТ	1	298 000,00	298 000
15	ПИЛОТ6	ПИЛОТ НА 6 ПОРТ	ШТ	1	125 000,00	125 000
		ИТОГО	СУМ			16 662 184
		ВСЕГО	СУМ			16 662 184
		ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ	СУМ			16 662 184
		ВСЕГО	СУМ			21 359 830

Составил:  ДАЛЬМУРАТОВПроверил:  ХОЖАМУРАТОВ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ОБЪЕКТ 2022

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МИКРОКРЕДИТБАНК МУЙНАК

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 03
СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕДИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ: ПОЖАРНО-ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ					
1	Ц10-8-1-1	ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ. КОНЦЕНТРАТОР БЛОК БАЗОВЫЙ НА 1 ЛУЧ	ШТ	1	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7.2	7.2
1.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0.16	0.16
1.3	058630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0.4	0.4
2	ППСУ-1	ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОДНОЛУЧЕВОЙ ПОЖАРНО-ОХРАННЫЙ ПРИБОР ТИПА ППСУ-1	ШТ	1	
3	Ц10-8-3-2	УСТРОЙСТВА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ПРИБОР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ В ОДНОБЛОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	1	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3.6	3.6
3.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0.09	0.09
3.3	058630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0.2	0.2
4	МАРС-12-КП	ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНО-ОХРАННЫЙ ЗВУКОВОЙ ТИПА МАРС 12-КП	ШТ	1	
5	Ц10-8-2-3	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТЕПЛОВОЙ, ДЫМОВОЙ, СВЕТОВОЙ ВО ВЗРЫВООПАСНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	2	
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1.68	3.36
5.2	058630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0.3	0.6
6	160202-2	ДЕТЕКТОР ОС АКУСТИЧЕСКИЙ НА РАЗБИТИЕ СТЕКЛА =RK-410 PR-R01STOK=	ШТ	2	
7	Ц8-1-121-9	АККУМУЛЯТОР, ТИПЫ С-24, СК-24, С-28, СК-28	ШТ	1	
7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	8.24	8.24
8	1511-2001	АККУМУЛЯТОР 7А.Ч	ШТ	1	
9	Ц10-8-3-3	УСТРОЙСТВА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ	ШТ	1	
9.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3.6	3.6
9.2	058630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0.3	0.3
10	1504-13245	БЛОК ПИТАНИЯ	ШТ	1	
11	Ц10-8-2-2	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДЫМОВЫЕ	ШТ	4	
11.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1.68	6.72
11.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0.16	0.64
11.3	058630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0.25	1
12	ИП-212-45	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ ТИПА ИП-212-45	ШТ	4	
13	Ц8-3-593-10	МОНТАЖ СВЕТОВЫХ НАСТЕННЫХ УКАЗАТЕЛЕЙ	100ШТ	0.01	
13.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	98.2	0.982
13.2	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	1.12	0.0112
13.3	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	1.12	0.0112
13.4	030434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	4.08	0.0408
14	С1645-189	УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ "ВЫХОД" ТИПА СУВ-М-УЗ	ШТ	1	
15	Ц10-8-19-1	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	ШТ	2	
15.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0.5	1
15.2	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0.000050	0.0001
16	С1612-6	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОС	ШТ	2	
17	Ц10-1-55-7	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ ПО СТЕНАМ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	100М	0.6	
17.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6.65	3.99
17.2	030389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ	Т	0.0002	0.00012
18	КСПВ2Х0.5	КАБЕЛЬ ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ В ПВХ ОБОЛОЧКЕ КСПВ 2Х0,5	1000М	0.06	

19	ВВГНГЗХ2.5	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ВВГНГ, НА НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 3Х2,5 ММ2	1000М	0,01	
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ					
20	Ц10-4-67-23	УСТРОЙСТВО ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ /ЦИФРОВОЙ ДИСКОВОЙ РЕКОРДЕР/	ШТ	1	
20.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,18	2,18
21	DS-7608NI-K1	4-МИ КАНАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ ДИСКОВОЙ РЕКОРДЕР	ШТ	1	
22	Ц11-4-8-1	СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ /МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЭЗ/, МАССА: ДО 10 КГ	ШТ	1	
22.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,03	1,03
22.2	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,01
23	HDD4TB	ЖЕСТКИЙ ДИСК HDD SATA 4 TB	ШТ	1	
24	Ц10-9-2-6 ШНК.ДОП.3	АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА. ВКУ /МОНИТОР/ ДЛЯ ВИДЕОКРОССА	ШТ	1	
24.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2	2
24.2	030304	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-(14) ММ	Т	0,0004	0,0004
25	МОНИТОР	МОНИТОР	ШТ	1	
26	Ц10-9-3-11 ШНК.ДОП.3	АППАРАТУРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. ПЛАТА ВИДЕОЗАХВАТА	ШТ	2	
26.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2	4
27	ПЛАТА	ПЛАТА ВИДЕОЗАХВАТА	ШТ	2	
28	Ц8-2-409-1	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М	0,1	
28.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	23,8	2,38
28.2	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,11	0,011
28.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,011
28.4	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	4,84	0,484
28.5	015500	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ИЛИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТР ПО ПРОЕКТУ	М	102	10,2
28.6	028523	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ПО ПРОЕКТУ	КОМП	134	13,4
28.7	032540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0021	0,00021
28.8	046163	СКОБЫ	10ШТ	6,7	0,67
28.9	049353	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ (МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	ШТ	134	13,4
29	113-1703	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	10	
30	РРК25	КРЕПЕЖ-КЛИПСА ДЛЯ ГОФР ТРУБЫ 25 ММ	ШТ	3	
31	Ц8-2-396-20 ШНК.ДОП.3	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 20 ММ	100 М	0,05	
31.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,99	0,7995
31.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,66	0,083
31.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,14	0,007
31.4	035101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,001	0,000050
31.5	041014	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ	10 ШТ	20	1
32	КК20Х20	КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ /КОРОБА ПЛАСТИКОВЫЕ/ 20Х20 ММ	М	5	
33	Ц8-2-412-1	ЗАТЯГИВАНИЕ КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ. КАБЕЛЬ ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,6 ММ2	100М	0,2	
33.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,61	1,122
33.2	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,01	0,002
34	Ц8-2-398-1	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ В КОРОБАХ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2	100М	0,1	
34.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,52	0,352
34.2	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,01	0,001
35	Ц10-1-66-7	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ ПО СТЕНАМ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	100М	0,1	
35.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,65	0,665
35.2	030389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ	Т	0,0002	0,000020
36	FTP4X2X0.52	ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ КАБЕЛИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ДЛЯ ПОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ FTP 4 КСВЛВ35Е 4Х2Х0,52	1000М	0,01	
37	Ц10-9-3-11 ШНК.ДОП.3	АППАРАТУРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. ПЛАТА ВИДЕОЗАХВАТА /УСТАНОВКА ВИДЕОКАМЕР/	ШТ	3	
37.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2	6
38	DS-2CD2032	УЛИЧНАЯ ЦВЕТНАЯ КАМЕРА: ЗМП, С ИК ПОДСВЕТКОЙ, ДИСТАНЦИЯ ДО 30М	ШТ	1	
39	DS-2CD1141	ВНУТРЕННЯЯ ЦВЕТНАЯ КАМЕРА КУПОЛЬНАЯ: 4МП, С ИК ПОДСВЕТКОЙ, ДИСТАНЦИЯ ДО 30М	ШТ	2	

40	WV-Q122	КРОНШТЕЙН ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА WV-Q122	ШТ	1	
РАЗДЕЛ: ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ					
41	ИНТАБЛ	ЭЛЕКТРОННОЕ ТАБЛО «ИНФОРМАЦИОННОЕ ТАБЛО»	ШТ	1	
РАЗДЕЛ: ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ И ЛОКАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ					
42	Ц8-2-399-1	ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ В КОРОБАХ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2	100М	2	
42.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,52	7,04
43	УТР4Х2Х0.52	ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ КАБЕЛИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ДЛЯ ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ УТР 4 КСВПВ5Е 4Х2Х0,52	1000М	0,1	
44	ФТР4Х2Х0.52	ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ КАБЕЛИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ДЛЯ ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ФТР 4 КСВПВ3Е 4Х2Х0,52	1000М	0,1	
45	Ц8-3-591-9	РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,1	
45.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,1	3,81
45.2	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000315
46	PKRJ-45	РОЗЕТКА КОМПЬЮТЕРНАЯ RJ-45	ШТ	5	
47	PtrJ-11	РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ RJ-11	ШТ	5	
48	C2	СУППОРТ НА 2 МОДУЛЯ	ШТ	5	
49	P2	РАМКА НА 2 МОДУЛЯ	ШТ	5	
50	Ц10-1-51-15	РАЗДЕЛКА И ВКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ ПИСТОЛЕТОМ, ЕМКОСТЬ КАБЕЛЯ 4Х2	10КОНЦОВ	1	
50.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,1	5,1
51	KRJ-45	КОННЕКТОР /ДЛЯ КАБЕЛЕЙ CAT. 5E/ RJ-45	ШТ	5	
52	KRJ-11	КОННЕКТОР /ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗЪЕМ/ RJ-11	ШТ	5	
53	Ц10-3-1-1	СТОЙКА, ПОЛУСТОЙКА, КАРКАС СТОЙКИ ИЛИ ШКАФ, МАССА ДО 100 КГ	ШТ	1	
53.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	8,94	8,94
54	КШН24У	КОММУТАЦИОННЫЙ ШКАФ НАПОЛЬНЫЙ 24У	ШТ	1	
55	Ц11-4-2-1	АППАРАТ НАСТОЛЬНЫЙ/НАСТЕННЫЙ, МАССА ДО 0,015 Т	ШТ	3	
55.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,03	3,09
56	KX-TS2350RU	ПРОВОДНОЙ ТЕЛЕФОН НАСТОЛЬНЫЙ/НАСТЕННЫЙ	ШТ	3	
57	Ц8-2-396-21 ШНК.ДОП.3	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 60 ММ	100 М	0,1	
57.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	19,21	1,921
57.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,99	0,199
57.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,022
57.4	035101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,0015	0,00015
57.5	041014	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ	10 ШТ	30	3
58	КК60Х40	КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ /КОРОБА ПЛАСТИКОВЫЕ/ 60Х40 ММ	М	10	
59	Ц8-2-396-20 ШНК.ДОП.3	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 20 ММ	100 М	0,1	
59.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,99	1,599
59.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,66	0,166
59.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,14	0,014
59.4	035101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,001	0,0001
59.5	041014	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ	10 ШТ	20	2
60	КК20Х20	КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ /КОРОБА ПЛАСТИКОВЫЕ/ 20Х20 ММ	М	10	
61	НС	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЛОТКОВ	ШТ	10	
62	IP-7910	IP-ТЕЛЕФОН 7910 НАСТОЛЬНЫЙ	ШТ	1	
63	ПИЛОТ6	ПИЛОТ НА 6 ПОРТ	ШТ	1	

Составил:  ДАЛЬМУРАТОВПроверил:  ХОЖАМУРАТОВ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ОБЪЕКТ 2022

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МИКРОКРЕДИТБАНК МУЙНАК

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 04
НА БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	9 367 836 сум
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1 230 648 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	128 413 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	8 010 774 сум
ПЕРЕВОЗКА	0 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	0 сум

ОСНОВАНИЕ:

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	64,6251	19 042,88	1 230 648
			ИТОГО				1 230 648
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	000107	C212-202	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	0,02484	56 220,00	1 397
2	000112	C203-101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,03927	72 437,00	2 845
3	000258	C207-149	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	0,16215	105 272,00	17 070
4	000404	C211-1301	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	0,522	551,00	288
5	000621	C212-906	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч	1,8009	21 500,00	38 719
6	001135	C212-1601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,5322	97 872,00	52 087
7	002509	C240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,2568	54 548,00	14 008
			ИТОГО	СУМ			126 413
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1	006312	C140-6312	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	0,585	576 000,00	336 960
2	006322	C140-6322	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	4,554	699 111,00	3 183 751
3	009219	C140-9219	ВОДА	М3	7,41	2 000,00	14 820
4	011004	C140-11004	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	3,5283	35 000,00	123 491
5	012104	C140-12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДочный ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	М3	0,009	249 414,00	2 245
6	016000	C140-16000	БОРДЮРЫ ТРОТУАРНЫЕ	М	15	20 000,00	300 000
7	019174	C140-19174	ПЛИТКИ ТРОТУАРНЫЕ /БРУСЧАТКА/ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	39	65 000,00	2 535 000
8	023066		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 1200, ФРАКЦИЯ, ММ: 10-20	М3	1,035	75 000,00	77 625

9	023068		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 1200, ФРАКЦИЯ, ММ: 40-70	М3	8,694	75 000,00	652 050
10	030135	C111-9010	БИТУМ	Т	0,0027	2 120 000,00	5 724
11	030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00015	8 500 000,00	1 275
12	031901	C111-1564	ГИДРОИЗОЛ	М2	1,365	12 000,00	16 380
13	031929	C1610-1042	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	0,33	3 200,00	1 056
14	034501	C111-1305	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400	Т	0,8268	782 608,00	647 060
15	036038	C112-38	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ IV СОРТА	М3	0,0255	3 939 000,00	100 445
16	051620	C1620-2002	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	0,2865	45 000,00	12 893
			ИТОГО	СУМ			8 010 774
			ВСЕГО	СУМ			8 010 774
			ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ	СУМ			8 010 774
			ВСЕГО	СУМ			9 367 835

Составил:  ДАЛЬМУРАТОВПроверил:  ХОЖАМУРАТОВ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 04
 БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕДИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ: БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ					
1	E27-4-5-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 18 СМ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ/ ИЗ ШЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ [ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 [1000] МПА [КГС/СМ2]] ОДНОСЛОЙНЫХ	1000М2	0,03	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	33	0,99
1.2	000107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	0,36	0,0108
1.3	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	3,98	0,1194
1.4	000258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	2,35	0,0705
1.5	000621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч	34,5	1,035
1.6	001135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	2,6	0,078
1.7	009219	ВОДА	М3	30	0,9
1.8	023066	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 1200, ФРАКЦИЯ, ММ: 10-20	М3	15	0,45
1.9	023068	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 1200, ФРАКЦИЯ, ММ: 40-70	М3	189	5,67
2	E27-4-5-4 К=5	ИСКЛЮЧАЕТСЯ 5 СМ ЗА 5 РАЗ	1000М2	-0,03	
2.1	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	4,15	-0,1245
2.2	000621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч	8,4	-0,252
2.3	023068	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 1200, ФРАКЦИЯ, ММ: 40-70	М3	63	-1,89
3	E27-6-17-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 16 СМ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ/	1000М2	0,03	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	267	8,01
3.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	1,7	0,051
3.3	000404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	17,4	0,522
3.4	001135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	11,76	0,3528
3.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,59	0,0177
3.6	006322	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	162	4,86
3.7	009219	ВОДА	М3	178	5,34
3.8	011004	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	40	1,2
3.9	030135	БИТУМ	Т	0,09	0,0027
3.10	031901	ГИДРОИЗОЛ	М2	45,5	1,365
3.11	031929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	12	0,36
3.12	051620	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	10,2	0,306
4	E27-6-17-2	ИСКЛЮЧАЕТСЯ 1 СМ	1000М2	-0,03	
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,17	-0,1551
4.2	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03	-0,0009
4.3	006322	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	10,2	-0,306
4.4	031929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	1	-0,03
4.5	051620	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	0,65	-0,0195
РАЗДЕЛ: БРУСЧАТКА					
5	E27-4-5-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 18 СМ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ/ ИЗ ШЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ [ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 [1000] МПА [КГС/СМ2]] ОДНОСЛОЙНЫХ	1000М2	0,039	
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	33	1,287

5.2	000107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	0,36	0,01404
5.3	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	3,98	0,15522
5.4	000258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	2,35	0,09165
5.5	000621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч	34,5	1,3455
5.6	001135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	2,6	0,1014
5.7	009219	ВОДА	МЗ	30	1,17
5.8	023066	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 1200, ФРАКЦИЯ, ММ: 10-20	МЗ	15	0,585
5.9	023068	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 1200, ФРАКЦИЯ, ММ: 40-70	МЗ	189	7,371
6	E27-4-5-4 К=5	ИСКЛЮЧАЕТСЯ 5 СМ ЗА 5 РАЗ	1000М2	-0,039	
6.1	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	4,15	-0,16185
6.2	000621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч	8,4	-0,3276
6.3	023068	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 1200, ФРАКЦИЯ, ММ: 40-70	МЗ	63	-2,457
7	E27-13-8-1 ШНК.ДОП.6	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТОК ВРУЧНУЮ РАЗМЕРОМ 30Х30Х4 СМ, КОЛИЧЕСТВО ПЛИТКИ ПРИ УКЛАДКЕ НА 1 М2 11 ШТ. НА ОСНОВАНИЕ ИЗ СУХОЙ РАСТВОРНОЙ ПЕСКОЦЕМЕНТНОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ НА МЕСТЕ	100М2	0,39	
7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	112,88	44,0232
7.2	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,6	0,234
7.3	011004	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МЗ	5,97	2,3283
7.4	034501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400	Т	2,12	0,8268
8	C140-19174	ПЛИТКИ ТРОТУАРНЫЕ /БРУСЧАТКА/ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	39	
9	E27-2-10-1	УСТАНОВКА БОРДЮР ТРОТУАРНЫХ ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ	100М	0,15	
9.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	69,8	10,47
9.2	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,04	0,006
9.3	006312	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	3,9	0,585
9.4	012104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	МЗ	0,06	0,009
9.5	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001	0,00015
9.6	036038	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ IV СОРТА	МЗ	0,17	0,0255
10	C140-16000	БОРДЮРЫ ТРОТУАРНЫЕ	М	15	

Составил:  ДАЛЬМУРАТОВПроверил:  ХОЖАМУРАТОВ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ОБЪЕКТ 2022

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МИКРОКРЕДИТБАНК МУЙНАК

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 05
НА МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ И ОРГТЕХНИКА

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	65 004 566 сум
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1 474 970 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	8 491 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	15 421 105 сум
ПЕРЕВОЗКА	0 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	48 100 000 сум

ОСНОВАНИЕ:

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	77,4552	19 042,88	1 474 970
			ИТОГО				1 474 970
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	000521	C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,3584	950,00	1 290
2	002509	C240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,132	54 548,00	7 200
			ИТОГО	СУМ			8 491
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1		44196	АЛЮМИНИЕВЫЕ ВИТРАЖИ (ПЕРЕГОРОДКИ) ИЗ ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	М2	24	580 000,00	13 920 000
2		31137	ФУРНИТУРА ДЛЯ ДВЕРЕЙ (РУЧКИ, ЗАМОК, ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ ЗАМКА, ПЕТЛИ - НИЖНИЕ, ВЕРХНИЕ, УГЛОВЫЕ)	КОМПЛ	1	1 500 000,00	1 500 000
3	044087	C121-9261	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ	КГ	0,1368	8 076,00	1 105
			ИТОГО	СУМ			15 421 105
			ВСЕГО	СУМ			15 421 105
ОБОРУДОВАНИЕ							
1		СТР1	СТОЛ РАБОЧИЙ	ШТ	5	550 000,00	2 750 000
2		СТР2	СТУЛЬЯ ПОЛУМЯГКИЕ	ШТ	10	250 000,00	2 500 000
3		СТР3	ДИВАН МЯГКИЙ	ШТ	1	4 000 000,00	4 000 000
4		СТР4	КРЕСЛО МЯГКОЕ	ШТ	2	1 500 000,00	3 000 000
5		СТР5	ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛ	ШТ	1	850 000,00	850 000
6		КОМП5	КОМПЬЮТЕР В КОМПЛЕКТЕ	ШТ	5	7 000 000,00	35 000 000
			ИТОГО	СУМ			48 100 000
			ВСЕГО	СУМ			48 100 000
			ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ	СУМ			48 100 000
			ВСЕГО	СУМ			65 004 566


Составил:  ДАЛЬМУРАТОВПроверил:  ХОЖАМУРАТОВ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 05

МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ И ОРГТЕХНИКА

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ					
1	СТР1	СТОЛ РАБОЧИЙ	ШТ	5	
2	СТР2	СТУЛЬЯ ПОЛУМЯГКИЕ	ШТ	10	
3	СТР3	ДИВАН МЯГКИЙ	ШТ	1	
4	СТР4	КРЕСЛО МЯГКОЕ	ШТ	2	
5	СТР5	ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛ	ШТ	1	
6	E9-4-10-3	МОНТАЖ ВИТРАЖЕЙ /ПЕРЕГОРОДОК/ ИЗ ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА В АЛЮМИНИЕВОЙ ОБВЯЗКЕ /НОВОЕ/	100M2	0,24	
6.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	322,73	77,4552
6.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,66	1,3584
6.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,55	0,132
6.4	044087	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ	КГ	0,57	0,1368
7	44196	АЛЮМИНИЕВЫЕ ВИТРАЖИ /ПЕРЕГОРОДКИ/ ИЗ ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	M2	24	
8	31137	ФУРНИТУРА ДЛЯ ДВЕРЕЙ /РУЧКИ, ЗАМОК, ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ ЗАМКА, ПЕТЛИ - НИЖНИЕ, ВЕРХНИЕ, УГЛОВЫЕ/	КОМПЛ	1	
9	КОМП5	КОМПЬЮТЕР В КОМПЛЕКТЕ	ШТ	5	

Составил:  ДАЛЬМУРАТОВ

Проверил:  ХОЖАМУРАТОВ

«УТВЕРЖДАЮ»



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ЦЕНТРА БАНКОВСКИХ УСЛУГ В Г.МУИНАКЕ ХОДЖЕЙЛИЙСКОГО ФИЛИАЛА АТБ «МИКРОКРЕДИТБАНК» РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии, в составе:

Хожамуратов Б. - представитель ООО "Poytaxt Mega Proekt"

произвели осмотр, произвели обмер объемов работ, подлежащих к выполнению и составили настоящий акт о результате работ:

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			
2	ОЧИСТКА СТЕН ОТ СТАРОЙ КРАСКИ	100M2	1,383
3	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100M2	0,8772
4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100M2	0,2924
5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ	100M2	0,5058
6	УСТРОЙСТВО ПОТОЛКОВ РЕЧНЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ	100M2	0,31
8	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ	100M2	0,456
9	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ	100M2	0,04
11	ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ «ПОД МРАМОР» /«ВЕНЕЦИАНСКАЯ ШТУКАТУРКА»/ ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ: ПОТОЛКОВ СОСТАВОМ: «VENETO»	100M2	0,3156
12	ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ «ПОД МРАМОР» /«ВЕНЕЦИАНСКАЯ ШТУКАТУРКА»/ ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ: СТЕН СОСТАВОМ: «VENETO»	100M2	0,05
13	УСТАНОВКА ЛОГОТИПА БАНКА	ДЕТАЛЬ	1
ВИТРАЖИ			
16	ДЕМОНТАЖ ВИТРАЖЕЙ /ПЕРЕГОРОДОК/ ИЗ ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА В АЛЮМИНИЕВОЙ ОБВЯЗКЕ /СУЩЕСТВУЮЩЕЕ/ ДЕМОНТАЖ /РАЗБОРКА/. ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 0,6. К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,7. К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ - 0	100M2	0,0576
17	МОНТАЖ ВИТРАЖЕЙ /ПЕРЕГОРОДОК/ ИЗ ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА В АЛЮМИНИЕВОЙ ОБВЯЗКЕ /НОВОЕ/	100M2	0,0576

ЖАЛЮЗИ ДЛЯ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ			
КЕРАМОГРАНИТНЫЕ ПО ПЕРЕКРЫТИЮ			
23	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100M2	0,5058
24	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ /ТОЛЩИНОЙ 40 ММ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ М-150/	100M2	0,5058
25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ 10 ММ РАЗМЕРОМ 60X60 СМ	100M2	0,5058
27	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ 10 ММ ШИРИНОЙ ДО 100 ММ С РЕЗКОЙ ПЛИТ ПО РАЗМЕРУ	100M	0,2544
КРЫЛЬЦО			
30	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100M3	0,012
31	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100M3	0,002
32	ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД КРЫЛЬЦО ВРУЧНУЮ	100M3	0,005
33	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	100M3	0,006
34	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	1000M3	0,0006
35	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ /ТОЛЩИНОЙ 10 СМ/	100M2	0,06
36	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	M3	0,6
37	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО КРЫЛЬЦА ИЗ БМ-150	100M3	0,01518
38	ОБЛИЦОВКА КЕРАМОГРАНИТНЫМИ ПЛИТКАМИ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	100M2	0,0629
40	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ЦВЕТНЫМИ ПЛИТКАМИ (ТИПА "КАБАНЧИК") НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ СТЕН	100M2	0,0234
41	УСТРОЙСТВО ПЕРИЛ ИЗ АНОДИРОВАННОГО АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	100M	0,024
ПАНДУС			
44	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100M3	0,038
45	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100M3	0,023
46	ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПАНДУС ВРУЧНУЮ	100M3	0,016
47	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	100M3	0,039
48	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	1000M3	0,0039
49	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ /ТОЛЩИНОЙ 10 СМ/ ЗА 2 РАЗА	100M2	0,051
50	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	M3	0,5
51	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ПАНДУСА ИЗ БМ-150	100M3	0,027
52	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	T	0,02929
54	ОБЛИЦОВКА КЕРАМОГРАНИТНЫМИ ПЛИТКАМИ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	100M2	0,0205
56	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ЦВЕТНЫМИ ПЛИТКАМИ (ТИПА "КАБАНЧИК") НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ СТЕН	100M2	0,06
57	УСТРОЙСТВО ПЕРИЛ ИЗ АНОДИРОВАННОГО АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	100M	0,12
ФИРМАННЫЕ ЛОГОТИПЫ БАНКА			
КОЗЫРЕК			
63	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	T	0,012
65	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА КОЗЫРЬКА	T	0,0896
70	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРКАСОВ КОЗЫРЬКА	T	0,0896
71	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРКАСОВ КОЗЫРЬКА ЗА 2 РАЗА	100M2	0,04
72	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ, ПРОСТАЯ КРОВЛЯ	100 M2	0,098
ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ			
2	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ: С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	100ШТ	0,04

4	СМЕНА. ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100ШТ	0,02
5	СМЕНА. РОЗЕТОК	100ШТ	0,06
СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ			
7	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ	ШТ	1
9	УСТРОЙСТВО БЛОКА ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ	ШТ	1
11	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5 ММ2	100М	2,25
ПОЖАРНО-ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ			
1	ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ. КОНЦЕНТРАТОР БЛОК БАЗОВЫЙ НА 1 ЛУЧ	ШТ	1
3	УСТРОЙСТВА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ПРИБОР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ В ОДНОБЛОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	1
5	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТЕПЛОВОЙ, ДЫМОВОЙ, СВЕТОВОЙ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	2
7	АККУМУЛЯТОР, ТИПЫ С-24, СК-24, С-28, СК-28	ШТ	1
9	УСТРОЙСТВА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ	ШТ	1
11	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДЫМОВЫЕ	ШТ	4
13	МОНТАЖ СВЕТОВЫХ НАСТЕННЫХ УКАЗАТЕЛЕЙ	100ШТ	0,01
15	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	ШТ	2
17	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ ПО СТЕНАМ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	100М	0,6
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ			
21	УСТРОЙСТВО ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ /ЦИФРОВОЙ ДИСКОВОЙ РЕКОРДЕР/	ШТ	1
23	СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ /МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЭЗ/, МАССА: ДО 10 КГ	ШТ	1
25	АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА. ВКУ /МОНИТОР/ ДЛЯ ВИДЕОКРОССА	ШТ	1
26	АППАРАТУРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. ПЛАТА ВИДЕОЗАХВАТА	ШТ	2
27	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М	0,1
30	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 20 ММ	100 М	0,05
32	ЗАТЯГИВАНИЕ КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ. КАБЕЛЬ ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5 ММ2	100М	0,2
33	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ В КОРОБАХ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2	100М	0,1
34	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ ПО СТЕНАМ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	100М	0,1
36	АППАРАТУРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. ПЛАТА ВИДЕОЗАХВАТА /УСТАНОВКА ВИДЕОКАМЕР/	ШТ	3
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ			
ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ И ЛОКАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ			
41	ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ В КОРОБАХ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2	100М	2
44	РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,1
49	РАЗДЕЛКА И ВКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ ПИСТОЛЕТОМ. ЕМКОСТЬ КАБЕЛЯ 4Х2	10КОНЦОВ	1
52	СТОЙКА, ПОЛУСТОЙКА, КАРКАС СТОЙКИ ИЛИ ШКАФ, МАССА ДО 100 КГ	ШТ	1
54	АППАРАТ НАСТОЛЬНЫЙ/НАСТЕННЫЙ, МАССА ДО 0,015 Т	ШТ	3
56	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 60 ММ	100 М	0,1
58	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 20 ММ	100 М	0,1
БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ			
1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ /ТОЛЩИНОЙ 10 СМ/ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ [ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 [1000] МПА [КГС/СМ2]] ОДНОСЛОЙНЫХ	1000М2	0,03

2	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 16 CM /ТОЛЩИНОЙ 15 CM/	1000M2	0,03
БРУСЧАТКА			
3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 CM /ТОЛЩИНОЙ 10 CM/ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 MM (ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 [1000] МПА [КГС/CM2]) ОДНОСЛОЙНЫХ	1000M2	0,039
4	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТОК ВРУЧНУЮ РАЗМЕРОМ 30X30X4 CM, КОЛИЧЕСТВО ПЛИТКИ ПРИ УКЛАДКЕ НА 1 M2 11 ШТ, НА ОСНОВАНИЕ ИЗ СУХОЙ РАСТВОРНОЙ ПЕСКОЦЕМЕНТНОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 5 CM С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ НА МЕСТЕ	100M2	0,39
6	УСТАНОВКА БОРДЮР ТРОТУАРНЫХ ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ	100M	0,15
МЕБЕЛЬ И ИНВЕНАТРЬ			
7	МОНТАЖ ВИТРАЖЕЙ /ПЕРЕГОРОДОК/ ИЗ ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА В АЛЮМИНИЕВОЙ ОБВЯЗКЕ /НОВОЕ/	100M2	0,24
ОБОРУДОВАНИЕ			
7	СТОЛ РАБОЧИЙ	ШТ	5
8	СТУЛЬЯ ПОЛУМЯГКИЕ	ШТ	10
9	ДИВАН МЯГКИЙ	ШТ	1
10	КРЕСЛО МЯГКОЕ	ШТ	2
11	ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛ	ШТ	1
12	КОМПЬЮТЕР В КОМПЛЕКТЕ	ШТ	5



/подпись/

/подпись/

Хожамуратов Б

/подпись/



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қорақалпоғистон Республикаси

230100 No'kis qalasi, G'a'rezsizlik ko'shesi, 59A u'y, Tel. +99861 2227436 Faks: +998612227365 E-mail: expertiza.rk@mail.ru. www.expertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: IBRAGIMOV MAXSETBAY JALGASBAEVICH

Sana: 26-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 58513

Obyekt nomi «Qoraqalpog'iston Respublikasi, "Mikrokreditbank" ATB Xo'jayli filiali, Mo'ynoq tumanida joylashgan bank xizmatlarini ko'rsatish markazi binosini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - QR, "Mikrokreditbank" ATB Xo'jayli tumani filiali

Bosh loyihachi - "POYTAXT MEGA PROEKT" MChJ.

Litsenziya AL - 000685 sonli, 25.04.2020- yil Qurilish vazirligi tomonidan berilgan.

Moliyalashtirish manbai - O'z mablag'lari hisobidan.

Bosh pudratchi - tanlovga asosan aniqlanadi.

Qurilish turi joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 56636

1. Loyihalash uchun asos

- 2022 yili buyurtmachi tomanidan tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi.
- 2022 yili buyurtmachi tomanidan tasdiqlangan texnik topshiriq.
- 2022 yili 22-avgustdagi 83-22-sonli buyurtmachi xati.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

«Qoraqalpog'iston Respublikasi, "Mikrokreditbank" ATB Xo'jayli filiali, Mo'ynoq tumanida joylashgan bank xizmatlarini ko'rsatish markazi binosini joriy ta'mirlash» ob'ekting boshlang'ich qiymati hisobi hujjati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ob'ektning boshlang'ich qiymati hisobi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261 son qarori, ShNK 4.01.16-09 qoidalariga va «O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi» bilan kelishilgan TNQurilish kompleksli dasturi asosida amalga oshirildi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertiza ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan eslatmalar, qo'shimchalar va xato

kamchiliklar loyiha tashkiloti tomonidan smeta hujjatlari qayta ishlab chiqildi.

Ekspertiza natijalariga ko'ra qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan va buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz 221 478,530 ming so'm miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati 1 021,545 ming so'mga kamaytirilib, 220 456,985 ming so'm qilib belgilandi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari (Asbob-uskunalar xarajatlarisiz): 120 164,658 ming so'm.

Asbob-uskunalar: 71 537,068 ming so'm.

QQS: 28 755,259 ming so'm.

Bunnan tashqari buyurtmachining boshqa xarajatlari: 1 900,00 ming so'm.

Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 3-bob 29 bandiga muvofiq "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda, barcha me'yor talablari bajarilishi va buyurtmachi tomonidan ob'ektning qurilish materiallar, asbob-uskunalar qiymatlarini va ishlar hajmini maqullash sharti bilan "Qoraqalpog'iston Respublikasi, "Mikrokreditbank"ATB Xo'jayli filiali, Mo'ynoq tumanida joylashgan bank xizmatlarini ko'rsatish markazi binosini joriy ta'mirlash" ob'ektining boshlang'ich qiymati xisobiga hujjati kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi. Tavsiya qilingan ob'ekt qiymati pudratchi shartnomasiga asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: IBADULLAYEV AZIZBEK ALPISBAY ULI