



УТВЕРЖДАЮ

2022 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА СОСТАВЛЕНИЕ РАСЧЕТА СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ РАБОТ НА
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ В БЛОКЕ В (2 этаж)**

по объекту : ТУИТ ПО УЛ. А. ТИМУРА, 108, ЮНУСАБАДСКОГО РАЙОНА Г. ТАШКЕНТА

1	Наименование объекта	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ В БЛОКЕ В (2-Й ЭТАЖ) ЗДАНИЯ ТУИТ ПО УЛ. А. ТИМУРА, 108, ЮНУСАБАДСКОГО РАЙОНА Г. ТАШКЕНТА
2	Проектная организация	ООО "ARX STROY TAMIR", Лицензия № АЛ-000845 от 15 июня 2020 г. (СТИР 300 077 687)
3	Подрядчик	Определяется по конкурсу или тендеру
4	Источник финансирования	Внебюджетные средства
5	Основание для составления расчета стартовой стоимости	Дефектный акт, протокол согласования цен на некоторые виды строительных материалов
6	Заработная плата рабочих	Согласно среднестатистическим данным за 3 квартал 2021 г. по г. Ташкент (28 514,43 сум с учетом 12% социального страхования)
7	Строительные машины и механизмы	Определить по данным калькуляций строительных организаций и управлений механизаций, собранных на основе опроса текущих ценовых показателей в данной области предоставления услуг и прогноза цен, приложенных к каталогу за 4 квартал 2021 г
8	Строительные материалы и конструкций	Принять по Каталогу текущих цен за 4-й квартал 2021 г., применяемых в строительном производстве Республики Узбекистан, опросам текущих цен и предоставленному Заказчиком протокола согласования цен по некоторым строительным материалам
9	Оборудование и мебель	Согласно приложенного протокола согласования цен Заказчика по оборудованию
10	Транспортные затраты на строительные материалы и оборудование	Транспортные затраты определить согласно письма Госкомархитекстроя РУЗ № 352/11-05 от 31.01.2011г.
11	Прочие затраты Подрядчика	Согласно среднестатистическим данным по г. Ташкент в размере 17,27%
12	Прочие затраты Заказчика	Не учитывать
13	НДС	15%
14	Прочие затраты - дополнительные условия производства работ	Не учитывать
15	Количество экземпляров, выдаваемых Заказчику	2 (два) экземпляра на бумажном носителе плюс электронный вариант.

Представитель Заказчика

Г.п. инженер ТУИТ

М. Назаров



УТВЕРЖДАЮ

2022 г.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН НА НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ В БЛОКЕ В (2-Й ЭТАЖ) ЗДАНИЯ ТУИТ ПО УЛ. А. ТИМУРА, 108, ЮНУСАБАДСКОГО РАЙОНА Г.
ТАШКЕНТА

№№	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ЕД.ИЗМ	СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
1	2	3	4
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			
1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА 63А	ШТ	114 582,00
2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА 100А	ШТ	189 000,00
3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА 25А	ШТ	79 000,00
4	КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ 40ММХ60ММ	ПМ	8 900,00
5	ШТЕККЕР КОНЦЕВОЙ RJ-45	ШТ	6 000,00
6	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ ИП212-141	ШТ	54 000,00
7	СЕКЦИЯ РАДИАТОРА АЛЮМИНИЕВОГО 0,184 КВТ	ШТ	98 000,00
8	ФОТОРЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ	ШТ	85 000,00
9	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ МДФ ОКРАШЕННЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ВНУТРЕННИЕ	М2	1 250 000,00
10	ПЛИНТУСА ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП ПЛ-2, РАЗМЕРОМ 19Х54 ММ	М	22 000,00
11	НАЛИЧНИК МДФ ШИРИНОЙ 4СМ	ПОГ.М	18 000,00
12	НАЛИЧНИК МДФ ШИРИНОЙ 8СМ	ПОГ.М	34 000,00
13	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДИНАРНАЯ С ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 В, НА ТОК 16 А	ШТ	35 000,00
14	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВОЙНАЯ С ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 В, НА ТОК 16 А	ШТ	40 000,00
15	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, ТИП 16А/220В	ШТ	35 000,00
16	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ И МДФ	М	78 200,00
ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			
1	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ TIKKURILA	Л	203 703,00
2	КРАСКА МАСЛЯНАЯ TIKKURILA	Л	240 000,00
3	РОЗЕТКА ДЛЯ РАЗЪЕМА RJ-45 /ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ/	ШТ	54 000,00
4	ЛАКИ БАКЕЛИТОВЫЕ ЛБС-1, ЛБС-2	Т	51 456 000,00
5	ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ МНОГОСЛОЙНЫЙ /ПР-ВО РОССИЯ/	М2	170 000,00
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ			
1	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. ММ2:4Х16	1000М	28 562 000,00
2	КАБЕЛЬ КОМПЬЮТЕРНЫЙ ККПВ 4Х2Х0,52	КМ	4 159 000,00
3	ПРОВОД КСВВЭНГ 2Х0,8ММ2	1000М	1 450 000,00
4	ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ПЛОСКИЕ, БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, МАРКИ ППВС С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2Х2,5 КВ.ММ	1000М	4 811 500,00
ОБОРУДОВАНИЕ			
1	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ГРУППОВОЙ	ШТ	315 000,00
2	ЖАЛЮЗИ	М2	245 000,00

Представитель Заказчика

Гл. инженер ТУИТ
начальник хоз.отд. ТУИТ

М. Назаров

А. Суюнов



№ 8358-975e-e676-548a-2930-3613-7553
Ҳужжат яратилинган сана: 2020-06-15
Ариза рақами: 19757910

Ҳужжат берилган: "ARX STROY TA'MIR" mas'uliyati
cheklangan jamiyati
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 300077687

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

"ARX STROY TA'MIR" mas'uliyati cheklangan jamiyati га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун қуйидаги: Тўлиқ комплекда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи - Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. Архитектура ёдгорликларини таъмирлаш учун ҳужжатлар. фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 15-06-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-000845

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 300077687

Юридик шахснинг почта манзили: Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani DURMON YO'LI KO'CHASI, 2-UY

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ТУРСУНОВ АСКАР ШЕРАЛИЕВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун hero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

5126





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Республика Шахарсозлик экспертизаси

100011, Toshkent shahri, Abay ko'chasi, 6-uy, Tel. 244-04-85, E-mail:davexpertiza@exat.uz,
devexpertiza@umail.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: INOYATOV MIRABBOS MIRKOMILOVICH

Sana: 26-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 58468

Obyekt nomi «Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universitetining Yunusobod tumani, A.Temur ko'chasi 108-uy manzilida joylashgan B blok 2-qavatini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - «Toshkent Axborot Texnologiyalari universiteti».

Bosh loyihachi - «ARX STROY TAMIR» MChJ.

Litsenziya - 15.06.2020 yildagi №AL-000845-sonli.

Moliyalashtirish manbai - Budjetdan tashqari mablag'lar.

Bosh pudratchi - Tanlov asosida aniqlanadi.

Qurilish turi - Joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 55883

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi TATU kengashinin 2022 yil 19-fevraldagi 6/7 (719/720) -sonli yig'ilishi bayonnomasi.

1.2. Buyurtmachi tomonidan ob'ektning 2022-yilda belgilangan tartibda tasdiqlangan loyihalash topshirig'i.

1.3. Buyurtmachi tomonidan ob'ektning 2022-yilda belgilangan tartibda tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Buyurtmachi tomonidan 2022-yilda tasdiqlangan narxlarni muvofiqlashtirish protokoli.

2.2. Qurilayotgan ob'ektning boshlang'ich narxining hisobi.

2.3. Mahalliy resurslar smetasi.

2.4. Mahalliy resurslar varag'i.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha nuqson dalolatnomasiga asosan quyidagi ishlar ko'zda tutilgan:

- demontaj va montaj ishlari;

- pol va shiftni ta'mirlash ishlari;

- kabellarni montaj qilish ishlari;
- suvoq va buyoq qilish ishlari;
- linoleum yotqizish ishlari;
- vitraj o'rnatish ishlari;
- elektr jixozlarini o'rnatish va boshqalar.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Xonalar barcha muhandislik ta'minoti bilan ta'minlangan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Smeta hujjatlari va qiymatlari buyurtmachi bilan kelishilgan hamda tasdiqlangan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar, loyiha tashkiloti tomonidan o'zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to'g'irlanib qayta to'ldirildi:

6.2. Taqdim etilgan smeta hujjatlariga ko'ra, ob'ektning qurilish qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan birga 1 401 686,991 ming so'mni tashkil etgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, elon qilingan qiymati 102 152,209 ming so'm miqdorida kamaytirilib, 1 299 534,782 ming so'm qiymatda belgilandi, shu jumladan:

Asbob va uskunalar	- 50 158,500 ming so'm;
Qurilish-montaj ishlari	- 1 079 871,745 ming so'm;
QQS	- 169 504,537 ming so'm;

Ob'ekt qiymati pasayishi quyidagi aniqlashtirish natijasida yuzaga kelgan, jumladan: ish xajmlarini ko'rib chiqish, resurs va normalarni aniqlashtirish, pudratchining boshqa xarajatlari, qurilish materiallari, mashina mexanizimlar va boshqa xarajatlar.

6.3. Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.4. Shartnoma bo'yicha mebel va import texnologik uskunalarini sotib olish (oborudovanie), hamda yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar shaharsozlik hujjatlari ekspertizasidan o'tkazilmaydi.

6.5. Buyurtmachiga qayta ko'rib chiqish tavsiya etiladi:

- ShNK 4.01.16-09 6-bobidagi "Qurilishning bahosini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash qoidalari" asosida qurilish materiallari (buyumlar, konstruksiyalar, mebel va maishiy texnikalar) va uskunalar narxini mintaqaviy bozorda shakllangan narxlar asosida aniqlashini.

6.6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining III bob 29-bandida ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgarligi belgilangan.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot

texnologiyalari universitetining Yunusobod tumani, A.Temur ko'chasi 108-uy manzilida joylashgan B blok 2-qavatini joriy ta'mirlash" ob'ekti bo'yicha smeta hujjatlari keyingi ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 05.02.2021 yildagi 55-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda hamda 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNQ 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan mukammal ta'mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

Bosh mutaxassis: XUDAYBERDIYEV SHOKIR ABDIRAXMANOVICH

Direktor: XODAYBERDIYEV SHOKIR ABDIRAXMANOVICH

Sana: 14.06.2022 yil

Yig'ina ekspert xulosasi № 58458

Ob'ekt nomi: "Yunusobod tumani, A.Temur ko'chasi 108-uy manzilida joylashgan B blok 2-qavatini joriy ta'mirlash"

Buyurtmachi - "Yunusobod tumani, A.Temur ko'chasi 108-uy manzilida joylashgan B blok 2-qavatini joriy ta'mirlash"

Bosh loyihachi - "Yunusobod tumani, A.Temur ko'chasi 108-uy manzilida joylashgan B blok 2-qavatini joriy ta'mirlash"

Litsenziya - 15.06.2020 yildagi 12A.000845-soni

Maliyati xohil bo'lgan hollarda - Bosh pudrat korxonasi tomonidan belgilanadi.

Bosh pudratchi - "Yunusobod tumani, A.Temur ko'chasi 108-uy manzilida joylashgan B blok 2-qavatini joriy ta'mirlash"

Qurilish turi - joriy ta'mirlash

Murojaat raqami - 15853

1. Loyihani uchun asos

1.1. Muhammad A.Yozmurov nomidagi TATU kengashining 2022 yil 19-iyulidagi 6/7 (718/20) sonli yig'inda bayonnomasi.

1.2. Bosh pudratchi tomonidan ob'ektning 2022-yilda belgilangan tartibda tasdiqlangan loyihaning tashvichi.

1.3. Buyurtmachi tomonidan ob'ektning 2022-yilda belgilangan tartibda tasdiqlangan nusus taqdimotlari.

2. Ekspertiza uchun topilgan asosiy materiallar

2.1. Sayo matnini tuzuvchi 2022-yil 19-iyulidagi kengashning bayonnomasi va o'zaro kelishilgan protokollari.

2.2. Qurilishga ob'ektning asosiy qismlarining asosiy tashvichi.

2.3. Bosh pudratchi tomonidan taqdimotlari.

2.4. Narxli takliflar va shartnomalar.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Yoriq ta'mirlash ishlari bo'yicha muvofiq kelishilgan asosiy asosiy qismlar ko'rib chiqilgan.

Asosiy qismlar va shartnomalar.

Ushbu hujjat 13 ta nusxada chiqarilgan.

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
Г. ТАШКЕНТ
ООО "ARX STROY TAMIR"

г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, Бузбозор, 1, тор 30, р/с 2020 8000 4045 6059 0001 в АТ "Алока банк", МФО 00401, ИНН 300 077 687, ОКЭД 71 110

Юридический адрес : г. Ташкент, мирзо-Улугбекский район, ул. Дурмон йули, 2
Лицензия на проектно-сметные работы
№ АЛ-000845 от 15 июня 2020 г. (СТИР 300 077 687)



УТВЕРЖДАЮ

_____ 2022г.

расчет в сумме _____ сум в текущих ценах

**РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
ПО ОБЪЕКТУ :**

ТУИТ ПО УЛ. А. ТИМУРА, 108, ЮНУСАБАДСКОГО РАЙОНА Г. ТАШКЕНТА

НАИМЕНОВАНИЕ И ВИДЫ РАБОТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ В БЛОКЕ В (2 этаж)

Рекомендуемая стоимость	<u>1 401 686,991</u>	тыс.сум с НДС
Нормативная трудоемкость	<u>11273,95</u>	ч/час

ДИРЕКТОР
ООО "ARX STROY TAMIR"



САГАТЕЛЯН Н.

г.Ташкент
2022г.

**СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА
В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ :
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ В БЛОКЕ В (2 этаж)**

по объекту : ТУИТ ПО УЛ. А. ТИМУРА, 108, ЮНУСАБАДСКОГО РАЙОНА Г. ТАШКЕНТА

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ (тыс. сум)
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со), с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	50 748,600
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См), с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	669 604,761
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование (Сзп)	321 470,309
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм) (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов	5 010,589
5	Прочие затраты производственного характера (Сп)	0,000
6	Прочие затраты и расходы Подрядчика (Пп)	172 023,993
7	Затраты на страхование строительства объектов	0,000
8	Затраты для учета коэффициента риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве	0,000
9	Итого стоимость строительства в договорных текущих ценах	1 218 858,253
10	НДС 15%	182 828,738
11	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС	1 401 686,991
12	Прочие затраты Заказчика	0,000
13	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с учетом НДС без прочих затрат Заказчика	1 401 686,991

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г. № 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений" стоимость строительства объекта является рекомендуемой для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости производства работ по результатам тендерных опросов

ЗАКАЗЧИК:

ТУИТ

наименование организации

подпись М.П.

Ф.И.О. руководителя

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ООО "ARX STROY TAMIR"

наименование организации

М.П. подпись

САГАТЕЛЯН Н.

Ф.И.О. руководителя





УТВЕРЖДАЮ

2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТУИТ ПО УЛ. А. ТИМУРА, 108, ЮНУСАБАДСКОГО РАЙОНА Г. ТАШКЕНТА

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ В БЛОКЕ В (2-Й ЭТАЖ)


Мы представители Заказчика : _____


произвели осмотр объекта , на котором планируется проведение нижеперечисленных объемов работ, согласовали техническое задание , и пришли к выводу о необходимости их проведения.

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИЗМ	КОЛ-ВО
1	2	3	4
1	ДЕМОНТАЖ ГИПСОВЫХ ТЯГ	100М	3,8
2	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ СТАРОЙ КРАСКИ	100М2	26,5
3	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ОТ СТАРОЙ КРАСКИ	100М2	11,4
4	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ОТКОСОВ ОТ СТАРОЙ КРАСКИ	100М2	1,95
5	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 32 ММ	100М	0,2
6	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО: 80 КГ	100ШТ	0,1
7	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: СВЕТИЛЬНИКИ	100ШТ	1,6
8	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ	100ШТ	3,2
9	СНЯТИЕ ПОДОКОННЫХ ДОСОК: БЕТОННЫХ И МОЗАИЧНЫХ /90М/	100М2	0,36
10	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	100М	6,65
11	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100М2	8,8
12	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100М2	0,84
13	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,34
14	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	6
15	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	100М2	8,8
16	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ ПВА	100М2	8,8
17	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	100М	6,65
18	ПРООЛИФКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КИСТЬЮ	100М2	0,53
19	ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ ИЛИ СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА 2 РАЗА ПЛИНТУСА	100М2	0,53
20	УСТАНОВКА БЛОКОВ МДФ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,84
21	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАМКОВ В ДВЕРЯХ МДФ	100ШТ	0,34
22	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ	100М	3,78
23	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШПАТЛЕВКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ 4 ММ: ПОТОЛКОВ	100М2	11,4
24	ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ /TIKKURILA/ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2	11,4
25	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШПАТЛЕВКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ: СТЕН	100М2	26,5
26	ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ /TIKKURILA/ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН ПО ГИПСОКАРТОНУ	100М2	18
27	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ /TIKKURILA/ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	8,5
28	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100М2	1,95
29	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ /TIKKURILA/ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ОТКОСОВ	100М2	1,95
30	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ И МДФ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100М	0,9
31	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2	100М	30
32	ЗАДЕЛКА БОРОЗД ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ 1:3 НА ГЛУБИНУ 30 ММ	100П.М	30

33	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6 #ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ/	ШТ	20
34	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, 63/100	ШТ	15/2
35	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25	ШТ	120
36	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	25
37	КАБЕЛЬ 2-4-ЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ ²	100М	5
38	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ 40/60ММ	100 М	1,2
39	АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА. РОЗЕТКА ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ	ШТ	70
40	РАЗДЕЛКА И ВКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ	10КОНЦОВ	50
41	ПРОВОДА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ДЛЯ СИСТЕМ ОПС. ЛИНИЯ [СКРУТКА] ИЗ 2-3 ОДНОЖИЛЬНЫХ ПРОВОДОВ ПО ЛЮБОМУ ОСНОВАНИЮ	М	2150
42	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТЕПЛОВОЙ, ДЫМОВОЙ, СВЕТОВОЙ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	60
43	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	3,34
44	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,32
45	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-ФОТОРЕЛЕ	100ШТ	0,1
46	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ	100ШТ	1,95
47	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ С ПОСТАНОВКОЙ ПЛАСТИКОВЫХ ДЮБЕЛЕЙ: В КИРПИЧЕ И ЛЕГКОМ БЕТОНЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЖАЛЮЗИ И ЗАНАВЕСОК	100ШТ	1,1
48	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	100М	0,2
49	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ АЛЮМИНИЕВЫХ СЕКЦИОННЫХ	100КВТ	0,1472
50	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ: ЗА 2 РАЗА	100М ²	0,83

Данный дефектный акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и служит основанием для составления сметной документации. Протокол согласования цен на некоторые виды строительных материалов и оборудования приложен.

Валкова Т.М. инженер 

М. Назорид гл. инженер ТУИТ 

А. Сунонов начальник хоз. отд. ТУИТ 