

**«ТАСДИҚЛАЙМАН»**

**Олмалиқ шаҳар Ободонлаштириш  
бош бошқармаси бошлиғи**

**К.Рахимов**



**Олмалиқ шаҳар “Бағаро” Маҳалла фуқаролар йиғини  
Металург кучаси ҳудудидаги пиёдалар йулакчалари (тротуар)  
ҳудудидаги қилинган иши учун назорат улчови (контрольный  
обмер).**

**ТЕХНИК  
шарт**

**2022 йил**

**Шаҳар "Бағаро" Маҳалла фуқаролар йиғини Металлург кўчаси ҳудудида пиёдалар йўлакчалари (тротуар) иши учун назорат уллови (контрольный обмер).**

	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	2	3
1.	Савдолар ўтказишга асос	Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги "Давлат харидлари" тўғрисидаги Қонуни талаблари асосида ўтказилади.
2.	Буюртмачи	Тошкент вилояти Олмалик шаҳар Ободонлаштириш Бошқармаси
3.	Ишларни бажариш учун асос	Халқ депутатлари Олмалик шаҳар кенгашининг қарори 2022 йил 21-апрел № VI-50-37-10-147-К/22
4.	Молиялаштириш манбаси	Бюджет
5.	Буюртмачи реқвизити	Тошкент вилояти, Олмалик шаҳри, Олмалик кўчаси, 2-уй. Токент ш. Марказий банк Бош бошқармаси ҳккм МФО 00014 ИНН 200 603 271. ЎР Молия Вазирлиги Ғазначилиги ИНН 201 122 919 №р 23402000300100001010, тел 70 614-02-43
6.	Объект номи	Тошкент вилояти Олмалик шаҳар "Бағаро" Маҳалла фуқаролар йиғини Металлург кўчаси ҳудудида қилинган пиёдалар йўлакчалари (тротуар) иши учун назорат уллови (контрольный обмер).
7.	Бажариладиган ишлар	<p>ЎЗР Қурилиш вазирининг 19.08.2019 йилдаги 396-сон буйруғи иловасидаги низомларга мувофиқ ҳисобланиши ҳамда Ўз ичига қуйидагиларни;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Олмалик шаҳар "Бағаро" Маҳалла фуқаролар йиғини Металлург кўчаси ҳудудида пиёдалар йўлакчаларини (тротуар) жорий таъмирлаш кўрсатилган-смета асосида (тротуар) қилиш</li> <li>- топография ишлари;</li> <li>- техник кўрик</li> <li>- экологик лойиҳа (проект ЗВОС) (талаб этилса);</li> <li>- экспертиза ижобий ҳулосасини олиш;</li> <li>- давлат экспертиза органининг ижобий ҳулосасини олиш;</li> <li>- лойиҳага алоқадор барча ташкилотлар руҳсатнома ва ҳулосалари;</li> <li>- қурилишнинг бутун даври мобайнида муаллифлик назоратини амалга ошириш;</li> </ul> <p>-Иш якуни нормативга асосан бажарилган иш ҳажмини топишириш</p>
8.	Буюртмачи чегаравий қиймати	16.800.000 сўм (ҚҚС билан)
9.	Ишларни бажариш муддати	30 кун
10.	Талаб этиладиган ҳужжатлар	Ишларни бажаришга лицензия, гувоҳнома. талабгор тўғрисида маълумот, ўхшаш объектларда бажарилган ишлари тўғрисида маълумот, солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида QR кодли маълумотнома
11.	Иштирокчиларга қўйиладиган талаблар	<p>Ишларни бажаришга лицензия мавжудлиги;</p> <p>Гувоҳнома мавжудлиги;</p> <p>Олий маълумотли қурилиш соҳасида 5 йил иш стажига эга раҳбарлар – 1 киши;</p> <p>Олий маълумотли профил бўйича 3 йил иш стажига эга сметачилар – 2 киши;</p> <p>Охирги 1 йилда ўхшаш ишларни бажарганлик - буюртмачи чегаравий қийматини 50 фоиздан юқори;</p>

12.	Энг яхши таклифларни танлаш ўтказиш усули	Электрон тарзда ўтказилади
13.	Савдоларда иштирок этилмайди	Тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар; мол-мулки мусодарага олинганлар ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд ташкилотлар; инсофсиз ижрочилар рўйхатида мавжуд ташкилотлар;
Техник муҳандис		А. Алижонов.
Инфратузилма бўлими бошлиғи		Ж Бакиров



*Handwritten signature in blue ink, likely belonging to A. Alijonov or J. Bakirov.*

ЗАКАЗЧИК: Олмалик шахар Обдонлаштириш бошкармаси  
ПОДРЯДЧИК: ООО "ТОМСНІ ВІЗНЕС"

Олмалик шахар "Богаро" Махалла фукаралар йигини Металлург кучаси худудиди пиёда йулакчаларини (тратуар)  
жорий таъмирлаш  
(наименование стройки)

Акт выполненных работ №1  
За Июль-Август 2022г.

на \_\_\_\_\_, ОБЩИЕ-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дог. №30 от 25.07.2022года

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сумма	
				на ед. измерения	по проектным данным	на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>РАЗДЕЛ 1. МЕТАЛЛУРГОВ 88</b>							
<b>ИУЛАК</b>							
1	E2704-001-04 Т.Ч.Т.1.1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ШЕБНЯ. ШЕБЕНЬ	100М3	0,4500			
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,6	9,72	29 659,19	288 287,33
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,72	8,874	-	-
1.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79	0,8055	163 562,00	131 749,19
1.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,46	1,107	90 865,00	100 587,56
1.5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,35	1,0575	-	-
	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,21	5,4945	162 556,00	893 163,94
	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,4095	97 872,00	40 078,58
1.8	9219	ВОДА	М3	7	3,15	-	-
1.9	43113	ЩЕБЕНЬ	М3	126	56,7	77 042,29	4 368 297,84
2	E0601-001-01 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	100М3	0,9000			
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	180	162	29 659,19	4 804 788,78
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	18,13	16,317	-	-
2.3	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	48	43,2	1 081,00	46 699,20
2.4	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	18	16,2	-	-
2.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,117	-	-
2.6	9219	ВОДА	М3	0,2	0,18	-	-
2.7	35516	РОГОЖА	М2	250	225	-	-
2.8	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	102	91,8	430 500,00	39 519 900,00
<b>ИЧКИ ИУЛАКЛАР</b>							
3	E2704-001-04 Т.Ч.Т.1.1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ШЕБНЯ. ШЕБЕНЬ	100М3	0,1125			
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,6	2,43	29 659,19	72 071,83
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,72	2,2185	-	-
3.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79	0,201375	163 562,00	32 937,30
3.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,46	0,27675	90 865,00	25 146,89
3.5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,35	0,264375	-	-
3.6	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,21	1,3736	162 556,00	223 286,92
3.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,102375	97 872,00	10 019,65
3.8	9219	ВОДА	М3	7	0,7875	-	-
3.9	43113	ЩЕБЕНЬ	М3	126	14,175	77 042,29	1 092 074,46
4	E0601-001-01 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	100М3	0,1125			
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	180	20,25	29 659,19	600 598,60
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	18,13	2,0396	-	-
4.3	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	48	5,4	1 081,00	5 837,40
4.4	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	18	2,025	-	-
4.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,014625	-	-
4.6	9219	ВОДА	М3	0,2	0,0225	-	-
4.7	35516	РОГОЖА	М2	250	28,125	-	-
4.8	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	102	11,475	430 500,00	4 939 987,50
<b>РАЗДЕЛ 2. МЕТАЛЛУРГОВ 90</b>							
<b>ИУЛАК</b>							
5	E2704-001-04 Т.Ч.Т.1.1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ШЕБНЯ. ШЕБЕНЬ	100М3	0,1575			
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,6	3,402	29 659,19	100 900,56
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,72	3,1659	-	-
5.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79	0,281925	163 562,00	46 112,22
5.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,46	0,38745	90 865,00	35 205,64
5.5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,35	0,370125	-	-
5.6	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,21	1,9231	162 556,00	312 611,44
5.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,143325	97 872,00	14 027,50
5.8	9219	ВОДА	М3	7	1,1025	-	-
5.9	43113	ЩЕБЕНЬ	М3	126	19,845	77 042,29	1 528 904,25
6	E0601-001-01 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	100М3	0,3150			
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	180	56,7	29 659,19	1 681 676,07
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	18,13	5,711	-	-
6.3	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	48	15,12	1 081,00	16 344,72
6.4	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	18	5,67	-	-
6.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,04095	-	-
6.6	9219	ВОДА	М3	0,2	0,063	-	-

2	3	4	5	6	7	8	
35516	РОГОЖА	М2	250	78,75	-	-	
45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	102	32,13	430 500,00	13 831 965,00	
<b>ИЧКИ ЙУЛАКЛАР</b>							
<b>7</b>	<b>E2704-001-04 Т.Ч.Т.1.1</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ. ЩЕБЕНЬ</b>	<b>100М3</b>	<b>0,0350</b>			
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,6	0,756	29 659,19	22 422,35
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,72	0,6902	-	-
7.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79	0,06265	163 562,00	10 247,16
7.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,46	0,0861	90 865,00	7 823,48
7.5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,35	0,08225	-	-
7.6	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,21	0,42735	162 556,00	69 468,31
7.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,03185	97 872,00	3 117,22
7.8	9219	ВОДА	М3	7	0,245	-	-
7.9	43113	ЩЕБЕНЬ	М3	126	4,41	77 042,29	339 756,50
<b>8</b>	<b>E0601-001-01 ДОП. 3</b>	<b>УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ</b>	<b>100М3</b>	<b>0,0450</b>			
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	180	8,1	29 659,19	240 239,44
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	18,13	0,81585	-	-
8.3	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	48	2,16	1 081,00	2 334,96
8.4	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	18	0,81	-	-
8.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,00585	-	-
8.6	9219	ВОДА	М3	0,2	0,009	-	-
8.7	35516	РОГОЖА	М2	250	11,25	-	-
8.8	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	102	4,59	430 500,00	1 975 995,00
<b>РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛУРГОВ 102 УЙ ОРКА ТАРАФИДАГИ ЙУЛ</b>							
<b>9</b>	<b>E2704-001-04 Т.Ч.Т.1.1</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ. ЩЕБЕНЬ</b>	<b>100М3</b>	<b>0,4500</b>			
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,6	9,72	29 659,19	288 287,33
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,72	8,874	-	-
9.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79	0,8055	163 562,00	131 749,19
9.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,46	1,107	90 865,00	100 587,56
9.5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,35	1,0575	-	-
9.6	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,21	5,4945	162 556,00	893 163,94
9.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,4095	97 872,00	40 078,58
9.8	9219	ВОДА	М3	7	3,15	-	-
9.9	43113	ЩЕБЕНЬ	М3	126	56,7	77 042,29	4 368 297,84
<b>10</b>	<b>E0601-001-01 ДОП. 3</b>	<b>УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ</b>	<b>100М3</b>	<b>0,9000</b>			
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	180	162	29 659,19	4 804 788,78
10.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	18,13	16,317	-	-
10.3	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	48	43,2	1 081,00	46 699,20
10.4	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	18	16,2	-	-
10.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,117	-	-
10.6	9219	ВОДА	М3	0,2	0,18	-	-
10.7	35516	РОГОЖА	М2	250	225	-	-
10.8	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	102	91,8	430 500,00	39 519 900,00
<b>РАЗДЕЛ 4. МЕТАЛЛУРГОВ 88 УИДАН 106 УЙГАЧА ЙУЛ</b>							
<b>11</b>	<b>E2704-001-04 Т.Ч.Т.1.1</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ. ЩЕБЕНЬ</b>	<b>100М3</b>	<b>0,4500</b>			
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,6	9,72	29 659,19	288 287,33
11.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,72	8,874	-	-
11.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79	0,8055	163 562,00	131 749,19
11.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,46	1,107	90 865,00	100 587,56
11.5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,35	1,0575	-	-
11.6	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,21	5,4945	162 556,00	893 163,94
11.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,4095	97 872,00	40 078,58
11.8	9219	ВОДА	М3	7	3,15	-	-
11.9	43113	ЩЕБЕНЬ	М3	126	56,7	77 042,29	4 368 297,84
<b>12</b>	<b>E0601-001-01 ДОП. 3</b>	<b>УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ</b>	<b>100М3</b>	<b>0,9000</b>			
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	180	162	29 659,19	4 804 788,78
12.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	18,13	16,317	-	-
12.3	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	48	43,2	1 081,00	46 699,20
12.4	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	18	16,2	-	-
12.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,117	-	-
12.6	9219	ВОДА	М3	0,2	0,18	-	-
12.7	35516	РОГОЖА	М2	250	225	-	-
12.8	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	102	91,8	430 500,00	39 519 900,00
<b>РАЗДЕЛ 5. МЕТАЛЛУРГОВ 114-2-3 БЛОК</b>							
<b>ЙУЛАК</b>							
<b>13</b>	<b>E2704-001-04 Т.Ч.Т.1.1</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ. ЩЕБЕНЬ</b>	<b>100М3</b>	<b>0,3258</b>			
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,6	7,0362	29 659,19	208 687,99
13.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,72	6,4238	-	-
13.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79	0,5831	163 562,00	95 371,78
13.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,46	0,8013	90 865,00	72 814,21
13.5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,35	0,7655	-	-
13.6	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,21	3,9774	162 556,00	646 551,45
13.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,2964	97 872,00	29 012,44
13.8	9219	ВОДА	М3	7	2,2803	-	-
13.9	43113	ЩЕБЕНЬ	М3	126	41,0445	77 042,29	3 162 162,27
<b>14</b>	<b>E0601-001-01 ДОП. 3</b>	<b>УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ</b>	<b>100М3</b>	<b>0,6515</b>			
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	180	117,27	29 659,19	3 478 133,21
14.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	18,13	11,811695	-	-
14.3	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	48	31,272	1 081,00	33 805,03

2	3	4	5	6	7	8
698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	18	11,727	-	-
14.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,084695	-
14.6	9219	ВОДА	М3	0,2	0,1303	-
14.7	35516	РОГОЖА	М2	250	162,875	-
14.8	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	102	66,453	430 500,00
	<b>ИЧКИ ЙУЛАКЛАР</b>					
<b>15</b>	<b>E2704-001-04 Т.Ч.Т.1.1</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ШЕБНЯ. ШЕБЕНЬ</b>	<b>100М3</b>	<b>0,0375</b>		
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,6	0,81	29 659,19
15.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,72	0,7395	-
15.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79	0,067125	163 562,00
15.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,46	0,09225	90 865,00
15.5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,35	0,088125	-
15.6	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,21	0,457875	162 556,00
15.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,034125	97 872,00
15.8	9219	ВОДА	М3	7	0,2625	-
15.9	43113	ШЕБЕНЬ	М3	126	4,725	77 042,29
<b>16</b>	<b>E0601-001-01 ДОП. 3</b>	<b>УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ</b>	<b>100М3</b>	<b>0,0750</b>		
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	180	13,5	29 659,19
16.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	18,13	1,3598	-
16.3	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	48	3,6	1 081,00
16.4	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	18	1,35	-
16.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,00975	-
16.6	9219	ВОДА	М3	0,2	0,015	-
16.7	35516	РОГОЖА	М2	250	18,75	-
16.8	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	102	7,65	430 500,00
	<b>РАЗДЕЛ 6. МЕТАЛЛУРГОВ 112-114 ОРАЛИГИ</b>					
	<b>ЙУЛАК</b>					
<b>17</b>	<b>E2704-001-04 Т.Ч.Т.1.1</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ШЕБНЯ. ШЕБЕНЬ</b>	<b>100М3</b>	<b>0,1225</b>		
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,6	2,646	29 659,19
17.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,72	2,4157	-
17.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79	0,219275	163 562,00
17.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,46	0,30135	90 865,00
17.5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,35	0,287875	-
17.6	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,21	1,4957	162 556,00
17.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,111475	97 872,00
17.8	9219	ВОДА	М3	7	0,8575	-
17.9	43113	ШЕБЕНЬ	М3	126	15,435	77 042,29
<b>18</b>	<b>E0601-001-01 ДОП. 3</b>	<b>УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ</b>	<b>100М3</b>	<b>0,2450</b>		
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	180	44,1	29 659,19
18.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	18,13	4,4418	-
18.3	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	48	11,76	1 081,00
18.4	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	18	4,41	-
18.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,03185	-
18.6	9219	ВОДА	М3	0,2	0,049	-
18.7	35516	РОГОЖА	М2	250	61,25	-
18.8	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	102	24,99	430 500,00
	<b>РАЗДЕЛ 7. ХОЛИМЖОН 34 УЙ ОЛДИ ТОМОНИ</b>					
	<b>ЙУЛАК</b>					
<b>19</b>	<b>E2704-001-04 Т.Ч.Т.1.1</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ШЕБНЯ. ШЕБЕНЬ</b>	<b>100М3</b>	<b>0,2025</b>		
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,6	4,374	29 659,19
19.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,72	3,9933	-
19.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79	0,362475	163 562,00
19.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,46	0,49815	90 865,00
19.5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,35	0,475875	-
19.6	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,21	2,4725	162 556,00
19.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,184275	97 872,00
19.8	9219	ВОДА	М3	7	1,4175	-
19.9	43113	ШЕБЕНЬ	М3	126	25,515	77 042,29
<b>20</b>	<b>E0601-001-01 ДОП. 3</b>	<b>УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ</b>	<b>100М3</b>	<b>0,4050</b>		
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	180	72,9	29 659,19
20.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	18,13	7,3426	-
20.3	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	48	19,44	1 081,00
20.4	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	18	7,29	-
20.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,05265	-
20.6	9219	ВОДА	М3	0,2	0,081	-
20.7	35516	РОГОЖА	М2	250	101,25	-
20.8	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	102	41,31	430 500,00
	<b>ИЧКИ ЙУЛАКЛАР</b>					
<b>21</b>	<b>E2704-001-04 Т.Ч.Т.1.1</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ШЕБНЯ. ШЕБЕНЬ</b>	<b>100М3</b>	<b>0,0375</b>		
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,6	0,81	29 659,19
21.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,72	0,7395	-
21.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79	0,067125	163 562,00
21.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,46	0,09225	90 865,00
21.5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,35	0,088125	-
21.6	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,21	0,457875	162 556,00
21.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,034125	97 872,00
21.8	9219	ВОДА	М3	7	0,2625	-
21.9	43113	ШЕБЕНЬ	М3	126	4,725	77 042,29

2	3	4	5	6	7	8	
E0601-001-01 ДОП.3	<b>УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ</b>	<b>100М3</b>	<b>0,0750</b>				
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	180	13,5	29 659,19	400 399,07
22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	18,13	1,3598	-	-
22.3	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	48	3,6	1 081,00	3 891,60
22.4	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	18	1,35	-	-
22.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,00975	-	-
22.6	9219	ВОДА	М3	0,2	0,015	-	-
22.7	35516	РОГОЖА	М2	250	18,75	-	-
22.8	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	102	7,65	430 500,00	3 293 325,00
		<b>РАЗДЕЛ 8. МЕТАЛЛУРГОВ 100</b>					
		<b>ИУЛАК</b>					
23	E2704-001-04 Т.Ч.Т.1.1	<b>УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ШЕБНЯ. ШЕБЕНЬ</b>	<b>100М3</b>	<b>0,4500</b>			
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,6	9,72	29 659,19	288 287,33
23.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,72	8,874	-	-
23.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79	0,8055	163 562,00	131 749,19
23.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,46	1,107	90 865,00	100 587,56
23.5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,35	1,0575	-	-
23.6	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,21	5,4945	162 556,00	893 163,94
23.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,4095	97 872,00	40 078,58
23.8	9219	ВОДА	М3	7	3,15	-	-
23.9	43113	ШЕБЕНЬ	М3	126	56,7	77 042,29	4 368 297,84
24	E0601-001-01 ДОП.3	<b>УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ</b>	<b>100М3</b>	<b>0,9000</b>			
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	180	162	29 659,19	4 804 788,78
24.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	18,13	16,317	-	-
24.3	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	48	43,2	1 081,00	46 699,20
24.4	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	18	16,2	-	-
24.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,117	-	-
24.6	9219	ВОДА	М3	0,2	0,18	-	-
24.7	35516	РОГОЖА	М2	250	225	-	-
24.8	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	102	91,8	430 500,00	39 519 900,00
		<b>ИЧКИ ИУЛАКЛАР</b>					
25	E2704-001-04 Т.Ч.Т.1.1	<b>УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ШЕБНЯ. ШЕБЕНЬ</b>	<b>100М3</b>	<b>0,1125</b>			
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,6	2,43	29 659,19	72 071,83
25.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,72	2,2185	-	-
25.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79	0,201375	163 562,00	32 937,30
25.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,46	0,27675	90 865,00	25 146,89
25.5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,35	0,264375	-	-
25.6	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,21	1,3736	162 556,00	223 286,92
25.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,102375	97 872,00	10 019,65
25.8	9219	ВОДА	М3	7	0,7875	-	-
25.9	43113	ШЕБЕНЬ	М3	126	14,175	77 042,29	1 092 074,46
26	E0601-001-01 ДОП.3	<b>УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ</b>	<b>100М3</b>	<b>0,1125</b>			
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	180	20,25	29 659,19	600 598,60
26.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	18,13	2,0396	-	-
26.3	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	48	5,4	1 081,00	5 837,40
26.4	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	18	2,025	-	-
26.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,014625	-	-
26.6	9219	ВОДА	М3	0,2	0,0225	-	-
26.7	35516	РОГОЖА	М2	250	28,125	-	-
26.8	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	102	11,475	430 500,00	4 939 987,50
		<b>РАЗДЕЛ 9. МЕТАЛЛУРГОВ 104</b>					
		<b>ИУЛАК</b>					
27	E2704-001-04 Т.Ч.Т.1.1	<b>УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ШЕБНЯ. ШЕБЕНЬ</b>	<b>100М3</b>	<b>0,2025</b>			
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,6	4,374	29 659,19	129 729,30
27.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,72	3,9933	-	-
27.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79	0,362475	163 562,00	59 287,14
27.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,46	0,49815	90 865,00	45 264,40
27.5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,35	0,475875	-	-
27.6	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,21	2,4725	162 556,00	401 919,71
27.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,184275	97 872,00	18 035,36
27.8	9219	ВОДА	М3	7	1,4175	-	-
27.9	43113	ШЕБЕНЬ	М3	126	25,515	77 042,29	1 965 734,03
28	E0601-001-01 ДОП.3	<b>УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ</b>	<b>100М3</b>	<b>0,4050</b>			
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	180	72,9	29 659,19	2 162 154,95
28.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	18,13	7,3426	-	-
28.3	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	48	19,44	1 081,00	21 014,64
28.4	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	18	7,29	-	-
28.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,05265	-	-
28.6	9219	ВОДА	М3	0,2	0,081	-	-
28.7	35516	РОГОЖА	М2	250	101,25	-	-
28.8	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	102	41,31	430 500,00	17 783 955,00
		<b>ИЧКИ ИУЛАКЛАР</b>					
29	E2704-001-04 Т.Ч.Т.1.1	<b>УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ШЕБНЯ. ШЕБЕНЬ</b>	<b>100М3</b>	<b>0,0375</b>			
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,6	0,81	29 659,19	24 023,94
29.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,72	0,7395	-	-
29.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79	0,067125	163 562,00	10 979,10
29.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,46	0,09225	90 865,00	8 382,30
29.5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,35	0,088125	-	-

2	3	4	5	6	7	8	
626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,21	0,457875	162 556,00	74 430,33	
1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,034125	97 872,00	3 339,88	
29.8	ВОДА	М3	7	0,2625	-	-	
29.9	ЩЕБЕНЬ	М3	126	4,725	77 042,29	364 024,82	
<b>30</b>	<b>Е0601-001-01 ДОП. 3</b>	<b>УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ</b>	<b>100М3</b>	<b>0,0750</b>			
30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	180	13,5	29 659,19	400 399,07
30.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	18,13	1,3598	-	-
30.3	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	48	3,6	1 081,00	3 891,60
30.4	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	18	1,35	-	-
30.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,00975	-	-
30.6	9219	ВОДА	М3	0,2	0,015	-	-
30.7	35516	РОГОЖА	М2	250	18,75	-	-
30.8	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	102	7,65	430 500,00	3 293 325,00
	<b>РАЗДЕЛ 10. МЕТАЛЛУРГОВ 88 УИДАН 90 УЙГАЧА ИУЛ</b>						
	<b>ИЧКИ ИУЛАКЛАР</b>						
<b>31</b>	<b>Е2704-001-04 Т.Ч.Т.1.1</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ. ЩЕБЕНЬ</b>	<b>100М3</b>	<b>0,0300</b>			
31.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,6	0,648	29 659,19	19 219,16
31.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,72	0,5916	-	-
31.3	107	АВТО РЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79	0,0537	163 562,00	8 783,28
31.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,46	0,0738	90 865,00	6 705,84
31.5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,35	0,0705	-	-
31.6	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,21	0,3663	162 556,00	59 544,26
31.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,0273	97 872,00	2 671,91
31.8	9219	ВОДА	М3	7	0,21	-	-
31.9	43113	ЩЕБЕНЬ	М3	126	3,78	77 042,29	291 219,86
<b>32</b>	<b>Е0601-001-01 ДОП. 3</b>	<b>УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ</b>	<b>100М3</b>	<b>0,0600</b>			
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	180	10,8	29 659,19	320 319,25
32.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	18,13	1,0878	-	-
32.3	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	48	2,88	1 081,00	3 113,28
32.4	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	18	1,08	-	-
32.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,0078	-	-
32.6	9219	ВОДА	М3	0,2	0,012	-	-
32.7	35516	РОГОЖА	М2	250	15	-	-
32.8	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	102	6,12	430 500,00	2 634 660,00
	<b>РАЗДЕЛ 11. ХОЛИМЖОН 34-42-23 КИРИШ КИСМИ</b>						
	<b>ИУЛАК</b>						
	<b>ИЧКИ ИУЛАКЛАР</b>						
<b>33</b>	<b>Е2704-001-04 Т.Ч.Т.1.1</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ. ЩЕБЕНЬ</b>	<b>100М3</b>	<b>0,5000</b>			
33.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,6	10,8	29 659,19	320 319,25
33.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,72	9,86	-	-
33.3	107	АВТО РЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79	0,895	163 562,00	146 387,99
33.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,46	1,23	90 865,00	111 763,95
33.5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,35	1,175	-	-
33.6	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,21	6,105	162 556,00	992 404,38
33.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,455	97 872,00	44 531,76
33.8	9219	ВОДА	М3	7	3,5	-	-
33.9	43113	ЩЕБЕНЬ	М3	126	63	77 042,29	4 853 664,27
<b>34</b>	<b>Е0601-001-01 ДОП. 3</b>	<b>УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ</b>	<b>100М3</b>	<b>1,0000</b>			
34.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	180	180	29 659,19	5 338 654,20
34.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	18,13	18,13	-	-
34.3	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	48	48	1 081,00	51 888,00
34.4	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	18	18	-	-
34.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,13	-	-
34.6	9219	ВОДА	М3	0,2	0,2	-	-
34.7	35516	РОГОЖА	М2	250	250	-	-
34.8	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	102	102	430 500,00	43 911 000,00
	<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>						
	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ ПАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ		СУМ			40 691 703	
	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		СУМ			9 990 330	
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		СУМ			351 173 029	
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ	3%		10 535 191	
	КАБЕЛЬ И ПРОВОД		СУМ			0	
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ	1,5%		0	
	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ		СУМ			412 390 252	
	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА		СУМ	19%		78 354 148	
	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		СУМ			0	
	ОБОРУДОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ			0	
	ИТОГО С		СУМ			490 744 400	
			НДС			73 611 660	
	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС</b>		<b>СУМ</b>	<b>15%</b>		<b>564 356 061</b>	



*Т.А. Рахмонов*

