


ЎЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСИ
КАТТАҚЎРҒОН ШАХАР



ООО «ASIA MINOR INVEST»

Сметная документация.

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СЭС В Г.КАТТАКУРГАН
САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ.**

КНИГА

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ.**

Директор

Г И П



Халилов Р.

Салохутдинов Г.

г.Каттакурган-2022 г.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СЭС В Г.КАТТАКУРГАН
САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ.**

Стоимость выполненных строительных работ по объекту рассчитана ресурсным методом, основанным на калькулированных затрат в текущих ценах и тарифах на ресурсы.

Текущие цены на материалы, оборудование и мебель взяты с «Каталога текущих ценна материально - технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» за 1 кв. 2022 г.

Цены на материалы и оборудование, отсутствующие в «Каталоге» утверждены заказчиком (перечень утверждения цен – прилагается).

Стоимость затрат труда (за 1 чел./час) приняты согласно данных Стат. Управления.

Согласно ШНК 4.01.16-09 (3-4) рассчитанная проектной организацией стоимость строительства (ремонта) объекта является рекомендуемой.

Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости для использования принимает заказчик.

ГИП



Салохутдинов Г.

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СЭС В Г.КАТТАКУРГАН САМАРКАНДСКОЙ
ОБЛАСТИ**

№ п.п	наименование затрат	всего
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	2 892 108
2	Основная з/плата рабочих строителей	22 842 079
3	Эксплуатация машин и механизмов	1 558 584
4	Строительные материалы	55 021 727
6	Итого прямых затрат	82 314 498
7	Прочие затраты подрядчика - 18,11%	14 383 395
9	Итого	96 697 893
10	НДС-15%	14 504 684
11	Итого по объекту	111 202 577

ГИП



Салохутдинов Г.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СЭС В Г.КАТТАКУРГАН САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
				в базисном уровне	
				на.ед.изм.	общая
1	3	4	5	6	7
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1181,1559	19338,75	22 842 079
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ		22 842 079
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	1,2898	72437	93 429
4	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	1,624	10891	17 687
5	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	4,336	1081	4 687
6	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,3737	950	355
9	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	15,884	66528	1 056 731
10	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,629137	127627	80 295
11	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	3,168	1604	5 081
13	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,099	1087	108
14	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,195142	916	179
17	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	5,1672	26529	137 081
18	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,2692	862	1 956
19	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	0,056	2291	128
20	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,52	4656	2 421
21	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	1,3804	851	1 175
22	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,636	54548	34 693
23	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,0546	54548	112 074
24	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	71069	711
25	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,1242	1176	2 498
26	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	7,68	950	7 296
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ		1 558 584
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
27	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	23,7966	360770	8 585 099
28	ВОДА	М3	12,718	950	12 082
29	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	6,6528	332390	2 211 324
30	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ИЛИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ПО ПРОЕКТУ ДИАМЕТР ДО 25 ММ	М	18,58	5852	108 730
31	КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ	М3	33,212	174000	5 778 888
32	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	Т	0,1056	5800000	612 480
33	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	Т	0,0704	11400000	802 560
34	ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,17952	1652174	296 598
35	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	10,875	7630	82 976
36	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00225	14000000	31 500
37	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	Т	0,00144	7500000	10 800
38	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,006287	7500000	47 153
39	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041	10000	410
40	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	0,6	1000	600
41	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т	0,000118	10000000	1 180
42	ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ	М2	113	120000	13 560 000
43	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВА АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	14,5	649108	9 412 066
44	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,000206	17760000	3 659
45	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,04536	5200000	235 872
46	ГРУНТОВКА	Т	0,01749	11400000	199 386
47	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	87	1000	87 000
48	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	0,2	6500	1 300
49	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,000103	6130435	631
50	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,04	70000	2 800
51	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,03672	1652174	60 668
52	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,4994	850000	424 490
53	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	0,435	3000	1 305
54	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,00444	17495652	77 681
55	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,007282	10434783	75 986
56	СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ	Т	0,0125	2200000	27 500
58	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	Т	0,0002	3200000	640
59	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,000393	11976000	4 707
60	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	3,5616	35000	124 656
61	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,4ММ	М2	0,2052	46730	9 589
62	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, ДЛИНОЙ 3-6,5 М	М3	0,043125	3130435	135 000
63	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,005	3647826	18 239
64	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	М3	0,01805	3647826	65 843
65	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	0,279	3647826	1 017 743

1	3	4	5	6	7
66	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,0125	3647826	45 598
67	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,036	3647826	131 322
68	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,080701	3647826	294 383
69	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	0,003	3130435	9 391
70	ВЕТОШЬ	КГ	1,8974	4500	8 538
71	СМЕСИТЕЛИ	ШТ	1	117870	117 870
73	ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ	М	36,36	15000	545 400
74	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	М3	4,671	295194	1 378 851
75	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,02332	1000000	23 320
76	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	3,1232	75000	234 240
77	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,0138	1000	14
78	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	45,2	24000	1 084 800
79	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	10,7456	25212	270 918
80	ПОДДОН ДУШЕВОЙ	КОМПЛЕКТ	1	230000	230 000
82	КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ	КОМПЛ	3,094	1200	3 713
83	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТА 50СМ, СВЕТ БЕЛЫЙ	КВТ	7	359287	2 515 009
84	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000395	3000000	11 850
85	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,319	30000	9 570
86	КОЛЕНА	ШТ	4	14000	56 000
87	СИФОН Д-50ММ	ШТ	2	12200	24 400
88	УМЫВАЛЬНИКИ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	КОМПЛ	1	193500	193 500
89	ОТВОД	ШТ	4	690	2 760
90	ТРОЙНИК 32Х20Х32ММ	ШТ	8	2599	20 792
91	УГЛОВОЙ КРАН Д=20ММ	ШТ	8	36900	295 200
92	АМЕРИКАНКА Д=20ММ	ШТ	8	6033	48 264
93	СТ-ТЬ ПЕНОПЛАСТОВЫХ ТЯГ	М	128	5600	716 800
	ИТОГО	СУМ			52 401 645
	ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ - 5%	СУМ			2 620 082
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	СУМ			55 021 727
	ОБОРУДОВАНИЕ				
94	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ "АРИСТОН" НА 80 ЛИТРОВ	М	1	1570400	1 570 400
95	ПРЕСКОНТРОЛ	КОМПЛ	1	289000	289 000
81	ЕМКОСТЬ V=1000 Л (ПЛАСТМАССОВАЯ)	ШТ	1	976000	976 000
	ИТОГО:	СУМ			2 835 400
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПО ОБОРУДОВАНИЮ	СУМ			56 708
	ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:	СУМ			2 892 108
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	СУМ			82 314 498

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СЭС В Г.КАТТАКУРГАН САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на ед. измерения	по проектным данным
1	3	4	5	6
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3		0,0732
ФУНДАМЕНТ				
2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	М3		2,4400
3	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100М3		0,1708
4	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100М2		0,2500
ПРОЕМЫ				
5	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2		0,1450
СТЕНЫ				
6	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3		36,1000
7	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100М ТРУБ		0,4000
8	КОЛЕНА	ШТ		4,0000
9	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКИ	М3		0,3000
10	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100М2		0,3600
ПОЛЫ				
11	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК РАЗМЕРАМИ ДО 60Х60 СМ	100М2		1,1300
12	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ГОТОВЫХ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК	100М		0,3600
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
13	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2		0,7200
14	УСТАНОВКА ПЕНОПЛАСТОВЫХ ТЯГ	100М		1,2800
15	СТ-ТЬ ПЕНОПЛАСТОВЫХ ТЯГ	М		128,0000
16	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ АЛЮМИНИЕВЫЕ	100КВТ		0,0700
17	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М		0,2000
18	АМЕРИКАНКА Д=20ММ	ШТ		8,0000
19	УГЛОВОЙ КРАН Д=20ММ	ШТ		8,0000
20	ТРОЙНИК 32Х20Х32ММ	ШТ		8,0000
21	ОТВОД	ШТ		4,0000
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
22	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2		3,5200
23	ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100 М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕРХНО СТИ		3,5200
БЛАГОУСТРОЙСТВО				
24	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3		0,1220
25	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ЛОТКОВ САН/УЗЕЛ	100М3		0,0625
26	УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ МЕЛКИХ	10КОМПЛ.		0,1000
27	УСТАНОВКА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ АРИСТОН 80Л	ШТ		1,0000
28	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ "АРИСТОН" НА 80 ЛИТРОВ	М		1,0000
29	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ДУША	10ШТ		0,1000
30	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10КОМПЛ.		0,1000
31	УМЫВАЛЬНИКИ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	КОМПЛ		1,0000
32	СИФОН Д-50ММ	ШТ		2,0000
33	УСТАНОВКА БАКОВ ПЛАСТМАССОВЫХ ДЛЯ ВОДЫ МАССОЙ 1 Т	10БАКОВ		0,1000
34	УСТАНОВКА ПРЕСКОНТРОЛ	НАСОС		1,0000
35	ПРЕСКОНТРОЛ	КОМПЛ		1,0000

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СЭС В Г.КАТТАКУРГАН САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед. изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
1	E0102-057-02	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,0732		--	--
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	154	11,2728	--	--
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:							
ФУНДАМЕНТ							
2	E1101-002-03 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	М3	2,4400		--	--
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	2,4	5,856	--	--
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,55	1,342	--	--
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:							
2.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,2196	--	--
2.5	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,93	2,2692	--	--
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:							
2.6	9219	ВОДА	М3	0,15	0,366	--	--
2.7	45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	1,28	3,1232	--	--
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:							
3	E0601-001-20 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100М3	0,1708		--	--
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	337,48	57,642	--	--
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	22,61	3,86179	--	--
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:							
3.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,046116	--	--
3.4	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	16,78	2,86602	--	--
3.5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,39	0,066612	--	--
3.6	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,74	0,126392	--	--
3.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,65	0,11102	--	--
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:							
3.8	6317	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	102	17,4216	--	--
3.9	9219	ВОДА	М3	0,283	0,048336	--	--
3.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,018	0,003074	--	--
3.11	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,028	0,004782	--	--
3.12	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,22	0,037576	--	--
3.13	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	44,8	7,65184	--	--
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:							
4	E1202-002-01 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100М2	0,2500		--	--
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6:1)	ЧЕЛ.-Ч	88,8	22,2	--	--
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,55	0,3875	--	--
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:							
4.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4	0,1	--	--
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:							
4.6	9219	ВОДА	М3	0,225	0,05625	--	--
4.7	33138	СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ	Т	0,05	0,0125	--	--
4.8	45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	М3	2,8	0,7	--	--
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:							
ПРОЕМЫ							
5	E1001-036-01 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТУРНОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2	0,1450		--	--
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	161,82	23,4639	--	--
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,7	0,5365	--	--
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:							
5.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,48	0,2146	--	--
5.4	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	9,52	1,3804	--	--
5.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,22	0,3219	--	--
5.6	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	14,65	2,12425	--	--
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:							
5.7	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	75	10,875	--	--
5.8	30626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	14,5	--	--
5.9	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОВКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	600	87	--	--
5.10	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,2	0,319	--	--
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:							
СТЕНЫ							
6	E0803-002-01	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	36,1000		--	--
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	4,43	159,923	--	--
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,44	15,884	--	--
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:							
6.3	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,44	15,884	--	--
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:							

1	2	3	4	5	6	7	8
6.4	9219	ВОДА	МЗ	0,26	9,386	--	--
6.5	16070	КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ	МЗ	0,92	33,212	--	--
6.6	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	МЗ	0,0005	0,01805	--	--
6.7	45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	0,11	3,971	--	--
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
7	E1201-008-03 ДОП. 6	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100М ТРУБ		0,4000		
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	38,4	15,36	--	--
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,43	0,172	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
7.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,43	0,172	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
7.4	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,0003	0,00012	--	--
7.5	47801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	113	45,2	--	--
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
8	ЦЕНА-1	КОЛЕНА	ШТ		4,0000		
9	E1001-010-01	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКИ	МЗ		0,3000		
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	22,5	6,75	--	--
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,36	0,108	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
9.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	0,069	--	--
9.4	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,33	0,099	--	--
9.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,108	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
9.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0075	0,00225	--	--
9.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003	0,0009	--	--
9.8	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	1,45	0,435	--	--
9.9	36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	МЗ	0,93	0,279	--	--
9.10	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	МЗ	0,12	0,036	--	--
9.11	36077	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	МЗ	0,01	0,003	--	--
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
10	E1201-010-01	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100М2		0,3600		
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	112,75	40,59	--	--
10.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,27	0,0972	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
10.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,07	0,0252	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
10.4	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,004	0,00144	--	--
10.5	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,012	0,00432	--	--
10.6	35757	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,4ММ	М2	0,57	0,2052	--	--
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
		ПОЛЫ					
11	E1101-052-02 ДОП. 6	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК РАЗМЕРАМИ ДО 60X60 СМ	100М2		1,1300		
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	190,9	215,717	--	--
11.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	6,92	7,8196	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
11.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,84	0,9492	--	--
11.6	1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	4,56	5,1528	--	--
11.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,4068	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
11.8	9219	ВОДА	МЗ	0,4	0,452	--	--
11.9	30498	ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ	М2	1	1,13	--	--
11.10	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,015	0,01695	--	--
11.11	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,43	0,4859	--	--
11.12	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,565	--	--
11.13	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,02	0,0226	--	--
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
12	E1101-039-06 ДОП. 6	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ГОТОВЫХ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК	100М		0,3600		
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9:1)	ЧЕЛ.-Ч	24,54	8,8344	--	--
12.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,31	0,1116	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
12.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,0324	--	--
12.6	1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	0,04	0,0144	--	--
12.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,06	0,0216	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
12.8	9219	ВОДА	МЗ	0,05	0,018	--	--
12.9	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,0015	0,00054	--	--
12.10	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,0375	0,0135	--	--
12.11	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,05	0,018	--	--
12.12	44901	ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ	М	101	36,36	--	--
12.13	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,002	0,00072	--	--
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
13	E1504-005-03 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2		0,7200		
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	42,9	30,888	--	--
13.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,17	0,1224	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
13.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,108		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
13.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,04536		
13.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,03672		
13.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,6048		
13.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,2232		
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
14	E1503-001-01 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	УСТАНОВКА ПЕНОПЛАСТОВЫХ ТЯГ	100М		1,2800		
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	29,38	37,6064		
14.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,11	0,1408		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
14.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,0256		
14.5	3295	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6	7,68		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
15	ЦЕНА-2	СТ-ТЬ ПЕНОПЛАСТОВЫХ ТЯГ	М		128,0000		
16	E1603-001-02,	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ АЛЮМИНИЕВЫЕ	100КВТ		0,0700		
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	65,6	4,592		
16.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,13	0,2191		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
16.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,21	0,0147		
16.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,0063		
16.6	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГ/С/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГ/С/СМ2)	МАШ.-Ч	0,8	0,056		
16.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,85	0,1295		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
16.8	9219	ВОДА	М3	15	1,05		
16.10	63698	КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ	КОМПЛ	44,2	3,094		
16.11	63713	РАДИАТОРЫ	КВТ	100	7		
16.12	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0045	0,000315		
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
17	E1604-002-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М		0,2000		
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	149,64	29,928		
17.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	8,42	1,684		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
17.3	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	8,12	1,624		
17.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,006		
17.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,044		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
17.6	15491	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ИЛИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ПО ПРОЕКТУ ДИАМЕТР ДО 25 ММ	М	92,9	18,58		
17.7	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	Т	0,00059	0,000118		
17.8	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,2	0,04		
17.9	45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,069	0,0138		
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
18	ЦЕНА-3	АМЕРИКАНКА Д=20ММ	ШТ		8,0000		
19	ЦЕНА-4	УГЛОВОЙ КРАН Д=20ММ	ШТ		8,0000		
20	ЦЕНА-5	ТРОЙНИК 32X20X32ММ	ШТ		8,0000		
21	ЦЕНА-6	ОТВОД	ШТ		4,0000		
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
22	E1502-001-01	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2		3,5200		
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	70,88	249,498		
22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,78	9,7856		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
22.3	976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,9	3,168		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
22.5	9219	ВОДА	М3	0,35	1,232		
22.6	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,89	6,6528		
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
23	E1504-007-01 ДОП. 8	ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100 М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕРХН ОСТИ		3,5200		
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	43,56	153,331		
23.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,17	0,5984		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
23.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,528		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
23.5	29165	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	Т	0,03	0,1056		
23.6	29166	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	Т	0,02	0,0704		
23.7	29168	ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,051	0,17952		
23.8	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	2,9568		

1	2	3	4	5	6	7	8
23.9	44059	ВЕТОПЬ	КГ	0,31	1,0912	--	--
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
		БЛАГОУСТРОЙСТВО					
24	E0102-058-02	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ		0,1220	--	--
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	280	34,16	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
25	E0601-005-01	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ЛОТКОВ	100МЗ		0,0625	--	--
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9:1)	ЧЕЛ.-Ч	441,28	27,58	--	--
25.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	36,11	2,25687	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
25.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,016875	--	--
25.4	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	23,52	1,47	--	--
25.5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,05	0,065625	--	--
25.6	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	1,1	0,06875	--	--
25.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,53	0,095625	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
25.8	6317	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	102	6,375	--	--
25.9	9219	ВОДА	МЗ	1,75	0,109375	--	--
25.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,037	0,002313	--	--
25.11	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,04	0,0025	--	--
25.12	36008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, ДЛИНОЙ 3-6,5 М	МЗ	0,69	0,043125	--	--
25.13	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	МЗ	0,08	0,005	--	--
25.14	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	МЗ	0,2	0,0125	--	--
25.15	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,69	0,043125	--	--
25.16	51619	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	49,5	3,09375	--	--
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
26	E1701-001-18	УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ МЕЛКИХ	10КОМПЛ.		0,1000	--	--
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	10,89	1,089	--	--
26.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,85	0,085	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
26.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,62	0,062	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
26.5	30856	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0014	0,00014	--	--
26.6	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0007	0,00007	--	--
26.8	34551	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	Т	0,002	0,0002	--	--
26.9	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00003	0,000003	--	--
26.10	55208	ПОДДОН ДУШЕВОЙ	КОМПЛЕКТ	10	1	--	--
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
27	ЦЕНА-3-602-01	УСТАНОВКА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ АРИСТОН 80Л	ШТ		1,0000	--	--
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	1,2	1,2	--	--
27.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,02	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
27.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,26	0,26	--	--
27.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
27.5	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041	--	--
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
28	ЕНА-10	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ "АРИСТОН" НА 80 ЛИТРОВ	М		1,0000	--	--
29	E1701-002-03	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ДУША	10ШТ		0,1000	--	--
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	7	0,7	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
29.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,1	0,01	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
29.3	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	0,2	--	--
29.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00026	0,000026	--	--
29.5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00013	0,000013	--	--
29.6	44543	СМЕСИТЕЛИ	ШТ	10	1	--	--
29.7	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0001	0,00001	--	--
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
30	E1701-001-14	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10КОМПЛ.		0,1000	--	--
30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	21,65	2,165	--	--
30.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,35	0,035	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
30.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2	0,02	--	--
30.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,022	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
30.6	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	0,4	--	--
30.7	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0004	0,00004	--	--
30.8	31611	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	2	0,2	--	--
30.9	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0002	0,00002	--	--
30.10	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0007	0,00007	--	--
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
31	ЦЕНА-11	УМЫВАЛЬНИКИ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	КОМПЛ		1,0000	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
32	ЦЕНА-12	СИФОН Д-50ММ	ШТ	2,0000		--	--
33	E1701-007-03	УСТАНОВКА БАКОВ ПЛАСТМАССОВЫХ ДЛЯ ВОДЫ МАССОЙ 1 Т	10БАКОВ	0,1000		--	--
33.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	266,4	26,64	--	--
33.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	8,46	0,846	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
33.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	2,7	0,27	--	--
33.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	4,05	0,405	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
33.5	63326	ЕМКОСТЬ V=1000 Л (ПЛАСТМАССОВАЯ)	ШТ	10	1	--	--
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
34	E1805-001-01	УСТАНОВКА ПРЕСКОНТРОЛ	НАСОС	1,0000		--	--
34.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	14,17	14,17	--	--
34.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,08	0,08	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
34.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,52	0,52	--	--
34.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,03	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
34.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00039	0,00039	--	--
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
35	ЕНА-13	ПРЕСКОНТРОЛ	КОМПЛ	1,0000		--	--

"УТВЕРЖДАЮ"



Начальник отдел санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья города Каттакурган
Ш.Ш. Тиллаев

2022 г

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ КОМИССИЯ В СОСТАВЕ: Эпид булим мудир Ш.Собилова, санитария булим мудир

Бак лаборатория булим мудир Б.Болибекова, Паразитология булим мудир Л.Назарова, хужалик мудир А.Хасанов

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СЭС В Г.КАТТАКУРГАН САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на ед. измерения	по проектным данным
3	4	5	6	
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3		0,0732
ФУНДАМЕНТ				
2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	М3		2,4400
3	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100М3		0,1708
4	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100М2		0,2500
ПРОЕМЫ				
5	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2		0,1450
СТЕНЫ				
6	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3		36,1000
7	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100М ТРУБ		0,4000
8	КОЛЕНА	ШТ		4,0000
9	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКИ	М3		0,3000
10	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100М2		0,3600
ПОЛЫ				
11	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК РАЗМЕРАМИ ДО 60Х60 СМ	100М2		1,1300
12	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ГОТОВЫХ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК	100М		0,3600
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
13	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2		0,7200
14	УСТАНОВКА ПЕНОПЛАСТОВЫХ ТЯГ	100М		1,2800
15	СТ-ТЬ ПЕНОПЛАСТОВЫХ ТЯГ	М		128,0000
16	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ АЛЮМИНИЕВЫЕ	100КВТ		0,0700
17	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М		0,2000
18	АМЕРИКАНКА Д=20ММ	ШТ		8,0000
19	УГЛОВОЙ КРАН Д=20ММ	ШТ		8,0000
20	ТРОЙНИК 32Х20Х32ММ	ШТ		8,0000
21	ОТВОД	ШТ		4,0000
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
22	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2		3,5200
23	ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100 М2 ОКРАШИВАЕМ ОЙ ПОВЕРХНОСТИ		3,5200
БЛАГОУСТРОЙСТВО				
24	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3		0,0732
25	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ЛОТКОВ	100М3		0,0732
САМУЗЕЛ				
26	УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ МЕЛКИХ	10КОМПЛ.		1,0000
27	УСТАНОВКА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ АРИСТОН 80Л	ШТ		1,0000
28	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ "АРИСТОН" НА 80 ЛИТРОВ	М		1,0000
29	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ДУША	10ШТ		1,0000
30	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10КОМПЛ.		1,0000
31	УМЫВАЛЬНИКИ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	КОМПЛ		1,0000
32	СИФОН Д-50ММ	ШТ		1,0000
33	УСТАНОВКА БАКОВ ПЛАСТМАССОВЫХ ДЛЯ ВОДЫ МАССОЙ 1 Т	10БАКОВ		1,0000
34	УСТАНОВКА ПРЕСКОНТРОЛ	НАСОС		1,0000
35	ПРЕСКОНТРОЛ	КОМПЛ		1,0000

ПОДПИСИ:

Эпид булим мудир

Сан булим мудир

Бак лаборатория булим мудир

Паразитология булим мудир

Хужалик мудир

Handwritten signatures in blue ink:
 - Top signature: Ш.Собилова
 - Middle signature: Б.Болибекова
 - Bottom signature: Л.Назарова
 - Far right signature: А.Хасанов

Ш.Собилова

К.Очилов

Б.Болибекова

Л.Назарова

А.Хасанов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel:(66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail:
sam.expert@bk.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH

Sana: 23-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 57986

Obyekt nomi «Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahar Qo'shxovuz MFY hududidagi A.Navoiy ko'chasi 201 uyda joylashgan Kattaqo'rg'on shahar Sanitariya Epidimeologik osiyoshtalik va jamoat salomatligi bo'limi binosini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - O'zbekiston Respublikasi Samarqand viloyati boshqarmasi
Kattaqo'rg'on shahar bo'limi sanitari va Epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati

Bosh loyihachi - "ASIA MINOR INVEST" MChJ

Litsenziya 15.07.2019 sonli AL- 000090 yil

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy byudjet.

Bosh pudratchi - Tender asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 55859

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Sanitari va Epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati Samarqand viloyati boshqarmasi Kattaqo'rg'on shahar bo'limi boshlig'i Sh.Sh.Tillayev tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Kitob 1 - Joriy narxlarda resurslar smetasi. Ish hajmlari ro'yxati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Smeta qismi:

Ishlarning tannarxini hisoblash O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qaroriga asosan resurs usulida amalga oshirildi. "Investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida" 12.05.2004 yil 226-son. "O'zbekiston Respublikasi Hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirishlar kiritish to'g'risida"gi va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq shartnomaviy joriy narxlarda qurilish qiymatini belgilash qoidalari.

Ob'ektning joriy narxlardagi qiymati hisob-kitob hujjatlari asosida "O'zbekiston Respublikasi qurilish sohasida foydalanilayotgan moddiy-texnika resurslarining joriy narxlari 1-chorak 2022 yil katalogi"dan foydalangan holda resurs usulida aniqlanadi. Ishlab chiqaruvchilarning ulgurji narxlari va Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra "Katalog"da bo'lmagan qurilish materiallari narxlari

Buyurtmachi tomonidan kelishiladi.

Mehnat xarajatlari (1 kishi/soat uchun) O'zbekiston Respublikasining Samarqand viloyati bo'yicha Davlat statistika qo'mitasi qurilish sohasida 2022-yil yanvaridan 2022-yil apreligacha qadar o'rtacha oylik ish haqi darajasining 12 foizi miqdoridagi ijtimoiy sug'urta badallarini hisobga olgan holda 19 338,75 so'mni tashkil etadi, deb xabar beradi.

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza izohlari va takliflariga binoan smeta hujjatlariga ish tartibida quyidagi tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- inson/soat mehnat xarajatlari, mash/soat resurs ko'rsatkichlari aniqlandi;
- qurilish materiallari va mahsulotlariga bo'lgan ehtiyoj aniqlandi;
- materiallarni tashish xarajatlari aniqlandi;
- pudratchining boshqa xarajatlari aniqlandi.

- buyurtmachi tomonidan joriy shartnoma narxlarida QQS bilan 116 375,727 ming so'm miqdorida ta'mirlashning taxminiy qiymati, ish hajmi va xarajatlarini aniqlashtirish hisobiga QQS bilan 5 173,150 ming so'mga kamaytirildi. Ekspertiza izohlari va takliflariga muvofiq tuzatilgandan so'ng, ta'mirlashning taxminiy qiymati joriy shartnoma narxlarida QQS bilan 111 202,577 ming so'mni tashkil etdi.

Normativ mehnat zichligi 1 181,15 kishi-soat.

6.2. Demontaj jarayonida buyurtmachiga belgilangan tartibda materiallarni qaytarish uchun mablag'larni hisobga olish kerak.

6.3. Mijozga sharhlar va takliflar:

- ob'ektning birlamchi yong'ingacha qarshi vositalar bilan ta'minlang.

6.4. Loyiha mualliflariga ekspertiza sharhlari bo'yicha buyurtmachiga tuzatilgan smeta hujjatlarini topshirish.

6.5. Ekspert xulosasining amal qilish muddati ikki yil.

7. Xulosalar.

7.1. "Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahar Qo'shxovuz MFY hududidagi A.Navoiy ko'chasi 201 uyda joylashgan Kattaqo'rg'on shahar Sanitariya Epidimeologik osiyoshtalik va jamoat salomatligi bo'limi binosini joriy ta'mirlash." ishchi loyihasi ekspertiza ko'rigi natijalari va 6.2., 6.3., 6.4. va 6.5 bandlardagi izohlarni hisobga olgan holda ushbu smeta hujjatlarini ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261-son, 03.07.2003 yildagi 302-son qarorlariga va 4.01.16-09 SHNQga muvofiq qurilish qiymati tavsiyaviy tusga ega bo'lib Buyurtmachining bajarilgan ishlar uchun pudratchi bilan o'zaro hisob-kitob qilish uchun asos bo'la olmaydi. Buyurtmachi pudratchi bilan birgalikda nazorat o'lchovi natijalarini hisobga olgan holda belgilangan tartibda asoslovchi hujjatlarga asosan haqiqiy xarajatlar bo'yicha aniqlanadi. Shartnoma narxi va bajarilgan ishlar hajmi bo'yicha yakuniy qaror buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi.

Bosh mutaxassis: Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich



"ТАСДИКЛАЙМАН"

Каттакўрғон шаҳар СЭО ва ЖСБ бўлим бошлиги:

Ш.Тиллаев

Каттакўрғон шаҳар СЭО ва ЖСБ бўлимида вирусология лабораторияларни жорий таъмирлаш ва ҳудудни бетон тусик билан ураш ишлари тугрисида

МАЪЛУМОТ

№	Асосий маълумотлар	Иштирокчилар учун маълумотлар
1	Махсулот ва хизмат номи	Каттакўрғон шаҳар СЭО ва ЖСБ бўлимида вирусология лабораторияларни жорий таъмирлаш ва ҳудудни бетон тусик билан ураш ишлари
2	Буюртмачи	Каттакўрғон шаҳар СЭО ва ЖС бўлими
3	Буюртмачи учун асос:	Вирусология лабораторияларни жорий таъмирлаш ва ҳудудни бетон тусик билан ураш ишлари
4	Иш хизматлар бажариладиган манзил	Каттакўрғон шаҳар А.Навоий кучаси 201 уй
5	Қатнашиш учун талаблар	Ишларни сифатли бажариш
6	Тижорат таклифларини тақдим этиш шартлари	Хизмат кўрсатувчи корхонанинг Низоми, гувоҳномаси, солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарзи йуклиги тўғрисида, қайси турдаги солиқ тўловчи эканлиги тўғрисида гувоҳнома, ташкилотнинг балансида мавжуд машина механизмлари ҳамда ресурсларининг мавжудлиги, инженер ва техник ходимларнинг мавжудлиги тўғрисида ҳамда хизмат кўрсатувчи банкнинг 2021 йил давомида бюджет ташкилотлари билан бажарилган ишлар тўғрисида банк маълумотномаси, банк ҳисоб рақамида эркин пул маблағлари тугрисида банк маълумотномаси, бажарилган ишлар кафолати ва таклиф этилаётган хизматнинг қиймати.
7	Махсулотнинг хусусияти	Каттакўрғон шаҳар СЭО ва ЖСБ бўлимида вирусология лабораторияларни хоналарини жорий таъмирлаш ва ҳудудни бетон тусик билан тулик ураш ишлари
8	Иш хизматларни бажариш тартиби	Шартномалар имзоланган кундан олдиндан туловлар ишлари бажарилгандан сунг ой якунида бажарилган ишлар далолатномасига асосан амалга оширилади.
9	Танловга жойлаштириш	Давлат харидлари портали
10	Танлов ўтказилиши	Электрон усулда
11	Шартнома тузилиши ва шартлари	Шартнома электрон тарзда тузилади ва шартнома тузилиб тегишли Ғазначилик органларидан ўтказилгандан сунг олдиндан 30 % пул миқдори ўтказиб берилади ва махсулот етказилгандан сунг қолган пул миқдори берилади.
12	Техника меҳнат хавфсизлиги буйича талаблар	Иш хизматларни бажариш жараёнида меҳнат ва техника хавфсизлиги қонда ва талабларига тўлиқ риоя этиш.
13	Молиялаштириш манбаи	Маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан амалга оширилади.
14	Бажарилган ишлар қиймати	111 203 000 (Бир юз ўн бир миллион икки юз уч минг сум)

Каттакўрғон шаҳар СЭО ва ЖС бўлим
бош ҳисобчиси:

Я.Эшонқулов