

ООО „БОБУРБЕК КУРИЛИШ“



**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ
СМЕТА**

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОУ № 8 г. ЧИРЧИК
ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.**

ТАШКЕНТ 2022г.

Лицензия № АЛ – 000893
от 17 июня 2020г.

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОУ № 8 г. ЧИРЧИК
ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.**

**Сметная стоимость
в текущих ценах с НДС 79 812 775 сум
Исправлено по замечаниям экспертизы**

Составила:

Проверила:



Дорохова Н.М.

Баукова О.В.

**СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОУ № 8 г. ЧИРЧИК
ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.**

№ №	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена Сум
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	12 957 747
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	195 014
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ 5 % ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ 0 %	44 880 842
4	ЗАТРАТЫ НА КАБЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ 1,5 %	287 753
5	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ 2 % ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ 0 %	---
6	ИТОГО	58 321 355
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 19 %	11 081 058
8	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	69 402 413
9	НДС 15 %	10 410 362
10	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	79 812 775

Составила :



Дорохова Н.М.

Пояснительная записка.

На определение рекомендуемой стоимости в текущих ценах.

Ресурсный расчёт составлен: ООО «Бобурбек курилиш» г.Ташкент.

Договорная стоимость объекта определена в текущих ценах, согласно Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11 июня 2003г. № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счёт централизованных капитальных вложений», а так же «Методических рекомендаций по определению расчётной стоимости строительства объектов в текущих ценах...» и «Методических рекомендаций по составлению ресурсных расчётов (смет) на строительные и монтажные работы» ШНК 4.01.16-09.

Текущие цены на материалы, изделия и конструкции приняты по данным Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве в Республике Узбекистан «Центра по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве Госархитектстроа Республики Узбекистан», а так же сложившихся средних оптовых рыночных цен.

Определённая настоящей ресурсной сметой стоимость прямых затрат в текущих ценах носит рекомендательный характер и может служить ориентиром при взаиморасчётах за выполненные работы по согласованию заказчика и подрядчика.

Решение о принятии указанной рекомендуемой стартовой стоимости объекта принимает заказчик

Сметный отдел ООО «Бобурбек курилиш», не несёт ответственности за текущие цены, указанные в ведомости потребных ресурсов.

На основании Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15.08.1995г. № 16/19-28 денежная единица в сметной документации принята - сум.

Заготовительно-складские расходы при определении стоимости объекта в текущих ценах не приняты.

Учитывая кратковременный характер выполняемых работ, колебания уровня цен не окажут существенного влияния на стоимость работ, в связи с чем, введение коэффициента риска не учитывается настоящим расчётом.

Определение стоимости ремонтных работ.

Определение стоимости объекта в текущих ценах производилось в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003г. № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счёт централизованных капитальных вложений».

В основу расчёта положен ресурсный метод. Затраты, включаемые в стоимость ремонта определены согласно разработанных ресурсных ведомостей.

1. Затраты на заработную плату.

Затраты на заработную плату определены путём умножения трудозатрат рабочих-строителей, определённых по данным ресурсной ведомости, на коэффициент, учитывающий условия производства работ, текущую стоимость человеко-часа и на коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

$S_{зп} = \text{Траб} \times \text{Купр} \times \text{Сч} \times \text{Ксс}$, - где

Траб- трудозатраты рабочих-строителей, определённые ресурсным расчётом

Купр - коэффициент, учитывающий условия производства работ.

Сч- среднечасовая зарплата рабочих строителей, исчисляемая исходя из среднестатистической месячной заработной платы рабочих строительного комплекса по г.Ташкенту.

Ксс – коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

2. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости капитального ремонта объекта приняты по текущим ценам, согласно потребности в машино-часах, определённой ресурсной ведомостью по формуле:

$S_{эм} = ЭМ \times Ц_{пр}$, - где

ЭМ - объём эксплуатации машин и механизмов в часах

Цпр – текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов.

3. Затраты на приобретение строительных материалов конструкций и изделий.

Затраты на приобретение строительных материалов конструкций и изделий определены согласно потребности, определённой ресурсной ведомостью, каталога цен ГосСтрой РУз за 1 -й квартал 2022г., а так же цен на приобретаемые материалы, конструкции и изделия.

4. Прочие затраты подрядчика

В расчёт общей стоимости включены «Прочие затраты» подрядчика в размере средневзвешенных затрат по Ташкентской области, исходя из данных о затратах на работы, продукцию и услуги, выполненные строительными организациями за 2018г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ДОУ № 8 г. ЧИРЧИК ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ДОУ № 8 г. ЧИРЧИК ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОУ № 8 г. ЧИРЧИК ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
1	E46-4-12-3	ДЕМОНТАЖ ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	100М2	0,0613	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	103,91	6,369683
1.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	7,74	0,474462
2	E46-4-12-2	ДЕМОНТАЖ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ	100М2	0,226	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	172,76	39,04376
2.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	7,74	1,74924
3	E55-1-3	ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВочНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ДВП	100М2	0,21	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,01	7,9821
4	E57-3-1	ДЕМОНТАЖ ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ	100М	0,418	
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,77	1,57586
5	E62-41-1	ОЧИСТКА ПОТОЛКОВ ОТ СТАРОГО НАБЕЛА	100М2	0,9455	
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	19,6664
6	E62-41-1	ОЧИСТКА СТЕН ОТ СТАРОГО НАБЕЛА	100М2	0,927	
6.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	19,2816
7	E10-1-37-1	УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА АКФА	100М2	0,0613	
7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	89,47	5,484511
7.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	9,69	0,593997
7.3	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	3,84	0,235392
7.4	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,91	0,362283
7.5	029962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	66	4,0458
7.6	031478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	32,6729
7.7	076853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,117696
8	1	АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ТИПА АКФА	М2	6,13	
9	2	ПЕНА МОНТАЖНАЯ	ШТ	2	
10	E10-1-34-3	УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ТИПА АКФА	100М2	0,226	
10.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	226,88	51,27488
10.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,76	0,39776
10.3	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	22,89	5,17314
10.4	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	35,27	7,97102
10.5	029962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	75	16,95
10.6	030858	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	429	96,954
10.7	031478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	600	135,6
10.8	076853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,2	0,4972
11	3	ПЛАСТИКОВЫЕ ОКОННЫЕ БЛОКИ ТИПА АКФА	М2	22,6	
12	2	ПЕНА МОНТАЖНАЯ	ШТ	5	
13	E10-1-35-2	УСТАНОВКА ПОДОКОННИКОВ ПЛАСТИКОВЫХ	100М	0,13	
13.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21,26	2,7638
13.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,05	0,0065
14	4	ПОДОКОННИКИ ПЛАСТИКОВЫЕ	М	13	
15	2	ПЕНА МОНТАЖНАЯ	ШТ	2	
16	E12-1-10-1	УСТАНОВКА ОКОННЫХ ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ. 0,5ММ	100М2	0,032	
16.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	112,75	3,608
16.2	030405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	Т	0,004	0,000128

16.3	032522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,012	0,000384
17	5	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ, ТОЛЩ. 0,5ММ	Т	0,013	
18	E15-2-31-1	ШТУКАТУРКА ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ВНУТРЕННИХ	100М2	0,051	
18.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	204,06	10,40706
18.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	2,06	0,10506
18.3	012138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0,1	0,0051
18.4	012147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	МЗ	4,3	0,2193
19	E15-2-31-1	ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННИХ ОКОННЫХ ОТКОСОВ	100М2	0,079	
19.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	204,06	16,12074
19.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	2,06	0,16274
19.3	012138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0,1	0,0079
19.4	012147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	МЗ	4,3	0,3397
20	E15-2-3-1	ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ОКОННЫХ ОТКОСОВ	100М	0,395	
20.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32	12,64
20.2	012138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0,67	0,26465
21	E10-1-60-2	УСТРОЙСТВО ПЕРФОУГОЛКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	100М	1,318	
21.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,02	6,61636
21.2	049882	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ "ЖИДКОЕ ГВОЗДИ"	КГ	0,85	1,1203
22	6	ПЕРФОУГОЛКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М	131,8	
23	E15-4-27-6	ШПАТЛЕВАНИЕ ПОТОЛКОВ ЗА 1 РАЗ	100М2	0,9455	
23.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,5	15,60075
23.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,009455
23.3	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,032	0,030256
23.4	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,44	0,41602
23.5	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,15	0,141825
24	E15-4-5-4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100М2	0,9455	
24.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	53,9	50,96245
24.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,01891
24.3	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,069	0,0652395
24.4	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,055	0,0520025
24.5	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,79422
24.6	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,293105
25	E15-4-27-5	ШПАТЛЕВАНИЕ СТЕН ЗА 1 РАЗ	100М2	1,033	
25.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11,99	12,38567
25.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,01033
25.3	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,029	0,029957
25.4	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,44	0,45452
25.5	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,15	0,15495
26	E15-4-5-3	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	1,033	
26.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,9	44,3157
26.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,02066
26.3	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,065079
26.4	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,052683
26.5	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,86772
26.6	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,32023
27	E15-7-17-1	ОБШИВКА СТЕН ПАНЕЛЯМИ ИЗ МДФ ПО ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ	100М2	0,165	
27.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	146,42	24,1593
27.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,16	0,5214
27.3	001523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	0,78	0,1287
27.4	015213	СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	ШТ	1250	206,25
27.5	029980	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ НА ОСНОВЕ МДФ	М2	105	17,325
27.6	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0014	0,000231
27.7	040955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,0034	0,000561
27.8	045401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0022	0,000363
28	7	БРУС 30Х40	МЗ	0,12	

29	E10-1-59-1	УСТРОЙСТВО ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ РЕШЕТОК /1,5X0,60/	100ШТ	0,05	
29.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	75,15	3,7575
29.2	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,012	0,0006
29.3	032501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,035	0,00175
30	8	ДЕКОРАТИВНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ РЕШЕТКИ /1,5X0,60/	ШТ	5	
31	E10-1-60-2	УСТРОЙСТВО ПЛАСТИКОВЫХ УГОЛКОВ	100М	0,42	
31.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,02	2,1084
31.2	049882	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ "ЖИДКОЕ ГВОЗДИ"	КГ	0,85	0,357
32	9	УГОЛКИ ПЛАСТИКОВЫЕ	М	42	
33	E11-1-36-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ	100М2	0,885	
33.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,4	37,524
33.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,35	0,30975
33.3	031688	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	Т	0,05	0,04425
33.4	032035	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ	М2	102	90,27
33.5	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,4425
34	E11-1-40-3	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М	0,418	
34.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,66	2,78388
34.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,33	0,55594
34.3	001041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-Ч	2,01	0,84018
34.4	029840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	2,926
34.5	029841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	2,926
34.6	029842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	16,72
34.7	029843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	6,688
34.8	030795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26,3	10,9934
34.9	035391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	263	109,934
34.10	044346	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	101	42,218
35	E9-3-50-1	МОНТАЖ ПОРОЖНЫХ ПЛАНКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	100М	0,17	
35.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	12,8	2,176
35.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	9,3	1,581
35.3	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000010	0,000002
35.4	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00075	0,0001275
36	9А	ПЛАНКИ ПОРОЖНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М	17	
РАЗДЕЛ: . ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
37	E67-4-5	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ	100ШТ	0,08	
37.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	17,89	1,4312
37.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,08	0,0064
38	E67-4-1	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100ШТ	0,02	
38.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,84	0,1168
39	E67-4-1	ДЕМОНТАЖ РОЗЕТОК	100ШТ	0,03	
39.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,84	0,1752
40	Ц8-2-403-3	ПРОКЛАДКА ПРОВОДА, МАРКИ ВВГ, СЕЧ. 2X2,5ММ2	100М	0,35	
40.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37	12,95
40.2	030475	ДЮБЕЛИ	КГ	1,8	0,63
40.3	030479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	0,455
40.4	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,01	0,0035
40.5	031087	КРАСКА	КГ	0,3	0,105
40.6	032540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0025	0,000875
40.7	046163	СКОБЫ	10ШТ	28	9,8
40.8	063499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,12	0,042
40.9	064851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	3	1,05
40.10	065157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,12	0,042
41	КАБЕЛЬ	ПРОВОД, МАРКИ ВВГ, СЕЧ. 2X2,5ММ2	М	35	
42	Ц8-3-594-1	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ	100ШТ	0,08	
42.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	88	7,04
42.2	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000252
43	10	СВЕТИЛЬНИКИ /МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА/	ШТ	8	
44	Ц8-3-591-5	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ДВУХКЛАВИШНЫХ	100ШТ	0,02	
44.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,8	0,656

44.2	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000063
44.3	045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	2,04
45	11	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДВУХКЛАВИШНЫЕ	ШТ	2	
46	12	ПОДРОЗЕТНИКИ	ШТ	2	
47	Ц8-3-591-9	УСТАНОВКА РОЗЕТОК ДВОЙНЫХ	100ШТ	0,04	
47.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,1	1,524
47.2	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000126
47.3	045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	4,08
48	13	РОЗЕТКИ ДВОЙНЫЕ	ШТ	4	
49	12	ПОДРОЗЕТНИКИ	ШТ	4	
50	Ц10-6-34-12	УСТАНОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК	ШТ	2	
50.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2	4
51	14	КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	2	
РАЗДЕЛ: . КОРИДОР					
52	Е11-1-36-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ	100М2	0,195	
52.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,4	8,268
52.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,35	0,06825
52.3	031688	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	Т	0,05	0,00975
52.4	032035	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ	М2	102	19,89
52.5	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,0975
53	Е11-1-39-1	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	100М	0,21	
53.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,65	1,6065
53.2	051452	ПЛИНТУСА ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП ПЛ-2, РАЗМЕРОМ 19Х54 ММ	М	101	21,21
54	Е9-3-50-1	МОНТАЖ ПОРОЖНОЙ ПЛАНКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ	100М	0,04	
54.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	12,8	0,512
54.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	9,3	0,372
54.3	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000010	0,000000
54.4	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00075	0,000030
55	9А	ПЛАНКИ ПОРОЖНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М	4	