

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Ш.Рашидов туман Хокимлиги
хузуридаги Ободонлаштириш
бошқармаси



А.Абсайтов



Техник топшириқ
БУЮРТМАЧИ

Ш.Рашидов туман ободонлаштириш бошқармаси-2022

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш номи	Ш.Рашидов тумани Раваллик МФЙ Гулбог кучаси (давоми) ни жорий таъмирлаш
2	Буюртмачи	Ш.Рашидов туман Хокимлиги ҳузуридаги Ободонлаштириш бошкармаси
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аниқланади
	Объект жойлашган манзил	Ш.Рашидов тумани Раваллик МФЙ Гулбог кучаси
5	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил Сентябр – 2022 йил декабрь
6	Маблағ манзили	Ш.Рашидов туман маҳаллий бюджет маблағи
7	Алоҳида талаблар	Смета лойиха ҳужжатлари сифатли ва уз муддатида бажарилиши шарт
9	Тўловлар шарти	Тўловлар пул кўчириш йўли билан ва счёт фактура асосида




**«JIZZAXYO'LLOYIHA»
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN
JAMIYATI**

Jizzax shaxri. Paxtakor ko'chasi 9 uy.

ISO 9001:2015 Certifikat: QMS-0118/B

**III RAHIDOV TUMANI RAVALLIK MFIY GULBOG KUCHASI
(DAVOMI)NI JORIY TA'BIRLASH.RLASH**

СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ.



НУСXA №.

ЖИЗЗАХ - 2022 й.

Ш РАШИДОВ ТУМАНИ РАВАЛЛИК МФЙ ГУЛБОГ КУЧАСИ
(ДАВОМИ)НИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.РЛАШ

«Jizzaxuo'loviha» масъулияти
чекланган жамияти директори:

Ў. Отабобоев

Смета бўлими бошлиғи:

Ғ. Исматов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Жиззах вилояти

130100, Jizzax shahri, Sh.Rashidov ko'chasi, 1-uy, Tel. +99878 771-70-15, Faks: +99878 771-70-15, E-mail: jizzah_expertiza@mail.ru www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: Kulmuradov Yusup Baxriyevich
Sana: 31-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 59285

Obyekt nomi «Jizzax viloyati Sh.Rashidov tumani "Ravalliq" MFY Gulbog' ko'chasi (davomi) ni joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Sh.Rashidov tumani obodonlashtirish boshqarmasi
Bosh loyihachi - «JIZZAXYO'LLOYIHA» MCHJ
Litsenziya - 01.07.2020 yil AL-001125 O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi
Moliyalashtirish manbai - Davlat mablag'i.
Bosh pudratchi - Tender tanlovi asosida.
Qurilish turi - Joriy ta'mirlash.
Murojaat raqami: № 57525

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Sh.Rashidov tumani obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasi.
- 1.2. Sh.Rashidov tumani obodonlashtirish boshqarmasi va «JIZZAXYO'LLOYIHA» MCHJ o'rtasida 24.08.2022 yildagi 569154-sonli loyiha-smeta xujjatlarini ishlab chiqish uchun shartnoma.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. «JIZZAXYO'LLOYIHA» MCHJ ning 29.08.2022 yildagi 68-sonli murojaat xati.
- 2.2. Sh.Rashidov tumani obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasi.
- 2.3. Smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

- 3.1. Jizzax viloyati Sh.Rashidov tumani "Ravalliq" MFY Gulbog' ko'chasi (davomi) ni joriy ta'mirlash rejalashtirilgan. Ta'mirlanayotgan yo'l uzunligi 0,739 km. Ob'yektda:
 - chaqiqtoshdan to'g'irlovchi qatlam yotqizish - 80,8 m³;
 - asfaltobeton qorishmasidan oldin asosga bitum sepish - 0,665 tn;
 - Mayda zarrali asfaltobeton qorishmasidan 5 sm qalinlikda qoplama yotqizish - 739mx4,5m - 3325,5 m²;

- Yo'lining ikki chetini QSHA dan 5 sm qalinlikda mustahkamlash $739 \times 2 \times 0,5 \text{m} = 739,0 \text{m}^2$;

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Ob'yektning joriy ta'mirlash uchun tayyorlangan smeta xujjatlarida muhandislik ta'minoti ishlari rejalashtirilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. "Jizzax viloyati Sh.Rashidov tumani "Ravalliq" MFY Gulbog' ko'chasi (davomi) ni joriy ta'mirlash" ob'yektida bajarilishi lozim bo'lgan ish turlari va hajmlar jadvali Sh.Rashidov tumani obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan o'rganib chiqib 2022 yilda tasdiqlangan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjalari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining e'tirozlarisiz taqdim qilindi.

6.2. Ob'ektning qurilish narxi "Qurilish iqtisodiyoti instituti" MChJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi kataloglar va amaldagi (haqiqiy, bozor sharoitlariga ko'ra) narxlarni xisobga olgan holda ishlab chiqilgan va ekspertizaga taqdim qilingan.

6.3. Ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining boshqa sarf - xarajatlarisiz va qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) 15% bilan - **301 695,095** ming so'm miqdorda taqdim etilgan smeta qiymati o'rganish natijasida - **1 696,441** ming so'mga kamaydi va ob'yektning umumiy bahosi buyurtmachining boshqa sarf - xarajatlarisiz va qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) 15% bilan - **299 998,654** ming so'm qilib belgilandi.

Shu jumladan:

- qurilish montaj ishlari (QMI) - **260 036,279** ming so'mni;

- qurilish vaqtida qurilish obektini sug'urtalashga sarflangan xarajatlar (0,32%) - **832,116** ming so'mni;

- qo'shimcha qiymat solig'i 15% - **39 130,259** ming so'mni tashkil etgan.

Ishchi quruvchilarning o'rtacha bir soatlik ish xaqi "Qurilish iqtisodiyoti instituti" MChJ chiqarayotgan 2021-yil IV chorak (kvartal) katalog asosida $13773,5982 \times 1,12 = 15426,43$ so'm ijtimoiy sug'urtaga ajratma 12% qabul qilingan. (Ijtimoiy sug'urtaga ajratma foizi pudratchining haqiqiy harajatlari bo'yicha buxgalteriya hujjalari asosida amalga oshiriladi).

Ta'kidlash joizki:

a). Smeta hujjatlarida nazarda tutilgan asosiy qurilish materiallari va uskuna (jixoz) larni xarid qilish tartibi belgilangan tartibda O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq amalga oshirilishi va asoslovchi xujjatlarga tayanilishi lozim, hamda o'zaro hisob-kitob qilishda ShNQ 4.01.16-09 qoidalariga amal qilgan holda eng maqbul narxlar qabul qilinishi nazorati buyurtmachi tashkilot zimmasida qoladi.

b). Buyurtmachiga loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin quyidagilarni qayta ko'rib chiqish tavsiya etiladi:

- pudratchi boshqa xarajatlarining aniq sarfi;

- "Qurilishning bahosini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash qoidalari" ShNK 4.01.16-09 asosida qurilish materiallari (buyumlar, konstruksiyalar) va uskunalarining ishlab chiqaruvchi zavodlarning ulgurji narxlarini o'z ichiga olgan hududiy bozorda haqiqatda shakllangan narxlari, shuningdek bevosita ishlab chiqaruvchilardan (yetkazib beruvchi), qurilish materiallari birja va yarmarkalarining byulletenlari, qurilish materiallari va uskunalari yetkazib beruvchi tashkilotlarning narxlarining eng maqbullaridan olinishini;

ish haqi xarajatlarning pudratchi tashkilotning o'tgan 12 oydagi o'rtacha oylik ish haqi darajasidan kelib chiqqan holda bir odam/soat ish haqidan olinganligi.

6.4. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi .

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003-yildagi №261 qarori bilan tasdiqlangan "Qurilish ob'ektlari narxini joriy shartnoma narxlarida aniqlash tartibi to'g'risida vaqtinchalik qoidalar"ga va ShNK 4.01.16.09 ga binoan qurilishning narxi tavsiyaviydir. Tavsiya etilgan bahoni qabul qilish qarorini buyurtmachi va pudratchi birgalikda qabul qiladilar (ShNQ4.01.16-09, 6-bob. 6.4 -bandi).

6.6. O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25 - moddalari xamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17.09.2021 yildagi №579 - sonli qarorining 1 - ilova 3 - bob 29 - bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

6.7. Nuqson dalolatnomasi xaqqoniyligi va ishonchliligi uchun javobgarlik buyurtmachi va loyiha tashkiloti zimmasiga yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalari va takliflarini inobatga olgan holda "**Jizzax viloyati Sh.Rashidov tumani "Ravalliq" MFY Gulbog' ko'chasi (davomi) ni joriy ta'mirlash**" smeta hujjatlari kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Bosh mutaxassis: Tajibayev Sharof Abdurashidovich

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

Ш РАШИДОВ ТУМАНИ РАВАЛДИК МФЙ ГУЛБОГ КУЧАСИ(двоими)НИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

№.№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	209 986,208
3	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ	13 881,504
4	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	0,000
5	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	0,000
6	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	1 543,256
7	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	10 985,649
8	ИТОГО	236 396,617
9	ПРОЧНЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 10,00 %	23 639,662
10	ИТОГО	260 036,279
11	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	832,116
12	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	260 868,395
13	НДС 15 %	39 130,259
14	ИТОГО С НДС	299 998,654

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

МП

МП

Исходные данные для определения стоимости объекта в текущих ценах

1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (С _о)	0	сум
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (С _м)	209 986 207,712	сум
	Транспортные расходы на материалы	13 881 503,677	сум
	Заготовительно-складские расходы		сум
	Транспортные расходы на оборудование с загот.скл.расх		сум
3	Затраты на ОЗП с учетом начислений на соцстрах (С _{зп})	1 543 256,123	сум
3.1	Нормативная трудоемкость объекта (Т)	100,040	чел/час
3.2	Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, сум./месяц (З _{ме})	2 583 927,025	сум/месяц
3.3	Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан (Ф)	167,50	час
3.4	Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах (К _{сс})		
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (С _{ом})	10 985 649,013	сум
5	Прочие затраты и расходы подрядчика (П _п)	23 639 662,000	сум
	Процент (%)	10,00%	%
	Сумма (сум)		сум
6	Прочие затраты и расходы заказчика (П _з)	0	сум
	Процент (%)		%
	Сумма (сум)		сум
7	Затраты на страхование строительства объектов	832 116,000	сум
	Процент (%)	0,0032	%
	Сумма (сум)		сум
8	Коэффициент риска, исходя из прогноза индекса роста цен	0,000	%
	Итого стоимость объекта в текущих ценах	260 868 395,000	тыс.сум

III РАШНДОВ ТУМАНИ РАВАДЛИК МФЙ ГУЛБОГ КУЧАСИ (ДАВОМИ)НИ ЖОРНИЙ ТАЪМИРЛАШ.

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1

№ п/п	Наименование материалов и конструкций	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах	
				единицы	На весь объем
1	2	3	4	5	6

Ресурсы по нормам ШНКЗАТРАТЫ ТРУДА

1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	100,039745	15 426,430	1 543 256,123
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	67,103598		
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ МАШИНИСТОВ)			ЧЕЛ.-Ч	100,039745	1 543 256,123

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

1	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	5,985900	0,000	0,000
2	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	4,091940	246 914,470	1 010 359,196
3	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,192879	0,000	0,000
4	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	8,032700	0,000	0,000
5	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,898800	0,000	0,000
6	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,997650	0,000	0,000
7	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	9,865680	190 374,640	1 878 175,278
8	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	7,833400	190 374,640	1 491 280,705
9	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	3,070520	184 018,900	565 033,713
10	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,498825	0,000	0,000
11	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	5,985900	374 589,440	2 242 254,929
12	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	10,242540	190 374,640	1 949 919,865
13	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	4,555935	190 374,640	867 334,485
14	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	5,154525	190 374,640	981 290,841
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ			СУМ		10 985 649,013

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ

1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	401,786910	494 116,170	198 529 409,125
2	ВОДА	М3	23,428950	0,000	0,000
3	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	45,818000	21 015,100	962 869,852
4	ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 5-10-15 ММ	М3	101,808000	73 478,000	7 480 648,224
5	БИТУМ	Т	0,730280	4 126 200,000	3 013 280,511
ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ			СУМ		209 986 207,712

III РАЙОН ДОВ ТУМАНИ РАВАЛДИК МФЙ ГУЛБОГ КУЧАСИ (ДАВОМИ)НИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1
(локальная ресурсная смета)

на **ГУЛБОГ КУЧАСИ 739 МЕТР**
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E2704-001-04	УСТРОЙСТВО ПОДСИЛЮЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ	100М3	0,8080	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,6	17,4528
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,72	15,93376
1.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (ЛС)	МАШ.-Ч	1,79	1,44632
1.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,46	1,98768
1.5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (ЛС)	МАШ.-Ч	2,35	1,8988
1.6	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,21	9,86568
1.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,73528
1.8	9219	ВОДА	М3	7	5,656
1.9	14251	ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 5-10-15 ММ	М3	126	101,808
2	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,6651	
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	0,385758
2.2	108	АВТОГУ ДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,192879
2.3	30135	БИТУМ	Т	1,03	0,685053
3	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2	3,3255	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	55,303065
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,38	31,19319
3.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	4,78872
3.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	0,79812
3.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	1,66275
3.6	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,39906
3.7	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	4,78872
3.8	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	10,24254
3.9	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	4,555935
3.10	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	5,154525
3.11	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6	321,2433
3.12	9219	ВОДА	М3	0,9	2,99295
3.13	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,0359154
4	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01	1000 М2	3,3255	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	3,85758
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	2,39436
4.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	1,19718
4.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,19853
4.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,099765
4.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	1,19718
4.7	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24,22	80,54361
4.8	30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,0093114
5	E2708-001-16	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧКИ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ	1000М2	0,7390	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,7	23,4263
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	23,27	17,19653
5.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (ЛС)	МАШ.-Ч	3,88	2,64562
5.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	8,18	6,04502
5.5	1014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	10,6	7,8334
5.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,67249
5.7	9219	ВОДА	М3	20	14,78
5.8	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	62	45,818

Итого по локальной ресурсной ведомости:

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		100,040
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		67,104
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч		5,986
4	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (ЛС)	МАШ.-Ч		4,092
5	108	АВТОГУ ДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч		0,193
6	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		8,033
7	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (ЛС)	МАШ.-Ч		1,899
8	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч		0,998
9	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч		9,866
10	1014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч		7,833
11	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		3,071


1	2	3	4	5	6
12	0706	РЕЗИНОВЫЕ ДИСКОВЫЕ	МАШ-Ч		0,499
13	0607	УКЛАДЧИК АСФАЛЬТОВОГО ТИПА "УОБЛЕ" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч		5,986
14	0308	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ-Ч		10,243
15	0309	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ-Ч		4,556
16	0310	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ-Ч		5,155
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
17	0706	АСФАЛЬТОВАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОКРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ	Т		401,787
18	0209	ВОДА	М3		23,429
19	1204	ГРАНИЩО-ДЕСЯТАЯ СМЕСЬ	М3		45,818
20	1205	ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 5-10,15 ММ	М3		101,808
21	0013	БЕНЗИН	Т		0,730

СОСТАВИЛ

ИСМАТОВ Г

**Транспортные расходы на перевозимые грузы
Ш РАШИДОВ ТУМАНИ РАВАЛДИК МФИ Г УЛБОГ КУЧУАСИ(ДАВОМИ)НИ ЖОРИИ ТАЪМИРЛАШ**

№ Д/Д	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Удельн- ный вес		Объем тонна	Автогараж объем км		тонн / км	С торжарность за один т/км	Итого
				тонн	тонн		объем км	объем км			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Д/Д	МТ	45,8180	1,6	73,3088	63	4618,4544	784,000	3 620 868,250		
2	ИИРАБДИ ФУРАКШИДИ 5-10 15 ММ	МТ	101,8080	1,5	152,7120	21	3206,9520	880,000	2 822 117,760		
3	АСУБА ИЛГОЛ ТОШИЛАС МИСЪ ДУШОИЛАШ МЕТРИКОВ ПИРИСАШ	Т	401,7869	1	401,7869	21	8437,5251	880,000	7 425 022,097		
4	ИЮДУМ	Т	0,7303	1	0,7303	21	15,3359	880,000	13 498,571		
ИЮДУМ											13 881 503,677



Ш.Рашидов тумани ободонлаштириш

бошкармаси бошлиғи

А. Аблусайитов

2022 й.

Ш.РАШИДОВ ТУМАНИ «РАВАДЛИК» МФЙ ГУЛБОҒ КЎЧАСИ (ДАВОМИ)НИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
 НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

№ т.р.	Ишларнинг маъноси			Узунлиги метр	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Йўлда кўза тутилган янн турлари ва таъбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори
	боши	охири	ПК+						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Равадлик МФЙ Гулбоғ кўчаси (узунлиги 739м)									
1						Чаккик тошдан туғирловчи қатлам ётқизиш.	1x1	м3	80.8
2	0+00	7+39	739		Йўлнинг мавжуд ҳолати ҚША колламалли нотексизлар мавжуд.	Асфальтобетон қоршимадан коллама ётқизишдан олдин битум сепиш. Механик яннёр ёрдамида 5 см қалинликда майда донали иссиқ асфальтобетон коллама ётқизиш. Йўлнинг икки четига 5см қалинликда ҚША билан мустаҳкамлаш.	3325.5x0.2/1000	тн	0,6651
3							739x4.5	м2	3325.5
4							739x2x0.5	м2	739.0
ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ТАШИБ КЕЛТИРИШ МАСОФАСИ									
Ташинловчи кархона							Ташинш масофаси, км		
№	Материаллар								
1	АСФАЛЬТБЕТОН		Сайхан АБЗ				21		
2	БИТУМ		Сайхан АБЗ				21		
3	ҚША		Ғаливорол т. Олтом карьери				63		
4	ЧАККИК ТОШ		Сайхан карьери				21		

Ш.Рашидов тумани Ободонлаштириш
 бошкармаси мутахассиси:

К. Норматов

"Жиззахўйлоойиха" МЧЖ мутахассиси:

О. Турапов