



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru
www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana:15-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 46992

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati, Marg'ilon shahar Yangi bog' MFY Turkiston ko'chasi 171-uyda joylashgan shahar tibbiyot birlashmasi (SHTB)ning terapiya bo'limi binosini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Marg'ilon shahar tibbiyot birlashmasi.

Bosh loyihachi - "GRAFIKA-AL-LIDER" XK

Litsenziya 11.06.2021y/AL-001835-sonli

Moliyalashtirish manbai - O'z mablag'lari xisobidan

Bosh pudratchi - Тендер савдолари асосида (агар қарор қабул қилувчи орган томонидан белгиланган бўлса)

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 38477

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Marg'ilon shahar tibbiyot birlashmasining 05.03.2022 yildagi Yig'ilish bayoni.
- 1.2. Marg'ilon shahar tibbiyot birlashmasi bosh shifokori tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.
- 1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

- 3.1. Farg'ona viloyati, Marg'ilon shahar Yangi bog' MFY Turkiston ko'chasi 171-uyda joylashgan shahar tibbiyot birlashmasi (SHTB)ning terapiya bo'limi binosini joriy ta'mirlash. (Bajariladigan ishlar Loyixa topshirig'ida keltirilgan).

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

- 4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- 5.1. Marg'ilon shahar tibbiyot birlashmasi bosh shifokori tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 sum/chelchas (ijtimoyi sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 1 213 608,121 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 922 361,496 ming so'm
QQS 15%	- 138 354,224 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 1 060 715,721 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 2 707,883 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 1 063 423,604 ming so'm
Iqtisod qilingan mablag'	- 150 184,517 ming so'm

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi .

6.5. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilova, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati, Marg'ilon shaxar Yangi bog' MFY Turkiston ko'chasi 171-uyda joylashgan shaxar tibbiyot birlashmasi (SHTB)ning terapiya bo'limi binosini joriy ta'mirlash, smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA

УТВЕРЖДАЮ



Мамедов Табрият Бурганшасы
Рахмиев Н.Х.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОТДЕЛЕНИЯ ТЕРАПИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ Г.МАРГИЛАНА
 ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

№	Наименование	Единица измерения	Кол-во
1	ОЧИСТКА ПОТОЛКА ОТ СТАРОЙ КРАСКИ	100 М2	15,5
2	ОКРАСКА ПОТОЛКОВ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2	12,82
3	ОЧИСТКА СТЕН ОТ СТАРОЙ КРАСКИ	100 М2	34,73
4	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: БОЛЕЕ 10 М2	100 М2	0,65
5	ОКРАСКА СТЕН РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2	12,85
6	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2	12,31
7	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ И ЧУГУННЫХ ТРУБ: СТАЛЬНЫХ ЗА 2 РАЗА	100 М2	0,75
8	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ. БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК	100 М2	3,42
9	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100 М2	0,17
10	ОБЛИЦОВКА СТЕН ДЕКОРАТИВНЫМ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ: ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ	100 М2	1,25
11	ОБЛИЦОВКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ СТЕН ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ	100 М2	1,02
12	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА АРМИРОВАННЫХ: ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	100 М2	0,264
13	МОНТАЖ М/КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ	1 Т	0,204
14	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100 М2	7,57
15	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100 М2	1,48
16	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2	0,34
17	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ РАЗМЕРОМ ДО 40Х40 СМ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,88
18	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ ШИРИНОЙ ДО 100 ММ С РЕЗКОЙ ПЛИТ ПО РАЗМЕРУ	100 М ПЛИНТУСОВ	0,43
19	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100 М2	2,55
20	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGE: БЕЗ ПРОКЛЕЕВАНИЯ СТЫКОВ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	4,78
21	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУСА	7,68
22	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ: БУСТИЛАТ	100 М2	0,79
23	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПЛИТ НА 1 М2: ДО 10 ШТ.	100 М2	0,18
24	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ МРАМОРА	100 М2	0,31
25	ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕННИКОВ ПОЛИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ МРАМОР	100 М2	0,5
26	УСТАНОВКА ПЛИНТУСОВ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ	1 М2	15,33
27	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ МРАМОРА	100 М2	3,32
28	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ: НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ	100 М2	0,74
29	МОНТАЖ ПЕРИЛ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	100 М	0,267
30	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ	100 М2	1,44
31	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	100 М2	1,6
32	УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,7

33	УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ	100 М2 ПРОЁМОВ	1,44
34	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,901
35	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М.П.	1,04
36	УСТАНОВКА ВИТРАЖЕЙ АЛЮМИНИЕВЫХ	100 М2	0,45
37	МОНТАЖ МЕТАЛ.РЕШЕТЧАТЫХ ДВЕРЕЙ	1 Т	0,026
38	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВКОЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ: БОЛЕЕ 2,5 М2	М2	12,95
39	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ В ДВЕРЯХ ДЕРЕВЯННЫХ, ДСП, ДВП	100 ШТ	0,94
40	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ «АЛЮПАН»	100 М2	1,075
41	ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АЛЮПАН»: СТЕН С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ	100 М2	1,075
42	КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2	11,65
43	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 М2	11,65
44	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ЦВЕТНЫМИ ПЛИТКАМИ (ТИПА "КАБАНЧИК") НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ: СТЕН	100 М2	1,19
45	МОНТАЖ М/К КАРКАСА КОЗЫРЬКА	1 Т	0,314
46	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ: ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,3276
47	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2	0,233
48	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 15 ММ	100 М	3,1
49	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ	100 М	0,3
50	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М Т	0,09
51	УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	1 КРАН	6
52	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2	0,2314
53	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ППР ДИАМЕТРОМ: ДО 40 ММ	1 ШТ	2
54	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 15 ММ	100 М	0,47
55	УСТАНОВКА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ АРИСТОН	ШТ	7
56	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М	1,54
57	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	100 М	1,6
58	УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	10 к-т	0,2
59	УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	1 КРАН	2
60	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10 к-т	5,5
61	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	10 к-т	1,1
62	УСТАНОВКА ЧАШ (УНИТАЗОВ НАПОЛЬНЫХ) С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	10к-т	0,5
63	УСТАНОВКА ВАНН КУПАЛЬНЫХ ПРЯМЫХ: ЧУГУННЫХ	10 к-т	0,2
64	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ	0,6
65	УСТАНОВКА МОЕК НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ	10 к-т	0,5
66	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ЦВЕТНЫМИ ПЛИТКАМИ (ТИПА "КАБАНЧИК") НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ: СТЕН	100 М2	0,35
67	МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ: ДО 24 М СТОЕК КОЛОНН СТ-1, СТ-2	1 Т	0,353
68	МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ: ДО 25 М	1 Т	0,143
69	МОНТАЖ М/КОНСТРУКЦИИ ФЕРМЫ	1 Т	0,366
70	МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ: ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	1 Т КОНСТРУКЦИЙ	0,055
71	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ: ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,67
72	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ: ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100 М2	0,18
73	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЭМАЛЬЮ ПФ-115+ ЗА 2 РАЗА	100 М2	0,160828
74	ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО: 15	ШТ	7
75	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО: 630	ШТ	60

76	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М	24,8
77	МОНТАЖ ВЫТЯЖКИ	ШТ	3
78	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ: ДО 0,025 Т	1 шт	12
79	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ	100 ШТ	2,38
80	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	2,62
81	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	1,79

1. Мухаммад: Ахмед Бурханов С
Бош хисобчи: Ахмедов Х
Айвоним мудири: Ахмедов Т



**МАРҒИЛОН ШАҲАР ТИББИЁТ БИРЛАШМАСИНИНГ
ЙИҒИЛИШ БАЁНИ**

“30” viii 2022 йил

Марғилон шаҳар

Йиғилиш раиси:

Марғилон шаҳар Тиббиёт бирлашмаси бошлиғи Н.Рахимов

Йиғилиш котиби:

Бош ҳисобчи Х.Алимов

Йиғилиш қатнашчилари:

Марғилон шаҳар тиббиёт бирлашмаси бошлиқ ўринбосари О.Қосимов, бошлиқ ўринбосари Л.Холикова, касаба уюшмаси раиси Р.Корабоев, муҳандис С.Тулаков, оилавий поликлиникалар ва шифохоналар бош врачлари ва бошқа ходимлар.

Кун тартиби: Марғилон шаҳар Тиббиёт Бирлашмасининг «Янги боғ» МФЙ Туркистон кўчаси 171 уйда жойлашган Терапия бўлими биносини жорий таъмирлаш тўғрисида.

Йиғилиш раиси Н.Рахимов йиғилишни очиб бериб кун тартиби билан таништириб, жорий таъмирлаш ишлари бажарилиши зарур бўлган объектлар билан таништирди ва сўзни тиббиёт бирлашма муҳандиси С.Тулаковга берди.

С.Тулаков сузга чикиб, юқорида кўрсатиб ўтилган биноларнинг техник ҳолати ёмонлиги ҳақида гапирди..

С.Тулаков ўз сўзида жорий таъмирлаш ишлари бажариш тартиби бўйича ходимларга тушунтириб берди ва ҳужжатлари билан таништирди.

Сўзни тиббиёт бирлашма касаба уюшмаси раиси олиб ўнбу таъмирлаш бўйича ўз фикрини билдириб, олиб борилаётган ишлар юзасидан розилик билдирди ва иш берувчидан таъмирлаш ишлари вақтида ишчи ходимларга иш шароитини яхшилашда амалий ёрдам беришини сўради.

Сўзни йиғилиш раиси Н.Рахимов олиб жорий таъмирлаш ишларини 2022 йилнинг 3-4-чорагида амалга оширишни таъкидлади.

Юқоридагиларга асосланиб йиғилиш

ХУЛОСА ҚИЛАДИ:

1. Марғилон шаҳар Тиббиёт Бирлашмаси Терапия бўлими биносини таъмирташиб ҳолатга келиб қолганлигини инобатга олиб 2022 йил 3-4-чорагида жорий таъмирлаш ишлари амалга оширилсин.
2. Бош муҳандис томонидан жорий таъмирлаш ишларини амалга ошириш бўйича маълумотлар тўлиқ ўрганиб чикиб, нуксон далолатномаси тузилсин ва лойиха ташкилотлари билан ишчи лойиха ҳужжатлари тайёрлаб, уни экспертизадан ўтказиб, бошланғич нарх белгилаш билан боғлиқ муаммоларни ўрганиб чикиб маълумот бериш юклатилсин.
3. Бош ҳисобчи зиммасига амалдаги конун ҳужжатларига мувофиқ etender.uzex.uz сайтга эълон жойлаштириш юклатилсин.
4. Харид комиссияси etender.uzex.uz танловда қатнашини истагида бўлган пудратчи ташкилотлар ўртасида жорий таъмирлаш ишларини сифат даражаси, ҳужжатларни тўлиқ тақдим этиши ва шаффофликни таъминлаган ҳолда иштирокчилар орасидан ҳодиб номзодни аниқласин.

Йиғилиш раиси:

Н.Рахимов

Йиғилиш котиби:

Х.Алимов



РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

GRAFIKA-AL-LIDER

Многопрофильное частное творческое предприятие

Лицензия Госкомитета РУз по архитектуре и строительству
№ АЛ-001835 от 11 июня 2021 г.

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОТДЕЛЕНИЯ ТЕРАПИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
БОЛЬНИЦЫ Г.МАРГИЛАНА ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ)
(РЕКОМЕНДУЕМАЯ)**

КНИГА № 1

После экспертизы

**Пояснительная записка
Структура прямых и прочих затрат.
Ведомости потребных ресурсов.
Локальные ресурсные ведомости.
Дефектная ведомость**

ЗАКАЗЧИК:

Медобъединения г.Маргилан

Директор:



Б.Усманов

г.Фергана – 2022 г.

Структура прямых и прочих затрат

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОТДЕЛЕНИЯ ТЕРАПИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ Г.МАРГИЛАНА ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

№№ П/П	Наименование затрат	Стоимость (сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	791 600
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных - 5 %	565 431 891
3	Затраты на строительные металло-конструкции с учетом заготовительно-складских 0,75 % и транспортных расходов 3 %	19 354 563
	Затраты на кабельно-проводникова продукции с учетом заготовительно-складских и транспортных расходов 1,5 %	10 494 346
3	Затраты на конструкции заводского изготовления с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	
4	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских и транспортных расходов 2%	27 050 109
5	Основная заработная плата рабочих-строителей :	135 150 115
5.1	Количество рабочих часов в месяц на 2016г-170,25час (по данным Госстат)	
5.2	Среднегодовая заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц по Ферганской области- 2062560,023 (Госстат Республики Узбекистан)	
5.3	Среднечасовая ставка оплаты труда (12114,89X170,25=1892310,023 сум/ч)	
5.4	Затраты труда рабочих-строителей- 11155,703 чел/ч	
5.5	Расчетные данные (12114,89 сум/ч x 11155,703чел/ч)	
6	Отчисление на социальное страхование (12 % от основной зар. платы)	16 218 014
7	Итого прямых затрат:	774 490 636
8	Прочие затраты и расходы подрядчика 19,39 % от суммы прямых затрат согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня ГКАС Р.УЗБ. -строительными организациями	144 928 718
9	Прочие затраты и расходы заказчика	2 707 883
9.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	2 086 883
9.2	АПЗ	
9.3	Затраты на экспертизу ПСД	621 000
9.4	Затраты на содержание заказчика (0,8% от итогов прямых затрат) (.....x0,8:100)	
9.5	Затраты на содержание ГАСН (0,05% от итогов прямых затрат (.....x0,05:100)	
10	Итого затрат с п.1 по п.9	919 419 354
11	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	2 942 142
12	Коэффициент риска (1% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб.от 15.12.2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. и мерах по	
13	ИТОГО стоимость строительство в текущих ценах без НДС	922 361 496
	НДС 15%	138 354 224
14	ИТОГО стоимость строительство в текущих ценах с НДС	1 060 715 721
	Прочие затраты заказчика	2 707 883
15	ИТОГО стоимость строительство в текущих ценах с НДС и прочими затраты заказчика	1 063 423 604

СОСТАВИЛ

