

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ 01
НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

ОСНОВАНИЕ: РП

№	Шифр	Наименование	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость, сум	
				На ед. измерения	По проектным	в текущем уровне	
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ		ПРОЕМЫ					
1	E46-04-012-2	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100M2		0,521	3096037,14	1613035,35
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	172,76	90,00796	17921,03	1613035,35
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	7,74	4,03254	0	(0)
2	E10-01-034-04	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ОДНОСТВОРЧАТЫХ	100 M2		0,521	71476066,50	37239030,65
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	169,4	88,2574	17921,03	1581663,51
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,23	2,20383	0	(0)
2.3	2209	ШУРУПОВЕРТ	М-ЧАС	15,26	7,95046	851	6765,84
2.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	23,51	12,24871	1176	14404,48
2.5	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60x27x0,6	М	66	34,386	8500	292281,00
2.6	30884	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ С РАЗМЕРОМ 1,75 X1,75	M2	100	52,1	677000	35271700,00
2.7	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	277,693	170	47207,81
2.8	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	1,00032	25000	25008,00
3	C111-30861	ПЕНА МОНТАЖНАЯ /ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL/ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОННИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ		9	46261,00	416349,00
4	E15-02-031-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ ОТКОСОВ: ПЛОСКИХ	100M2		0,238	6964608,58	1657576,84
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	204,06	48,56628	17921,03	870357,76
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,06	0,49028	0	(0)
4.3	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	0,1	0,0238	473703	11274,13
4.4	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2:5	M3	4,3	1,0234	758203	775944,95
5	E15-02-019-09	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ: ОТКОСОВ	100M2		0,238	3719365,28	885208,94
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	99,11	23,58818	17921,03	422724,48
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,09	0,02142	0	(0)
5.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	2,96	0,70448	950	669,26
5.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	1,461	0,347718	1200000	417261,60
5.5	31434	ГРУНТОВКА (НА ВОДЯНОЙ ОСНОВЕ)	T	0,03	0,00714	6240000	44553,60
6	E15-02-019-11	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: К НОРМЕ E15-02-019-07 СТЕН ЗА 5 РАЗ	100M2		0,238	-943819,00	-224628,92
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	-25	-5,95	17921,03	-106630,13
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	-0,1	-0,0238	0	(0)
6.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	-0,835	-0,19873	950	-188,79
6.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	-0,4125	-0,098175	1200000	-117810,00
7	E15-04-005-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСОВ: ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100M2		0,238	1256012,19	298930,90
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,9	10,2102	17921,03	182977,30
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,04046	0	(0)
7.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	T	0,063	0,014994	7400000	110955,60
7.4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,19992	25000	4998,00
8	E46-04-012-3	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ДВЕРНЫХ	100M2		0,027	1862174,23	50278,70
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	103,91	2,80557	17921,03	50278,70
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	7,74	0,20898	0	(0)
9	E10-01-039-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2		0,027	58448462,41	1578108,49
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	104,28	2,81556	17921,03	50457,74
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	13,34	0,36018	0	(0)
9.3	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,00413	0,0001115	8000000	892,08
9.4	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	M3	0,08	0,00216	3490530	7539,54

1	2	3	4	5	6	7	8
9.5	38668	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	37,5	1,0125	4810	4870,13
9.6	44032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МДФ	М2	100	2,7	560870	1514349,00
10	E10-01-048-01	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ В ДВЕРЯХ ДЕРЕВЯННЫХ МДФ	100 ШТ		0,01	9553750,04	95537,50
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	114,6	1,146	17921,03	20537,50
10.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,16	0,0016	0	(0)
10.3	31281	ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ ВРЕЗНЫЕ С РУЧКАМИ	КОМПЛЕКТ	100	1	75000	75000,00
11	E15-01-055-13	УСТРОЙСТВО НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПОЛВИНИЛХЛОРИДНОЙ ПЛЕНКИ	100М2		0,258	7296342,45	1882456,35
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37,74	9,73692	17921,03	174495,64
11.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,19	0,04902	0	(0)
11.3	2873	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	13,76	3,55008	1176	4174,89
11.4	3327	ШУРУПОВЕРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ-Ч	1,34	0,34572	851	294,21
11.5	3373	НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА ГАЗОВЫЕ ПРЯМОГО НАГРЕВА МОЩНОСТЬЮ 8-14КВТ	МАШ-Ч	0,53	0,13674	6206	848,61
11.6	44345	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М2	93	23,994	70000	1679580,00
11.7	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	6,14	1,58412	3500	5544,42
11.8	61612	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10ШТ	32	8,256	1700	14035,20
11.9	8063А	ШУРУПЫ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х40ММ	ТН	0,00075	0,0001935	18002000	3483,39
12	E10-01-060-02	УСТАНОВКА КАРНИЗА ИЗ ЛМДФ	100М		0,205	2989953,57	612940,48
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,02	1,0291	17921,03	18442,53
12.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,03	0,00615	0	(0)
12.3	29981	КАРНИЗ ИЗ ЛМДФ	М	108	22,14	26655	590141,70
12.4	49882	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ "ЖИДКИЕ ГВОЗДИ"	КГ	0,85	0,17425	25000	4356,25
13	E15-07-017-01	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: МДФ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕН	100 М2		0,132	41394170,65	5464030,53
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	146,42	19,32744	17921,03	346367,63
13.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,72	0,09504	0	(0)
13.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	3,16	0,41712	950	396,26
13.4	1523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	М-ЧАС	0,78	0,10296	916	94,31
13.5	15213	СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	ШТ	1250	165	50	8250,00
13.6	29980	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ НА ОСНОВЕ МДФ	М2	105	13,86	353043	4893175,98
13.7	30369	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 0.8Х10 ММ	Т	0,0022	0,0002904	8000000	2323,20
13.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0014	0,0001848	8000000	1478,40
13.9	35454	ДЕРЕВЯННЫЙ БРУС	М3	0,46	0,06072	3490526	211944,74
14	E15-02-031-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ: ПЛОСКИХ	100М2		0,018	6964608,58	125362,95
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	204,06	3,67308	17921,03	65825,38
14.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,06	0,03708	0	(0)
14.3	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1	0,0018	473703	852,67
14.4	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2:5	М3	4,3	0,0774	758203	58684,91
15	E15-02-019-09	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ: ОТКОСОВ	100М2		0,018	3719365,28	66948,58
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	99,11	1,78398	17921,03	31970,76
15.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,09	0,00162	0	(0)
15.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	2,96	0,05328	950	50,62
15.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	1,461	0,026298	1200000	31557,60
15.5	31434	ГРУНТОВКА (НА ВОДЯНОЙ ОСНОВЕ)	Т	0,03	0,00054	6240000	3369,60
16	E15-02-019-13	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: К НОРМЕ E15-02-019-09 ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ ЗА 5 РАЗ	100М2		0,018	-1677283,94	-30191,11
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	-44,6	-0,8028	17921,03	-14387,00
16.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	-0,185	-0,00333	0	(0)
16.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	-1,48	-0,02664	950	-25,31
16.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	-0,7305	-0,013149	1200000	-15778,80
17	E15-04-005-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСОВ: ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100М2		0,018	1256012,19	22608,22
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,9	0,7722	17921,03	13838,62
17.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,00306	0	(0)
17.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,001134	7400000	8391,60
17.4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,01512	25000	378,00
18	E62-16-4	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: СТЕН ДО 10 %	100 М2		0,506	907033,49	458958,95
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,09	10,16554	17921,03	182176,95
18.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,16	0,08096	0	(0)
18.3	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0,00
18.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,031878	7400000	235897,20
18.5	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,025806	800000	20644,80
18.6	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000М2	0,0016	0,0008096	25000000	20240,00
19	E67-4-3	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: СВЕТИЛЬНИКИ	100ШТ		0,02	113260,91	2265,22
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,32	0,1264	17921,03	2265,22
19.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,03	0,0006	0	(0)
19.3	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0,00
20	Ц08-03-593-6	МОНТАЖ: СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ОДНОЛАМПОВЫЙ	100 ШТУК		0,04	1610001,95	64400,08
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	88,3	3,532	17921,03	63297,08
20.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	45,1	1,804	0	(0)
20.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	25,6	1,024	950	972,80

1	2	3	4	5	6	7	8
20.4	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,31	0,0124	10500	130,20
21	C1545-97	СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНЫЙ КРУГЛЫЙ LED PANEL 18 W PRIME LIGHT	ШТ		4	32348,00	129392,00
22	C118-87891	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ 40X25	М		10	6150,00	61500,00
23	Ц08-02-403-2	МОНТАЖ ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ ПЕРЕКРЫТИЙ /КОРОБАХ/	100 М		0,1	358420,60	35842,06
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20	2	17921,03	35842,06
23.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,45	0,345	0	(0)
24	C157-280	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2X2,5 ММ2	1000М		0,01	1117391,00	11173,91
	РАЗДЕЛ	ФАСАД					
25	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2		1,757	372757,42	654934,79
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	36,5456	17921,03	654934,79
25.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0,00
26	E15-02-019-07	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ: СТЕН	100М2		1,757	2107484,18	3702849,70
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	56	98,392	17921,03	1763285,98
26.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	1,67	2,93419	950	2787,48
26.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	1,449525	1200000	1739430,00
26.4	31434	ГРУНТОВКА (НА ВОДЯНОЙ ОСНОВЕ)	Т	0,018	0,031626	6240000	197346,24
27	E15-02-019-11	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: К НОРМЕ E15-02-019-07 СТЕН ЗА 5 РАЗ	100М2		1,757	-943819,00	-1658289,98
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	-25	-43,925	17921,03	-787181,24
27.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	-0,835	-1,467095	950	-1393,74
27.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	-0,4125	-0,7247625	1200000	-869715,00
28	E15-02-003-1	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ: ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100М		1,19	890853,97	1060116,22
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32	38,08	17921,03	682432,82
28.2	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,67	0,7973	473703	377683,40
29	E15-02-019-09	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ: ОКОННЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100М2		0,143	3719365,28	531869,24
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	99,11	14,17273	17921,03	253989,92
29.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,09	0,01287	0	(0)
29.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	2,96	0,42328	950	402,12
29.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	1,461	0,208923	1200000	250707,60
29.5	31434	ГРУНТОВКА (НА ВОДЯНОЙ ОСНОВЕ)	Т	0,03	0,00429	6240000	26769,60
30	E15-02-019-17	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ЦЕМЕНТНЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ОКОННЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100М2		0,143	3163716,58	452411,47
30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	83,67	11,96481	17921,03	214421,72
30.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,26	0,03718	0	(0)
30.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	1,12	0,16016	950	152,15
30.4	12394	СМЕСЬ СУХАЯ РАСТВОРНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ	Т	1,23	0,17589	1200000	211068,00
30.5	31434	ГРУНТОВКА (НА ВОДЯНОЙ ОСНОВЕ)	Т	0,03	0,00429	6240000	26769,60
31	E15-04-014-3	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100М2		1,96	500787,74	981543,97
31.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,74	13,2104	17921,03	236743,97
31.2	31053	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161 МАРОК А, Б	Т	0,038	0,07448	10000000	744800,00
32	E08-07-001-2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2		2,101	969526,21	2036974,56
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	43,5	91,3935	17921,03	1637865,66
32.2	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	3,4	7,1434	55871	399108,90
33	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ЦОКОЛЯ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2		0,348	372757,42	129719,58
33.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	7,2384	17921,03	129719,58
33.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0,00
34	E15-04-012-2	КРЕМНИИОРГАНИЧЕСКАЯ ОКРАСКА ЦОКОЛЯ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100М2		0,348	1835920,55	638900,35
34.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	13,95	4,8546	17921,03	86999,43
34.2	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,06	0,02088	473703	9890,92
34.3	31752	ЭМАЛЬ КРЕМНИИОРГАНИЧЕСКАЯ КО-174 РАЗНЫХ ЦВЕТОВ	Т	0,079	0,027492	17500000	481110,00
34.4	34035	УАИТ-СПИРИТ	Т	0,007	0,002436	25000000	60900,00
	РАЗДЕЛ	КРЫЛЬЦО ГЛАВНОГО ВХОДА					
35	E68-20-1	РАЗБОРКА БРУСЧАТКИ ПОЛА	100М2		0,065	334764,84	21759,71
35.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	18,68	1,2142	17921,03	21759,71
35.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0,00
36	E68-20-1	РАЗБОРКА БРУСЧАТКИ БОРТА	100М2		0,015	334764,84	5021,47

1	2	3	4	5	6	7	8
36.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	18,68	0,2802	17921,03	5021,47
36.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0,00
37	E46-04-001-2	РАЗБОРКА: ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ СТУПЕНИ И БОРТА	МЗ		0,39	399156,40	155671,00
37.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	9,59	3,7401	17921,03	67026,44
37.2	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	2,84	1,1076	76681	84931,88
37.3	1199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,68	2,2152	1676	3712,68
38	E06-01-001-20	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ	100МЗ		0,0147	46118879,12	677947,52
38.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	337,48	4,960956	17921,03	88905,44
38.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	22,61	0,332367	0	(0)
38.3	403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	М-ЧАС	16,78	0,246666	1081	266,65
38.4	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0,74	0,010878	916	9,96
38.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,018	0,0002646	8000000	2116,80
38.6	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,22	0,003234	3490530	11288,37
38.7	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	МЗ	101,5	1,49205	360957	538565,89
38.8	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	44,8	0,65856	55871	36794,41
39	E11-01-002-01	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ПРОСЛОЙКИ ПЕСЧАНЫЕ	1МЗ		2	41218,37	82436,74
39.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,3	4,6	17921,03	82436,74
39.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,3	0,6	0	(0)
40	E01-01-014-08	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА ATLAS, VOLVO, KOMATSU, HITACHI, LIEBHERR С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 /0,3-0,45/ МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000МЗ		0,002	4001236,83	8002,47
40.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,83	0,03366	17921,03	603,22
40.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	47,57	0,09514	0	(0)
40.3	1939	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА ATLAS, VOLVO, KOMATSU, HITACHI, LIEBHERR С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,4МЗ	МАШ-Ч	36,31	0,07262	101890	7399,25
41	E310-1007	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ /ГРУНТ РАСТВОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 7 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т		3	6063,34	18190,03
41.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0788	0,2364	0	(0)
41.2	163	АВТОМОБИЛЬ- САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	М-ЧАС	0,0788	0,2364	76946	18190,03
42	E06-01-001-19	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖБЕТОННЫХ С РЕБРАМИ ВВЕРХ	100МЗ		0,0338	46154589,86	1560025,14
42.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	451,94	15,275572	17921,03	273753,98
42.2	403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	М-ЧАС	21,66	0,732108	1081	791,41
42.3	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0,3	0,01014	916	9,29
42.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,009	0,0003042	8000000	2433,60
42.5	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	МЗ	0,02	0,000676	3490530	2359,60
42.6	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,13	0,004394	3490530	15337,39
42.7	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	МЗ	101,5	3,4307	360957	1238335,18
42.8	51620	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	14,3	0,48334	55871	27004,69
43	E11-01-025-02	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИИ ИЗ БРУСЧАТКИ: НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ: ПЛОЩАДКИ	100М2		0,146	8065261,25	1177528,14
43.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	118	17,228	17921,03	308743,50
43.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,77	0,55042	0	(0)
43.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	3,77	0,55042	72437	39870,77
43.4	9203	БРУСЧАТКА	М2	100	14,6	47646	695631,60
43.5	12135	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	МЗ	1,94	0,28324	470563	133282,26
44	E11-01-025-02	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИИ ИЗ БРУСЧАТКИ: НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ: СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕННИКОВ	100М2		0,2	8065261,25	1613052,25
44.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	118	23,6	17921,03	422936,31
44.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,77	0,754	0	(0)
44.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	3,77	0,754	72437	54617,50
44.4	9203	БРУСЧАТКА	М2	100	20	47646	952920,00
44.5	12135	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	МЗ	1,94	0,388	470563	182578,44
45	E07-05-016-4	УСТРОЙСТВО ПЕРИЛ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д40 ММ	100М		0,102	962901,49	98215,95
45.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	41,5	4,233	17921,03	75859,72
45.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,59	0,26418	0	(0)
45.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-Ч	5,8	0,5916	4656	2754,49
45.4	35326	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ Э42	Т	0,02	0,00204	9608697	19601,74
46	C113-5	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ 40X3 ММ	М		20,4	24507,00	499942,80
47	C113-2	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ 20X20X2.0 ММ	М		30,6	12667,00	387610,20
48	C113-9230	ГНУТЫЙ ОТВОД Д=40 ММ	ШТ		2	7044,00	14088,00
49	E13-03-002-04	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ: ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2		0,054	248760,67	13433,08
49.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,31	0,28674	17921,03	5138,68
49.2	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,012	0,000648	12800000	8294,40


1	2	3	4	5	6	7	8
50	E13-03-004-26	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2РАЗА/К=2/	100М2		0,054	1005275,09	54284,85
50.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,66	0,41364	17921,03	7412,85
50.2	31795	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,038	0,002052	21000000	43092,00
50.3	34035	УАИТ-СПИРИТ	Т	0,0028	0,0001512	25000000	3780,00
51	E46-02-009-2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: БОРТА СТЕН	100М2		0,085	408957,90	34761,42
51.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,82	1,9397	17921,03	34761,42
52	E15-02-001-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100М2		0,108	2165541,28	233878,46
52.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	70,88	7,65504	17921,03	137186,20
52.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,78	0,30024	0	(0)
52.3	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,89	0,20412	473703	96692,26
53	E15-04-012-2	КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ ОКРАСКА ЦОКОЛЯ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100М2		0,108	1835920,55	198279,42
53.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	13,95	1,5066	17921,03	26999,82
53.2	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,06	0,00648	473703	3069,60
53.3	31752	ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ КО-174 РАЗНЫХ ЦВЕТОВ	Т	0,079	0,008532	17500000	149310,00
53.4	34035	УАИТ-СПИРИТ	Т	0,007	0,000756	25000000	18900,00
		РАЗДЕЛ КОЗЫРОГ					
54	E53-1-1	РАЗБОРКА ОБШИВКИ БОКОВЫХ ЧАСТЕЙ	100М2		0,1	220428,67	22042,87
54.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	12,3	1,23	17921,03	22042,87
54.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0,00
55	E54-3-2	РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ	100М2		0,168	265052,03	44528,74
55.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,79	2,48472	17921,03	44528,74
55.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0,00
56	E09-01-002-01	МОНТАЖ КАРКАСОВ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ФАСАДОВ: КОЗЫРКА С УГОЛЬНИКОМ 50X50X5ММ	ТН		0,2	13811145,49	2762229,10
56.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	78,18	15,636	17921,03	280213,23
56.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,57	0,314	0	(0)
56.3	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-Ч	1,1	0,22	1327	291,94
56.4	2016	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	М-ЧАС	2,16	0,432	1077	465,26
56.5	2577	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,0019	0,00038	12800000	4864,00
56.6	31419	РАСТВОРИТЕЛИ МАРКИ Р-4	Т	0,0014	0,00028	25000000	7000,00
56.7	31524	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	3,55	0,71	8500	6035,00
56.8	34241	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	Т	0,018	0,0036	9608697	34591,31
56.9	35310	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,79	0,158	3500	553,00
56.10	45077	СТАЛЬ УГЛОВАЯ, РАВНОПОЛОЧНАЯ, МАРКА СТАЛИ ВСТЗКП2 РАЗМЕРОМ 50X50X5 ММ	Т	1	0,2	12000000	2400000,00
57	E13-03-002-04	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ: ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2		0,106	248760,67	26368,63
57.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,31	0,56286	17921,03	10087,03
57.2	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,012	0,001272	12800000	16281,60
58	E13-03-004-26	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2РАЗА/К=2/	100М2		0,219	1005275,09	220155,24
58.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,66	1,67754	17921,03	30063,24
58.2	31795	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,038	0,008322	21000000	174762,00
58.3	34035	УАИТ-СПИРИТ	Т	0,0028	0,0006132	25000000	15330,00
59	E12-01-009-02	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ: ПОДВЕСНЫХ	100М		0,06	4368133,39	262088,00
59.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	31,41	1,8846	17921,03	33773,97
59.2	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4.5X120 ММ	Т	0,0038	0,000228	8000000	1824,00
59.3	32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ	Т	0,169	0,01014	4500000	45630,00
59.4	33731	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩ. 0,5ММ	Т	0,236	0,01416	12772601	180860,03
60	E15-01-091-03	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН": БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ НА ПАРАПЕТНОЙ ЧАСТИ	100М2		0,14	4079878,03	571182,92
60.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	192,84	26,9976	17921,03	483824,80
60.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	5,9	0,826	950	784,70
60.3	2209	ШУРУПОВЕРТ	М-ЧАС	21,6	3,024	851	2573,42
60.4	29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	336	250	84000,00
61	E15-01-092-01	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "АЛЮПАН"	100М2		0,14	15673210,37	2194249,45
61.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	191,14	26,7596	17921,03	479559,59
61.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	9,23	1,2922	950	1227,59
61.3	1523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	М-ЧАС	26,45	3,703	916	3391,95
61.4	2667	СТАНОКФРЕЗЕРНЫЙ	М-ЧАС	49,2	6,888	18390	126670,32
61.5	29128	ЛИСТЫ "АЛЮПАН"	М2	100	14	112500	1575000,00
61.6	30625	ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ	ШТ	1200	168	50	8400,00
62	C113-1	ПРОФИЛЬ ОЦИНКОВАННЫЙ 60X27X0,6	М		56	8500,00	476000,00
63	E15-01-091-03	ОБЛИЦОВКА СТОЕК ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН"	100М2		0,081	4079878,03	330470,12
63.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	192,84	15,62004	17921,03	279927,21
63.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	5,9	0,4779	950	454,01
63.3	2209	ШУРУПОВЕРТ	М-ЧАС	21,6	1,7496	851	1488,91
63.4	29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	194,4	250	48600,00

1	2	3	4	5	6	7	8
64	E15-01-092-01	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "АЛЮПАН"					
64.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100M2		0,081	15673210,37	1269530,04
64.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ЧЕЛ-Ч	191,14	15,48234	17921,03	277459,48
64.3	1523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	М-ЧАС	9,23	0,74763	950	710,25
64.4	2667	СТАНОКФРЕЗЕРНЫЙ	М-ЧАС	26,45	2,14245	916	1962,48
64.5	29128	ЛИСТЫ "АЛЮПАН"	М-ЧАС	49,2	3,9852	18390	73287,83
64.6	30625	ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ	М2	100	8,1	112500	911250,00
65	C113-1	ПРОФИЛЬ ОЦИНКОВАННЫЙ 60X27X0,6	ШТ	1200	97,2	50	4860,00
			М		32,4	8500,00	275400,00
66	E10-01-010-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА: ИЗ БРУСЬЕВ	1M3		0,1	4119822,24	411982,22
66.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,5	2,25	17921,03	40322,32
66.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,36	0,036	0	(0)
66.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	0,23	0,023	950	21,85
66.4	1556	ПИЛЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ	МАШ-Ч	0,33	0,033	982	32,41
66.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003	0,0003	8000000	2400,00
66.6	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА	М3	0,93	0,093	3490530	324619,29
66.7	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,12	0,012	3490530	41886,36
66.8	36077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32.40 ММ, III СОРТА	М3	0,01	0,001	2700000	2700,00
67	E10-01-022-6	ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ: ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ /ТУНУКАБОНД/	100M2		0,168	472633,65	79402,45
67.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,9	4,1832	17921,03	74967,25
67.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,01848	0	(0)
67.3	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0033	0,0005544	8000000	4435,20
68	C140-5356	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ /ТУНУКАБОНД/	М2		16,8	58300,00	979440,00
	РАЗДЕЛ	ПАНДУС					
69	E57-2-11	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ	100M2		0,014	2358187,32	33014,62
69.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	126,56	1,77184	17921,03	31753,20
69.2	0283А	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	53,76	0,75264	1676	1261,42
69.3	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0,00
70	E27-13-008-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДОК ИЗ БРУСЧАТКИ ВРУЧНУЮ РАЗМЕРОМ 30X30X5СМ, НА ОСНОВАНИЕ ИЗ СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 5СМ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ НА МЕСТЕ	100M2		0,128	8173403,91	1046195,70
70.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	112,88	14,44864	17921,03	258934,51
70.2	31944	БРУСЧАТКА	М2	102	13,056	47646	622066,18
70.3	34501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ /ПЦ-ДО/, МАРКИ 400	Т	2,12	0,27136	608767	165195,01
71	E62-35-2	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД: БЕЗ РЕЛЬЕФА ЗА 2 РАЗА	100 M2		0,03	1846284,75	55388,54
71.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	80,73	2,4219	17921,03	43402,94
71.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01	0,0003	0	(0)
71.3	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0,00
71.4	31085	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	Т	0,0136	0,000408	23200000	9465,60
71.5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,007	0,00021	12000000	2520,00
72	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2		0,072	372757,42	26838,53
72.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	1,4976	17921,03	26838,53
72.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0,00
73	E15-04-012-2	КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ ОКРАСКА ЦОКОЛЯ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100M2		0,072	1835920,55	132186,28
73.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	13,95	1,0044	17921,03	17999,88
73.2	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,06	0,00432	473703	2046,40
73.3	31752	ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ КО-174 РАЗНЫХ ЦВЕТОВ	Т	0,079	0,005688	17500000	99540,00
73.4	34035	УАИТ-СПИРИТ	Т	0,007	0,000504	25000000	12600,00
	РАЗДЕЛ	ОТМОСТКА ИЗ БРУСЧАТКИ					
74	E06-01-001-20	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ДЛЯ БОРТОВЫХ	100M3		0,018	46118879,12	830139,82
74.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	337,48	6,07464	17921,03	108863,81
74.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	22,61	0,40698	0	(0)
74.3	403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	М-ЧАС	16,78	0,30204	1081	326,51
74.4	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0,74	0,01332	916	12,20
74.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,018	0,000324	8000000	2592,00
74.6	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,22	0,00396	3490530	13822,50
74.7	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	101,5	1,827	360957	659468,44
74.8	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	44,8	0,8064	55871	45054,37
75	E27-13-008-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТОК ВРУЧНУЮ РАЗМЕРОМ 30X30X5СМ, КОЛИЧЕСТВО ПЛИТКИ ПРИ УКЛАДКЕ НА 1М2 11ШТ: НА ОСНОВАНИЕ ИЗ СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 5СМ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ НА МЕСТЕ	100M2		0,333	8173403,91	2721743,50

1	2	3	4	5	6	7	8
75.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	112,88	37,58904	17921,03	673634,31
75.2	31944	БРУСЧАТКА	M2	102	33,966	47646	1618344,04
75.3	34501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ /ПЦ-ДО/, МАРКИ 400	T	2,12	0,70596	608767	429765,15
	РАЗДЕЛ	ПЛОЩАДКА ИЗ БРУСЧАТКИ					
76	E06-01-001-20	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ДЛЯ БОРТОВЫХ	100М3		0,02	46118879,12	922377,58
76.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	337,48	6,7496	17921,03	120959,78
76.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	22,61	0,4522	0	(0)
76.3	403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	М-ЧАС	16,78	0,3356	1081	362,78
76.4	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0,74	0,0148	916	13,56
76.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,018	0,00036	8000000	2880,00
76.6	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	M3	0,22	0,0044	3490530	15358,33
76.7	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (M100)	M3	101,5	2,03	360957	732742,71
76.8	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	M2	44,8	0,896	55871	50060,42
77	E08-01-002-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД БРУСЧАТКИ: ПЕСЧАНОГО	M3			9	41580,41
77.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,3	20,7	17921,03	370965,32
77.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,29	2,61	0	(0)
77.3	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-Ч	0,42	3,78	862	3258,36
78	E01-01-014-08	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА ATLAS, VOLVO, KOMATSU, HITACHI, LIEBHERR С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 /0,3-0,45/ М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000М3		0,009	4001236,83	36011,13
78.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,83	0,15147	17921,03	2714,50
78.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	47,57	0,42813	0	(0)
78.3	1939	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА ATLAS, VOLVO, KOMATSU, HITACHI, LIEBHERR С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,4М3	МАШ-Ч	36,31	0,32679	101890	33296,63
79	E310-1007	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ /ГРУНТ РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 7 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	T			13,5	6063,34
79.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0788	1,0638	0	(0)
79.2	163	АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	М-ЧАС	0,0788	1,0638	76946	81855,15
80	E27-13-008-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТОК ВРУЧНУЮ РАЗМЕРОМ 30Х30Х5СМ, КОЛИЧЕСТВО ПЛИТКИ ПРИ УКЛАДКЕ НА 1М2 11ШТ: НА ОСНОВАНИЕ ИЗ СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 5СМ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ НА МЕСТЕ	100М2			0,88	8173403,91
80.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	112,88	99,3344	17921,03	1780174,76
80.2	31944	БРУСЧАТКА	M2	102	89,76	47646	4276704,96
80.3	34501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ /ПЦ-ДО/, МАРКИ 400	T	2,12	1,8656	608767	1135715,72
	РАЗДЕЛ	НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ					
81	E01-02-057-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100М3			0,03	2759838,62
81.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	154	4,62	17921,03	82795,16
82	E01-02-061-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1	100М3			0,03	1586011,15
82.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	88,5	2,655	17921,03	47580,33
83	E06-01-001-13	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ: БЕТОННЫХ	100М3			0,0012	53891932,23
83.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	598,26	0,717912	17921,03	64670,32
83.2	403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	М-ЧАС	29,16	0,034992	1081	12865,72
83.3	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0,86	0,001032	916	37,83
83.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,03	0,000036	8000000	0,95
83.5	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	M3	0,7	0,00084	3490530	2932,05
83.6	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (M100)	M3	102	0,1224	360957	44181,14
83.7	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	M2	65,1	0,07812	55871	4364,64
84	Ц08-03-636-6	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	ШТ			2	165548,76
84.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	8,31	16,62	17921,03	331097,52
84.2	30303	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 ММ	T	0,0005	0,001	18500000	297847,52
84.3	30352	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ С ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 ММ	T	0,0002	0,0004	18500000	18500,00
84.4	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,35	0,7	10500	7400,00
85	C113-140	СТОЙКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ИЗ ТРУБЫ Д=50 ММ	M			5,5	49566,00
86	C1545-10	СВЕТИЛЬНИКИ ТИПА ШАР-300	ШТ			2	151000,00
87	C1545-193	ЛАМПЫ LED 18V	ШТ			2	302000,00
88	Ц08-02-141-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ. КАБЕЛЬ МАССОЙ 1 М, КГ, ДО 1	100 M			0,35	245518,11
88.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	13,7	4,795	17921,03	85931,34

1	2	3	4	5	6	7	8
89	C151-614	КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ВВГ, НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2Х1,5 КВ.ММ	1000М		0,035	4751304,00	166295,64
90	C130-63936	ТРУБКИ ЗАЩИТНЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ Д=15 ММ	М		30	1500,00	45000,00
91	Ц08-03-591-2	МОНТАЖ: ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО	100 ШТУК		0,01	577057,17	5770,57
91.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,2	0,322	17921,03	5770,57
92	C1512-62	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ОДИНАРНЫЙ НА ТОК 10А 250 В, ТИП С16-057-С	ШТ		1	12000,00	12000,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Сум				92725667,90
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТ. ХАРАКТЕРА (0%)	Сум				0,00
		ИТОГО	Сум				92725667,90
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА (0%)	Сум				0,00
		ВСЕГО	Сум				92725667,90

СОСТАВИЛ:



ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ
НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ


ОСНОВАНИЕ: РП

№	Код ресурса и признак	Шифр	Наименование	Единица измерения	Кол-во	Сметная стоимость, сум	
						в текущем уровне	
						на ед. изм	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1007,9274	17921,03	18063097,17
2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	18,267377	0,00	0,00
			ИТОГО ЗАРПЛАТА СТРОИТЕЛЕЙ	СУМ			18063097,17
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	112	C C203-101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	1,30442	72437,00	94488,27
2	163	C C240-52	АВТОМОБИЛЬ- САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	М-ЧАС	1,3002	76946,00	100045,19
3	403	C C211-1100	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	М-ЧАС	1,651406	1081,00	1785,17
4	521	C C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	7,390775	950,00	7021,24
5	660	C C205-102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	1,1076	76681,00	84931,88
6	1147	C C233-301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,22	1327,00	291,94
7	1199	C O1199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,2152	1676,00	3712,68
8	1523	C C233-1531	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	М-ЧАС	5,94841	916,00	5448,74
9	1556	C	ПИЛЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ	МАШ-Ч	0,033	982,00	32,41
10	1571	C C270-1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0,05017	916,00	45,96
11	1866	C C233-1100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-Ч	3,78	862,00	3258,36
12	2016	C C204-502	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-Ч	6,6516	4656,00	30969,85
13	2209	C C213-4041	ШУРУПОВЕРТ	М-ЧАС	12,72406	851,00	10828,18
14	2577	C C204-504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	М-ЧАС	0,432	1077,00	465,26
15	2667	C C233-1003	СТАНОКФРЕЗЕРНЫЙ	М-ЧАС	10,8732	18390,00	199958,15
16	0283A	C	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,75264	1676,00	1261,42
17	2873	C C233-2873	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,55008	1176,00	4174,89
18	2875	C C233-1451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	12,24871	1176,00	14404,48
19	3327	C C03327	ШУРУПОВЕРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ-Ч	0,34572	851,00	294,21
20	3373	C C03373	НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА ГАЗОВЫЕ ПРЯМОГО НАГРЕВА МОЩНОСТЬЮ 8-14КВТ	МАШ-Ч	0,13674	6206,00	848,61
21	1939	C C01939	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА ATLAS, VOLVO, KOMATSU, HITACHI, LIEBHERR С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,4МЗ	МАШ-Ч	0,39941	101890,00	40695,88
			ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМЫ	СУМ			604962,76
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1	5356	M C140-5356	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ /ТУНУКАБОНД/	M2	16,8	58300,00	979440,00
2	6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	3,095	0,00	0,00
3	9203	C C140-9203	БРУСЧАТКА	M2	34,6	47646,00	1648551,60
4	12135	M C140-12135	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	M3	0,67124	470563,00	315860,71
5	12138	C C140-12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	1,0587	473703,00	501509,37
6	12147	C C140-12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	M3	1,1008	758203,00	834629,86
7	12373	C C12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	1,1963775	1200000,00	1435653,00
8	12394	C C12394	СМЕСЬ СУХАЯ РАСТВОРНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ	T	0,17589	1200000,00	211068,00
9	15213	C C111-15213	СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	ШТ	165	50,00	8250,00
10	29128	C C111-29128	ЛИСТЫ "АЛЮПАН"	M2	22,1	112500,00	2486250,00
11	29160	C C111-29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	530,4	250,00	132600,00
12	29962	C	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60x27x0,6	M	34,386	8500,00	292281,00
13	29980	C C111-29980	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ НА ОСНОВЕ МДФ	M2	13,86	353043,00	4893175,98
14	29981	C	КАРНИЗ ИЗ ЛМДФ	M	22,14	26655,00	590141,70
15	30303	C C111-90	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 ММ	T	0,001	18500000,00	18500,00
16	30352	C C111-122	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ С ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 ММ	T	0,0004	18500000,00	7400,00
17	30369	C C111-159	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 0.8X10 ММ	T	0,0002904	8000000,00	2323,20
18	30383	C C111-173	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4.5X120 ММ	T	0,000228	8000000,00	1824,00
19	30407	C C140-30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,00243951	8000000,00	19516,08
20	30625	C C111-30625	ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ	ШТ	265,2	50,00	13260,00

	признак				на ед. изм	общая	
21	30861	C C111-30861	ПЕНА МОНТАЖНАЯ /ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL/ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	9	46261,00	416349,00
22	30884	C C123-30884	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ С РАЗМЕРОМ 1,75 X1,75	M2	52,1	677000,00	35271700,00
23	31053	C C111-485	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161 МАРОК А, Б	T	0,07448	10000000,00	744800,00
24	31054	C C111-31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	T	0,048006	7400000,00	355244,40
25	31085	C	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	T	0,000408	23200000,00	9465,60
26	31281	C	ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ ВРЕЗНЫЕ С РУЧКАМИ	КОМПЛЕКТ	1	75000,00	75000,00
27	31419	C C1113-21	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	T	0,0023	12800000,00	29440,00
28	31434	C C111-9732	ГРУНТОВКА (НА ВОДЯНОЙ ОСНОВЕ)	T	0,047886	6240000,00	298808,64
29	31478	C	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	277,693	170,00	47207,81
30	31524	C C1113-156	РАСТВОРИТЕЛИ МАРКИ Р-4	T	0,00028	25000000,00	7000,00
31	31651	C C111-628	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	T	0,00021	12000000,00	2520,00
32	31710	C C111-31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	T	0,025806	800000,00	20644,80
33	31752	C C111-1547	ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ КО-174 РАЗНЫХ ЦВЕТОВ	T	0,041712	17500000,00	729960,00
34	31795	C C1113-246	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ	T	0,010374	21000000,00	217854,00
35	31944	C C140-31944	БРУСЧАТКА	M2	136,782	47646,00	6517115,17
36	32507	C C111-788	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ	T	0,01014	4500000,00	45630,00
37	33731	C C1610-1006	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩ. 0,5ММ	T	0,01416	12772601,00	180860,03
38	34035	C C111-1292	УАЙТ-СПИРИТ	T	0,0044604	25000000,00	111510,00
39	34241	C C111-324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	M3	0,71	8500,00	6035,00
40	34501	C C111-1305	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ /ПЦ-ДО/, МАРКИ 400	T	2,84292	608767,00	1730675,88
41	35310	C C111-1513	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	T	0,0036	9608697,00	34591,31
42	35326	C C111-1529	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ Э42	T	0,00204	9608697,00	19601,74
43	35454	C C112-35454	ДЕРЕВЯННЫЙ БРУС	M3	0,06072	3490526,00	211944,74
44	35538	C C111-35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,21504	25000,00	5376,00
45	36028	C C112-28	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА	M3	0,093	3490530,00	324619,29
46	36053	C C112-53	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	M3	0,002836	3490530,00	9899,14
47	36060	C C112-60	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	M3	0,012	3490530,00	41886,36
48	36061	C C112-61	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	M3	0,016828	3490530,00	58738,64
49	36077	C C112-77	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32,40 ММ, III СОРТА	M3	0,001	2700000,00	2700,00
50	37001	C C113-1	ПРОФИЛЬ ОЦИНКОВАННЫЙ 60X27X0,6	M	88,4	8500,00	751400,00
51	37002	C C113-2	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ 20X20X2,0 ММ	M	30,6	12667,00	387610,20
52	37005	C C113-5	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ 40X3 ММ	M	20,4	24507,00	499942,80
53	37140	C C113-140	СТОЙКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ИЗ ТРУБЫ Д=50 ММ	M	5,5	49566,00	272613,00
54	38668	C	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	1,0125	4810,00	4870,13
55	44032	C C123-9057	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МДФ	M2	2,7	560870,00	1514349,00
56	44074	C C113-9230	ГНУТЫЙ ОТВОД Д=40 ММ	ШТ	2	7044,00	14088,00
57	44345	C C111-9462	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	M2	23,994	70000,00	1679580,00
58	45021	M C140-0003	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (M100)	M3	8,90215	360957,00	3213293,36
59	45077	C	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	1,74212	3500,00	6097,42
60	49882	C	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ "ЖИДКИЕ ГВОЗДИ"	КГ	0,17425	25000,00	4356,25
61	51619	C C1620-2001	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	M2	2,43908	55871,00	136273,84
62	51620	C C1620-2002	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 40 ММ	M2	0,48334	55871,00	27004,69
63	51622	C C1620-2004	ЩИТЫ НАСТИЛА	M2	7,1434	55871,00	399108,90
64	61612	C C61612	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10ШТ	8,256	1700,00	14035,20
65	63936	C C130-63936	ТРУБКИ ЗАЩИТНЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ Д=15 ММ	M	30	1500,00	45000,00
66	65140	C C111-65140	СТАЛЬ УГЛОВАЯ, РАВНОПОЛОЧНАЯ, МАРКА СТАЛИ ВСТЗКП2 РАЗМЕРОМ 50X50X5 ММ	T	0,2	12000000,00	2400000,00
67	75007	C	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000M2	0,0008096	25000000,00	20240,00
68	76853	C	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,00032	25000,00	25008,00
69	8063A	C C8063A	ШУРУПЫ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5X40ММ	ТН	0,0001935	18002000,00	3483,39
70	87891	C C118-87891	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ 40X25	M	10	6150,00	61500,00
71	92793	C C157-280	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2X2,5 ММ2	1000M	0,01	1117391,00	11173,91
72	97117	C C1544-89	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,7124	10500,00	7480,20

	признак					на ед. изм	общая
73	97213	C C151-614	КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ВВГ, НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2X1,5 КВ.ММ	1000М	0,035	4751304,00	166295,64
74	98527	C C1512-62	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ОДИНАРНЫЙ НА ТОК 10А 250 В, ТИП С16-057-С	ШТ	1	12000,00	12000,00
75	99709	C C1545-10	СВЕТИЛЬНИКИ ТИПА ШАР-300	ШТ	2	151000,00	302000,00
76	99796	C C1545-97	СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНЫЙ КРУГЛЫЙ LED PANEL 18 W PRIME LIGHT	ШТ	4	32348,00	129392,00
77	99892	C C1545-193	ЛАМПЫ LED 18V	ШТ	2	15000,00	30000,00
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ	СУМ			74057607,97
			ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУМ			92725667,90
			ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТ. ХАРАКТЕРА	СУМ			0,00
			ИТОГО	СУМ			92725667,90
			ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА	СУМ			0,00
			ВСЕГО	СУМ			92725667,90

СОСТАВИЛ:



"УТВЕРЖДАЮ"

ГЛАВВРАЧ БОГОТ ТУМАН ДАВЛАТ
САНИТАРИЯ ЭПИДЕМИОЛОГИК
ОСОЙИШТАЛИК АГЕНТЛИГИ ХОРЕЗМСКОЙ
ОБЛАСТИ



[Handwritten signature]

Б.НИЯЗОВ

"24" ИЮН 2022 год

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ "БОГОТ ТУМАН ДАВЛАТ САНИТАРИЯ ЭПИДЕМИОЛОГИК ОСОЙИШТАЛИК АГЕНТЛИГИ" ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ

МЫ, КОМИССИЯ В СОСТАВЕ ЗАВЕД.ХОЗЯЙСТВОМ БОГОТ ТУМАН ДАВЛАТ САНИТАРИЯ ЭПИДЕМИОЛОГИК ОСОЙИШТАЛИК АГЕНТЛИГИ Д.АБДУРАХИМОВ, ГЛ БУХГАЛТЕР БОГОТ ТУМАН ДАВЛАТ САНИТАРИЯ ЭПИДЕМИОЛОГИК ОСОЙИШТАЛИК АГЕНТЛИГИ Х.СОТИБОЛДИЕВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЧП "МИРИШКОР КУРУВЧИ ЛОЙИХА" Ж.БЕРДИМУРОВОС ВЫПОЛНИЛИ РАСЧЕТ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРОГО СОЧИЛИ НЕОБХОДИМЫМ ВЫПОЛНИТЬ НИЖЕСЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ:

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД. ИЗМ	К-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	3	4	5	
	ПРОЕМЫ			
1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100М2	0,521	
2	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ:ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ОДНОСТВОРЧАТЫХ	100 М2	0,521	
3	ПЕНА МОНТАЖНАЯ /ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL/ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	9	
4	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ ОТКОСОВ: ПЛОСКИХ	100М2	0,238	
5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ: ОТКОСОВ	100М2	0,238	
6	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: К НОРМЕ Е15-02-019-07 СТЕН ЗА 5 РАЗ	100М2	0,238	
7	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСОВ: ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100М2	0,238	
	КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ			
8	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ДВЕРНЫХ	100М2	0,027	
9	УСТАНОВКА БЛОКОВ ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,027	
10	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ В ДВЕРЯХ ДЕРЕВЯННЫХ МДФ	100 ШТ	0,01	
11	УСТРОЙСТВО НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ПЛЕНКИ	100М2	0,258	
12	УСТАНОВКА КАРНИЗА ИЗ ЛМДФ	100М	0,205	
13	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: МДФ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕН	100 М2	0,132	
14	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ: ПЛОСКИХ	100М2	0,018	
15	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ: ОТКОСОВ	100М2	0,018	
16	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: К НОРМЕ Е15-02-019-09 ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ ЗА 5 РАЗ	100М2	0,018	
17	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСОВ: ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100М2	0,018	
18	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: СТЕН ДО 10 %	100 М2	0,506	
19	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: СВЕТИЛЬНИКИ	100ШТ	0,02	
20	МОНТАЖ: СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ОДНОЛАМПОВЫЙ	100 ШТУК	0,04	
21	СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНЫЙ КРУГЛЫЙ LED PANEL 18 W PRIME LIGHT	ШТ	4	
22	МОНТАЖ КОРОБ ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ: ДО 40 ММ	100М	0,1	
23	МОНТАЖ ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ ПЕРЕКРЫТИЙ /КОРОБАХ/	100 М	0,1	
24	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х2,5 ММ2	1000М	0,01	
	ФАСАД			
25	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	1,757	
26	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ: СТЕН	100М2	1,757	
27	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: К НОРМЕ Е15-02-019-07 СТЕН ЗА 5 РАЗ	100М2	1,757	
28	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ: ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100М	1,19	
29	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ: ОКОННЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100М2	0,143	
30	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ЦЕМЕНТНЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ОКОННЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100М2	0,143	
31	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100М2	1,96	

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД. ИЗМ	К-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
32	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2	2,104	
33	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ЦОКОЛЯ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	0,348	
34	КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ ОКРАСКА ЦОКОЛЯ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100М2	0,348	
	КРЫЛЬЦО ГЛАВНОГО ВХОДА			
35	РАЗБОРКА БРУСЧАТКИ ПОЛА			
36	РАЗБОРКА БРУСЧАТКИ БОРТА	100М2	0,065	
37	РАЗБОРКА: ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ СТУПЕНИ И БОРТА	100М2	0,015	
38	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ	М3	0,39	
39	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ПРОСЛОЙКИ ПЕСЧАНЫЕ	100М3	0,0147	
40	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА ATLAS, VOLVO, KOMATSU, HITACHI, LIEBHERR С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 /0,3-0,45/ М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1М3 1000М3	2 0,002	
41	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ /ГРУНТ РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 7 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	3	
42	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ Ж/БЕТОННЫХ С РЕБРАМИ ВВЕРХ	100М3	0,0338	
43	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ: НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ: ПЛОЩАДКИ	100М2	0,146	
44	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ: НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ: СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕННИКОВ	100М2	0,2	
45	УСТРОЙСТВО ПЕРИЛ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д40 ММ	100М	0,102	
46	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ 40Х3 ММ	М	20,4	
47	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ 20Х20Х2,0 ММ	М	30,6	
48	ГНУТЫЙ ОТВОД Д=40 ММ	ШТ	2	
49	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ: ГРУНТОВОЙ ГФ-021	100М2	0,054	
50	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2РАЗА/К=2/	100М2	0,054	
51	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: БОРТА СТЕН	100М2	0,085	
52	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100М2	0,108	
53	КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ ОКРАСКА ЦОКОЛЯ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100М2	0,108	
	КОЗЫРОГ			
54	РАЗБОРКА ОБШИВКИ БОКОВЫХ ЧАСТЕЙ	100М2	0,1	
55	РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ	100М2	0,168	
56	МОНТАЖ КАРКАСОВ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ФАСАДОВ: КОЗЫРКА С УГОЛЬНИКОМ 50Х50Х5ММ	ТН	0,2	
57	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ: ГРУНТОВОЙ ГФ-021	100М2	0,106	
58	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2РАЗА/К=2/	100М2	0,219	
59	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ: ПОДВЕСНЫХ	100М	0,06	
60	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН": БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ НА ПАРАПЕТНОЙ ЧАСТИ	100М2	0,14	
61	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "АЛЮПАН"	100М2	0,14	
62	ПРОФИЛЬ ОЦИНКОВАННЫЙ 60Х27Х0,6	М	56	
63	ОБЛИЦОВКА СТОЕК ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН"	100М2	0,081	
64	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "АЛЮПАН"	100М2	0,081	
65	ПРОФИЛЬ ОЦИНКОВАННЫЙ 60Х27Х0,6	М	32,4	
66	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА: ИЗ БРУСЬЕВ	1М3	0,1	
67	ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ: ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ /ТУНУКАБОНД/	100М2	0,168	
68	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ /ТУНУКАБОНД/	М2	16,8	
	ПАНДУС			
69	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ	100М2	0,014	
70	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДОК ИЗ БРУСЧАТКИ ВРУЧНУЮ РАЗМЕРОМ 30Х30Х5СМ, НА ОСНОВАНИЕ ИЗ СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 5СМ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ НА МЕСТЕ	100М2	0,128	
71	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД: БЕЗ РЕЛЬЕФА ЗА 2 РАЗА	100 М2	0,03	
72	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	0,072	
73	КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ ОКРАСКА ЦОКОЛЯ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100М2	0,072	
	ОТМОСТКА ИЗ БРУСЧАТКИ			
74	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ДЛЯ БОРТОВЫХ	100М3	0,018	
75	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТОК ВРУЧНУЮ РАЗМЕРОМ 30Х30Х5СМ, КОЛИЧЕСТВО ПЛИТКИ ПРИ УКЛАДКЕ НА 1М2 11ШТ: НА ОСНОВАНИЕ ИЗ СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 5СМ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ НА МЕСТЕ	100М2	0,333	
	ПЛОЩАДКА ИЗ БРУСЧАТКИ			
76	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ДЛЯ БОРТОВЫХ	100М3	0,02	
77	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД БРУСЧАТКИ: ПЕСЧАНОГО	М3	9	
78	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА ATLAS, VOLVO, KOMATSU, HITACHI, LIEBHERR С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 /0,3-0,45/ М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000М3	0,009	
79	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ /ГРУНТ РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 7 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	13,5	
80	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТОК ВРУЧНУЮ РАЗМЕРОМ 30Х30Х5СМ, КОЛИЧЕСТВО ПЛИТКИ ПРИ УКЛАДКЕ НА 1М2 11ШТ: НА ОСНОВАНИЕ ИЗ СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 5СМ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ НА МЕСТЕ	100М2	0,88	
	НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ			
81	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100М3	0,03	
82	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1	100М3	0,03	
83	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ : БЕТОННЫХ	100М3	0,0012	
84	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	ШТ	2	

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД. ИЗМ	К-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
85	СТОЙКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ИЗ ТРУБЫ Д=50 ММ	М	5,5	
86	СВЕТИЛЬНИКИ ТИПА ШАР-300	ШТ	2	
87	ЛАМПЫ LED 18V	ШТ	2	
88	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ. КАБЕЛЬ МАССОЙ 1 М, КГ, ДО 1	100 М	0,35	
89	КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ВВГ, НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2Х1,5 КВ.ММ	1000М	0,035	
90	ТРУБКИ ЗАЩИТНЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ Д=15 ММ	М	30	
91	МОНТАЖ: ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО	100 ШТУК	0,01	
92	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ОДИНАРНЫЙ НА ТОК 10А 250 В, ТИП С16-057-С	ШТ	1	

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ ПЕРЕДАЕТСЯ БЕЗ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ.

О ЧЕМ РАСПИСИВАМСЯ:

1. ЗАВЕД.ХОЗЯЙСТВОМ БОГОТ ТУМАН ДАВЛАТ САНИТАРИЯ ЭПИДЕМИОЛОГИК ОСОЙИШТАЛИК АГЕНТЛИГИ

Д.АБДУРАХИМОВ

2. ГЛ БУХГАЛТЕР БОГОТ ТУМАН ДАВЛАТ САНИТАРИЯ ЭПИДЕМИОЛОГИК ОСОЙИШТАЛИК АГЕНТЛИГИ

Х.СОТИБОЛДИЕВ

3. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОЕКТНОЙ БЮРО:

Ж.БЕРДИМУРОТОВ





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Хоразм вилояти

Xorazm viloyati 220100, Urganch shahar, P.Maxmud ko'chasi,46 uy. Tel: +998904387766, E-mail:
irada13@inbox.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Bekchanova Nellya Axatovna

Sana:08-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 55437

Obyekt nomi «Xorazm viloyati Bog'ot tuman davlat sanitariya epidemiologik osoyishtaligi va jamoat salomatligi xizmati bo'limi binosini joriy ta'mirlash» loyihaning smeta qismi bo'yicha»

Buyurtmachi - Bog'ot tuman davlat sanitariya epidemiologik osoyishtaligi va jamoat salomatligi xizmati bo'limi.

Bosh loyihachi - "Mirishkor quruvchi loyiha» XK

Litsenziya 21.10.2019yildagi AL-000281 sonli litsenziya

Moliyalashtirish manbai - byudjet

Bosh pudratchi - tanlov savdolari natijasida

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 50690

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Loyiha topshirig'i, nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Smeta xujjati, narxlar kelishuvi bayonnomasi, nuqsonlar dalolatnomasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Smeta xujjatlariga asosan quyidagi ishlar bajariladi: Bog'ot tuman davlat sanitariya epidemiologik osoyishtaligi va jamoat salomatligi xizmati bo'limi binosini joriy ta'mirlash.

Loyihani moliyaviy baholash.

Ob'ektning joriy narxlardagi narxi R.Uz qurilish sanoati (Toshkent-2021 yilning 4-choragi) foydalanadigan moddiy-texnik resurslarning joriy narxlari Katalogi, birja bahosi va bozor sharoitlari, baholar kelishish bayonnomasi yordamida resurs usuli bilan aniqlanadi.

Buyurtmachining 14.07.2022 yildagi 1/610-sonli xatiga ko'ra ob'ektning taxminiy narxini aniqlashda quyidagi narx parametrlari qabul qilingan:

- o'rtacha soatlik ish haqi miqdori - 17921,03 so'm kishi/soat (shu jumladan, ijtimoiy sug'urta bo'yicha chegirmalar - 12%);

- pudratchining boshqa xarajatlari – 15,51%;
- buyurtmachi boshqa xarajatlari – 2890,000ming.so'm;
- ob'ektning sug'urta qilish xarajatlari – 0,32%;
- tavakkalchilik koeffitsienti – 1,0.

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Smeta xujjatlari buyurtmachi bilan kelishildi.

6. Ekspertiza natijalari.

1 Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar ekspertizadan o'tkazilmaydi.

2. Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert xulosalarining izohlariga muvofiq ishchi loyahasiga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi.

Ekspert tekshiruvi natijalariga ko'ra ob'ektning umumiy qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 130555,384ming.so'm miqdorida e'lon qilingan ishlar qiymati 150,083ming.so'mga kamaytirilib, 130405,301ming.so'm qilib belgilandi, shu jumladan:

- qurilish materiallari	- 79,199ming.so'm.
- ish xaqi	- 30,994ming.so'm.
- mashina va mexanizmlar	- 2,430ming.so'm.
- pudratchining boshqa xarajatlari	- 17,468ming.so'm.
- ob'ekt sug'urtasi	- 0,416ming.so'm.
- QQS	- 19,576ming.so'm.

3. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

4. Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

5. Gaz taxlili uskunasi o'rnatilishini ta'minlash.

6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Qurilish sohasiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini

keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori 2019 yil 20 sentabrdagi 4464-sonli qaroriga muvofiq buyurtmach boshqa harajatlari tarkibiga qurilish qiymatidan 0,05% to'lovi "Shaffof qurilish" MAT hisobiga o'tkazilishi va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20 maydagi "Kapital qurilish sohasida buyurtmachi xizmati faoliyatini tubdan isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorining 3-bob 7 p. 9,10,11,12 va 9-bob 4 ustunlarga muvofiq ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflarni bartaraf etilishi va sifatini nazorat qilish (boshlang'ich hujjatlarni to'g'riligini ta'minlashda) mas'uliyati Buyurtmachiga va qabul qilingan loyiha yechimlar, smeta me'yorlariga muvofiqligi mas'uliyati Loyiha muallifiga yuklatilgan.

7. Xulosalar.

1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda «Xorazm viloyati Bog'ot tuman davlat sanitariya epidemiologik osoyishtaligi va jamoat salomatligi xizmati bo'limi binosini joriy ta'mirlash» loyihaning smeta qismi ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflar inobatga olgan holda, buyurtmachi qabul qilgan ish hajmi va qiymatni belgilovchi parametrlarning chegaraviy harajatlarga quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarga muvofiqligini tasdiqlagan taqdirda ko'rib chiqqan holda tasdiqlash uchun tavsiya etiladi:

Ko'rsatkichlar nomlanishi	O'lchov birligi	Miqdori	
		Taqdim etilgan	Tavsiya etilgan
Qurilishning QQSsiz joriy narhi	ming.so'm	111 013,377	110 882,870
Qurilishning QQS bilan joriy narhi (15%)	ming.so'm	127 665,384	127 515,301
Buyurtmachi boshqa harajatlari (fakt.)	ming.so'm	2 890,000	2 890,000
Qurilishning QQS va buyurtmachi harajatlari bilan joriy narhi	ming.so'm	130 555,384	130 405,301

2. Ko'rsatilgan narh shartnoma tuzish uchun asos emas.

3. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli, 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

4. Buyurtmachi ekspertizaning kamchiliklar va takliflari bo'yicha tuzatilgan loyiha-smeta hujjatlarini bosh pudratchi tashkilotga o'tkazilishini ta'minlaydi.

Bosh mutaxassis: MATYAKUBOV SHIXNAZAR KURAMBAEVICH