

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по асфальтобетонному покрытию проезжей части путепровода на объекте «Строительство новой транспортной развязки по ул. Кипчок через ж/д переезд Ташкент – Ангрен. Схеме путепровода 7х24,0+4х33,0+6х24,0м.»

1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ:

Строительство новой транспортной развязки.

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ:

Восстановление а/б покрытия проезжей части путепровода, верхний слой толщиной 40 мм.

Таблица №1 – Перечень работ на восстановление асфальтобетонного покрытия проезжей части путепровода, толщиной 40 мм (верхний слой)

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Срезка старого верхнего слоя	М ²	10 550,0
2	Вывоз срезанного асфальта	М ³	422,1
3	Устройство асфальтобетонного покрытия из горячих мелкозернистых смесей ГОСТ 9128-2013	М ²	10550

3. МЕСТО РАБОТЫ:

Город Ташкент.

4. ФОРМА, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ:

4.1 Условия оплаты выполненных работ: аванс не предусмотрен.

4.2 Оплата выполненных работ осуществляется на основании акта приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ, счета и счета-фактуры, в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания указанных документов.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПОЧНОЙ ПРОЦЕДУРЫ:

5.1 Соответствие Участника открытого запроса предложений требованиям, предъявляемым законодательством РУз к лицам,

- осуществляющим выполнение работ, являющимся предметом регламентируемой закупки;
- 5.2 Наличие свидетельства о государственной регистрации предприятия;
- 5.3 Наличие устава предприятия в действующей редакции;
- 5.4 Наличие свидетельства о постановке предприятия на налоговый учет;
- 5.5 Не проведение в отношении Участника открытого запроса предложений – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;
- 5.6 Не приостановление деятельности Участника открытого запроса предложений в порядке, предусмотренном Кодексом РУз об административных правонарушениях;
- 5.7 Отсутствие у Участника открытого запроса предложений задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды на последнюю отчетную дату;
- 5.8 Опыт проведения данных работ;
- 5.9 Наличие спец. техники (при необходимости), инструмента и приспособлений для восстановления асфальтобетонного и плиточного покрытия дорог и тротуаров;
- 5.10 Наличие сертификата соответствия РУз на поставляемые материалы (представляются после заключения договора, при проведении работ);
- 5.11 Отсутствие аффилированности с Заказчиком, а также его сотрудниками;
- 5.12 Стоимость работ по договору должна включать в себя: стоимость материалов, транспортные расходы, строительско-монтажные работы и все непредвиденные расходы.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ:

- 6.1 Исполнитель обеспечивает выполнение работ необходимым оборудованием и техникой, а также поставку необходимых материалов и запасных частей;
- 6.2 Работы выполняются в соответствии с действующими стандартами и прочими действующими нормативными документами;

- 6.3 При выполнении работ на объекте Исполнитель обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды;
- 6.4 Исполнитель разрабатывает и представляет на утверждение Заказчику смету на проведение работ;
- 6.5 Исполнитель обеспечивает поддержание чистоты на рабочих местах, своевременный вывоз мусора и ликвидацию отходов по окончании работ;
- 6.6 Исполнитель своевременно предупреждает Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ;
- 6.7 Исполнитель представляет Заказчику по его запросу письменный отчет о текущем исполнении обязательств по настоящему Договору в срок не более 10 рабочих дней с даты получения запроса Заказчика;
- 6.8 Исполнитель обеспечивает сохранность оборудования и переданного Заказчиком имущества в рамках исполнения своих обязательств;
- 6.9 Работы должны выполняться в соответствии с Правилами санитарного содержания и благоустройства территории. Установку ограждающих конструкций и дорожных знаков Подрядчик выполняет собственными силами;
- 6.10 Подрядчик согласовывает с Заказчиком Субподрядчиков, привлекаемых к выполнению работ;
- 6.11 Все материалы и транспорт, необходимые для выполнения ремонтных работ, обеспечивает (поставляет) Подрядчик;
- 6.12 Материалы, поставляемые Подрядчиком, должны отвечать требованиям соответствующих ГОСТов, ТУ, что должно быть подтверждено сертификатами соответствия;
- 6.13 Приемка выполненных работ осуществляется с оформлением двухсторонних актов «Акт о приемке выполненных работ» с расшифровкой физических объемов работ и рассылками на номер и дату Договора подряда, на локальные сметы и позиции локальных смет;
- 6.14 Сметы должны быть выполнены согласно технического задания на каждый объект отдельно, в зависимости от конкретных условий проведения восстановительных работ;
- 6.15 Локальные сметы, прилагаемые к Договору, не являются калькуляцией для определения стоимости пообъектных смет;

- 6.16 Расценки, заложенные в пообъектных сметах должны соответствовать технологии и объемам выполняемых работ, вне зависимости от расценок в сметах, обосновывающих стоимость работ на 1м², прилагаемых к договору;
- 6.17 По окончании выполнения работ, Подрядчик предоставляет Заказчику всю необходимую эксплуатационную документацию в т.ч. акты на скрытые работы.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИОННО – ТЕХНИЧЕСКИМ АСПЕКТАМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:

- 7.1 Работы выполняются в соответствии проектом производства работ (ППР), и календарным графиком, которые разрабатывает исполнитель и согласовывает с Заказчиком;
- 7.2 Работы выполняются квалифицированным, обученным, аттестованным персоналом подрядной организации, имеющим опыт производства аналогичных работ;
- 7.3 Работы должны быть организованы в соответствии с правилами устройства электроустановок (ПУЭ), Правилами технической эксплуатации (ПТЭ), Правилами санитарного содержания и благоустройства территории;
- 7.4 Выполнение работ необходимо проводить с получением ордера на раскопки персоналом Исполнителя.

8. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА:

- 8.1 На выполненные Исполнителем работы устанавливается гарантийный срок продолжительностью 24 месяца с даты подписания обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. Гарантии качества распространяются на все выполненные работы;
- 8.2 Если в период гарантийного срока с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя, то Исполнитель обязан устранить их за свой счет;
- 8.3 Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан направить своего представителя в течении суток со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ:

В рамках оценочной стадии закупочная комиссия оценивает и сопоставляет заявки и проводит их предварительное ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика исходя из следующих критериев:

- 9.1 Стоимость работ;
- 9.2 Опыт выполнения;
- 9.3 Срок гарантии.

10. ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА:

10.1 Должен составлять не менее 10, но не более чем 20 дней, со дня подписания итогового протокола.

Мостоотряд №13 :

Гл. инженер



Ботиров Ш.

ОЭАиП нач.

Расулов И.

ПТО вед.инж.



Ахмадалиев Б

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ ПО УЛ.КИПЧАК

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1
ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ ПО УЛ. КИПЧОК..

ОСНОВАНИЕ:ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СХЕМА

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
1	E27-13-2-1	РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ХОЛОДНОЙ ФРЕЗОЙ SF 2100С, ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 5 СМ	1000М2	10,55	
1.1	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	7,76	81,868
1.2	000163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч	1,82	19,201
1.3	001135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,48	5,064
1.4	003485	ДОРОЖНАЯ ФРЕЗА SF 2100С	МАШ/ЧАС	1,82	19,201
2	E27-13-10-1 ШНК.ДОП.9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ: ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000М2	10,55	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,63	175,4465
2.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	9,38	98,959
2.3	000097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	М-ЧАС	1,44	15,192
2.4	000464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,24	2,532
2.5	001135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,5	5,275
2.6	002798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-Ч	0,12	1,266
2.7	003097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	1,44	15,192
2.8	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-Ч	3,08	32,494
2.9	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-Ч	1,37	14,4535
2.10	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-Ч	1,55	16,3525
2.11	006076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6	1019,13
2.12	009219	ВОДА	МЗ	0,9	9,495
2.13	030135	БИТУМ	Т	0,0108	0,11394
3	E27-9-16-1	РАЗМЕТКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ КРАСКОЙ СПЛОШНОЙ ЛИНИЕЙ ШИРИНОЙ 0,1 М	КМ	3,2	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,18	10,176
3.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,04	6,528
3.3	001115	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ-Ч	1,01	3,232
3.4	001135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	1,03	3,296
3.5	031794	ЭМАЛЬ ПФ-133 ТЕМНО-СЕРАЯ	Т	0,042	0,1344
3.6	043777	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,0008	0,00256
ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:					
ВСЕГО ЗАТРАТ:					
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС		
ЗАРПЛАТА			СУМ		
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			СУМ		
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ		
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			СУМ		
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ			СУМ		
ВСЕГО			СУМ		
ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ			СУМ		
ПРОЧИЕ			17,27%		
СПРОЧИМ					
НДС 15%			СУМ		
ВСЕГО			СУМ		

