

УТВЕРЖДАЮ»
Директора филиала «ТШТТ»
АК «Узбектелеком»



Ф.Ц.Рустамов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по строительству «АР, ОВ, ЭМ» части нового административного здания на территории автобазы расположенного по адресу: г.Ташкент, Яшнабадский район, улица Фаргона йули д.15

город Ташкент

2022 год

1 Общие сведения

Заключение договора *на строительство «АР, ОБ, ЭМ» части нового административного здания территории автобазы*

Заказчик:	АК «УЗБЕКТЕЛЕКОМ» филиал «ТШТТ»
Адрес:	г. Ташкент, улица Кичик Халка йули 2А
Здание (помещения):	г.Ташкент. Яшнабадский район, улица Фаргона йули д.15
Функциональное назначение:	Административное здание

1.1 Описание работ и услуг: *строительство «АР, ОБ, ЭМ» части здания*

1.2 Основание: письмо АК «УЗБЕКТЕЛЕКОМ» №27-02-15/2914 от 22.06.2022 г.

Объем закупки

Срок оказания услуг - не более 3 (три) месяц с даты заключения договора.

Строительные работы произвести согласно **дефектному акту и локальной ресурсной смете** (приложение №1, №2) и по технологии к данному техническому заданию:

2 Требования по безопасности

Все сотрудники Исполнителя должны быть ознакомлены с инструкцией по ТБ и ОТ.

Выполнение требований и правил ОТ и ПБ, ППБ и ЧС, а также прохождение вводного инструктажа у уполномоченного лица со стороны заказчика.

3 Общие требования к участнику

Исполнитель должен обеспечить:

- поставку материалов, выполнение демонтажных работ, выполнение монтажных работ, вывоз мусора в полном соответствии с настоящим Техническим заданием.

- сдачу услуг Заказчику по установленной форме.

- условие, что материалы, используемые в производстве работ/оказанию услуг, проходят обязательное согласование с представителем Заказчика.

- наличие опыта работы в сфере оказания услуг по строительству (подтверждение - путём предоставления официального документа).

Во время оказания услуг Исполнитель обязан соблюдать требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, карантинных и других норм, действующих на территории Республики Узбекистан.


Исполнитель несёт ответственность за своевременность, полноту и качество предоставляемых услуг.

Услуги должны соответствовать требованиям действующего законодательства и иным документам, устанавливающим требования к качеству услуг (если таковые есть).

Все оказываемые услуги и работы, должны быть согласованы с уполномоченными от имени Заказчика лицами.

Услуги должны оказываться в согласованное с заказчиком время

Согласовано: Заместитель директора



С.А.Султонхужаев

Разработано: Начальник СКС



М.М.Юлдашев

Анкета Участника

Наименование Участника: _____

Наименование	Сведения об Участнике		
Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)			
Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)			
ИНН			
ОКЭД, Регистрационный код плательщика НДС			
Юридический адрес			
Почтовый адрес			
Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)			
Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)			
Контактная информация Участника	Телефон	E-mail	Факс
ФИО Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами, Участника с указанием должности и контактного телефона			

(подпись уполномоченного лица)_____
(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)

М.П.

Дата: «__» _____ 2020г.

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№: _____

Дата: _____

Закупочной комиссии

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

Настоящим письмом подтверждаем, что компания _____
(наименование компании)

- не находится в стадии ликвидации или банкротства;
- не находится в состоянии судебного разбирательства с «Заказчиком»;
- не имеет ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам с Заказчиком;
- не имеет банковские счета в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны); отсутствует в Едином реестре недобросовестных исполнителей ;
- не имеет просроченной задолженности по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей;
- не имеет не оконченного производством уголовного, административного дела экономической или налоговой направленности;
- отсутствует в Едином реестре недобросовестных исполнителей.

Информация, содержащаяся в документах, предоставленных в ходе закупочной процедуры, является достоверной

(подпись уполномоченного лица)

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)

М.П.

По состоянию на _____ 2022 года:

- обязательства перед Банком (кредиты, банковская гарантия, аккредитивы, поручительства), либо третьими лицами **отсутствуют**;
- просроченная задолженность **отсутствует**;
- арест на счетах контрагента **отсутствует**;
- приостановления операции по счету, либо наложение ареста на определенную денежную сумму по решению органов следствия, дознания, прокуратуры, Департамента судебных исполнителей либо по определению Суда Республики Узбекистан **отсутствуют**;
- задолженность по платежным требованиям картотеки 1 (расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты) и картотеки 2 (расчетные документы, не оплаченные в срок) **отсутствует**.

Управляющий банка

Ф.И.О

М.П.

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№: _____

Дата: _____

Закупочной комиссии

**ЗАЯВЛЕНИЕ
по недопущению коррупционных проявлений**

Настоящим письмом подтверждаем, что компания _____ :

(наименование компании)

обязуется ни при каких обстоятельствах не допустит коррупционные проявления в любом его виде, прямо или косвенно не предлагать и не давать любому нынешнему либо бывшему должностному лицу или работнику Заказчика или другого государственного органа вознаграждение в любой форме, предложение о найме на работу либо любую другую ценную вещь или услугу с целью повлиять на совершение какого-либо действия, принятие решения или применение какой-либо закупочной процедуры Заказчика в процессе государственных закупок а также не совершит антиконкурентные действия.

(подпись уполномоченного лица)

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)

М.П.

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№: _____

Дата: _____

Закупочной комиссии

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЫТЕ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ РАБОТ

№	Наименование выполненных работ	Наименование Заказчика, его адрес и контактная информация	Дата заключения договора	Примечание
1				
2				
3				

(подпись уполномоченного лица)

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)

М.П.

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

НА АР

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	
				ЕДИНИЦЫ	НА ВЕСЬ ОБЪЕМ
1	2	3	4	5	6
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2249,270772		
	ИТОГО				
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	1,9229		
2	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	55,22072		
3	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	130,00218		
4	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т	МАШ-Ч	0,24723		
5	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗМИН	МАШ-Ч	1,26362		
6	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	1,073062		
7	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	10,81506		
8	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-Ч	4,59486		
9	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,44		
10	ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 0,8 Т	МАШ-Ч	5,76		
11	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	16,341116		
12	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	378,2619		
13	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,55471		
14	ТЕРМОС 100 Л	МАШ-Ч	9,681		
15	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-Ч	1,07133		
16	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	23,05468		
17	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,2747		
18	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	9,245657		
19	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	169,088362		
20	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-Ч	3,56616		
	ИТОГО	СУМ			
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
1	ВОДА	МЗ	27,0726558		
2	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16,002		
3	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16,002		
4	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	91,44		
5	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	36,576		
6	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	39,756		
7	АСБЕСТ ХРИЗОЛИТОВЫЙ МАРКИ К-6-30	Т	0,01844		
8	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	Т	0,388162		
9	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70/30	Т	0,070072		
10	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35	Т	0,0401062		
11	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,000079		
12	ДЮБЕЛЬ	ШТ	172,8		
13	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	24,64		
14	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	60,1218		
15	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ	ШТ	236,74		
16	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ 3,5X9,5	1000 ШТ	0,623		
17	ШПАТЛЕВКА "ФУГАГИПС" "КНАУФ"	Т	0,03115		

	ДВЕРИ АЛЮМИНИЕВЫЕ	M2	27,3		
18	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ, КНАУФ, ТОЛЩИНОЙ 8-10 ММ	M2	130,83		
19	ЛЕНТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ, САМОКЛЕЮЩАЯСЯ	100М	0,9345		
20	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ 50X40X0,55	M	87,22		
21	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ 60X27	M	249,2		
22	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПОДВЕС ПРЯМОЙ 60X27	ШТ	87,22		
23	КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ	T	0,0085157		
24	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	T	0,189543		
25	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ "СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ"	КГ	1028,7		
26	ГРУНТОВКА	T	0,035711		
27	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	319,413		
28	БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ	T	0,140144		
29	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,0151085		
30	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	T	0,0732		
31	ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА "КНАУФ"	M2	296,676		
32	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ	T	0,0013041		
33	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	601,218		
34	МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ	M2	148,32		
35	ШПАКЛЕВКА "ФУГЕНФЮЛЛЕР"	КГ	43,2		
36	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ	M	216		
37	ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ	M	231,84		
38	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	M	159,84		
39	ШУРУП TN25	ШТ	1440		
40	ШУРУП TN35	ШТ	4032		
41	ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС50/50	M	288		
42	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН50/40	M	87,84		
43	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	M3	1,41066		
44	НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ	1000ШТ	2,4723		
45	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	2,30748		
46	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	M3	0,0366		
47	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТУПОРНАЯ МАРКА А	T	0,310714		
48	ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ	M	824,1		
49	ПРЯМОЙ ПОДВЕС	M	329,64		
50	УДЛИНИТЕЛЬ	M	412,05		
51	СОЕДИНИТЕЛЬ 1-ГО УРОВНЯ	M	197,784		
52	СОЕДИНИТЕЛЬ 2-ГО УРОВНЯ	M	197,784		
53	ШПАТЛЕВКА КНАУФ	T	0,228001		
54	ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ КНАУФ	T	0,0068675		
55	ВЕТОШЬ	КГ	2,73027		
56	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ	M2	213,904		
57	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	M	230,886		
58	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ	M2	604,8		
59	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	M3	37,332		
60	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	M3	9,0245		
61	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	T	0,6213714		
62	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	M3	14,0097		
63	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ МНОГОЦВЕТНЫЕ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	M2	47,022		
64	ПРОФИЛЬ 60X27X0,6	M	1400,97		
65	ЗАТИРКА "СТАРАТЕЛИ" (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	T	0,1143		
66	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ДЛЯ ПОЛОВ	M2	233,172		
67	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ ГИПСОКАРТОН-МЕТАЛЛ 3,5X35	1000 ШТ	1,7444		
68	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,157464		
	ИТОГО	СУМ			
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ					
1	ЛЕНА ДЛЯ МОНТАЖА	ШТ	15		
2	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ	M2	5,67		
3	СТОИМОСТЬ ВИТРАЖЕЙ АЛЮМИНИЕВЫХ	M2	10,86		
	ИТОГО	СУМ			

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СТРОИТЕЛЬСТВО АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ, Г.ТАШКЕНТ, УЛ.ФАРГОНА ЙУЛИ, ДОМ 15

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: АБК №1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
РАЗДЕЛ ОВ

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
ОТОПЛЕНИЕ					
1	E18-3-1-2	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ	100КВТ	0,1691	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	65,6	11,09296
1.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,21	0,035511
1.3	063698	КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ	КОМПЛ	44,2	7,47422
1.4	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0045	0,00076095
2	6233-228	РАДИАТОР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ Н 500-3 СЕКЦИИ	ШТ	3	
3	6233-229	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ Н 500- 4 СЕКЦИИ	ШТ	1	
4	6233-222	РАДИАТОР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ Н 500-6 СЕКЦИИ	ШТ	4	
5	6233-227	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ Н 500-8 СЕКЦИИ	ШТ	4	
6	6233-224	РАДИАТОР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ Н 500-10 СЕКЦИИ	ШТ	2	
7	E18-7-1-5	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ	КОМПЛЕКТ	14	
7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,12	1,68
8	113-1437	КРАН МАЕВСКОГО	ШТ	14	
9	2405-1183-1	КРОНШТЕЙН	ШТ	28	
10	113-1448	ЗАГЛУШКА	ШТ	14	
11	C113-1453	МУФТА РАЗЪЕМНАЯ С Н/Р Д 25X3/4	ШТ	28	
12	C113-1466	КРАН ШАРОВОЙ Д 50	ШТ	2	
13	C113-1438	КРАН ШАРОВОЙ Д 20	ШТ	14	
14	E16-5-1-1	ШТ	ШТ	28	
14.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,47	41,16
14.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01	0,28
14.3	052039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0011	0,0308
15	T-1111	ВЕНТИЛЬ Д-25ММ	ШТ	28	
16	E16-4-2-5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100М	0,24	
16.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	141,52	33,9648
16.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	13,34	3,2016
16.3	030451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	Т	0,00072	0,0001728
16.4	031692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,43	0,1032
16.5	038031	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 Д50 /D"1 1/2, СТЕНКА 8,4/	М	94,6	22,704
16.6	045404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛета	1000ШТ	0,085	0,0204
16.7	064476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,47	0,1128
17	E16-4-2-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	100М	0,32	
17.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	162,4	51,968
17.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	5,8	1,856
17.3	030451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	Т	0,00103	0,0003296
17.4	031692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,23	0,0736

17.5	038030	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 Д40 /D"1 1/4, СТЕНКА 6,7/	М	93,7	29,984
17.6	045404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,121	0,03872
17.7	064476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,66	0,2112
18	E16-4-2-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	100М	0,22	
18.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	121,8	26,796
18.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	4,64	1,0208
18.3	030451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т	0,00051	0,0001122
18.4	031692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,17	0,0374
18.5	038029	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 Д32 /D"1, СТЕНКА 5,4/	М	93,8	20,636
18.6	045404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,06	0,0132
18.7	064476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,33	0,0726
19	E16-4-2-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХВС ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М	0,32	
19.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	149,64	47,8848
19.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	8,12	2,5984
19.3	030451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т	0,00059	0,0001888
19.4	031692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,2	0,064
19.5	038028	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 Д25 /D"3/4, СТЕНКА 4,2/	М	92,9	29,728
19.6	045404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,069	0,02208
19.7	064476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,38	0,1216
20	C113-1469	УГОЛЬНИК 90ГР Д50	ШТ	2	
21	C113-1467	УГОЛЬНИК 90ГР Д-40ММ	ШТ	8	
22	C113-1470	УГОЛЬНИК 90ГР Д32	ШТ	6	
23	C113-1468	УГОЛЬНИК 90ГР Д-25ММ	ШТ	10	
24	C113-1471	ТРОЙНИК 50Х25Х50	ШТ	2	
25	C113-1448	ТРОЙНИК Д 40Х25Х40	ШТ	4	
26	C113-1472	ТРОЙНИК Д 32Х25Х32	ШТ	14	
27	C113-1473	КЛИПСА Д50	ШТ	34	
28	C113-1431	КЛИПСЫ Д 40	ШТ	53	
29	C113-1474	КЛИПСЫ Д 32	ШТ	37	
30	C113-1430	КЛИПСЫ Д 25	ШТ	53	
31	E16-2-5-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 65 ММ /ГИЛЬЗА/	100М	0,048	
31.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	72,16	3,46368
31.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,24	0,05952
31.3	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	24,94	1,19712
31.4	009219	ВОДА	МЗ	4,64	0,22272
31.5	032534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0003	0,000014
31.6	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗОБРАЗНЫЙ	МЗ	0,45	0,0216
31.7	034350	АЦЕТИЛЕН ГАЗОБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	0,41	0,01968
32	0503-1050	ГИЛЬЗА ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ СТАЛЬНЫЕ Д-65ММ	М	4,8	
ВЕНТИЛЯЦИЯ					
33	E20-6-18-1 ШНК ДОП.6	МОНТАЖ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ /СПЛИТ-СИСТЕМ/ МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ДО 4,5 КВТ:С ЛЕСТНИЦЫ	КОНДИЦИОНЕР	11	
33.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,5	38,5
33.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,08	0,88
33.3	002873	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,35	3,85
33.4	030317	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,000176	0,001936
33.5	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,000132	0,001452
33.6	030323	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ	Т	0,00012	0,00132
33.7	030796	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х40 ММ	10 ШТ	1,5	16,5
33.8	044225	КРОНШТЕЙНЫ	КГ	5	55
33.9	085342	ГЕРМЕТИКИ СИЛИКОНОВЫЕ	Л	0,02	0,22

34	2308-4067	СПЛИТ-КОНДИЦИОНЕР ART-09HR	ШТ	5	
35	2308-4064	СПЛИТ-КОНДИЦИОНЕР ART-12HR	ШТ	2	
36	2308-4068	СПЛИТ-КОНДИЦИОНЕР ART-18HR	ШТ	4	
37	E20-3-1-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ РАДИАЛЬНЫХ МАССОЙ ДО 0,05 Т	ШТ	1	
37.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,54	6,54
37.2	030317	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,0014	0,0014
37.3	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,000070	0,000070
37.4	045407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,22	0,22
38	2308-1008-17	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ N=0.034КВТ N=2400 L=100М3/ЧАС	КОМПЛ	1	
39	E20-2-9-2	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 250 ММ	ЗОНТ	1	
39.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,47	0,47
39.2	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,05	0,05
39.3	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00018	0,00018
40	C130-292	ЗОНТЫ КРУГЛЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ Д-200ММ	ШТ	1	
41	E20-1-1-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ	100М2	0,0424	
41.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	167,86	7,117264
41.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,3	0,05512
41.3	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	1,79	0,075896
41.4	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,000636
41.5	032117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭЛАН"	Т	0,00501	0,000212424
41.6	035319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00045	0,000019
41.7	045407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,3392
42	C1630-222	ВОЗДУХОВОДЫ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ Д-100ММ	М2	4,24	
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	270,637504	
2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,39464	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	C208-1600	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	8,6768	
4	C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,915511	
5	C204-502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,125896	
6	C204-504	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1,19712	
7		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,85	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
8	T-1111	ВЕНТИЛЬ Д-25ММ	ШТ	28	
9	6233-228	РАДИАТОР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ Н 500-3 СЕКЦИИ	ШТ	3	
10	6233-229	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ Н 500- 4 СЕКЦИИ	ШТ	1	
11	6233-222	РАДИАТОР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ Н 500-6 СЕКЦИИ	ШТ	4	
12	6233-227	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ Н 500-8 СЕКЦИИ	ШТ	4	
13	6233-224	РАДИАТОР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ Н 500-10 СЕКЦИИ	ШТ	2	
14	113-1437	КРАН МАЕВСКОГО	ШТ	14	
15	2405-1183-1	КРОНШТЕЙН	ШТ	28	
16	113-1448	ЗАГЛУШКА	ШТ	14	
17	C113-1453	МУФТА РАЗЪЕМНАЯ С Н/Р Д 25Х3/4	ШТ	28	
18	C113-1466	КРАН ШАРОВОЙ Д 50	ШТ	2	
19	C113-1438	КРАН ШАРОВОЙ Д 20	ШТ	14	
20	C113-1469	УГОЛЬНИК 90ГР Д50	ШТ	2	

21	C113-1467	УГОЛЬНИК 90ГР Д-40ММ	ШТ	8
22	C113-1470	УГОЛЬНИК 90ГР Д32	ШТ	6
23	C113-1468	УГОЛЬНИК 90ГР Д-25ММ	ШТ	10
24	C113-1471	ТРОЙНИК 50Х25Х50	ШТ	2
25	C113-1448	ТРОЙНИК Д 40Х25Х40	ШТ	4
26	C113-1472	ТРОЙНИК Д 32Х25Х32	ШТ	14
27	C113-1473	КЛИПСА Д50	ШТ	34
28	C113-1431	КЛИПСЫ Д 40	ШТ	53
29	C113-1474	КЛИПСЫ Д 32	ШТ	37
30	C113-1430	КЛИПСЫ Д 25	ШТ	53
31	0503-1050	ГИЛЬЗА ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ СТАЛЬНЫЕ Д-65ММ	М	4,8
32	C140-9219	ВОДА	М3	0,22272
33		БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,003336
34	C1610-1146	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,002338
35	C1610-1110	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ	Т	0,00132
36	C111-137	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т	0,0008034
37		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х40 ММ	10 ШТ	16,5
38	C111-329	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,2782
39	C111-605	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭЛАН"	Т	0,000212424
40	C111-807	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000014
41	C111-324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,0216
42		АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,01968
43	C111-1522	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,000019
44	C1119-38028	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 Д25 /D"3/4, СТЕНКА 4,2/	М	29,728
45	C1119-38029	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 Д32 /D"1, СТЕНКА 5,4/	М	20,636
46	C1119-38030	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 Д40 /D"1 1/4, СТЕНКА 6,7/	М	29,984
47	C1119-38031	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 Д50 /D"1 1/2, СТЕНКА 8,4/	М	22,704
48	C121-9251	КРОНШТЕЙНЫ	КГ	55
49		ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,0944
50		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,5592
51	C130-39	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0308
52	C130-292	ЗОНТЫ КРУГЛЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ Д-200ММ	ШТ	1
53	C1630-222	ВОЗДУХОВОДЫ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ Д-100ММ	М2	4,24
54	C1630-115	КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ	КОМПЛ	7,47422
55		НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,5182
56		ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00076095
57		ГЕРМЕТИКИ СИЛИКОНОВЫЕ	Л	0,22
ОБОРУДОВАНИЕ				
58	2308-4067	СПЛИТ-КОНДИЦИОНЕР ART-09HR	ШТ	5
59	2308-4064	СПЛИТ-КОНДИЦИОНЕР ART-12HR	ШТ	2
60	2308-4068	СПЛИТ-КОНДИЦИОНЕР ART-18HR	ШТ	4
61	2308-1008-17	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ N=0.034КВТ N=2400 L=100М3/ЧАС	КОМПЛ	1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СТРОИТЕЛЬСТВО АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ, Г.ТАШКЕНТ, УЛ.ФАРГОНА ЙУЛИ, ДОМ 15

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА	ЧЕЛ-Ч	270,637504		
			ИТОГО				
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	000116	C208-1600	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	8,6768		
2	000521	C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,915511		
3	002016	C204-502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,125896		
4	002577	C204-504	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1,19712		
5	002873		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,85		
			ИТОГО	СУМ			
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1		6233-228	РАДИАТОР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ Н 500-3 СЕКЦИИ	ШТ	3		
2		6233-229	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ Н 500- 4 СЕКЦИИ	ШТ	1		
3		6233-222	РАДИАТОР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ Н 500-6 СЕКЦИИ	ШТ	4		
4		6233-227	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ Н 500-8 СЕКЦИИ	ШТ	4		
5		6233-224	РАДИАТОР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ Н 500-10 СЕКЦИИ	ШТ	2		
6		113-1437	КРАН МАЕВСКОГО	ШТ	14		
7		2405-1183-1	КРОНШТЕЙН	ШТ	28		
8		113-1448	ЗАГЛУШКА	ШТ	14		
9		C113-1453	МУФТА РАЗЪЕМНАЯ С Н/Р Д 25Х3/4	ШТ	28		
10		C113-1466	КРАН ШАРОВОЙ Д 50	ШТ	2		
11		C113-1438	КРАН ШАРОВОЙ Д 20	ШТ	14		
12		T-1111	ВЕНТИЛЬ Д-25ММ	ШТ	28		
13		C113-1469	УГОЛЬНИК 90ГР Д50	ШТ	2		
14		C113-1467	УГОЛЬНИК 90ГР Д-40ММ	ШТ	8		
15		C113-1470	УГОЛЬНИК 90ГР Д32	ШТ	6		
16		C113-1468	УГОЛЬНИК 90ГР Д-25ММ	ШТ	10		
17		C113-1471	ТРОЙНИК 50Х25Х50	ШТ	2		
18		C113-1448	ТРОЙНИК Д 40Х25Х40	ШТ	4		
19		C113-1472	ТРОЙНИК Д 32Х25Х32	ШТ	14		
20		C113-1473	КЛИПСА Д50	ШТ	34		
21		C113-1431	КЛИПСЫ Д 40	ШТ	53		
22		C113-1474	КЛИПСЫ Д 32	ШТ	37		
23		C113-1430	КЛИПСЫ Д 25	ШТ	53		
24		0503-1050	ГИЛЬЗА ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ СТАЛЬНЫЕ Д-65ММ	М	4,8		
25	009219	C140-9219	ВОДА	М3	0,22272		
26	030317		БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,003336		
27	030322	C1610-1146	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,002338		
28	030323	C1610-1110	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ	Т	0,00132		
29	030451	C111-137	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т	0,0008034		

30	030796		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X40 ММ	10 ШТ	16,5		
31	031692	C111-329	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,2782		
32	032117	C111-605	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭЛАН"	Т	0,00021242		
33	032534	C111-807	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000014		
34	034241	C111-324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,0216		
35	034350		АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	0,01968		
36	035319	C111-1522	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,000019		
37	038028	C1119-38028	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D25 /D*3/4, СТЕНКА 4,2/	М	29,728		
38	038029	C1119-38029	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D32 /D*1, СТЕНКА 5,4/	М	20,636		
39	038030	C1119-38030	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D40 /D*1 1/4, СТЕНКА 6,7/	М	29,984		
40	038031	C1119-38031	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D50 /D*1 1/2, СТЕНКА 8,4/	М	22,704		
41	044225	C121-9251	КРОНШТЕЙНЫ	КГ	55		
42	045404		ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,0944		
43	045407		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,5592		
44	052039	C130-39	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0308		
45	052292	C130-292	ЗОНТЫ КРУГЛЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ Д-200ММ	ШТ	1		
46	063413	C1630-222	ВОЗДУХОВОДЫ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ Д-100ММ	М2	4,24		
47	063698	C1630-115	КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ	КОМПЛ	7,47422		
48	064476		НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,5182		
49	065851		ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00076095		
50	085342		ГЕРМЕТИКИ СИЛИКОНОВЫЕ	Л	0,22		
			ИТОГО	СУМ			
ОБОРУДОВАНИЕ							
1		2308-4067	СПЛИТ-КОНДИЦИОНЕР ART-09NR	ШТ	5		
2		2308-4064	СПЛИТ-КОНДИЦИОНЕР ART-12NR	ШТ	2		
3		2308-4068	СПЛИТ-КОНДИЦИОНЕР ART-18NR	ШТ	4		
4		2308-1008-17	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ N=0.034КВТ N=2400 L=100МЗ/ЧАС	КОМПЛ	1		
			ИТОГО				

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СТРОИТЕЛЬСТВО АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ,
Г.ТАШКЕНТ, УЛ.ФАРГОНА ЙУЛИ, ДОМ 15

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: АБК №1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
НА РАЗДЕЛ ПС, СО

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ					
1	Ц10-8-1-1	АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ. ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ. КОНЦЕНТРАТОР БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ	ШТ	1	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,2	7,2
1.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,16	0,16
1.3	058630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 ММ	10 ШТ	0,4	0,4
2	1602-30123-1	ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ПОЖАРНО-ОХРАННЫЙ ГРАНД МАГИСТР-4	ШТ	1	
3	Ц10-8-2-1	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРО-КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	1	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,84	0,84
3.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,06	0,06
3.3	058630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 ММ	10 ШТ	0,1	0,1
4	1602-30010	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР-513-10	ШТ	1	
5	Ц10-8-2-2	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	28	
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,68	47,04
5.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,16	4,48
5.3	058630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 ММ	10 ШТ	0,25	7
6	1602-30011	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ИП-212-41	ШТ	28	
7	Ц10-8-3-2	ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ. УСТРОЙСТВА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ПРИБОР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ В ОДНОБЛОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	10	
7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,6	36
7.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,09	0,9
7.3	058630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 ММ	10 ШТ	0,2	2
8	1602-30045	ОПОВЕЩАТЕЛЬ ЗВУКОВОЙ ОПОП124-7	ШТ	10	
9	Ц10-9-2-5 ШНК.ДОП.3	АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА. БЛОК ПИТАНИЯ	ШТ	2	
9.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5	10
10	1504-13245	РЕЗЕРВНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ЗА РИП-12	ШТ	1	
11	1511-1001	АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 12В	ШТ	1	
12	3609-12-1	РЕЗИСТОР МЛТ-0,25	ШТ	33	
13	Ц8-2-412-2	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 6	100М	2,1	

13.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,74	14,154
14	6233-30	КАБЕЛЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ДЛЯ КСПВ 4X2X0,5	КМ	0,06	
15	6233-31	КАБЕЛЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ДЛЯ КСПВ 2X0,5	КМ	0,12	
16	15098-6021-1	ПРОВОД ПВ-3-380	М	30	
17	Ц8-3-599-10	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 15 #ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ/	ШТ	1	
17.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,17	4,17
17.2	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,58	0,58
17.3	030434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
18	1501-1790	ШКАФ ДЛЯ СЛАБОТОЧНЫХ УСТРОЙСТВ 400X600X120 ШЭСУ-07	ШТ	1	
19	Ц8-2-396-20 ШНК.ДОП.3	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ	100 М	0,05	
19.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,99	0,7995
19.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,66	0,083
19.3	035101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0,001	0,00005
19.4	041014	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ	10 ШТ	20	1
20	2405-1361	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ 80X80	ШТ	5	
21	Ц8-2-396-20 ШНК.ДОП.3	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ	100 М	1,2	
21.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,99	19,188
21.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,66	1,992
21.3	035101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0,001	0,0012
21.4	041014	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ	10 ШТ	20	24
22	2405-1959	КОРОБ ПЛАСТМАССОВЫЙ-17X17	М	120	
23	Ц10-6-36-6	ТРУБА С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ДИАМЕТР, ММ, ДО 40	100М	0,6	
23.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	61	36,6
23.2	030434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,09	0,054
23.3	030475	ДЮБЕЛИ	КГ	0,072	0,0432
23.4	032545	ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0026	0,00156
24	113-1702	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ Д.16ММ	М	60	
25	2405-11087	ДЕРЖАТЕЛЬ	ШТ	40	
26	Ц8-2-407-2	ТРУБА ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР, ММ, ДО 40	100М	0,03	
26.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	41,5	1,245
26.2	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	6,42	0,1926
26.3	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	8,47	0,2541
26.4	030434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,82	0,0246
26.5	032540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0021	0,000063
26.6	035377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	1,05	0,0315
26.7	046163	СКОБЫ	10ШТ	4,1	0,123
27	113-3029-6	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д-36.2ММ	М	3	
28	С140-44251	МЕТИЗЫ	КГ	4	

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СТРОИТЕЛЬСТВО АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ, Г.ТАШКЕНТ, УЛ.ФАРГОНА ЙУЛИ, ДОМ 15

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА	ЧЕЛ-Ч	177,2365		
			ИТОГО				
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	000521	C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	7,675		
2	002016	C204-502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,1926		
3	002875	C233-1451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,8341		
			ИТОГО	СУМ			
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1		3609-12-1	РЕЗИСТОР МЛТ-0,25	ШТ	33		
2		2405-1361	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ 80X80	ШТ	5		
3		2405-1959	КОРОБ ПЛАСТМАССОВЫЙ-17X17	М	120		
4		113-1702	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ Д.16ММ	М	60		
5		2405-11087	ДЕРЖАТЕЛЬ	ШТ	40		
6		113-3029-6	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д-36.2ММ	М	3		
7	030434		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,1196		
8	030475		ДЮБЕЛИ	КГ	0,0432		
9	032540	C111-813	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,000063		
10	032545	C111-818	ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,00156		
11	035101	C111-1481	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0,00125		
12	035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,0315		
13	041014		ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ	10 ШТ	25		
14	044251	C140-44251	МЕТИЗЫ	КГ	4		
15	046163		СКОБЫ	10ШТ	0,123		
16	058630		ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 ММ	10 ШТ	9,5		
			ИТОГО	СУМ			
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ							
1		6233-30	КАБЕЛЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ДЛЯ КСПВ 4X2X0,5	КМ	0,06		
2		6233-31	КАБЕЛЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ДЛЯ КСПВ 2X0,5	КМ	0,12		
3		15098-6021-1	ПРОВОД ПВ-3-380	М	30		
			ИТОГО	СУМ			
ОБОРУДОВАНИЕ							
1		1602-30123-1	ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ПОЖАРНО-ОХРАННЫЙ ГРАНД МАГИСТР-4	ШТ	1		
2		1602-30010	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР-513-10	ШТ	1		
3		1602-30011	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ИП-212-41	ШТ	28		
4		1602-30045	ОПОВЕЩАТЕЛЬ ЗВУКОВОЙ ОПОП124-7	ШТ	10		
5		1504-13245	РЕЗЕРВНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ЗА РИП-12	ШТ	1		
6		1511-1001	АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 12В	ШТ	1		
7		1501-1790	ШКАФ ДЛЯ СЛАБОТОЧНЫХ УСТРОЙСТВ 400X600X120 ШЭСУ-07	ШТ	1		
			ИТОГО	СУМ			

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СТРОИТЕЛЬСТВО АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ, Г.ТАШКЕНТ, УЛ.ФАРГОНА ЙУЛИ, ДОМ 15

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: АБК №1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

РАЗДЕЛ ЭМ

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ					
1	Ц8-3-599-10	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 15 #ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ/	ШТ	1	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,17	4,17
1.2	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,58	0,58
1.3	030434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041	0,041
2	1501-1791	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАБОРНЫЙ ЩУРН-3	ШТ	1	
3	Ц8-3-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25	ШТ	10	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,56	15,6
3.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,04	0,4
3.3	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,13	1,3
3.4	030434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,14
3.5	030478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	12,2
3.6	030484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,49
3.7	035377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,7
3.8	064457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	61
3.9	064674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	12,2
4	1503-2004	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ /ВА47-100/3/-IP.=5А	ШТ	1	
5	1503-2010	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ /ВА47-29/1/-IP.=20А	ШТ	21	
6	Ц8-3-600-2	СЧЕТЧИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЕ #СЧЕТЧИКИ/	ШТ	1	
6.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,87	0,87
6.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02	0,02
6.3	030320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	Т	0,000030	0,000030
7	1517-2233	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 3-Х ФАЗНЫЙ DTS-51 U	ШТ	1	
8	Ц8-2-412-2	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 6	100М	4	
8.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,74	26,96
9	1501-71	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДО 660В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ВВГНГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ СЕЧ.ММ2:3Х2,5	1000М	0,4	
10	Ц8-2-409-1	ТРУБА ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР, ММ, ДО 25	100М	4	
10.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	23,8	95,2
10.2	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	4,84	19,36
10.3	030478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	13,4	53,6
10.4	032540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0021	0,0084
10.5	046163	СКОБЫ	10ШТ	6,7	26,8
10.6	064674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	13,4	53,6
11	1530-9002	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ Д.20ММ	М	400	

12	Ц8-3-591-9	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,38	
12.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,1	14,478
12.2	030484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,5	0,57
12.3	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-З	Т	0,00315	0,001197
13	1504-159	РОЗЕТКА СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, 2П+3., 10А, 220В	ШТ	38	
14	Ц8-2-472-2	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2	100М	0,15	
14.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,6	2,49
14.2	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	3,13	0,4695
14.3	035377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,9	0,135
14.4	044564	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ	Т	0,13	0,0195
15	Ц8-2-471-4	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ, ММ 16	10ШТ	0,8	
15.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	8,29	6,632
15.2	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	2,54	2,032
15.3	035377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,78	0,624
15.4	065137	СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТЗПС-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,081	0,0648
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
16	Ц8-3-593-19	СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ #СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ/	100ШТ	0,7	
16.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	118	82,6
17	1507-1002	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ АК-LLL 40W	ШТ	60	
18	1507-1009	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ С LED ЛАМПОЙ НПП 12W	ШТ	10	
19	1507-7057-1	ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ 12W	ШТ	10	
20	Ц8-2-412-2	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 6	100М	6	
20.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,74	40,44
21	1501-72	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДО 660В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ СЕЧ.ММ2:2Х1,5	1000М	0,1	
22	1501-73	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДО 660В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ СЕЧ.ММ2:3Х1,5	1000М	0,5	
23	Ц8-3-591-5	100ШТ	100ШТ	0,07	
23.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,8	2,296
23.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,08	0,0056
23.3	045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	7,14
24	С1512-61	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ	ШТ	7	
25	Ц8-2-409-1	ТРУБА ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР, ММ, ДО 25	100М	6	
25.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	23,8	142,8
25.2	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	4,84	29,04
25.3	030478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	13,4	80,4
25.4	032540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0021	0,0126
25.5	046163	СКОБЫ	10ШТ	6,7	40,2
25.6	064674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	13,4	80,4
26	1530-9002	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ Д.20ММ	М	600	
27	1504-207	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ У1	ШТ	15	
28	1504-165	КОРОБКИ Л197УХЛЗ	ШТ	20	
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	434,536	
2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0256	

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
3	C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,4
4	C204-502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	3,8015
5	C233-1451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	48,98
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
6	1501-71	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДО 660В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ВВГНГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ СЕЧ.ММ2:3Х2,5	1000М	0,4
7	1530-9002	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ Д.20ММ	М	1000
8	1504-159	РОЗЕТКА СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, 2П+З., 10А, 220В	ШТ	38
9	1507-1002	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ АК-LLL 40W	ШТ	60
10	1507-1009	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ С LED ЛАМПОЙ НПП 12W	ШТ	10
11	1507-7057-1	ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ 12W	ШТ	10
12	1501-72	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДО 660В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ СЕЧ.ММ2:2Х1,5	1000М	0,1
13	1501-73	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДО 660В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ СЕЧ.ММ2:3Х1,5	1000М	0,5
14	1504-207	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ У1	ШТ	15
15	1504-165	КОРОБКИ Л197УХЛ3	ШТ	20
16	C111-115	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	Т	0,000030
17		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,181
18		ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	146,2
19		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,06
20	C111-219	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,001197
21	C111-813	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,021
22		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	1,459
23	C111-9373	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ	Т	0,0195
24		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	7,14
25		СКОБЫ	10ШТ	67
26		НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	61
27		ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	146,2
28		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТЗПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,0648
29	C1512-61	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ	ШТ	7
ОБОРУДОВАНИЕ				
30	1501-1791	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАБОРНЫЙ ЩУРН-3	ШТ	1
31	1503-2004	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ /ВА47-100/3/-IP.=5А	ШТ	1
32	1503-2010	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ /ВА47-29/1/-IP.=20А	ШТ	21
33	1517-2233	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 3-Х ФАЗНЫЙ DTS-51 U	ШТ	1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СТРОИТЕЛЬСТВО АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ, Г.ТАШКЕНТ, УЛ.ФАРГОНА ЙУЛИ, ДОМ 15

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА	ЧЕЛ-Ч	434,536		
			ИТОГО				
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	000521	C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,4		
2	002016	C204-502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	3,8015		
3	002875	C233-1451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	48,98		
			ИТОГО	СУМ			
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1		1530-9002	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ Д.20ММ	М	1000		
2		1504-159	РОЗЕТКА СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, 2П+3., 10А, 220В	ШТ	38		
3		1507-1002	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ АК-LLL 40W	ШТ	60		
4		1507-1009	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ С LED ЛАМПОЙ НПП 12W	ШТ	10		
5		1507-7057-1	ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ 12W	ШТ	10		
6		1504-207	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ У1	ШТ	15		
7		1504-165	КОРОБКИ Л197УХЛ3	ШТ	20		
8	030320	C111-115	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	Т	0,00003		
9	030434		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,181		
10	030478		ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	146,2		
11	030484		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,06		
12	030654	C111-219	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,001197		
13	032540	C111-813	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,021		
14	035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	1,459		
15	044564	C111-9373	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ	Т	0,0195		
16	045667		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	7,14		
17	046163		СКОБЫ	10ШТ	67		
18	064457		НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	61		
19	064674		ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	146,2		
20	065137		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТЗПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,0648		
21	098526	C1512-61	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ	ШТ	7		
			ИТОГО	СУМ			
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ							
1		1501-71	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДО 660В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ВВГНГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ СЕЧ.ММ2:3Х2,5	1000М	0,4		
2		1501-72	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДО 660В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ СЕЧ.ММ2:2Х1,5	1000М	0,1		
3		1501-73	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДО 660В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ СЕЧ.ММ2:3Х1,5	1000М	0,5		

			ИТОГО		СУМ		
ОБОРУДОВАНИЕ							
1		1501-1791	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАБОРНЫЙ ЩУРН-3	ШТ	1		
2		1503-2004	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ /ВА47-100/3/-IP.=5А	ШТ	1		
3		1503-2010	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ /ВА47-29/1/-IP.=20А	ШТ	21		
4		1517-2233	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 3-Х ФАЗНЫЙ DTS-51 U	ШТ	1		
			ИТОГО		СУМ		



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №14/2022

по рекомендуемой стартовой стоимости в текущих ценах на строительство Административного здания по адресу, г.Ташкент, ул.Фаргона йули, дом 15.

Заказчик на экспертизу: ООО «SIMONUR ARCH DESIGN»

Источник финансирования: Из собственных средств.

Генподрядчик: По решению конкурсной комиссии.

Расчеты составлены: ООО «SIMONUR ARCH DESIGN» Лицензия №АЛ-001975
22.11.2021г

1. Основания для расчетов.

- 1.1. Локальная ресурсная ведомость и сводно-ресурсная ведомость.
- 1.2. Дефектный акт.

2. Материалы, представленные на рассмотрение.

- 2.1. Расчёт стартовой стоимость.
- 2.2. Расчеты.
- 2.3. Локальная ресурсная ведомость и сводно-ресурсная ведомость.
2. Дефектный акт.

3. Замечания и результаты рассмотрения.

- 3.1 Экспертизой рассмотрена рекомендуемая стартовая стоимость в текущих ценах на строительство Административного здания по адресу, г.Ташкент, ул.Фаргона йули, дом 15.
- 3.2. При рассмотрении и после исправления замечаний экспертизы из рекомендуемой стартовой стоимости исключены всего в сумме с учётом- 83 932 021,18 сум.
- 3.3. В расчете затраты на кредит банка и коэффициент риска – не учтены.
- 3.4. В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003 года, №261 рекомендуемая стоимость является ориентиром для проведения торгов.

4. Выводы.

- 4.1 Проверка представленных документов выявила следующее: Форма-1 и Форма-2 создана путем пересчета цен на строительные материалы сверх нормативных цен и их пересчета в текущих ценах.
- 4.2 Рекомендуемая стартовая стоимость в текущих на строительство Административного здания по адресу, г.Ташкент, ул.Фаргона йули, дом 15, может быть принята для проведения конкурсных торгов со следующим показателями.

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Заявлено	Рекомендуется	Разница
1	2	3	4	5
1	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	829 705 891,14	781 848 312,88	-47 857 578,26
1,1	Транспортные расходы на материалы 5%	41 485 294,56	39 092 415,64	-2 392 878,91
1,2	Заготовительно-складские расходы на материалы 2%	16 594 117,82	15 636 966,26	-957 151,57
1,3	Кабельно-проводная изделия	11 473 230,00	11 473 230,00	0,00
1,4	Трансп. услуг и скл. расх. 1,5%	172 098,45	172 098,45	0,00
1,5	Заготовительно-складские расходы на материалы 2%	0,00	0,00	0,00
2	Минимальная ставка основных расходов на заработную плату, включая выплаты по социальному страхованию	26 113,71	26 113,71	0,00
2.1	Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах	5 396,99	5 396,99	0,00
2.2	Среднемесячная заработная плата строителей по региону, определенная на основе статических данных за предыдущие 12 месяцев предшествующих на момент расчета, сум/месяц	140 935 441,15	140 935 441,15	0,00
3	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	5 703 388,55	5 703 388,55	0,00
4	ОБОРУДОВАНИЕ	117 925 400	105 393 226,28	-12 532 173,91
4,1	Транспортные расходы на материалы 3,2%	3 773 612,81	3 372 583,24	-401 029,57
5	Итого прямые затраты	1 167 768 474,67	1 103 627 662,45	-64 140 812,22
6	Прочие затраты подрядчика 17,27%	180 656 196,03	171 812 642,00	-8 843 554,03
7	Затрат на страх. объект 0,32%	0,00	0,00	0,00
8	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	1 348 424 670,70	1 275 440 304,45	-72 984 366,25
9	НДС 15%	202 263 700,60	191 316 045,67	-10 947 654,94
10	Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС	1 550 688 371,30	1 466 756 350,12	-83 932 021,18
11	Прочие затраты заказчика	0,00	0,00	0,00
12	Всего стоимость	1 550 688 371,30	1 466 756 350,12	-83 932 021,18

№	Наименование	Ед.изм	Заявлено	Рекомендуется
1,	Рекомендуемая стартовая стоимость без учета НДС и без затрат заказчика	Сум	1 348 424 670,70	1 275 440 304,45
2,	Рекомендуемая стартовая стоимость с учетом НДС и без затрат заказчика	Сум	1 550 688 371,30	1 466 756 350,12



Ведущий специалист:



Т.Ганиев

(QR-код для проверки предоставленной информации)

После осмотра экспертизы (Форма 1)

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Заявлено	Рекомендуется	Разница
1	2	3	4	5
1	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	829 705 891,14	781 848 312,88	-47 857 578,26
1,1	Транспортные расходы на материалы 5%	41 485 294,56	39 092 415,64	-2 392 878,91
1,2	Заготовительно-складские расходы на материалы 2%	16 594 117,82	15 636 966,26	-957 151,57
1,3	Кабельно-проводная изделия	11 473 230,00	11 473 230,00	0,00
1,4	Трансп. услуг и скл. расх. 1,5%	172 098,45	172 098,45	0,00
1,5	Заготовительно-складские расходы на материалы 2%	0,00	0,00	0,00
2	Минимальная ставка основных расходов на заработную плату, включая выплаты по социальному страхованию	26 113,71	26 113,71	0,00
2.1	Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах	5 396,99	5 396,99	0,00
2.2	Среднемесячная заработная плата строителей по региону, определенная на основе статических данных за предыдущие 12 месяцев предшествующих на момент расчета, сум/месяц	140 935 441,15	140 935 441,15	0,00
3	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	5 703 388,55	5 703 388,55	0,00
4	ОБОРУДОВАНИЕ	117 925 400	105 393 226,28	-12 532 173,91
4,1	Транспортные расходы на материалы 3,2%	3 773 612,81	3 372 583,24	-401 029,57
5	Итого прямые затраты	1 167 768 474,67	1 103 627 662,45	-64 140 812,22
6	Прочие затраты подрядчика 17,27%	180 656 196,03	171 812 642,00	-8 843 554,03
7	Затрат на страх. объект 0,32%	0,00	0,00	0,00
8	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	1 348 424 670,70	1 275 440 304,45	-72 984 366,25
9	НДС 15%	202 263 700,60	191 316 045,67	-10 947 654,94
10	Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС	1 550 688 371,30	1 466 756 350,12	-83 932 021,18
11	Прочие затраты заказчика	0,00	0,00	0,00
12	Всего стоимость	1 550 688 371,30	1 466 756 350,12	-83 932 021,18

Проверил:



Т.Ганиев

После осмотра экспертизы (Форма2)

Ресурс	Обоснование	Наименование ресурса	ЕД. ИЗМ	КОЛ.ВО	Представлено	Итого	Изменено цены	Итого изменено цены	Разница
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						0,00	1000	0	-
						0,00	1000	0	-
						0,00	600	0	-
		ИТОГО							0,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
						0,00	0,00	0	0
	608-30144	СТЕНОВЫЕ СЭНДВИЧ ПАНЕЛИ	M2	500,38	420 000	210159600,00	365217,39	182747478,3	-27412121,74
	C111-970	СТОИМОСТЬ МК БАЛОК	T	11,611	13 500 000	156748500,00	11739130,43	136303043,5	-20445456,52
						0,00	0,00	0	0
						0,00	0,00	0	0
						-	0,00	0	0
									-47 857 578,26
ОБОРУДОВАНИЕ									
	2308-4067	СПЛИТ-КОНДИЦИОНЕР ART-09HR	ШТ	5	6 500 000	32500000,00	5652173,913	28260869,57	-4239130,435
	2308-4064	СПЛИТ-КОНДИЦИОНЕР ART-12HR	ШТ	2	8 750 000	17500000,00	7608695,652	15217391,3	-2282608,696
	2308-4068	СПЛИТ-КОНДИЦИОНЕР ART-18HR	ШТ	4	11 520 000	46080000,00	10017391,3	40069565,22	-6010434,783
									-12 532 173,91

Проверил:



Т.Ганиев



№ 2004-1334-087-086-9366-0794-4613
Хужжат рақамидан сана: 2020-11-16
Адрес рақами: 24234480

Хужжат берилган: INDEPENDENT RELIABLE EXPERT
Келбўли муҳрнинг идентификация рақами: 307883194

Курилиш лойиҳаларини экспертизадан ўтказувчи юридик шахсларни аккредитациядан
ўтказилганлиги тўғрисида
ГУВОҲНОМА

Масъулияти чекланган ёки қўшимча масъулиятли жамият INDEPENDENT RELIABLE
EXPERT га қурилиш лойиҳаларининг экспертизасини ўтказиш фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқига
гувоҳнома берилди.

Гувоҳнома берилган сана: 16-11-2020 йил

Гувоҳнома рақами: ҚЛЭ-000106

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 307883194

Юридик шахснинг почта манзили: Наманган вилояти Наманган шаҳар 5- кичик туман G'alaba
Ko'chasi 2-uy

Гувоҳнома беш йил мuddатга берилди.

НОСИРОВ ОБИДЖОН ШАРОФОВИЧ



7402

Масъули чекланган ёки қўшимча масъулиятли жамият "INDEPENDENT RELIABLE EXPERT"нинг
қурилиш лойиҳаларини экспертизадан ўтказиш фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқига
гувоҳнома берилди. Гувоҳнома рақами: ҚЛЭ-000106. Гувоҳнома берилган сана: 16-11-2020 йил.
Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 307883194. Юридик шахснинг почта манзили:
Наманган вилояти Наманган шаҳар 5- кичик туман G'alaba Ko'chasi 2-uy. Гувоҳнома
беш йил мuddатга берилди.



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektini yagona davlat reyestriga

"INDEPENDENT RELIABLE EXPERT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat
(Yuridik shaxsning tashkiliy tuzilishi haqida ma'lumot berilgan holda) (Yur. nomi)

"INDEPENDENT RELIABLE EXPERT" MChJ
(Yuridik shaxsning tashkiliy tuzilishi haqida ma'lumot berilgan holda)

Tashkili etish (qayta tashkili etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)
06.11.2020 011375

ro'yxat rasmiy yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (oylar) (ilmi))

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR): 307883194

Tashkiliy-tuzilishi shaxsi:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Namangan viloyati, Namangan tumani, Toshbuloq, Kichik Toshbuloq MFY,
Mustaqillik ko'chasi, 16-uy, 1-xonadon.

Guvohnoma:

Namangan viloyati, Namangan tumani, DAVLAT XIZMATLARI
MARKAZI

Imondan berilgan

(Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami)

