

«Tasdiklayman»



Muborak tuman Irrigatsiya
bulimi boshligi

N.Sharipov.

2022 y

Nuqsonli dalolatnoma

Bizlar qo'yidagi dalolatnomani tuzib imzo chekuvchilar Muborak tuman irrigatsiya bulimi ishlab chiqarish buyicha mutaxassisi R.Abdullaev, bulim mutaxassislari J.Abduxalimov, N.Mellaevlar ishtirokida tuzamiz.

Muborak tuman irrigatsiya bulimi balansdagi xujaliklararo UR-9 kanalini 6,5 km kismini loyka chukindilardan tozalash ishlarini amalga oshirishda ko'yidagi kamchiliklar aniqlandi.

Kanalning PK-3 dan PK-8 gacha 0,5 km qismi, PK-83 dan PK-93 gacha 1 km qismi, PK-134 dan PK-179 gacha 4,5 km qismi va PK-187 dan PK-192 gacha kanalni tozalash buyicha:

--- Kanal kirgoklari T-130 o.k buldozer bilan planirovka kilish,

1 gurux tuprokda 32500 m².

--- Kanal uzanini kavush xajmi 0,5 m³ li ekskavator bilan tozalash loyka xajmi 12250 m³.

--- Kanal uzanidan chiqqan loykani T-130 o.k buldozer bilan 10 metr ga tekislash ishlarini amalga oshirish kerakligi aniqlandi.

Ushbuni to'g'ri deb imzo chekuvchilar:

R.Abdullaev.

J.Abduxalimov.

N.Mellaev.

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-1

на механизированная очистка с ПК3+00 по ПК8+00, с ПК83+00 по ПК93+00, с ПК134+00 по ПК179+00, с ПК187+00 по ПК192+00 канала УР-9
Мубаркского района Кашикарьинской области. L=6.5 км.

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
<i>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</i>						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	114,7825	20538,48	2 357 458
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	307,8825	0,00	0,00
<i>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:</i>						2 357 458
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</i>						
1	001940	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "НИТАСНИ", "ЛИЕВНЕР" С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3	МАШ-ЧАС	242,305	250419,00	60 677 776
2	00247	БУЛЬДОЗЕРЫ 96 КВТ /130 Л С/ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	МАШ-ЧАС	57,4525	174321,00	10 015 177
3	00258	БУЛЬДОЗЕРЫ 79 КВТ /108 Л С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	8,125	139456,80	1 133 087
<i>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:</i>						71 826 040
<i>Итого:</i>						74 183 498
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование						2 357 458
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах						114,78
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов						71 826 040
Итого прямые затраты						74 183 498

Составил: _____

СВОДНОЙ РАСЧЁТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Наименование объекта: механизированная очистка с ПК3+00 по ПК8+00, с ПК83+00 по ПК93+00, с ПК134+00 по ПК179+00, с ПК187+00 по ПК192+00 канала УР-9 Мубаркского района Кашкадарьинской области. L=6.5 км.

Составлен в текущих ценах:

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (в сумах)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	0
2	Затраты на строительные материалы, изделия конструкции	0
3	Затраты на основную заработную плату с учётом начислений на социальное страхование 12 %	2 357 458
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	71 826 040
5	Итого:	74 183 498
6	Прочих затрат подрядчика - 19,54%	14 495 455
7	Прямые затраты и прочие затраты подрядчика	88 678 953
8	В том числе С М Р	88 678 953
9	Затраты на страхование строительства объектов (0,4 % от 80 % С М Р)	283 773
10	Стартовая стоимость объекта в текущих ценах без НДС	88 962 726
11	НДС 15%	13 344 409
12	Стартовая стоимость объекта в текущих ценах с НДС	102 307 135
13	Прочие затраты заказчика, в том числе:	1 347 721
а)	Сметные работы	1 023 071
б)	Экспертиза сметы	324 650
	Итого затраты (заказчик и подрядчик) без НДС	90 310 447
	Итого затраты (заказчик и подрядчик) с НДС	103 654 856

Составил:  Б.Б. Соhibов

Гип:  Б.И. Соhibов



ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-1

на механизированная очистка с ПК3+00 по ПК8+00, с ПК83+00 по ПК93+00, с ПК134+00 по ПК179+00, с ПК187+00 по ПК192+00
канала УР-9 Мубаркского района Кашкадарьинской области. L=6.5 км.

(наименование работ)

№ п/п	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
			на единицу измерения	по проектным данным
1	3	4	5	6
ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
1	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДИ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 79 (108) КВт (Л.С.)	1000 М2		32,5
1.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,23	8,125
1.2	БУЛЬДОЗЕРЫ 79 КВТ 108 Л.С. ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,23	8,125
2	ОЧИСТКА КАНАЛА ОТ НАНОСОВ СЧЕПЕНЕ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "ИТАСИ", "ЛИВНЕР" С КОВНОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,46-0,64) М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000 М3 ГРУНТА		12,25
2.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	9,37	114,7425
2.2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	19,78	242,305
2.3	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "ИТАСИ", "ЛИВНЕР" С ЕМКОСТЬЮ КОВНА 0,5 М3	МАШ-ЧАС	19,78	242,305
3	РАВНИВАНИЕ ГРУНТА (ОТВАЛОВ) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 96 (130) КВт (Л.С.), I ГРУППА ГРУНТОВ	1000 М3		12,25
3.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	4,69	57,4525
3.2	БУЛЬДОЗЕРЫ 96 КВТ 130 Л.С. ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	МАШ-ЧАС	4,69	57,4525
Итого затраты труда (чел-час):				422,66
Итого машины и механизмы (маш-час):				307,88

Составил: _____
(должность, подпись - инициалы, фамилия)



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich
Sana: 25-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 58486

Obyekt nomi «Qashqadaryo viloyat Mubarak tumani UR-9 kanalining PK 3+00dan PK8+00 gacha PK83+00dan PK93+00gacha PK134+00 dan PK187+00 gacha PK192+00PKlarni L=6.5km. qismini Mexanizim bilan tozalash ishlari»

Buyurtmachi - Muborak tuman irrigatsiya bo'limi
Bosh loyihachi - Qashqadaryo " Maxsussuvloyixa" MChJ
Litsenziya AL-000001berilgan sana: 17.06.2019
Moliyalashtirish manbai - Mahalliy budget
Bosh pudratchi - tanlov
Qurilish turi joriy ta'mirlash
Murojaat raqami: № 50655

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Muborak tuman irrigatsiya bo'limining 2022yil 15 iyuldagi 167-sonli xati.
- 1.2. Muborak tuman irrigatsiya bo'limi boshlig'i N.Sharipov va komissiya a'zolari tomonidan tasdiqlangan "Nuqson dalolatnomasi"

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Muborak tuman irrigatsiya bo'limi boshlig'i N.Sharipov va komissiya a'zolari tomonidan tasdiqlangan "Nuqson dalolatnomasi"

- Ob'ektning joriy narxlardagi umumiy smeta qiymati.
- Joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar qiymati

Fizik ish hajmlari ro'yxati (5-shakl)

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Ta'mirlash ishlari nuqson dalolatnomasiga asosan bajariladi.

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar.

Ob'ektning taxminiy qiymati QOS bilan

buyurtmachini xarajatisiz - 102 307,135ming. so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati - 114,782kishi. soati

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta qismi bo'yicha:

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi. Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga muvofiq. "Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxi amaldagi narxlarda aniqlash xisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi-ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda 20538,48 so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 19,54% ni tashkil etadi. Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlari "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2022 yil 1-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" va bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda e'lon qilingan ob'ekt qurilishining taxminiy qiymati **102 307,135** ming so'm miqdorida taqdim etilgan.

. Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.2. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 7- ilovasiga muvofiq va ShNK 1.03.06-13 da «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi»ga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1 " Qashqadaryo viloyat Mubarak tumani UR-9 kanalining PK 3+00dan PK8+00 gacha PK83+00dan PK93+00gacha PK134+00 dan PK187+00 gacha PK192+00PKlarni L=6.5km. qismini Mexanizim bilan tozalash ishlari " loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan kelishishga tavsiya etiladi.

Ob'ektning taxminiy qiymati QQS bilan

buyurtmachini xarajatisiz - 102 307,135ming. so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati - 114,782kishi. soati

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 1-ilova, 3-bob, 29-bandiga asosan, "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

7.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: Radjabov Umidjon Murodullayevich

Ishtirokchi ekspertlar: