

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ООО «SANGZORQURILISHLOYIHA»

Лицензия № АЛ-001612 02.02.2021

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

По объекту:

**УЗБЕКИСТОН ТЕМИР ЙУЛЛАРИ ЖИЗЗАХ ШАХАР ХУДУДИ «УЛУГБЕК»
МФЙ КИСМИНИ АХРОЛИ ТОМОНИНИ УРАШ (4 МЕТРЛИК ТЕМИР ДЕВОР)**

- 1. Сводные ресурсные расчеты.**
- 2. Локальный ресурсный ведомость**

г.Джизак-2022 год.

МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ООО «SANGZORQURILISHLOYIHA»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПО ОБЪЕКТУ: УЗБЕКИСТОН ТЕМИР ЙУЛЛАРИ ЖИЗЗАХ ШАХАР ХУДУДИ
«УЛУГБЕК» МФЙ КИСМИНИ АХРОЛИ ТОМОНИНИ УРАШ (4 МЕТРЛИК
ТЕМИР ДЕВОР)

Председатель:

ГИП:



Signature

Signature

У.Абдурахманова

М.Лапасов

Джизак-2022 год.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЕДОМОСТЬ

УЗБЕКИСТОН ТЕМИР ЙУЛЛАРИ ЖИЗЗАХ ШАХАР ХУДУДИ «УЛУГБЕК» МФЙ КИСМИНИ
АХВОЛИ ТОМОНИНИ УРАШ (4 МЕТРЛИК ТЕМИР ДЕВОР)

№	Наименование затрат	ед. изм.	Часть-АС	ВСЕГО
1	2	3	4	5
1	Затраты труда строителей	чел/час	2523,059	2 523,059
2	Затраты труда машинистов	маш/час	89,1808	89,1808
3	Зарплата	сум	44 134 536	44 134 536
4	Эксплуатация машин и механизмов	сум	1 415 163	1 415 163
5	Материалы изделия и конструкции	сум	694 557 365	694 557 365
6	Оборудование, мебель, инвентарь	сум		0
7	Провода	сум		0
8	Автотранспортные расходы от материалов- 5%	сум	34 727 868	34 727 868
9	Автотранспортные расходы от оборудование - 2%	сум	0	0
10	Автотранспортные расходы от провода 1,5%	сум	0	0
11	Итого прямых затрат	сум	774 834 932	774 834 932
12	Прочие затраты и расходы подрядчика 18,58 %	сум	143 964 330	143 964 330
13	Итого с прочими затратами подрядчика	сум	918 799 262	918 799 262
14	Итого с оборудованием	сум	918 799 262	918 799 262
15	Страхование риска 0,4% С К=0,8	сум	2 940 158	2 940 158
16	ИТОГО	сум	921 739 420	921 739 420
17	НДС 15%	сум	138 260 913	138 260 913
18	ИТОГО с учетом НДС	сум	1 060 000 333	1 060 000 333

ДИРЕКТОР:

СОСТАВИЛ:



[Handwritten signature]

АБДУРАХМОНОВА У

ШИРИНОВ М

УЗБЕКИСТОН ТЕМИР ЙУЛЛАРИ ЖИЗЗАХ ШАХАР ХУДУДИ «УЛУГБЕК» МФЙ КИСМИНИ АХВОЛИ ТОМОНИНИ УРАШ
(4 МЕТРЛИК ТЕМИР ДЕВОР)
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная ресурсная смета)

№

ОГРАЖДЕНИЯ 1160 М

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
				в текущем (прогнозом)	
2	3	4	5	на.ед.изм.	общая
				6	7
ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2523,0586	17 492	44 134 536
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	89,1808		
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	СУМ			44 134 536
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,65475	72 437	47 428
403	ВИБАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	27,936	1 081	30 199
321	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	190,4604	950	180 937
1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,888784	1 327	1 179
1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	21,3907	11 102	237 480
1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,091278	18 892	1 724
1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6,7658	862	5 832
2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,273834	54 548	14 937
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	15,8226	54 548	863 091
2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	28,9657	1 117	32 355
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	СУМ			1 415 163
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
9219	ВОДА	М3	1,2077	650	785
14352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ МАРКИ 300	М3	0,80025	45 000	36 011
30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,065756	23 000 000	1 512 388
30323	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ	Т	0,013572	12 500 000	169 650
31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	24,645	-	-
31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,009526	15 985 000	152 273
31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,018437	9 850 000	181 604
35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,051133	13 660 000	698 477
35516	РОГОЖА	М2	145,5	900	130 950
43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,224544	23 400 000	5 254 330
44059	ВЕТОШЬ	КГ	2,7383	1 124	3 078
44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,197508	25 000	4 938
45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	0,7275	43 478	31 630
45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,65475	43 478	28 467
45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	7,275	43 478	316 302
442757	БЕТОН М-100	М3	59,364	403 800	23 971 183
СЦЕНА	ПРОФНАСТИЛ ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ И СИНУСОВИДНЫЙ	М2	4524	58 252	263 532 048
СЦЕНА	ТРУБА КВАДРАТНАЯ 80X80X3 ММ	М	1396,8	93 447	130 526 709
СЦЕНА	СТАЛЬНОЙ УГОЛОК 50X3ММ	М	339,5	23 382	7 938 041
СЦЕНА	СТАЛЬНОЙ ЛИСТ 100X80X5 ММ	Т	0,54636	11 565 217	6 318 772
СЦЕНА	ТРУБА КВАДРАТНАЯ 20X20X2 ММ	М	2273,6	13 498	30 689 646
СЦЕНА	ТРУБА КВАДРАТНАЯ 40X40X4 ММ	М	3410,4	56 835	193 829 343
СЦЕНА	ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д 40X2,2ММ	М	281,3	25 848	7 270 993
СЦЕНА	ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д 76X3ММ	М	339,5	64 683	21 959 746
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	СУМ			694 557 365

СОСТАВИЛ

М.ШИРИНОВ

УЗБЕКИСТОН ТЕМИР ЙУЛЛАРИ ЖИЗЗАХ ШАХАР ХУДУДИ «УЛУГБЕК» МФЙ КИСМИНИ АХВОЛИ ТОМОНИНИ УРАШ (4 МЕТРЛИК ТЕМИР ДЕВОР)
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

ОГРАЖДЕНИЯ 1160 М
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на. ед. измерения	по проектным данным
2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
102-058-06	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ С ОТКОСАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5 М ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,6548	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	154	100,8315
102-027-05	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М2	0,4160	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	123	51,168
РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ				
1101-002-04 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3	7,2750	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,5	18,1875
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,55	4,0012
112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,65475
1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,93	6,7658
9219	ВОДА	М3	0,15	1,0913
14352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ МАРКИ 300	М3	0,11	0,80025
45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	0,1	0,7275
45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,09	0,65475
45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	1	7,275
1601-001-01 ЛОП. 3	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	100М3	0,5820	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	180	104,76
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	18,13	10,5517
403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	48	27,936
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,07566
9219	ВОДА	М3	0,2	0,1164
35516	РОГОЖА	М2	250	145,5
442757	БЕТОН М-100	М3	102	59,364
РАЗДЕЛ 3.УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ				
10903-002-01	МОНТАЖ СТОЙКИ ИЗ ТРУБ КВАДРАТНЫХ 80X80X3 ММ	Т	9,8754	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	10,47	103,3952
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,22	21,9233
1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,09	0,888784
1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	1,1	10,8629
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,31	3,0614
2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,01	9,9741
31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,003061
31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,005925
35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0004	0,00395
44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,02	0,197508
СЦЕНА	ТРУБА КВАДРАТНАЯ 80X80X3 ММ	М	1396,8000	
10903-012-12	МОНТАЖ ФАХВЕРКОВЫЕ СТОЙКИ	Т	3,1976	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,59	21,0722
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,32	7,4184
1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,09	0,287784
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,735449
2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,24	7,1626
30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,004	0,01279
31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000991
31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,001919
35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0004	0,001279
СЦЕНА	ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д 76X3ММ	М	339,5000	
СЦЕНА	ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д 40X2,2 ММ	М	281,3000	
СЦЕНА	СТАЛЬНОЙ УГОЛОК 50X3ММ	М	339,5000	
10903-015-01	МОНТАЖ ПРОГОНОВ	Т	17,6552	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,79	278,7756
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,75	30,8966
1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,58	10,24
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	3,3545
2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,67	11,829
30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,003	0,052966
31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,005473
31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,010593
35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0026	0,045904
СЦЕНА	ТРУБА КВАДРАТНАЯ 40X40X4 ММ	М	3410,4000	
СЦЕНА	ТРУБА КВАДРАТНАЯ 20X20X2 ММ	М	2273,6000	
СЦЕНА	СТАЛЬНОЙ ЛИСТ 100X80X5 ММ	Т	0,5464	



2	3	4	5	6
504-030-03	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100M2		9,1278
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	40,59	370,497
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04	0,365112
1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,091278
2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,273834
31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	24,645
43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0246	0,224544
44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,3	2,7383
905-001-01	ОБЛИЦОВКА СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ ЛИСТОМ	100M2		45,2400
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,59	1474,3716
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,31	14,0244
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	4,21	190,4604
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,19	8,5956
30323	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ	Т	0,0003	0,013572
ЦЕНА	ПРОФНАСТИЛ ТРАПЕЦЕВИДНЫЙ И СИНУСОВИДНЫЙ	M2		4524,0000

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч		2523,0586
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч		89,1808

СОСТАВИЛ

М.ШИРИНОВ

"Утверждаю"



25/08 2022г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы нижеподписавшиеся в составе: _____, _____, У. Ахмедов и Ф. Ахмедов составили настоящий акт о том, для "УЗБЕКИСТОН ТЕМИР ЙУЛЛАРИ ЖИЗЗАХ ШАХАР ХУДУДИ «УЛУТБЕК» МФЙ КИСМИНИ АХВОЛИ ТОМОНИНИ УРАШ (4 МЕТРЛИК ТЕМИР ДЕВОР) "

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	на ед. измерения
1	2	3	4
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			
1	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ С ОТКОСАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5 М ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,6548
2	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М2	0,4160
РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ			
3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ШЕБЕНОЧНЫХ	М3	7,2750
4	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	100М3	0,5820
РАЗДЕЛ 3.УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ			
5	МОНТАЖ СТОЙКИ ИЗ ТРУБ КВАДРАТНЫХ 80Х80Х3 ММ	Т	9,8754
6	ТРУБА КВАДРАТНАЯ 80Х80Х3 ММ	М	1396,8000
7	МОНТАЖ ФАХВЕРКОВЫЕ СТОЙКИ	Т	3,1976
8	ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д 76Х3ММ	М	339,5000
9	ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д 40Х2,2ММ	М	281,3000
10	СТАЛЬНОЙ УГОЛОК 50Х3ММ	М	339,5000
11	МОНТАЖ ПРОГОНОВ	Т	17,6552
12	ТРУБА КВАДРАТНАЯ 40Х40Х4 ММ	М	3410,4000
13	ТРУБА КВАДРАТНАЯ 20Х20Х2 ММ	М	2273,6000
14	СТАЛЬНОЙ ЛИСТ 100Х80Х5 ММ	Т	0,5464
15	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	9,1278
16	ОБЛИЦОВКА СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ ЛИСТОМ	100М2	45,2400
17	ПРОФНАСТИЛ ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ И СИНУСОВИДНЫЙ	М2	4524,0000

Подписи:

1.

2.

3.

4.

У. Ахмедов
Ф. Ахмедов