



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Бухоро вилояти

100011, Toshkent shahri, Abay ko'chasi, 6-uy, Tel. 244-04-85, E-mail:davexpertiza@exat.uz,
devexpertiza@umail.uz www.mc.uz

Holati: Tasdiqlandi
Direktor: Fayziyev Said Aminovich
Sana:08-09-2021 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 19284

Obyekt nomi «Stroitelstvo Kislородной stansii na territorii Buxarskogo filiala Respublikanskogo sentra ekstremnoy meditsinskoy pomoshi v gorode Buxare»

Buyurtmachi - Injiningovaya kompaniya «Slujba yedinogo zakazchika»
xokimiyata Buxarskoy oblasti.

Bosh loyihachi - MCHJ "QURILISHLOYIHA".

Litsenziya № AL-000944 ot 22.06.2020g., vidana Ministerstvom stroitelstva
Respubliki Uzbekistan.

Moliyalashtirish manbai - Gosudarstvenniy byudjet.

Bosh pudratchi - soglasno konkursnix torgov.

Qurilish turi novoye stroitelstvo.

Murojaat raqami: № 15079

1. Loyihalash uchun asos

Pismo-zakaz № 3/817-05 ot 01.06.2021g.

Pismo № 01/2016 ot 27.04.2021g Upravleniya zdravooxraneniya pri xokimiyate Buxarskoy oblasti.

Zadaniye na proyektirovaniye, utverjdennoye Zakazchikom.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

A) Albom. Genplani. Razdel GP, NKP, zakazniye spetsifikatsii.

B) Albom. Kislородnaya stansiya. Razdeli AS, OV, K, EL, zakazniye spetsifikatsii.

V) Albom. Nadvorniye soorujeniya.

G) Smetnaya dokumentatsiya.

D) Raschetnaya chast stoinosti stroitelstva zayavlennaya: **1 032 856,240 tis.sum. s NDS**, bez prochix Zakazchika.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

A) Xarakteristika uchastka stroitelstva. Grunti slagayushiye uchastok - neprosadochniye. Seysmichnost rayona 7 ballov. Kategoriya grunta po seysmicheskim svoystvam - tretaya. Glubina sezonogo promerzaniya - 0,57m. Raschetnaya seysmichnost ploshadki - 8 ballov.

B) Uchastok. Uchastok stroitelstva raspolojen na territorii Buxarskogo filiala Respublikanskogo sentra ekstremnoy meditsinskoy pomoshi v gorode Buxare.

V) Genplan. Genplan ob'yekta razrabotan v sootvetstvii s trebovaniyami deystvuyushix norm i pravil proyektirovaniya. Proyektom obespecheno zonirovaniye territorii s uchetom funktsionalnoy spetsifiki

ob'yekta, sanitarno - gigiyenicheskix trebovaniy i ekologii.

Na sushestvuyushey territorii raspolozheni zdaniya i sooruzeniya Buxarskogo filiala Respublikanskogo sentra ekstrennoy meditsinskoy pomoshi.

Proyektom predusmotreno:

- stroitelstvo: kislorodnoy stansii iz 40-futovogo konteynera, rampi dlya 40 kislorodnix ballonov, setchatogo ograjdeniya, metallicheskih vorot, metallicheskoy kalitki.
- blagoustroystvo: pokritiye proyezhey chasti iz betona s armirovaniyem setkoy ASK-8mm na osnovanii iz graviya, podpornaya stenka.

TEP po uchastku:

Ploshad uchastka v krasnix liniyax - 190,00m²

Ploshad zastroyki - 115,00m²

Ploshad pokritiya - 75,00m²

V) Osnovniye resheniya proyekta.

Ob'yemno-prostranstvennoye i planirovochnoye resheniye.

Kislorodnaya stansiya iz 40-ka futovogo konteynera - s vnutrennimi i narujnimi stroitelnimi rabotami i oborudovaniyem predostavlyayetsya Zakazchikom.

Rampa dlya 40 kislorodnix ballonov - odnoetajnoye sooruzeniye s razmerami po osyam 3,0x8,0m. Visota ot 3,0m do 3,5m.

Konstruktivniye resheniya.

Fundamenti - sploshnaya monolitnaya plita iz betona klassa V15 tolshinoy 200mm s armirovaniyem iz 2-x setok armaturi f8ASK.

Kolonni - iz metallicheskogo profilya 100x100x4mm.

Balki - iz metallicheskogo profilya 100x100x3mm.

Steni - iz metallicheskih profiley 80x40x2mm, s setkoy iz armaturi f18ASH shagom 150x150mm i obshivkoy iz trapetsevidnogo profлиста t=0,5mm, h=2300mm.

Krovlya - odnoskatnaya iz trapetsevidnogo profлиста t=0,5mm h=57mm po progonam iz profilya 80x40x3mm i balkam 150x80x4mm.

Kalitka raspashnaya - karkas iz ugolkov, s setkoy iz armaturi f18Ash i obshivkoy profilirovannimi listami t=0,5mm.

Zashita stroitelnix konstruksiy ot korrozii.

Pod fundamentami vipolnyayetsya sloya gidroizolyatsii iz odnogo sloya geoplenki tolshinoy 1mm, betonnyaya podgotovka iz betona klassa V7,5 tolshinoy 50mm po graviynomu osnovaniyu tolshinoy 100mm. Dlya podzemnix konstruksiy prinyat beton normalnoy pronitsayemosti na portlandsemente po GOST 10178-85*. Metallicheskiye konstruksii okrashivayutsya emalyu PF-115 za 2 raza.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Otopleniye. Sistema otopleniya predusmotrena ot elektroradiatorov (3sht).

Ventilyatsiya. Ventilyatsiya - pritochno-vityajnaya s yestestvennim i mexanicheskim pobujdeniyem.

Proyektom predusmotrena ustanovka kanalnix konditsionerov (2sht), reshetok, reshetok s klapanom, prokladka vozduxovodov.

Vnutrenniy kislorodoprovod - prokladka truboprovodov iz mednix trub, konsoli prikrovatniye, rukava dlya podklyucheniya ballonov, babrova.

Narujniy kislorodoprovod - prokladka trub iz nerjaveyushey stali s izolyatsiyey, ustanovka reduktorov, ventiley, manometrov. Montaj kabelya marki VVG v trubax.

Elektroosvesheniye. Proyektom prinyati shitok osvesheniya s vvodnim avtomatom OSHV-6, prokladka kabelya marki VVGng. Dlya silovogo elektrooborudovaniya predusmotreni vvodno-raspredelitelniy shkaf SHMP-5-036, istochnik pitaniya UPS, dizel-generator moshnostyu100kVt, prokladka kabelya marki VVGng, ustroystvo zazemleniya.

Smetnaya dokumentatsiya.

Predstavlennaya na rassmotreniye smetnaya dokumentatsiya sostavlena v tekushix senax s primeneniym

resursnogo metoda po sbornikam smetnix resursnix norm «SHNK». V sostave smetnoy dokumentatsii predstavleni: lokalnaya resursnaya vedomost, vedomost potrebnix resursov, raschyot rekomenduyemoy stoimosti ob'yekta v tekushix senax. Dlya rascheta rekomenduyemoy stoimosti ob'yekta, srednemesyachnaya zarabotnaya plata rabochix-stroiteley, udelniy ves «prochix zatrat» podryadchika, seni na stroitelniye materiali i oborudovaniye, stoimost ekspluatatsii mashin mexanizmov, razmer zatrat perevozki stroitelnix gruzov prinyati soglasno pisma Zakazchika № 2/869-05 ot 11.06.2021g. Koeffitsiyent riska ne prinyat.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Proyekt rassmotren i soglasovan:

- s Zakazchikom bez zamechaniy,
- s Glavnim Upravleniyem arxitekturi i stroitelstva Buxarskoy oblasti,
- s SEO va JSB Buxarskoy oblasti,
- s oblastnim FVB.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1 V protsesse provedeniya ekspertizi v proyektnuyu dokumentatsiyu v rabochem poryadke po zamechaniyam lokalnix ekspertnix zaklyucheniye vneseni sleduyushiye osnovniye ispravleniya i dopolneniya:

- otkorrektirovani ob'yemi rabot v sootvetstviye s prinyatimi resheniyami.
- otkorrektirovani zakazniye spetsifikatsii proyekta, smetniye normativi, stoimosti stroitelnix materialov i oborudovaniya v sootvetstviye s prinyatimi resheniyami.

6.2 Zayavlenaya Zakazchikom stoimost stroitelstva v summe **1 032 856,240 tis.sum s NDS**, bez prochix zatrat Zakazchika, za schet korrktirovki ob'yemov rabot, stoimosti stroitelnix materialov i oborudovaniya po rezultatam rassmotreniya ekspertizi snijena na **175 425,496 tis.sum.** i sostavila summu **857 430,744 tis.sum. s NDS.**

Krome togo prochiye zatrati Zakazchika 22,60 mln.sum, v tom chisle:

- **GASN - 0,90 mln.sum;**
- **PSD, Ekspertiza - 11,50 mln.sum.;**
- **Soderjaniye Zakazchika - 10,00 mln.sum.**
- **Prochiye - 0,20 mln.sum.**

6.3 Otmeyetsya, chto po rabochemu projektu predstavlenogo na ekspertnoye rassmotreniye, za sootvetstviye proyekta i ob'yemov rabot v smetnoy dokumentatsii otvetstvennost neset proyektnaya organizatsiya.

6.4 Otvetstvennost za kachestvo predstavlyayemoy na gosudarstvennuyu ekspertizu gradostroitelnoy dokumentatsii vozlagayetsya na Zakazchika (v chasti dostovernosti predstavlenix v protsesse proyektirovaniya isxodnix dannix) i razrabotchika (v chasti prinyatix proyektnix resheniy).

6.5 Avtoram proyekta peredat Zakazchiku otkorrektirovanniye cherteji i smetnuyu dokumentatsiyu po zamechaniyam ekspertizi.

6.6 Zakazchiku soglasovat projekt s zainteresovannimi organizatsiyami, neobxodimo vzyat pod kontrol stoimost stroitelnix materialov, otchisleniya na sotsialnoye straxovaniye, obespechit vidachu genpodryadchiku otkorrektirovannuyu projektno-smetnuyu dokumentatsiyu.

7. Xulosalar.

Rabochiy projekt ob'yekta: «**Stroitelstvo Kislородnoy stansii na territorii Buxarskogo filiala Respublikanskogo sentra ekstrennoy meditsinskoy pomoshi v gorode Buxare**» mojet bit rekomendovan k dalneyshemu rassmotreniyu i provedeniyu konkursnix togov.V sootvetstvii s Vremennim polojeniyem o poryadke opredeleniya stoimosti stroitelstva ob'yektov v dogovornix tekushix senax»,

utverjdennaya Postanovleniyem Kabineta Ministrov RUz. ot 11.06.2003g №261, ot 03.07.2003g. № 302 i SHNK 4.01.16-09 stoimost stroitelstva opredelyayetsya pri provedenii konkursnix trgov Zakazchikom.

Ekspert po AS-chasti: Z.Viryaskina

Ekspert po razdelu OV: N.Pondina

Ekspert po VK chasti: M.Djurayev.

Ekspert po ES chasti T.Muxammedov

Ekspert po smetnoy chasti B.Karimov

Bosh mutaxassis: Viryaskina Zoya Petrovna 438354628