

ШАРТНОМА № 14242/440157

/Пудрат хакида/

" 07 " 02 2022 йил

Янгиқўрғон туман

«Наманган ҳудудий электр тармоклари корхонаси» АЖ Янгиқўрғон ТЭТК номидан «Бош ишончнома» асосида фаолият юритувчи раҳбари А.Рустамов, кейинчалик "Пудратчи" деб номланувчи бир томондан АТ Холм Бонни раҳбари Исоев З кейинчалик "Буюртмачи" деб номланувчи иккинчи томондан куйидаги мазмунда шартнома тузамиз.

1. ШАРТНОМА АСОСИ

1.1 "Пудратчи" "Буюртмачи" билан келишилган смета асосида истеъмолчи таъсarroуфида булган трансформатор пунктига синов созлаш ишларини бажаради ва шартнома муддати давомида ишни сифатли ва тула ҳолатда амалга оширишни таъминлайди.

1.2 "Буюртмачи", «Пудратчи» томонидан бажарилган ишлар учун ушбу шартнома билан келишилган тартибда туловни амалга оширади.

2. ШАРТНОМА БАХОСИ ВА ХИСОБ - КИТОБЛАР ТАРТИБИ

2.1 Шартнома баҳоси ва бажариладиган ишлар миқдори ушбу шартноманинг ажралмас қисми булган смета ҳужжатларида белгиланади.

2.2. Бажариладиган ишлар суммаси сметага асосан 1617929 (Бир миллион олти юз ун етти минг туккиз юз йигирма туккиз) сум деб белгиланди.

2.3. "Пудратчи" томонидан бажариладиган ишлар учун тулов келишилган умумий сумманинг 100 фоизини олдиндан пул утказиш йули билан амалга оширилади.

3. ИШ СИФАТИ ВА ОБЪЕКТНИ КАБУЛ КИЛИШ ТАРТИБИ

3.1 Шартнома бўйича бажариладиган ишлар сифати Ўзбекистон Республикаси давлат стандарти ва техник талабларига мос келиши шарт.

3.2 Бажарилган ишлар бўйича "Пудратчи" томонидан расмийлаштирилган баённома (протокол) амалга оширилади.

4. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУКУК ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1 Шартнома бўйича томонлар ўз зиммаларига олган мажбуриятларини ушбу шартнома талабига асосан бажарадилар.

4.2 "Пудратчи" нинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари:

4.2.1 Ушбу шартноманинг 1.1 бандида белгиланган ишларни ўз ҳисоб рақамига 100 % тулов тушганидан сунг шартномада курсатилган муддат мобайнида амалга оширади.

4.2.2 Иш бошлангдан олдин объектда мавжуд булган ва фаолият олиб бориш учун тускинлик қиладиган барча дефект ва камчиликларни аниқлаб уларни бартараф этишни "Буюртмачи" ихтиерига тоширади.

4.3 "Буюртмачи"нинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари:

4.3.1 "Буюртмачи" бажариладиган ишлар жойи ва меҳнат шароитларини лозим даражада тайерлаб беради.

4.3.2 «Буюртмачи»га бажариладиган ишларларнинг смета ҳужжатларини «Пудратчи» томонидан тақдим этилиб, узаро тасдиқланади.

4.4 Томонлар шартнома муддати давомида келиб чиқиши мумкин булган барча низоларни бартараф этган ҳолда ҳамжихатликда ва узаро манфаатларини кузлаб фаолият курсатадилар.

4.5 Томонлар ушбу шартномада белгиланмаган мажбуриятлар юзасидан масъул эмаслар.

5. ТОМОНЛАР ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1 Шартнома мажбуриятлари юзасидан томонлар жавобгарлиги Ўзбекистон Республикаси "Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳукукий базаси тугрисида"ги Қонунининг V-булими талаблари билан белгиланади.

5.2 Шартнома тузиш ва уни имзолаш жараенида ушбу кодекснинг 21-моддаси талабларига риоя этилиши шарт.

6. ФОРС - МАЖОР ХОЛАТЛАРИ

6.1 Шартнома юзасидан томонлар кузга тутмаган ходисалар (табiiй офатлар: сув тошқини, енгин юз бериши, жамоа тартибсизликлари, уруш ҳаракатлари, ҳукумат қарорлари томонидан фаолият таъқиқланиши) юз берган тақдирда томонлар ушбу шартномага белгиланган мажбуриятларини тула ва қисман белгиланган мажбуриятларини тула ва қисман бажарилишдан соқит этиладилар.

6.2 Форс-мажор ҳолатларини юзага келиши ва бартараф этилиши ҳақида томонлар бир-бирларини зудлик билан 3 кун ичида хабардор қилишлари шарт.

6.3 Шартнома буйича мажбуриятлар форс-мажор ҳолатлари бартараф этилган бажарилиши давом эттирилиши мумкин.

7. НИЗОЛАРНИ ХАЛ КИЛИШ ТАРТИБИ

7.1 Шартнома буйича юзага келган барча низолар томонлар келишувига асосан бартараф этилмаган тақдирда амалдаги қонунларга асосан суд тартибида ҳал қилинади.

7.2 Низолар юзасидан юборилган эътирозномаларга томонлар конунда белгиланган муддат ичида езма жавоб беришлари шарт.

8. ШАРТНОМА МУДДАТИ, УЗГАРТИРИШ ВА КУШИМЧА КИРИТИШ ТАРТИБИ

8.1 Шартнома томонлар имзолаган кундан эътиборан қонуний кучга киради ва томонлар мажбурияти тула бажарилгунга қадар амалда бўлади.

8.2 Шартномага қушимча келишув ва узгартиришлар томонлар розилиги билан амалга оширилади.

8.3 Шартнома муддати коида тарикасида бир йил деб белгиланади.

8.4. Шартномага барча узгартириш ва қушимчалар томонларнинг ёзма розилигига асосан киритилади. Ушбу ёзма мурожат ва розиликлар фақат шартномани имзолаган ваколатли шахслар ёки уларнинг вакиллари томонидан ишончномага асосан имзоланади.

10. КУШИМЧА ШАРТЛАР.

11. ТОМОНЛАРНИНГ МАНЗИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

«Б У Ю Р Т М А Ч И»

Манзили: Войнак д.д.р. II
x/p 20896000600000712001

МФО: 00712 ИИН: 200293401
ОКЭЛ: тел.

Рахбар

ПУДРАТЧИ

«Янгиқўрғон» ТЭТК

Манзили: Янгикўрғон ш,Чортоқ кўча 33–уй
х/р:20210000700510058262,
АТВ«Узсаноатқурилишбанк»
Наманган филиали,
МФО:00224,ИНН:200048685
ОКДЭ:35120

Бошлик

А.Рустамов

Заказчик: АТ Хелп Банки
 Подрядчик: Янгикурбан ТЭТК

Договор №14242/ 440157
 " 07 " 02 2022г.

Представляется ежеквартально финансирующему филиалу
 Узпромстройбанка при счетах за выполненные работы
 Объект : на профилактический измерение, испытания
 электрооборудование
 Полная сметная стоимость объекта 1617929 сум
 Стоимость работ, выполненных от начала строительства, в
 сметных ценах (без включения работ по настоящему акту

А К Т 440157
 приемки выполненных работ
 за Апрель 2022г.

№ п/п	Наименование работ	Шифр № позиции норматива	Ед. измер	Кол-во	Норма времени чел/час	Стоимость с тем. хар. чел/час	Всего
	ТП						
	Измерение сопротивления растеканию тока контура заземления диагоналю до 20 м	1-11-010-02	изм	1		58492	
	Затраты труда пусконаладочного персонала		ч.час	2	2	29246,0	58492
	Измерение сопротивления растекание тока заземлителя	1-11-010-1	изм	6		263214	
	Затраты труда пусконаладочного персонала		ч.час	1,5	9	29246,0	263214
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заз. Элементами	1-11-011-1	100 точ	0,06		28076	
	Затраты труда пусконаладочного персонала			16	0,96	29246,0	28076
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов	1-11-028-02	изм	6		17548	
	Затраты труда пусконаладочного персонала		ч.час	0,1	0,6	29246,0	17548
	Измерение коэффициента абсорбции обмоток трансформатора	1-11-025-01	изм	3		175476	
	Затраты труда пусконаладочного персонала		ч.час	2	6	29246,0	175476
	Испытание обмоток силового трансформатора	1-12-010-01	исп	3		263214	
	Затраты труда пусконаладочного персонала		ч.час	3	9	29246,0	263214
	Измерения активного, индуктивного сопротивлений, емкости электрических машин и аппаратов	1-12-021-1	исп	12		175476	
	Затраты труда пусконаладочного персонала		ч.час	0,5	6	29246,0	175476
	Хим. Анализ трансформаторного масла сокращенном виде	калькул	проб	1		195822	
	Итого:						1177318
	Прочие расходы подрядчика 19,5 %						229577
	Итого :						1406895
	НДС 15%						211034
	Всего по акту :						1617929



Работу сдал :



Работу принял :

"СОГЛАСОВАНО"

На сумму 1617929 сум

А.Т. Токмобетов

"07" 07 2022г.

"УТВЕРЖДАЮ"

На сумму 1617929 сум

Инженер "Т.Журабоев"

"07" 02 2022г.

С М Е Т А

на профилактический измерение, испытания электрооборудование

№ п/п	Наименование работ	Шифр № позиции норматива	Ед. измер	Кол- во	Норма времени чел/час	Стоимость с тем.хар. чел/час	Всего
	ТП						
	Измерение сопротивления растеканию тока контура заземления диагоналю до 20 м	1-11-010-02	изм	1		58492	
	Затраты труда пусконаладочного персонала		ч.час	2	2	29246,0	58492
	Измерение сопротивления растекание тока заземлителя	1-11-010-1	изм	6		263214	
	Затраты труда пусконаладочного персонала		ч.час	1,5	9	29246,0	263214
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заз. Элементами	1-11-011-1	100 точ	0,06		28076	
	Затраты труда пусконаладочного персонала			16	0,96	29246,0	28076
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов	1-11-028-02	изм	6		17548	
	Затраты труда пусконаладочного персонала		ч.час	0,1	0,6	29246,0	17548
	Измерение коэффициента абсорбции обмоток трансформатора	1-11-025-01	изм	3		175476	
	Затраты труда пусконаладочного персонала		ч.час	2	6	29246,0	175476
	Испытание обмоток силового трансформатора	1-12-010-01	исп	3		263214	
	Затраты труда пусконаладочного персонала		ч.час	3	9	29246,0	263214
	Измерения активного, индуктивного сопротивлений, емкости электрических машин и аппаратов	1-12-021-1	исп	12		175476	
	Затраты труда пусконаладочного персонала		ч.час	0,5	6	29246,0	175476
	Хим. Анализ трансформаторного масла сокращенном виде	калькул	проб	1		195822	
	Итого:						1177318
	Прочие расходы подрядчика 19,5 %						229577
	Итого :						1406895
	НДС 15%						211034
	Всего по смете:						1617929

Составил :

Н.Кодиров

ЧЕТ-ФАКТУРА-НАКЛАДНАЯ № _____
от 02.02.2022 г. 2022г.

по договору Договор №14242/

Получатель
Адрес АТТ Ташкент
Телефон Внуков

Поставщик "Наманган ХЭТК" АЖ "Янгиустан ТЭТК"
Адрес Янгиустан Д. ул Чоротек №33
Телефон 227-82-59, 632-18-00
Р/сч 2021000700510059292

в УзСКБ
г. Наманган
МДО 00224
ИНН 200048685

Адрес _____
Телефон _____
Р/сч _____
в _____
г. _____
М/ДО _____
ИНН _____
ОКЗД _____

ОКЗД 35720

Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость поставки	Акцизный налог		НДС		Стом. поставки с учетом НДС
					Ставка	Сумма	Ставка	Сумма	
Лаборатория химии				1 406 894,78	Без акц. налога		15%	211 034,22	1 617 929,00
Всего к оплате				1 406 894,78	X	X	X	211 034,22	1 617 929,00

Руководитель: А. Рустамов
Гл. бухгалтер: М. Эгамбердиев
М.П. _____

Получил: Ойтолмачев
М.П. _____